工事名： いわき市立高坂・御厩保育所園舎新築工事		
No.	質 問 事 項	回 答
1	VOC測定について ・A-11特記(8)では測定室が全12室ですが、数量内訳書では17箇所です。 12室の測定を正としてよろしいでしょうか	測定部屋は、特記仕様書に記載する12部屋です。 また、測定箇所は部屋の床面積が50㎡以下は1箇所、50㎡超は2箇所とし、計17箇所の測定となります。
2	VOC測定について ・測定する化合物のする種類に「アセトアルデヒド」がA-11特記(8)では対象で、数量内訳書には記載がありません。 特記の記載を正とし、測定対象としてよろしいでしょうか	数量内訳書を正とします。 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンの6物質です。
3	本工事の着工について ・「議会の議決を経た日の翌日から令和6年1月12日」ありますが、「議会の議決を経た日の翌日」を何日に設定すればよろしいでしょうか。 （工程表作成の為に知りたいです。） 工期（予定）について、議会の議決を経た日の翌日からとなっておりますが、議会の議決はいつ頃を予定しているのかご教示願います。	園舎新築工事の「施工計画に関する調書」の工程計画作成にあたっては、着工を令和4年12月下旬としてください。
4	別途工事について ・地盤改良工事にかかる日数を教えてください。 （工程表作成の為に知りたいです。）	別途工事である地盤改良工事の工期は、令和4年10月上旬から令和5年2月上旬までを予定しています。