

工事名: いわき市内郷消防署庁舎新築工事		
No.	質問事項	回答
1	・別途杭工事について 別途工事である杭打工事の予定工期をご教示願います。	別途工事である杭打工事の工期は、令和4年12月上旬から令和5年5月下旬までを予定しています。
2	・工期について 工期が議会の経た日の翌日となっておりますが、いつ頃を予定しているのかご教示願います。	庁舎新築工事の「施工計画に関する調書」の工程計画作成にあたっては、着工を令和5年3月中旬としてください。
3	・庁舎バルコニー1手摺について 庁舎バルコニー1手摺(高さ150)の形状及び材質等仕様が不明ですので、ご教示願います。 図番1023	材質:ステンレス製(SUS304)ヘアライン仕上 形状:手摺部 径φ60.5mm 厚さ3.0mm 支柱部 フラットバー厚さ9.0mm 幅38mm 支柱間隔 600mm
4	・庁舎堅樋について 庁舎堅樋ですが、100角及び100φの両方記載あるように思われますので、どちらで積算すればよいかご教示願います。 100角:図番1018 100φ:図番1024、1025、1048	100φが正です。
5	・訓練棟屋根について 訓練棟屋根高さがH150とH165の両方記載がありますので、ご教示願います。 H150:図番1104、1109 H165:図番1101、1109、内訳書	H165が正です。
6	・訓練棟堅樋について 訓練棟堅樋がSGP75φとSGP100φの両方記載がありますので、ご教示願います。 75φ:図番1101、1109 100φ:図番1109、内訳書	100φが正です。
7	・図面番号1060 サインについて① 作図に合致した商品が見つかりません。設計に織り込んだ商品のメーカー名を教えてくださいとはできませんか。	サインについて、特定のメーカー指定はありません。また、既製品ではなく特注品(個別制作)として設計しています。
8	・図面番号1060 サインについて② メーカー名が無理であれば、寸法やピコ外柄、仕様について同等・類似品可でもよろしいでしょうか。	同上
9	・別発注の杭工事が終わり、本工事が着手開始になるのはいつに設定すればよろしいでしょうか。(総合評価方式(標準型)で提出の工程表作成に必要な為)	庁舎新築工事の「施工計画に関する調書」の工程計画作成にあたっては、着工を令和5年3月中旬としてください。