

工事名: 平浄水場浸水災害対策工事

No.	質問事項	回答
1	〔全般〕 共通仮設費と現場管理費には復興係数補正が掛かると考えてよろしいでしょうか？	補正を行っています。
2	〔全般〕 労務費、市場単価、機械賃料に4週8休の補正は行われていないと考えてよろしいでしょうか？	補正は行っていません。
3	〔全般〕 現場環境改善費については計上されていないと考えてよろしいでしょうか？	計上はしていません。
4	〔全般〕 機械賃料については長期割引を考慮されていますか？ また、考慮されていない機種がありましたら機種名をご教示ください。	全ての機種で長期割引が考慮された機械賃料を使用しています。
5	〔全般〕 配管工の労務費補正計算時の端数処理について、下記の何れでお考えでしょうか？ ①端数処理なし(計算例:24,800円×1.04=25,792円) ②10円未満の端数を切り捨て(計算例:24,800円×1.04≒25,790円) ③100円未満の端数を切り捨て(計算例:24,800円×1.04≒25,700円) ④その他(処理方法をご教示ください)	②10円未満の端数処理を行っています。
6	〔P8他/310 第3号明細書他〕 表中1行目の「建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥見積 渡辺エコサービス(株)」について、計上されている1m3当たりの処分単価(見積)をご教示ください(単価が1t当たりの場合は、汚泥の比重についてもご教示ください)。	非公表になります。 比重は、いわき市水道局「水道施設積算基準」のとおりです。
7	〔P8/310 第3号明細書〕 表中4行目の「ラフテレクレーン運転 油圧伸縮ジブ型16t吊 排対型 1次基準(機-18)」について、計上されている労務、機械、燃料の各内訳数量をご提示ください。	1日当たりの内訳は以下のとおりです。 運転手(特殊)・・・1.000人 軽油(マイクロリー(パトロール給油))・・・1.000L ラフテレクレーン排対型:1次基準 油圧伸縮ジブ型16t吊・・・1.000供用日 諸雑費(丸め)・・・1式

8	<p>[P42・63/310 第7・44号代価表] 表中5・6行目の「フラップゲート Φ600用 SUS製(物価資料2023.8)」について、下記の何れと考えればよろしいでしょうか？</p> <p>①建設物価掲載の「ヒュームフラップゲートSU SDHF60大和」同等品 ②その他(同等品名をご教示ください)</p>	<p>②その他でF8MS-600同等品を計上しています。</p>
9	<p>[P64/310 第46号代価表] 表7中行目の「フラップゲート Φ150用 SUS製(物価資料2023.8)」について、下記の何れと考えればよろしいでしょうか？</p> <p>①建設物価掲載の「簡易式巢ルースステンレスWL型(□Φ)150mm」同等品 ②その他(同等品名をご教示ください)</p>	<p>②その他でF8MS-150同等品を計上しています。</p>
10	<p>[P64/310 第46号代価表] 表中8行目の「フラップゲート Φ300用 SUS製(物価資料2023.8)」について、下記の何れと考えればよろしいでしょうか？</p> <p>①建設物価掲載の「ヒュームフラップゲートSU SDHF30大和」同等品 ②その他(同等品名をご教示ください)</p>	<p>②その他でF8MS-300同等品を計上しています。</p>
11	<p>[P51/310 第21号代価表] 表中2行目の「防草シート 耐用年数(曝露)約10~15年以上 0.8mm破裂強度2500以上(物価資料2023.8)」について、下記の何れと考えればよろしいでしょうか？</p> <p>①建設物価掲載の「ザバーン防草シート 350G 2×30m 用途:露出」同等品 ②その他(同等品名をご教示ください)</p>	<p>①で計上しています。</p>
12	<p>[P58/310 第35号代価表] 表中3行目に「異形カルバート 遠心ボックスカルバート(IV型) VII-A-b-600 CSB IV型」が計上されていますが、同1行目の「鉄筋コンクリート台付管 据付 600mm (P207/310 第66号施工パッケージ)」内にも「鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600×長2500」が計上されています。</p> <p>上記については下記の何れと考えればよろしいでしょうか？</p> <p>①双方とも計上して積算している(清算時の変更で対応) ②「鉄筋コンクリート台付管 据付 600mm (P207/310 第66号施工パッケージ)」内の「鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600×長2500」については単価を0円として計上している</p>	<p>①になります。</p>

13	<p>[P66～67/310 第49～51号代価表] 表中2行目に「VP管 φ150・300(一般)」が計上されていますが、同1行目の「暗渠排水管 据付 (P210～211/310 第71・72号施工パッケージ)」内にも「暗渠排水管 直管ポリエチレン吸水管 φ75・300」が計上されています。 上記については下記の何れと考えればよろしいでしょうか？</p> <p>①双方とも計上して積算している(清算時の変更で対応) ②「第71・72号施工パッケージ」内の「暗渠排水管 直管ポリエチレン吸水管 φ75・300」については単価を0円として計上している</p>	①になります。
14	<p>[P71～72/310 第58～60号代価表] 表中3行目の「諸雑費 100%」について、率計算の対象となる項目は1行目「難燃FEP-65・50・30」及び2行目「波付硬質合成樹脂管65・50・30mm 据付」の両方であると考えてよろしいでしょうか？</p>	材料費のみを対象として計算しています。