

工事名: 小名浜配水管(第285-27号外)改良工事

No.	質問事項	回答
1	第114号施工単価表 充填工 管閉塞(流動化充填材)について充填材料の内訳をご教示願います。(添加材の有無及び品名)	充填材料の内訳について、1m <sup>3</sup> あたりセメント(高炉B種)300.0kg、高流動化材50.0kgです。製品名等については、製品を指定するものではないため、非公表となります。標準混和量0.3~0.6%の製品を計上しています。
2		
3		
4		
5		