

部門	建築一式工事
番号	

工事名称 小名浜第一小学校外1校トイレ洋式化改修工事

工事場所 いわき市小名浜岡小名字台ノ上 地内 外

発注者 教育委員会事務局施設整備課

金 117,040,000円

(工事価格 金 106,400,000円)

起工理由
本工事は令和8年度 教育委員会 学校支援課における施設整備の一環として起工するものである。

構造及び規模
小名浜第一小学校
トイレ洋式化 21組

小名浜第二小学校
トイレ洋式化 50組

仕様概要

(1) 本工事は本設計図書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修福島県建築・設備工事共通仕様書に基づき施工すること。

(2) 上記仕様に準拠し難き箇所及び不明な点については監督員と協議の上施工すること。

(3) 本工事は火災保険その他の保険に付すること。

※本工事における産業廃棄物(建設廃材等)の処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき適正に処分すること。

数量内訳書に係る留意事項

備考欄に記載される次の「略称」は、単価を決定する際に参考とした物価資料を表します。なお、「略称」が併記されている場合は、平均した価格を採用していることを表します。

「W物価」：web建設物価、「物価」：建設物価、「コスト」：建設コスト情報
「積資電」：積算資料電子版、「積資」：積算資料、「施単」：建築施工単価

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	41,277,340	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	9,233,496	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	22,680,630	CK 直接工事費
計			73,191,466	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	3,376,041	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	17,461,083	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	12,371,410	KI 一般管理費等
計			33,208,534	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	106,400,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	10,640,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	117,040,000	KH 工事費

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
小名浜第一小学校				敷地1
建築工事（一小）	1	式	15,666,077	WP ✓
電気設備工事（一小）	1	式	3,786,511	WP ✓
機械設備工事（一小）	1	式	4,168,290	WP ✓
小計			23,620,878	(小計) ✓
				(コメント)
小名浜第二小学校				敷地2
建築工事（二小）	1	式	25,611,263	WP ✓
電気設備工事（二小）	1	式	5,446,985	WP ✓
機械設備工事（二小）	1	式	18,512,340	WP ✓
小計			49,570,588	(小計) ✓
				(コメント)
計			73,191,466	✓
				✓

いわき市

[illegible]

いわき市

いわき市

[illegible]

いわき市

[illegible]

[illegible]

いわき市

電燈設備

いわき市

いわき市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

いわき市

いわき市

校舎		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						(コメント)
床開口部閉塞	和便器撤去部分 差し筋アンカー共	13	か所	10,500	136,500	代価表 0008
土間改修	1F洋式化箇所	8	か所	96,800	774,400	代価表 0009 4週8休補正済み
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	45.1	m	670	30,217	B0-531614 260315A+2 補市
						(コメント)
壁						(コメント)
ビニル幅木	高さ100	222	m	370	82,140	B0-538611 260315A+2 補市
壁タイル洗浄		510	m ²	400	204,000	内装 見積り 1
タイル張り改修工法	FST工法 アンカー・シモンク部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	112	穴	1,620	181,440	代価表 0010 4週8休補正済み
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	8	m ²	150	1,200	B0-581411 260315A+2 補市
CL塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	8	m ²	3,730	29,840	B0-181423 260315A+2 参考 入口三方枠
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	18.2	m	540	9,828	B0-531614 260315A+2 市場
						(コメント)
天井						(コメント)
天井化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	153	m ²	1,650	252,450	B0-538415 260315A+2 補市
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	10	か所	13,700	137,000	B0-235432 260315A+2 協議
天井廻縁	塩化ビニル製	161	m	1,330	214,130	B0-235421 260315A+2 協議
下り壁見切縁	塩化ビニル製	32.6	m	1,740	56,724	B0-235422 260315A+2 協議
計					2,109,869	

いわき市

[illegible]

いわき市

校舎						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	263	m	620	163,060	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C 管内	21	m	760	15,960	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	45	m	830	37,350	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C 管内	21	m	1,020	21,420	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	54	m	1,100	59,400	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	2.0mm- 3C 管内	0.8	m	1,280	1,024	E0-432611 260315A+2 参考
LED照明器具 A	直付型 3200lm	14	個	19,600	274,400	代価表 0012
LED照明器具 B	直付型 5200lm	14	個	22,100	309,400	代価表 0013
LED照明器具 C	直付型 3200lm	2	個	16,600	33,200	代価表 0014
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無	14	個	2,940	41,160	E0-531142 260315A+2 標準
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 8A親器	15	個	21,200	318,000	代価表 0015
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 広角検知型子器	7	個	16,900	118,300	代価表 0016
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 子器	24	個	16,500	396,000	代価表 0017
埋込スイッチ設置	熱線センサースイッチ用操作ユニット×1 +遮断片切り×1 金属製プレート付共	15	組	13,400	201,000	代価表 0018
1種金属線び(MM1)	B型(40,4mm)	21	m	5,180	108,780	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40,4mm) コンビネーションコネクタ	15	個	510	7,650	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40,4mm) 1個用スイッチボックス	15	個	5,380	80,700	E0-431472 260315A+2 参考
F用ジョイントボックス 設置	大型	15	個	4,740	71,100	代価表 0019
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プランク	2	個	1,010	2,020	E0-531151 260315A+2 標準
計					2,259,924	

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C ヒット・天井	38	m	620	23,560	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 管内	15.2	m	760	11,552	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ヒット・天井	311	m	1,100	342,100	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	157	m	1,280	200,960	E0-432611 260315A+2 参考
ねじなし電線管 (E)	E(31) 露出(塗装無)	33.3	m	4,630	154,179	E0-431113 260315A+2 参考
二種金属製 可とう電線管 (F) (ヒール被覆無)	(30) エクステンション用等	3	m	3,190	9,570	E0-431114 260315A+2 標準
手元開閉器盤設置	B2-B-A 樹脂製 8L用	1	面	12,800	12,800	代価表 0021
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	44	個	3,690	162,360	E0-531192 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	42	m	3,900	163,800	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ	21	個	340	7,140	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	5.7	m	5,180	29,526	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	8	個	510	4,080	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	21	個	5,380	112,980	E0-431472 260315A+2 参考
F用ジョイントボックス 設置	大型	15	個	4,740	71,100	代価表 0019
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	8	か所	11,300	90,400	E0-436442 260315A+2 標準
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	8	か所	1,810	14,480	E0-432831 260315A+2 参考
						(コメント)
撤去工事 (電気設備)	電灯・コンセント 含む	1	式		116,000	代価表 0020
計					1,526,587	

校舎 給排水衛生設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						(コメント)
洋風便器設置	ワン式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ソフト閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S	21	組	109,000	2,289,000	代価表 0022
						(コメント)
給水設備						(コメント)
給水・塩ビ ライン管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	21	m	6,900	144,900	MO-651131 260315A+2 標準
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミラスクロス 20A	13	m	2,700	35,100	MO-432111 260315A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミラスクロス 20A	8	m	2,420	19,360	MO-432111 260315A+2 補市
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	13	か所	13,700	178,100	MO-638341 260315A+2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	21	か所	6,180	129,780	MO-641193 260315A+2 標準
						(コメント)
排水設備						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	21	m	11,900	249,900	MO-651156 260315A+2 標準
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミラスクロス 80A	13	m	3,260	42,380	MO-432121 260315A+2 補市
耐火材テープ巻き	75A	13	か所	3,440	44,720	代価表 0023
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	13	か所	19,800	257,400	MO-638341 260315A+2 標準
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	21	か所	7,950	166,950	MO-641194 260315A+2 標準
						(コメント)
換気設備						(コメント)
換気扇 取外し	φ200以下	10	台	5,470	54,700	代価表 0024

[illegible]

いわき市

校舎		解体撤去工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	358	m ²	3,410	1,220,780	代価表 0028
天井仕上げ材撤去	塩ビ製廻り縁	356	m	260	92,560	代価表 0005 4週8休補正済み
床タイル撤去	下地モルタル共 集積・積込共	2.8	m ²	5,040	14,112	代価表 0029
						(コメント)
木製建具撤去	集積・積込共 W800×H1820	14	か所	12,000	168,000	二 撤去 見積り 1
トイレ・ース撤去	TB-1 集積・積込共	3	か所	103,000	309,000	二TB撤去 見積り 1
トイレ・ース撤去	TB-2 集積・積込共	2	か所	61,700	123,400	二TB撤去 見積り 2
トイレ・ース撤去	TB-3 集積・積込共	2	か所	20,600	41,200	二TB撤去 見積り 3
トイレ・ース撤去	TB-4 集積・積込共	2	か所	82,300	164,600	二TB撤去 見積り 4
トイレ・ース撤去	TB-5 集積・積込共	3	か所	103,000	309,000	二TB撤去 見積り 5
トイレ・ース撤去	TB-6 集積・積込共	1	か所	82,300	82,300	二TB撤去 見積り 6
						(コメント)
鏡撤去	集積・積込共	15.5	m ²	7,590	117,645	代価表 0007
計					2,642,597	

校舎		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						(コメント)
床開口部閉塞	和便器撤去部分 差し筋アジャスト	49	か所	10,500	514,500	代価表 0008
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	2.6	m ²	3,720	9,672	B0-536223 260315A+2 市場
床上掃除口 取付 (COA)	400A	14	個	13,900	194,600	M0-733117 260315A+2 標準
セルフレベルング材	段差70 t35 2回塗り	251	m ²	12,000	3,012,000	内装 見積り 5
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	84.9	m ²	380	32,262	B0-581411 260315A+2 補市 前室床
ビニル床シート	マフ'ル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	336	m ²	2,710	910,560	B0-538213 260315A+2 補市
床目地棒	ステンレス製 3×9	22.7	m	450	10,215	B0-215211 260315A+2 材料
						(コメント)
壁						(コメント)
タイル張り改修工法	FST工法 同等 アジャスト'ンク'部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	97	穴	1,620	157,140	代価表 0030 4週8休補正済み
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整別途	409	m ²	1,270	519,430	B0-581414 260315A+2 補市
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり ④450	36.4	m ²	2,290	83,356	B0-435313 260315A+2 市場
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	36.4	m ²	1,480	53,872	B0-538314 260315A+2 補市
化粧けい酸カルシウム 板張り	t6mm 不燃 アジャスト'ンク'共	36.4	m ²	7,160	260,624	代価表 0031 4週8休補正済み
ライニング天板	D201~300	7.5	m	18,200	136,500	内装 見積り 6
ライニング天板	D301~400	22.4	m	24,000	537,600	内装 見積り 7
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	295	m	670	197,650	B0-531614 260315A+2 補市
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	8.3	m ²	150	1,245	B0-581411 260315A+2 補市
C L 塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	8.3	m ²	3,730	30,959	B0-181423 260315A+2 参考 入口三方枠

いわき市

校舎 木製建具・ユニットその他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鏡 設置	耐食鏡 350×600	66	か所	6,480	427,680	ニ 備品 見積り 1
鏡 設置	耐食鏡 600×900	3	か所	20,000	60,000	ニ 備品 見積り 2
						(コメント)
TB-1A	W9525×H1900 材工・運搬共	1	か所	1,020,000	1,020,000	ニ TB 見積り 1
TB-2A	W5950×H1900 材工・運搬共	2	か所	590,000	1,180,000	ニ TB 見積り 2
TB-3A	W1245×H1900 材工・運搬共	2	か所	186,000	372,000	ニ TB 見積り 3
TB-4A	W8225×H1900 材工・運搬共	2	か所	740,000	1,480,000	ニ TB 見積り 4
TB-5A	W9405×H1900 材工・運搬共	2	か所	894,000	1,788,000	ニ TB 見積り 5
TB-1B	W9405×H1900 材工・運搬共	2	か所	740,000	1,480,000	ニ TB 見積り 6
TB-6A	W8285×H1900 材工・運搬共	1	か所	740,000	740,000	ニ TB 見積り 7
TB-5B	W9485×H1900 材工・運搬共	1	か所	894,000	894,000	ニ TB 見積り 8
1F東女子トイレ	開き・吊元変更 取外し再取付含む	1	式		280,000	ニTB変 見積り 1
1F東男子トイレ	開き・吊元変更 取外し再取付含む	1	式		329,000	ニTB変 見積り 2
2F東女子トイレ	開き・吊元変更 取外し再取付含む	1	式		304,000	ニTB変 見積り 3
2F西女子トイレ	開き・吊元変更 取外し再取付含む	1	式		329,000	ニTB変 見積り 4
3F東女子トイレ	開き・吊元変更 取外し再取付含む	1	式		276,000	ニTB変 見積り 5
1F西女子トイレ	開き・吊元変更 取外し再取付含む	1	式		353,000	ニTB変 見積り 6
						(コメント)
WD-1A	W800×H1800×t36 スイングドア 木枠共 材工・運搬共	10	か所	124,000	1,240,000	ニ WD 見積り 1
WD-2A	W800×H1800×t36 片開き戸 木枠共 材工・運搬共	4	か所	107,000	428,000	ニ WD 見積り 2

いわき市

いわき市

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	1.6mm-2Cヒット・天井	346	m	620	214,520	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm-2C管内	15.4	m	760	11,704	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm-3Cヒット・天井	62	m	830	51,460	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm-3C管内	15.4	m	1,020	15,708	E0-432611 260315A+2 参考
LED照明器具 A	直付型 3200lm	12	個	19,600	235,200	代価表 0012
LED照明器具 B	直付型 5200lm	30	個	22,100	663,000	代価表 0013
LED照明器具 D	直付型 1420lm	6	個	11,100	66,600	代価表 0032
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 8A親器	14	個	21,200	296,800	代価表 0015
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 広角検知型子器	7	個	16,900	118,300	代価表 0016
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 子器	41	個	16,500	676,500	代価表 0017
埋込スイッチ設置	熱線センサースイッチ用操作ユニット×1 +連用片切り×1 金属製ラットプレート共	14	組	13,400	187,600	代価表 0018
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	15.4	m	5,180	79,772	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	14	個	510	7,140	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	14	個	5,380	75,320	E0-431472 260315A+2 参資
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プラント	28	個	1,010	28,280	E0-531151 260315A+2 標準
計					2,727,904	

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	424	m	1,100	466,400	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	168	m	1,280	215,040	E0-432611 260315A+2 参考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	7	m	1,970	13,790	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	1	m	2,250	2,250	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	88.8	m	2,790	247,752	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	2.6	m	3,130	8,138	E0-432631 260315A+2 標準
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	91.8	m	840	77,112	E0-432511 260315A+2 参考
ねじなし電線管 (E)	E(31) 露出(塗装無)	2.5	m	4,630	11,575	E0-431113 260315A+2 参考
ねじなし電線管 (E)	E(39) 露出(塗装無)	5	m	5,630	28,150	E0-431113 260315A+2 参考
手元開閉器盤設置	L-1-1-A 樹脂製 8L用	1	面	34,200	34,200	代価表 0033
手元開閉器盤設置	L-1-2-A 樹脂製 8L用	1	面	35,000	35,000	代価表 0034
手元開閉器盤設置	L-1-2-B 樹脂製 8L用	1	面	34,200	34,200	代価表 0035
手元開閉器盤設置	L-3-2-A 樹脂製 8L用	1	面	35,000	35,000	代価表 0036
手元開閉器盤設置	L-3-2-B 樹脂製 8L用	1	面	34,200	34,200	代価表 0037
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	123	m	3,900	479,700	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ	59	個	340	20,060	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホックタス	1	個	2,920	2,920	E0-431472 260315A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホックタス	61	個	5,380	328,180	E0-431472 260315A+2 参資
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1.3	m	5,180	6,734	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	3	個	510	1,530	E0-431475 260315A+2 標準

[illegible]

いわき市

校舎 給排水衛生設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						(コメント)
洋風便器設置	タンク式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ソフト閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S	50	組	109,000	5,450,000	代価表 0022
小便器設置	壁掛け U520PV その他付属品共	38	組	91,200	3,465,600	代価表 0042
洗面器設置	壁掛洗面器 L410 立水栓 付属品共	4	組	66,000	264,000	代価表 0043
掃除流し設置	S210 横水栓 リムカバー 排水金具等付属品共	2	組	137,000	274,000	代価表 0044
暖房便座設置		8	組	22,200	177,600	代価表 0045
						(コメント)
給水設備						(コメント)
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	88	m	6,900	607,200	MO-651131 260315A+2 標準
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	67	m	2,700	180,900	MO-432111 260315A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	21	m	2,420	50,820	MO-432111 260315A+2 補市
機械はつり(ダイモント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	88	か所	15,100	1,328,800	MO-638341 260315A+2 標準
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	88	か所	6,180	543,840	MO-641193 260315A+2 標準
						(コメント)
排水設備						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	38	m	7,740	294,120	MO-651156 260315A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	50	m	11,900	595,000	MO-651156 260315A+2 標準
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	38	m	2,730	103,740	MO-432121 260315A+2 補市
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	50	m	3,260	163,000	MO-432121 260315A+2 補市

校舎 給排水衛生設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	6	個	14,800	88,800	MO-733132 260315A+2 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	24	個	19,100	458,400	MO-733132 260315A+2 標準
耐火材テープ 巻き	50A	22	か所	2,340	51,480	代価表 0046
耐火材テープ 巻き	75A	28	か所	3,440	96,320	代価表 0023
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	38	か所	6,180	234,840	MO-641194 260315A+2 標準
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	50	か所	7,950	397,500	MO-641194 260315A+2 標準
機械はつり(ダイヤモンド ノコッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	38	か所	17,900	680,200	MO-638341 260315A+2 標準
機械はつり(ダイヤモンド ノコッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	50	か所	19,800	990,000	MO-638341 260315A+2 標準
						(コメント)
換気設備						(コメント)
換気扇 取外し	φ200以下	14	台	5,470	76,580	代価表 0024
換気扇 再設置	φ200以下	14	台	16,400	229,600	代価表 0025
						(コメント)
撤去						(コメント)
撤去工事 (機械設備)		1	式		1,710,000	代価表 0047
計					18,512,340	

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
敷地 1								
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	4.0	15,592,015	5.24	0.00	5.24	0.894	1.00	730,417
小計 (率対象)		15,592,015						730,417
建築工事 処分費		74,062						0
小計 (率対象外)		74,062						0
合計		15,666,077						730,417
電気設備工事 改修工事	4.0	3,786,511	3.73	0.00	3.73	1.00	1.00	141,236
小計 (率対象)		3,786,511						141,236
合計		3,786,511						141,236
機械設備工事 改修工事	4.0	4,168,290	4.79	0.00	4.79	1.00	1.00	199,661
小計 (率対象)		4,168,290						199,661
合計		4,168,290						199,661
敷地 2								
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	6.0	25,423,493	5.57	0.00	5.57	0.902	1.00	1,277,311
小計 (率対象)		25,423,493						1,277,311
建築工事 処分費		186,670						0
建築工事 率対象外		1,100						0
小計 (率対象外)		187,770						0
合計		25,611,263						1,277,311
電気設備工事 改修工事	6.0	5,446,985	4.18	0.00	4.18	1.00	1.00	227,683

いわき市

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理费率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
敷地 1							
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	16,322,432	18.76	0.00	18.76	1.00	1.00	3,062,088
小計 (率対象)	16,322,432						3,062,088
建築工事 処分費	74,062						0
小計 (率対象外)	74,062						0
合計	16,396,494						3,062,088
電気設備工事 改修工事	3,927,747	32.83	0.00	32.83	1.00	1.00	1,289,479
小計 (率対象)	3,927,747						1,289,479
合計	3,927,747						1,289,479
機械設備工事 改修工事	4,367,951	32.01	0.00	32.01	1.00	1.00	1,398,181
小計 (率対象)	4,367,951						1,398,181
合計	4,367,951						1,398,181
敷地 2							
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	26,700,804	19.70	0.00	19.70	1.00	1.00	5,260,058
小計 (率対象)	26,700,804						5,260,058
建築工事 処分費	186,670						0
建築工事 率対象外	1,100						0
小計 (率対象外)	187,770						0
合計	26,888,574						5,260,058
電気設備工事 改修工事	5,674,668	37.76	0.00	37.76	1.00	1.00	2,142,754

いわき市

[illegible]

[illegible]

いわき市

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
部分養生	ガラス養生	m ²	1			870		代価表 0001	
部分養生	ガラス養生	m ²	1	1	860 × 1.01	868.6		刊行物 1 コスト/冬	
計						868.6			
内部仕上足場	供用日数：30日 転用数 3 運搬費共	m ²	1			810		代価表 0002	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	609.18	609.18		B0-131526 260315A+2	標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	3	90		B0-131526 260315A+2	標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	m ²	1	1	38.3	38.3		B0-131526 260315A+2	標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	m ²	1	1	71.65	71.65		B0-131694 260315A+2	標準
計						809.13			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積・積込共	m ²	1			1,580		代価表 0003	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,522.96	1,522.96		B0-284421 260315A+2	標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2	標準
計						1,583.88			
ビニル幅木撤去	一般 集積・積込共	m	1			370		代価表 0004	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	304.59	304.59		B0-288612 260315A+2	標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2	標準
計						365.51			

いわき市

いわき市

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
土間改修 /	1F洋式化箇所 /	か所	1			96,800	✓	代価表 0009	
ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1.4	1	1,218.37	1,705.72	✓	B0-288211 260315A+2 標準	
発生材積み込み	ホート・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92	✓	B0-389511 260315A+2 標準 ビニル床シート	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	4.5	1	2,002.17	9,009.77	✓	B0-339172 260315A+2 標準	
土間コンクリート取壊し (集積・積み込み)	厚100～200程度 ハート・ブレイカー主体	m ³	0.2	1	19,400	3,880	✓	B1-101119 260315A+2 独自	
根切り	人力土工	m ³	1.6	1	11,879.1	19,006.56	✓	B0-132233 260315A+2 標準	
埋戻し	人力土工 A種 (山砂の類)	m ³	0.8	1	9,645.63	7,716.5	✓	B0-132251 260315A+2 協議	
埋戻し 場内仮置き土 (発生土)	建物周辺に仮置き 人力	m ³	0.8	1	3,650 ×1.01	2,949.2	✓	刊行物 4 コスト/冬	
砂利地業	再生クワシヤン	m ³	0.1	1	8,291.85	829.19	✓	B0-133421 260315A+2 標準	
差筋アンカー	D10×L450 材工共	本	22	1	800	17,600	✓	内装 見積り 4	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	t	0.1	1	108,000	10,800	✓	B0-116132 260315A+2 材料	
鉄筋加工組立 簡易	土間、木造基礎等	t	0.1	1	89,000	8,900	✓	B1-101019 260315A+2 独自	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.1	1	5,555	555.5	✓	B0-436221 260315A+2 市場	
生コンクリート U (いわき1)	呼び強度27 スランプ 18	m ³	0.2	1	22,100	4,420	✓	B1-100028 260315A+2 独自 呼び強度 (24+3) スランプ 18	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.2	1	16,191.56	3,238.31	✓	B0-434215 260315A+2 補市	
床コンクリート直均し 仕上げ	ビニル系床材下地	m ²	1.4	1	1,679.98	2,351.97	✓	B0-236213 260315A+2 参考	
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	m ²	1.4	1	2,705.4	3,787.56	✓	B0-538213 260315A+2 補市	
計						96,811.2	✓		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
タイル張り改修工法	FST工法 アンカー・ボルト・部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	穴	1			1,620		代価表 0010	
タイル張り改修工法	FST工法 アンカー・ボルト・部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	穴	1	1	1,600 ×1.01	1,616		刊行物 2 施工/冬	
計						1,616			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 蛍光灯（直管）	台	1			20,300		代価表 0011	
運搬機械運転 （トラック）	普通用 2t積	運転日	0.5	1	40,604.48	20,302.24		M0-031011 260315A+2 標準	
計						20,302.24			
LED照明器具 A	直付型 3200lm	個	1			19,600		代価表 0012	
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個	1	1	19,555	19,555		E0-532469 260315A+2 標準	
計						19,555			
LED照明器具 B	直付型 5200lm	個	1			22,100		代価表 0013	
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	個	1	1	22,143.25	22,143.25		E0-532469 260315A+2 標準	
計						22,143.25			
LED照明器具 C	直付型 3200lm	個	1			16,600		代価表 0014	
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	個	1	1	16,565.59	16,565.59		E0-532469 260315A+2 標準	
計						16,565.59			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
熱線センサー設置	天井埋込型 8A親器	個	1			21,200		代価表 0015	
熱線センサー	天井埋込型 8A親器	個	1	1	13,700	13,700		電気 見積り 1	
雑材料		式	1	0.02	13,700	274		(見積り・刊行物等)	
K01									
電気		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260315A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)	
K03									
その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77			
計						21,232.41			
熱線センサー設置	天井埋込型 広角検知型子器	個	1			16,900		代価表 0016	
熱線センサー	天井埋込型 広角検知型子器	個	1	1	9,450	9,450		電気 見積り 2	
雑材料		式	1	0.02	9,450	189		(見積り・刊行物等)	
K01									
電気		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260315A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)	
K03									
その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77			
計						16,897.41			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 子器	個	1			16,500		代価表 0017	
熱線センサースイッチ	天井埋込型 子器	個	1	1	9,100	9,100		電気 見積り 3	
雑材料		式	1	0.02	9,100	182		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電気		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260315A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77			
計						16,540.41			
埋込スイッチ設置	熱線センサースイッチ用操作ユニット×1 +連用片切り×1 金属製ガードプレート共	組	1			13,400		代価表 0018	
熱線センサースイッチ用 操作ユニット		個	1	1	4,870	4,870		電気 見積り 4	
ライトハット形スイッチ	IPL15A	個	1	1	472	472		E0-511122 260315A+2 材料	
ガードプレート	金属製 簡易鍵付	枚	1	1	2,940	2,940		電気 見積り 5	
雑材料		式	1	0.02	8,282	165.64		(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
電気		人	0.108	1	30,192	3,260.74	○	E0-911161 260316A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,260.74	652.15	○	(見積り・刊行物等)	
		K05							
その他		式	1	0.26	3,912.89	1,017.35			
計						13,377.88			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	串対象	備 考	
F用ジョイントボックス設置	大型	個	1			4,740		代価表 0019	
F用ジョイントボックス	大型	個	1	1	174	174		刊行物 7 物価/3月	
雑材料		式	1	0.02	174	3.48		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.1	1	30,192	3,019.2	○	E0-911161 260315A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,019.2	603.84	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	3,623.04	941.99			
計						4,742.51			
撤去工事 (電気設備)	電灯・コンセント 含む	式	1			116,000		代価表 0020	
電工		人	3.039	1	30,192	91,753.49	○	E0-911161 260315A-2 参資	
その他		式	1	0.26	91,753.49	23,855.91			
計						115,609.4			
手元開閉器盤設置	B2-B-A 樹脂製 8L用	面	1			12,800		代価表 0021	
手元開閉器盤	B2-B-A 樹脂製 8L用	枚	1	1	780	780		電気 見積り 6	
雑材料		式	1	0.02	780	15.6		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.264	1	30,192	7,970.69	○	E0-911161 260315A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	7,970.69	1,594.14	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	9,564.83	2,486.86			
計						12,847.29			

その他

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
洋風便器設置 /	タンク式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ソト閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S /	組	1			109,000 /		代価表 0022
洋風便器 /	タンク式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ソト閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S /	組	1	1	73,200 /	73,200 /		機械 見積り 1 /
大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1	35,593.5	35,593.5 /		M0-531022 260315A+2 市加
計						108,793.5 /		
耐火材テープ 巻き	75A	か所	1			3,440 /		代価表 0023
耐火材テープ /	熱膨張	m	0.28 /	1	12,300 /	3,444 /		機械 見積り 2 /
計						3,444 /		
換気扇 取外し	φ200以下	台	1			5,470 /		代価表 0024
設備機械工 /		人	0.39	0.4 /	28,254	4,407.62 /	○	M0-911165 260315A-2 参資
その他		式	1	0.24 /	4,407.62	1,057.83 /		
計						5,465.45 /		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
換気扇 再設置 ✓	φ 200以下	台	1			16,400		代価表 0025	
設備機械工		人	0.39	1	28,254	11,019.06	○	M0-911165 260315A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	11,019.06	2,203.81	○	(見積り・刊行物等)	
その他		K01 式	1	0.24	13,222.87	3,173.49			
計						16,396.36			
撤去工事 (機械設備) ✓		式	1			392,000		代価表 0026	
配管工		人	10.634	1	29,274	311,299.72	○	M0-911162 260315A-2 参資	
その他		式	1	0.26	311,299.72	80,937.93			
計						392,237.65			
内部仕上足場 ✓	供用日数: 30日 ✓ 転用数 3 運搬費共	m ²	1			810		代価表 0027	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	609.18	609.18		B0-131526 260315A+2 標準	
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	3	90		B0-131526 260315A+2 標準	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	m ²	1	1	38.3	38.3		B0-131526 260315A+2 標準	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	m ²	1	1	71.65	71.65		B0-131694 260315A+2 標準	
計						809.13			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			3,410		代価表 0028	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260315A+2	標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2	標準
計						3,411.44			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積・積込共	m ²	1			5,040		代価表 0029	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	1	4,980.9	4,980.9		B0-283211 260315A+2	標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2	標準
計						5,041.82			
タイル張り改修工法	FST工法 同等 アンカー・ソニング 部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	穴	1			1,620		代価表 0030	
タイル張り改修工法	FST工法 アンカー・ソニング 部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	穴	1	1	1,600 ×1.01	1,616		刊行物 2 施単/冬	
計						1,616			
化粧けい酸カルシウム 板張り	t6mm 不燃 7mmシイター共	m ²	1			7,160		代価表 0031	
化粧けい酸カルシウム 板張り	t6mm 不燃 7mmシイター共	m ²	1	1	7,090 ×1.01	7,160.9		刊行物 3 施単/冬	
計						7,160.9			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考	
LED照明器具 D	直付型 1420 l m	個	1			11,100		代価表 0032	
LED照明器具	直付型 1420 l m 11.2w	個	1	1	5,440	5,440		電気 見積り 7	
雑材料		式	1	0.05	5,440	272		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電気		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	E0-911161 260315A+2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,532.46	706.49	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	4,238.95	1,102.13			
計						11,053.08			
手元開閉器盤設置	L-1-1-A 樹脂製 8L用	面	1			34,200		代価表 0033	
手元開閉器盤	L-1-1-A 樹脂製 8L用	枚	1	1	9,080	9,080		電気 見積り 8	
雑材料		式	1	0.02	9,080	181.6		(見積り・刊行物等)	
		K01							
住宅用分電盤 (手間)	配線用遮断器 8回路用	面	1	1	24,908.4	24,908.4		E0-261021 260315A+2 住標	
計						34,170			
手元開閉器盤設置	L-1-2-A 樹脂製 8L用	面	1			35,000		代価表 0034	
手元開閉器盤	L-1-2-A 樹脂製 8L用	枚	1	1	13,100	13,100		電気 見積り 9	
サーキットブレーカー		個	1	1	1,700	1,700		電気 見積り 10	
雑材料		式	1	0.02	14,800	296		(見積り・刊行物等)	
		K01+K02							
住宅用分電盤 (手間)	配線用遮断器 6回路用	面	1	1	19,926.73	19,926.73		E0-261021 260315A+2 住標	
計						35,022.73			

その他

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	申対象	備 考
手元開閉器盤設置	L-1-2-B 樹脂製 8L用 /	面	1			34,200		代価表 0035
手元開閉器盤	L-1-2-B 樹脂製 8L用	枚	1	1	9,080	9,080		電気 見積り 11
雑材料		式	1	0.02	9,080	181.6		(見積り・刊行物等)
		K01						
住宅用分電盤 (手間)	配線用遮断器 8回路用	面	1	1	24,908.4	24,908.4		E0-261021 260315A+2 住標
計						34,170		
手元開閉器盤設置	L-3-2-A 樹脂製 8L用	面	1			35,000		代価表 0036
手元開閉器盤	L-3-2-A 樹脂製 8L用	枚	1	1	13,100	13,100		電気 見積り 12
サーキットブレーカー		個	1	1	1,700	1,700		電気 見積り 10
雑材料		式	1	0.02	13,100	262		(見積り・刊行物等)
		K01						
住宅用分電盤 (手間)	配線用遮断器 5回路用	面	1	1	19,926.73	19,926.73		E0-261021 260315A+2 住標
計						34,988.73		
手元開閉器盤設置	L-3-2-B 樹脂製 8L用	面	1			34,200		代価表 0037
手元開閉器盤	L-3-2-B 樹脂製 8L用	枚	1	1	9,080	9,080		電気 見積り 13
雑材料		式	1	0.02	9,080	181.6		(見積り・刊行物等)
		K01						
住宅用分電盤 (手間)	配線用遮断器 8回路用	面	1	1	24,908.4	24,908.4		E0-261021 260315A+2 住標
計						34,170		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1種金属線び(MM1) 附属品 /	C型(60.0mm) コーナボックス	個	1			5,410		代価表 0038	
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) コーナボックス	個	1	1	1,280	1,280		刊行物 9 / 物価/3月 /	
雑材料		式	1	0.02	1,280	25.6		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.09	1	30,192	2,717.28	○	E0-911161 260315A+2 / 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,717.28	543.46	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	3,260.74	847.79			
計						5,414.13			
撤去工事 (電気設備) /	電灯・コンセント 含む	式	1			164,000		代価表 0039	
電工		人	4.306	1	30,192	130,006.75	○	E0-911161 260315A-2 / 参資	
その他		式	1	0.26	130,006.75	33,801.76			
計						163,808.51			
スピーカー 取外し /		個	1			2,920		代価表 0040	
電工		人	0.195	0.4	30,192	2,354.98	○	E0-911161 260315A-2 / 参資	
その他		式	1	0.24	2,354.98	565.2			
計						2,920.18			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スピーカー 再設置		個	1			8,760		代価表 0041	
電工		人	0.195	1	30,192	5,887.44	○	E0-911161 260315A+2	参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	5,887.44	1,177.49	○	(見積り・刊行物等)	
		K01							
その他		式	1	0.24	7,064.93	1,695.58			
計						8,760.51			
小便器設置	壁掛け U520FV その他付属品共	組	1			91,200		代価表 0042	
小便器	壁掛け U520FV その他付属品共	組	1	1	47,800	47,800		機械 見積り 3	
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	43,377.04	43,377.04		M0-731137 260315A+2	参考
計						91,177.04			
洗面器設置	壁掛洗面器 L410 立水栓 付属品共	組	1			66,000		代価表 0043	
洗面器	壁掛洗面器 L410 立水栓 付属品共	組	1	1	35,500	35,500		機械 見積り 4	
洗面器 取付	自動水栓1個付	組	1	1	30,540.98	30,540.98		M0-731157 260315A+2	参考
計						66,040.98			
掃除流し設置	S210 横水栓 リムカバー 排水金具等付属品共	組	1			137,000		代価表 0044	
掃除流し	S210 横水栓 リムカバー 排水金具等付属品共	組	1	1	87,900	87,900		機械 見積り 5	
掃除流し 取付	バック付き掃除流し	組	1	1	48,688.52	48,688.52		M0-731159 260315A+2	参考
計						136,588.52			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
暖房便座設置		組	1			22,200		代価表 0045	
暖房便座		組	1	1	11,100	11,100		機械 見積り 6	
温水洗浄式便座 取付		組	1	1	11,065.57	11,065.57		MO-731129 260315A+2 参考	
計						22,165.57			
耐火材テープ 巻き	50A	か所	1			2,340		代価表 0046	
耐火材テープ	熱膨張	m	0.19	1	12,300	2,337		機械 見積り 7	
計						2,337			
撤去工事 (機械設備)		式	1			1,710,000		代価表 0047	
配管工		人	46.383	1	29,274	1,357,815.94	○	MO-911162 260315A-2 参考	
その他		式	1	0.26	1,357,815.94	353,032.14			
計						1,710,848.08			