

いわき市

令和 8 年度

小名浜第一小学校法面保護工事

設計書

教育委員会 施設整備課

設 計 書				部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者
工 事 名	小名浜第一小学校法面保護工事			構 造 及 規 模	施工概要 法面工 防草シート A=2,283.5m ² 外柵工 新設 L=196.2m 撤去再設置 L=93.4m						
工 事 箇 所	いわき市小名浜岡小名字台ノ上 地内										
工 事 費	設計金額	¥	57,123,000								
	工事価格	¥	51,930,000								
起工理由 本工事は、令和8年度における教育施設整備の一環として起工するもの。				仕様概要 (1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。 (3) その他の事項については、別添「特記仕様書」のとおりとする。 ※本工事における産業廃棄物（建設副産物）の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律規定に基づき適正に処分すること。 (4) 本工事の設計価格は、いわき市週休2日等確保工事実施要領に基づき月単位の4週8休の補正率を適用し積算している。							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	小名浜第一小学校法面保護工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式		57,123,000	K0005	
法面保護工事	1	式		26,918,343	U	処: 1,195,053
法面工	1	式		22,165,440	V	処: 1,191,553
除草工	1	式		311,676	W	処: 69,000
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬) 機械除草 I	2,283.5	m2	93.31	213,073	S610180-0002 単 1 号	V-1-②-7
トラック運搬(公園外への運搬) 運搬距離7.1km DID区間有り	7	台	4,229	29,603	S610170-0001 単 2 号	V-1-②-7
建設副産物処理料金 草類	6.9	t	10,000	69,000	L0001	処 南部清掃センター 処: 69,000
立木伐採 2～3工区 N=196本	1	式		9,728,380	W	処: 1,122,553
伐採・裁断・集積	1	式	8,460,540	8,460,540	D01 代 1 号	見積
運搬(伐採物)	27	台	5,381	145,287	D02 代 2 号	
建設副産物処理料金(中間処理) 伐採物(幹) (有)葛所り 大剣薬境セクター	70,159.6	kg	16	1,122,553	TFD062H117	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 1,122,553
防草シート	1	式		12,125,384	W	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防草シート設置工(露出) 現場条件Ⅱ 法面部 時間制約無 土木施工単価26春P560 土木コスト26.4P460 (材料)防草シート	2,283.5	m2	1,173	2,678,545	L0004	4週8休補正(月単位)
外柵工	2,283.5	m2	4,137	9,446,839	D03 代 3 号	
フェンス・基礎 撤去工 2～3工区 (再利用あり:2工区)	1	式		4,149,573	V	処: 3,500
フェンス 撤去工 H1500、H.1800	191.3	m	1,679	321,192	W	
基礎ブロック 撤去工 180*180*450、180*550*450	104	基	1,610	167,440	D04 代 4 号	
フェンス・基礎 処分工 3工区	1	式		-5,942	D05 代 5 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	0.6	t	2,943	1,765	W	処: 3,500
スクラップ 鉄 ヘビーH2 建設物価26.6 P795	0.6	t	-44,500	-26,700	SP010410-0002 P 1 号	I-2-③-1
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.5	m3	8,703	13,054	L0012	諸×
敷運搬 コングリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 タイバ損耗費(良好)含む	1.5	m3	1,626	2,439	S824010-0001 単 3 号	VI-1-④-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	3.5	t	1,000	3,500	SP227010-0002 P 2 号	II-2-25-1
					TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 3,500

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フェンス・基礎再設置工（再利用） 2工区	1	式		471,040	W	
フェンス 再設置工（再利用） H1500、H1800	93.4	m	3,358	313,637	D06 代 6 号	
基礎ブロック 再設置工（再利用） 180*180*450、180*550*450	47	基	3,349	157,403	D07 代 7 号	
フェンス新設工 1工区、3工区	1	式		3,195,843	W	
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 支柱間隔2m	196.2	m	3,358	658,839	SP420840-0001 P 3 号	IV-2-①-13
メッシュフェンス NER-A H1500 建設物価26.6 P530	196.2	m	9,940	1,950,228	L0010	
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石（t=10cm）	92	基	4,878	448,776	SP420820-0006 P 4 号	IV-2-①-13
丸パイプ用側壁バンド NER-A型 φ50.8、めっき+塗装 支柱用	10	個	13,800	138,000	L0011	見積
仮設工	1	式		603,330	V	
交通誘導警備員	1	式		603,330	W	
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	35	人	17,238	603,330	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
直接工事費計				26,918,343	P0000001	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式		4,641,600	H03701	
共通仮設費（積上げ）	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額 （木材使用・据付撤去含む） 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費（率化）	1	式		4,637,000	H00803	
共通仮設費率分 26,558,341*13.30%*1.300*1.01	1	式		4,637,000	Q00910	
純工事費	1	式		31,559,943	H00600	
現場管理費 31,199,941*34.74%*1.100*1.02	1	式		12,161,000	Q00601	
工事原価	1	式		43,720,943	H00500	
一般管理費等 43,360,941*18.90%+17,344-3,504	1	式		8,209,057	Q00501	
工事価格	1	式		51,930,000	H00400	
消費税等相当額 51,930,000*10.00%	1	式		5,193,000	Q00401	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計				57,123,000	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 代価表(D01) 】 伐採・裁断・集積						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	88	人	31,212	2,746,656	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	66	人	24,174	1,595,484	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ 0.45m3 賃料 油圧グラブブル仕様 燃料油脂費含む	22	日	69,300	1,524,600	L0002	見積
ラフテラックレン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾈﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	22	日	52,400	1,152,800	TK2535	土木事業単価表 P563
高所作業車27m 賃料 燃料油脂費含む	22	日	65,500	1,441,000	L0003	見積
計				8,460,540	P0000001	
単位当たり				8,460,540	P0000002	

いわき市

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 2 号 代価表(D02) 】							1 台 当り
運搬（伐採物）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダンプトラック運転 オンロード・デ・イゼル 4t積載 ク付損耗状態 普通 損料補正なし 計	0.75	時間	7,175	5,381	S903007-0001 単 5 号	機一 7	
				5,381	P0000001		
単位当たり				5,381	P0000002		
						</	

いわき市

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 3 号 代価表(D03) 】							100	m2 当り
(材料) 防草シート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ウィーブレスマット 雑草抑制マット (2m*10m)	100	m2	2,930	293,000	L0005	見積		
L型異形鉄筋 L型ピン D-10-300mm 150本/箱	525	本	106	55,650	L0006	見積		
JYワッシャー 200枚/箱	525	枚	41	21,525	L0007	見積		
JYテープ 幅20 c m*10m/巻	55	m	760	41,800	L0008	見積		
接着剤 3kg/缶	0.3	缶	6,060	1,818	L0009	見積		
計				413,793	P0000001			
単位当たり				4,137	P0000002			

いわき市

[illegible]

10

[illegible]

11

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 6 号 代価表(D06) 】						10 m 当り	
フェンス 再設置工 (再利用) H1500、H1800							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m 計	10	m	3,358	33,580	SP420840-0001 P 3 号	IV-2-①-13	
単位当たり				33,580	P0000001		
				3,358	P0000002		

いわき市

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 7 号 代価表(D07) 】							1	基 当り
基礎ブロック 再設置工（再利用） 180*180*450、180*550*450								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
基礎ブロック 金網柵 基礎碎石 (t=10cm) 計	1	基	3,349	3,349	SP420820-0005 P 6 号	IV-2-①-13		
単位当たり				3,349	P0000001			
				3,349	P0000002			
				</				

いわき市

【 第 1 号 施工単価表 (S610180-0002) 】		1,000 m2 当り				
総合歩掛(除草・集草・積込・運搬) 機械除草 I		(V-1-②-7)				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] [900]	0.49	人	33,252	16,293.48	TR0010	定:1 土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	0.9	人	31,212	28,090.8	TR0020	定:1 土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	1.1	人	24,174	26,591.4	TR0030	定:1 土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽作業員 [0.870] [900]	0.07	人	22,644	1,585.08	TR0040	定:1 土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
草刈機 肩掛式 カッタ径255mm A地区	0.9	日	262	235.8	TM12004521	定:1 P2-1-97
普通トラック運転 2t積	1.6	時間	7,047	11,275.2	S903206-0002 単 4 号	定:1 機-6
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9T00004	参:1
労務、損料、運転経費の% 計	11	%	84,071.76	9,238.24		
単位当たり				93,310	P0000001	
				93.31	P0000002	
[計算式] (R11)=0.49 一般世話役数量 0.49=0.49 (R12)=0.90 特殊作業員数量 0.9=0.90 (R13)=1.10 普通作業員数量 1.1=1.10 (R14)=0.07 軽作業員数量						

14

[illegible]

15

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 2 号 施工単価表(S610170-0001) 】 トラック運搬(公園外への運搬) 運搬距離7.1km (DID区間有り ,) (V-1-②-7)							1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通トラック運転 2t積	0.6	時間	7,047	4,228.2	S903206-0002 単 4 号	機-6	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.8	Z3T00004		
計				4,229	P0000001		
単位当たり				4,229	P0000002		
[計算式] (KH)=0.6 トラック運搬時間 0.6=0.6							
[条件] [A] = 7.100 km 片道運搬距離			[B] = 2 DID区間の有無 DID区間有り				

いわき市

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 3 号 施工単価表(S824010-0001) 】 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,702.16	8,702.16	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.84	Z3T00004		
計				8,703	P0000001		
単位当たり				8,703	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [B] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

いわき市

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 4 号 施工単価表 (S903206-0002) 】						
普通トラック運転 2t積						
1 時間 当り						
(機-6)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.21	人	26,316	5,626.36	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ミロ-リ- (ハ-トル給油) 【910】	3.9	L	150	585	TT0250	土木事業単価表 P247
トラック 普通型 2t積 A地区	1	時間	935	935	TM10300421	P2-1-23
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.64	Z3T00004	
計				7,047	P0000001	
単位当たり				7,047	P0000002	
[計算式]						
(T3)=FUNC_KFACT((KSc), 1) 年間標準運転時間						
700=FUNC_KFACT(TM10300421, 1)						
(T4)=FUNC_KFACT((KSc), 2) 年間標準運転日数						
150=FUNC_KFACT(TM10300421, 2)						
(T0)=(T3)÷(T4) 運転日当り運転時間						
4.7=700÷150						
(T)=(T0) 運転日当り運転時間						
4.7=4.7						
(R02)=1÷(T) 一般運転手数量						
0.21=1÷4.7						
(KY)=FUNC_KFACT((KSc), 7) 1時間当り燃料消費量						
3.9=FUNC_KFACT(TM10300421, 7)						
[条件]						
[A] = 2 トラック規格 2t積 [T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間						

いわき市

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 5 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転 オンロード・デ・イ-ゼ-ル 4t積級						
(タイヤ損耗状態 普通 , 損料補正なし) (機-7)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.17	人	26,316	4,473.72	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ミロ-リ- (ハ-トル給油) 【910】	5.4	L	150	810	TT0250	土木事業単価表 P247
ダンプトラック オンロード・デ・イ-ゼ-ル 4t積級 A地区	1	時間	1,800	1,800	TM103000211	P2-1-22
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4t 普通	1	時間	91	91	TFM0102	建設機械等損料算定表 P2-5-1
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.28	Z3T00004	
計				7,175	P0000001	
単位当たり				7,175	P0000002	
[計算式]						
(T0)=[T] 運転日当り運転時間						
5.9=5.9						
(T)=(T0) 運転日当り運転時間						
5.9=5.9						
(R02)=1÷(T) 一般運転手数量						
0.17=1÷5.9						
(KY)=FUNC_KFACT((KSc), 7) 1時間当り燃料消費量						
5.4=FUNC_KFACT(TM103000211, 7)						
[条件]						
[A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [B] = 2 タイヤ損耗費 普通						

いわき市

[illegible]

20

【第1号 施工パッケージ(SP010410-0002)】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有, 運搬距離5.0km以下) (1-2-③-1)								1 t 当り 2,943.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.79					
トラック【クレーン装置付】 ベストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	12.854	378.3	13.79	7,690	7,690	TM10300522	P2-1-23	
【労務】			83.40					
運転手(特殊) [0.788] [900]	41.862	1,232	42.15	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	42.406	1,248	41.25	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			2.81					
軽油 ミコロー(ハートローガ給油) [910]	2.847	83.79	2.81	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.031	0.91						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = $2,743.6 \times \{$ $(13.79/100 \times 7,690/7,690) \times 13.79/13.79$ $+ (42.15/100 \times 30,804/28,900 + 41.25/100 \times 31,212/28,300) \times 83.40/(42.15 + 41.25)$ $+ (2.81/100 \times 150/138) \times 2.81/2.81$ $+ (100 - 13.79 - 83.4 - 2.81)/100 \} = 2,943.00$								
【条件】 [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有				

いわき市

[illegible]

22

【第 2 号 施工パッケージ(SP227010-0002)】 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とてこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間有 , タイ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)								1 m3 当り 1,626.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77					
ダンプトラック オート・ディーゼル 10t 積級 供用日 当り 換算損料 A地区	38.290	622.6	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22	
【労務】			44.82					
運転手(一般) [0.813] [900]	46.937	763.2	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			14.41					
軽油 ミヨウリー(ノートル給油) [910]	14.711	239.2	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.062	1						
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,627.2 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/40.77 + (44.82/100×26,316/23,600)×44.82/44.82 + (14.41/100×150/138)×14.41/14.41								

いわき市

[illegible]

24

【 第 3 号 施工パッケージ(SP420840-0001) 】 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾟﾛｯｸ (支柱間隔2m ,) (IV-2-①-13)								1 m 当り 3,358.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
普通作業員 [0.842] 【900】	89.250	2,997	90.31	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.893	332.2	8.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.810	27.19						
【端数調整】	0.047	1.61						
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 3,487.9 \times \left\{ \frac{(90.31/100 \times 24,174 / 25,400 + 8.88 / 100 \times 33,252 / 31,000) \times 100.00}{(90.31 + 8.88)} + (100 - 100) / 100 \right\} = 3,358.00$								
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ﾌﾟﾛｯｸ			[J4] = 2 支柱間隔 2m					

25

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 4 号 施工パッケージ (SP420820-0006) 】								1 基 当り
基礎ブロック 金網柵 (基礎砕石 (t=10cm) ,) (IV-2-①-13 ,)								4,878.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			81.10					
普通作業員 [0.842] 【900】	60.476	2,950	72.35	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.489	365.3	7.95	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他 (労務)	0.677	33.02						
【材料】			18.90					
フェンス基礎ブロック ECO-KISO 180×180×450 R03-105 【910】	31.345	1,529	18.90	810	1,530	TT11W2	土木事業単価表 P753	
【端数調整】	0.013	0.68						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,284.2 × { (72.35 / 100 × 24,174 / 25,400 + 7.95 / 100 × 33,252 / 31,000) × 81.10 / (72.35 + 7.95) + (18.90 / 100 × 1,530 / 810) × 18.90 / 18.90 + (100 - 81.1 - 18.9) / 100} = 4,878.00								
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J5] = 2 基礎砕石 有り (t=10cm)								
[J3] = 1 構造物種別 金網柵 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

小名浜第一小学校法面保護工事

【 第 5 号 施工パッケージ (SP420820-0002) 】								1 基 当り
基礎ブロック 金網柵 (基礎砕石無し ,) (IV-2-①-13 ,)								3,219.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			80.48					
普通作業員 [0.842] [900]	88.599	2,862	72.26	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.361	365.7	8.22	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
【材料】			19.52					
フェンス基礎 (再利用)			19.52	810		L0013		
【端数調整】	0.040	1.3						
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = $4,148.2 \times \{ (72.26 / 100 \times 24,174 / 25,400 + 8.22 / 100 \times 33,252 / 31,000) \times 80.48 / (72.26 + 8.22) + (19.52 / 100 \times 0 / 810) \times 19.52 / 19.52 + (100 - 80.48 - 19.52) / 100 \}$ = 3,219.00								
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J5] = 1 基礎砕石 無し								
[J3] = 1 構造物種別 金網柵 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ (SP420820-0005) 】							
基礎ブロック 金網柵							
(基礎砕石 (t=10cm) ,) (IV-2-①-13 ,)							
1 基 当り							
3,349.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			81.10				
普通作業員 [0.842] 【900】	88.086	2,950	72.35	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	10.908	365.3	7.95	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他 (労務)							
	0.986	33.02					
【材料】			18.90				
フェンス基礎 (再利用)			18.90	810		L0013	
【端数調整】							
	0.020	0.68					
[積算単価計算式]							
積算単価 (P') = 4,284.2 × {							
(72.35 / 100 × 24,174 / 25,400 + 7.95 / 100 × 33,252 / 31,000) × 81.10 / (72.35 + 7.95)							
+ (18.90 / 100 × 0 / 810) × 18.90 / 18.90							
+ (100 - 81.1 - 18.9) / 100 = 3,349.00							
[条件]							
[J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック			[J3] = 1 構造物種別 金網柵				
[J5] = 2 基礎砕石 有り (t=10cm)			[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				