

部門	建築一式工事
番号	

工事名称 小名浜第三小学校外2校トイレ洋式化改修工事

工事場所 いわき市小名浜住吉字搦町 地内 外

発注者 教育委員会事務局施設整備課

金 109,351,000円
(工事価格 金 99,410,000円)

起工理由
本工事は令和8年度 教育委員会 学校支援課における施設整備の一環として起工するものである。

構造及び規模
小名浜第三小学校 トイレ洋式化 20組
小名浜東小学校 トイレ洋式化 19組
小名浜西小学校 トイレ洋式化 24組

仕様概要

- (1) 本工事は本設計図書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修福島県建築・設備工事共通仕様書に基づき施工すること。
- (2) 上記仕様に準拠し難き箇所及び不明な点については監督員と協議の上施工すること。
- (3) 本工事は火災保険その他の保険に付すること。

※本工事における産業廃棄物(建設廃材等)の処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき適正に処分すること。

数量内訳書に係る留意事項

備考欄に記載される次の「略称」は、単価を決定する際に参考とした物価資料を表します。なお、「略称」が併記されている場合は、平均した価格を採用していることを表します。

「W物価」：web建設物価、「物価」：建設物価、「コスト」：建設コスト情報
「積資電」：積算資料電子版、「積資」：積算資料、「施単」：建築施工単価

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	35,894,910	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	12,974,414	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	17,280,100	CK 直接工事費
計			66,149,424	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	3,189,402	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	18,378,626	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	11,692,548	KI 一般管理費等
計			33,260,576	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	99,410,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	9,941,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	109,351,000	KH 工事費

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
小名浜第三小学校				敷地1
建築工事（三小）	1	式	10,355,046	WP ✓
電気設備工事（三小）	1	式	5,281,219	WP ✓
機械設備工事（三小）	1	式	5,155,500	WP ✓
小計			20,791,765	(小計) ✓ ✓
				(コメント)
小名浜東小学校				敷地2
建築工事（東小）	1	式	12,373,143	WP ✓
電気設備工事（東小）	1	式	3,242,145	WP ✓
機械設備工事（東小）	1	式	4,132,410	WP ✓
小計			19,747,698	(小計) ✓
				(コメント)
小名浜西小学校				敷地3
建築工事（西小）	1	式	13,166,721	WP ✓
電気設備工事（西小）	1	式	4,451,050	WP ✓
機械設備工事（西小）	1	式	7,992,190	WP ✓
小計			25,609,961	(小計) ✓
計			66,149,424	✓

いわき市

いわき市

[illegible]

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

[illegible]

いわき市

校舍

[illegible]

[illegible]

校舍

[illegible]

いわき市

[illegible]

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

校舎		内装改修工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						(コメント)
床開口部閉塞	和便器撤去部分 差し筋アンカー共	19	か所	9,670	183,730	代価表 0008
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	56.1	m ²	380	21,318	B0-581411 260315A+2 補市
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け -	56.1	m ²	2,710	152,031	B0-538213 260315A+2 補市
						(コメント)
壁						(コメント)
ビニル幅木	高さ100	51.3	m	370	18,981	B0-538611 260315A+2 補市
クラック補修 (0.2mm以上1.0mm 以下)	エポキシ樹脂注入工法	32.2	m	11,000	354,200	内装 見積り 1
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	474	m ²	1,770	838,980	B0-536532 260315A+2 市場
						(コメント)
環境配慮工事						(コメント)
養生費	掛払共 トイレブース ビス取付場所のみ	1	式		250,000	三 アスベスト見積り 1
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機使用	1	式		100,000	三 アスベスト見積り 2
機械機器運搬費・ 機械損料	設備機器・HEPAフィルター付真空掃除機 等	1	式		120,000	三 アスベスト見積り 3
除去廃材集積	二重袋詰め	1	m ³	40,000	40,000	三 アスベスト見積り 4
アスベスト除去作業	トイレブース ビス取付場所 飛散防止材・抑制剤吹付	128	か所	2,300	294,400	三 アスベスト見積り 5
						(コメント)
天井						(コメント)
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーチン 突付け	221	m ²	1,650	364,650	B0-538415 260315A+2 補市
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	42	か所	13,700	575,400	B0-235432 260315A+2 協議

いわき市

校舎 建具・ユニットその他工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡 設置	耐食鏡 350×600	2	か所	6,480	12,960	三 備品 見積り 1
掃除用具入れ	W455×D515×H1790	2	か所	33,700	67,400	三 備品 見積り 2
						(コメント)
TB-1A	W4475×H1900 材工・運搬共	2	か所	404,000	808,000	三 TB 見積り 1
TB-2A	W5420×H1900 材工・運搬共	2	か所	531,000	1,062,000	三 TB 見積り 2
TB-3A	W4640×H1900 材工・運搬共	2	か所	422,000	844,000	三 TB 見積り 3
TB-4A	W4775×H1900 材工・運搬共	2	か所	424,000	848,000	三 TB 見積り 4
TB-6A	W2105×H1900 材工・運搬共	2	か所	208,000	416,000	三 TB 見積り 5
管理教室棟 1F東女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,100	三TB変 見積り 1
管理教室棟 2F東女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,100	三TB変 見積り 2
管理教室棟 3F東女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,100	三TB変 見積り 3
特別教室棟 1F男子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,100	三TB変 見積り 4
特別教室棟 1F女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		136,000	三TB変 見積り 5
特別教室棟 2F男子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,100	三TB変 見積り 6
特別教室棟 2F女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		136,000	三TB変 見積り 7
計					4,775,860	

いわき市

いわき市

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EERケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	266	m	620	164,920	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EERケーブル	1.6mm- 2C 管内	18.2	m	760	13,832	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EERケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	106	m	830	87,980	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EERケーブル	1.6mm- 3C 管内	18.2	m	1,020	18,564	E0-432611 260315A+2 参考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	74	m	400	29,600	E0-132511 260315A+2 市場
LED照明器具 A	直付型 3200lm	20	個	19,600	392,000	代価表 0010
LED照明器具 B	直付型 5200lm	12	個	22,100	265,200	代価表 0011
LED照明器具 C	直付型 3200lm	8	個	16,600	132,800	代価表 0012
LED照明器具 D	直付型 1420lm	2	個	11,100	22,200	代価表 0013
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 8A親器	18	個	21,200	381,600	代価表 0014
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 広角検知型子器	9	個	16,900	152,100	代価表 0015
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 子器	24	個	16,500	396,000	代価表 0016
埋込スイッチ設置	熱線センサー用操作ユニット×1 +遮用片切り×1 金属製ガードプレート共	18	組	13,400	241,200	代価表 0017
埋込コンセント 取外し	2P15A×1 プレート共	4	個	820	3,280	代価表 0018
埋込コンセント 再設置	2P15A×1 プレート共	4	個	2,470	9,880	代価表 0019
換気扇	一般形 自動式シャッター 250φ	8	台	28,700	229,600	M0-741281 260315A+2 標準
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	18.2	m	5,180	94,276	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) コンビネーションコネクタ	4	個	510	2,040	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) 1個用スイッチボックス	14	個	5,380	75,320	E0-431472 260315A+2 参資
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) ジャンクションボックス	10	個	5,870	58,700	E0-431472 260315A+2 参資

いわき市

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	215	m	1,100	236,500	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	117	m	1,280	149,760	E0-432611 260315A+2 参考
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C ビット・天井	1	m	1,970	1,970	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	0.2	m	2,250	450	E0-432631 260315A+2 標準
ねじなし電線管 (E)	E(31) 露出(塗装無)	5.5	m	4,630	25,465	E0-431113 260315A+2 参考
ねじなし電線管 (E)	E(31) いんべい	7.5	m	3,980	29,850	E0-431113 260315A+2 参考
手元開閉器盤設置	J-1-1-A 樹脂製 8L用	2	面	34,200	68,400	代価表 0020
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	75.7	m	3,900	295,230	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ	31	個	340	10,540	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	8.9	m	5,180	46,102	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	3	個	510	1,530	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個	3,260	6,520	E0-431472 260315A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	29	個	5,380	156,020	E0-431472 260315A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	3	個	5,670	17,010	E0-431472 260315A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ショッキングシールドボックス	5	個	5,870	29,350	E0-431472 260315A+2 参資
埋込コンセント 取外し	2P15A×1 + ET	6	個	1,020	6,120	代価表 0021
埋込コンセント 再設置	2P15A×1 + ET	6	個	3,060	18,360	代価表 0022
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	27	個	3,510	94,770	E0-531191 260315A+2 標準
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	2	個	14,400	28,800	代価表 0023
F用ジョイントボックス 設置	大型	12	個	4,740	56,880	代価表 0024

いわき市

いわき市

いわき市

校舎 給排水衛生設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						(コメント)
洋風便器設置	栓式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ワット閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S	20	組	109,000	2,180,000	代価表 0030
洗面器設置	壁掛洗面器 L410 立水栓 付属品共	9	組	66,000	594,000	代価表 0031
暖房便座設置		5	組	22,200	111,000	代価表 0032
						(コメント)
給水設備						(コメント)
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	20	m	6,900	138,000	M0-651131 260315A+2 標準
給水管 保温	ホリスチレン 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	15	m	2,700	40,500	M0-432111 260315A+2 補市
給水管 保温	ホリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	5	m	2,420	12,100	M0-432111 260315A+2 補市
機械はつり(クイックモント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	20	か所	15,100	302,000	M0-638341 260315A+2 標準
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	20	か所	6,180	123,600	M0-641193 260315A+2 標準
						(コメント)
排水設備						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	20	m	11,900	238,000	M0-651156 260315A+2 標準
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 80A	15	m	3,260	48,900	M0-432121 260315A+2 補市
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 80A	5	m	3,260	16,300	M0-432121 260315A+2 補市
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	2	個	16,400	32,800	M0-733132 260315A+2 標準
耐火材質テープ巻き	75A	15	か所	3,440	51,600	代価表 0033
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温有	20	か所	7,950	159,000	M0-641194 260315A+2 標準

いわき市

いわき市

いわき市

校舎		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						(コメント)
床開口部閉塞	和便器撤去部分 差し筋アンカー共	22	か所	9,670	212,740	代価表 0008 /
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	125	m ²	380	47,500	B0-581411 260315A+2 補市 /
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け -	125	m ²	2,710	338,750	B0-538213 260315A+2 補市 /
						(コメント)
壁						(コメント)
ビニル幅木	高さ100	88	m	370	32,560	B0-538611 260315A+2 補市 /
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	527	m ²	1,770	932,790	B0-536532 260315A+2 市場 /
						(コメント)
環境配慮工事						(コメント)
養生費	掛払共 トイレブース ビス取付場所のみ	1	式		135,000	東 アスベスト見張り 1 /
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機使用	1	式		60,000	東 アスベスト見張り 2 /
機械機器運搬費・ 機械損料	設備機器・HEPAフィルター付真空掃除機 等	1	式		50,000	東 アスベスト見張り 3 /
除去廃材集積	二重袋詰め	1	m ³	40,000	40,000	東 アスベスト見張り 4 /
アスベスト除去作業	トイレブース ビス取付場所 飛散防止材・抑制剤吹付	150	か所	2,300	345,000	東 アスベスト見張り 5 /
						(コメント)
天井						(コメント)
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	207	m ²	1,650	341,550	B0-538415 260315A+2 補市 /
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	39	か所	13,700	534,300	B0-235432 260315A+2 協議 /
天井廻縁	塩化ビニル製	206	m	1,330	273,980	B0-235421 260315A+2 協議 /

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	180	m	620	111,600	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	18	m	830	14,940	E0-432611 260315A+2 参考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	197	m	400	78,800	E0-132511 260315A+2 市場
LED照明器具 B	直付型 5200lm	26	個	22,100	574,600	代価表 0011
LED照明器具 C	直付型 3200lm	4	個	16,600	66,400	代価表 0012
LED照明器具 D	直付型 1420lm	4	個	11,100	44,400	代価表 0013
埋込スイッチ設置	熱線センサー用操作ユニット×1 +連用片切り×1 金属製ガードプレート共	10	組	13,400	134,000	代価表 0017
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 8A親器	10	個	21,200	212,000	代価表 0014
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 広角検知型子器	5	個	16,900	84,500	代価表 0015
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 子器	24	個	16,500	396,000	代価表 0016
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	6	台	32,400	194,400	M0-741281 260315A+2 標準
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	2	か所	1,810	3,620	E0-432831 260315A+2 参考
計					1,915,260	

校舎						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	243	m	1,100	267,300	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	87.2	m	1,280	111,616	E0-432611 260315A+2 参考
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C ビット・天井	1	m	1,970	1,970	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	0.3	m	2,250	675	E0-432631 260315A+2 標準
手元開閉器盤設置	L-1-A 樹脂製 8L用	1	面	34,200	34,200	代価表 0037
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	61.6	m	3,900	240,240	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ	28	個	340	9,520	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2.3	m	5,180	11,914	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	4	個	510	2,040	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	22	個	5,380	118,360	E0-431472 260315A+2 参資
埋込コンセント 取外し	2P15A×1 + ET	10	個	1,020	10,200	代価表 0021
埋込コンセント 再設置	2P15A×1 + ET	10	個	3,060	30,600	代価表 0022
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	25	個	3,510	87,750	E0-531191 260315A+2 標準
F用ジョイントボックス 設置	大型	8	個	4,740	37,920	代価表 0024
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	11	か所	11,300	124,300	E0-436442 260315A+2 標準
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	8	か所	1,810	14,480	E0-432831 260315A+2 参考
						(コメント)
撤去工事 東小 (電気設備)	電灯・コンセント 含む	1	式		107,000	代価表 0038
計					1,210,085	

[illegible]

校舎 給排水衛生設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						(コメント)
洋風便器設置	タンク式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ソフト閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S	19	組	109,000	2,071,000	代価表 0030
暖房便座設置		8	組	22,200	177,600	代価表 0032
						(コメント)
給水設備						(コメント)
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	19	m	6,900	131,100	M0-651131 260315A+2 標準
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミラスタクロス 20A	12	m	2,700	32,400	M0-432111 260315A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミラスタクロス 20A	7	m	2,420	16,940	M0-432111 260315A+2 補市
機械はつり(パイメント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	19	か所	15,100	286,900	M0-638341 260315A+2 標準
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	19	か所	6,180	117,420	M0-641193 260315A+2 標準
						(コメント)
排水設備						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	19	m	11,900	226,100	M0-651156 260315A+2 標準
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミラスタクロス 80A	12	m	3,260	39,120	M0-432121 260315A+2 補市
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミラスタクロス 80A	7	m	3,260	22,820	M0-432121 260315A+2 補市
耐火材テープ巻き	75A	12	か所	3,440	41,280	代価表 0033
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温有	19	か所	7,950	151,050	M0-641194 260315A+2 標準
機械はつり(パイメント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	19	か所	19,800	376,200	M0-638341 260315A+2 標準
						(コメント)

いわき市

校舎		解体撤去工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード撤去	一重張り 集積・積込共	85.3	m ²	1,580	134,774	代価表 0004
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	145	m ²	3,410	494,450	代価表 0040
天井仕上げ材撤去	塩ビ製廻り縁 集積・積込共	265	m	260	68,900	代価表 0041
ビニル床シート撤去	集積・積込共	50	m ²	1,280	64,000	代価表 0042
床タイル撤去	下地モルタル共 集積・積込共	30.2	m ²	5,040	152,208	代価表 0043
						(コメント)
トイレブース撤去	TB-1 集積・積込共	2	か所	85,000	170,000	西TB撤去 見積り 1
トイレブース撤去	TB-2 集積・積込共	1	か所	42,500	42,500	西TB撤去 見積り 2
トイレブース撤去	TB-3 集積・積込共	1	か所	85,000	85,000	西TB撤去 見積り 3
トイレブース撤去	TB-4 集積・積込共	2	か所	42,500	85,000	西TB撤去 見積り 4
トイレブース撤去	TB-5 集積・積込共	1	か所	85,000	85,000	西TB撤去 見積り 5
トイレブース撤去	TB-6 集積・積込共	1	か所	85,000	85,000	西TB撤去 見積り 6
トイレブース撤去	TB-7 集積・積込共	1	か所	85,000	85,000	西TB撤去 見積り 7
						(コメント)
鏡撤去	集積・積込共	10.1	m ²	7,590	76,659	代価表 0007
計					1,628,491	

校舎		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						(コメント)
床開口部閉塞	和便器撤去部分 差し筋アンカー共	25	か所	9,670	241,750	代価表 0008
床上掃除口 取付 (COA)	100A	6	個	13,900	83,400	M0-733117 260315A+2 標準
セルフレベリング材	段差70 t35 2回塗	95.3	m ²	12,000	1,143,600	内装 見積り
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け -	147	m ²	2,710	398,370	B0-538213 260315A+2 補市
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	106	m	670	71,020	B0-531614 260315A+2 補市
						(コメント)
壁						(コメント)
ビニル幅木	高さ100	58.1	m	370	21,497	B0-538611 260315A+2 補市
タイル張り改修工法	FST工法 アンカー・ノンク部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	74	穴	1,620	119,880	代価表 0044 4週8休補正済み
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整別途(塗替え面)	189	m ²	2,090	395,010	B0-181414 260315A+2 参考
						(コメント)
天井						(コメント)
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライパチン 突付け	231	m ²	1,650	381,150	B0-538415 260315A+2 補市
天井点検口	一般タイプ プラス製 内外枠共額縁 600角	46	か所	13,700	630,200	B0-235432 260315A+2 協議
天井廻縁	塩化ビニル製	265	m	1,330	352,450	B0-235421 260315A+2 協議
計					3,838,327	

校舎 建具・ユニットその他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鏡 設置	耐食鏡 350×450	8	か所	6,480	51,840	西 備品 見積り
鏡 設置	耐食鏡 350×600	9	か所	20,000	180,000	西 備品 見積り
鏡 設置	耐食鏡 1300×600	9	か所	20,000	180,000	西 備品 見積り
						(コメント)
TB-1A	W8010×H1900 材工・運搬共	3	か所	771,000	2,313,000	西 TB 見積り 1
TB-2A	W3545×H1900 材工・運搬共	3	か所	383,000	1,149,000	西 TB 見積り 2
TB-3A	W8010×H1900 材工・運搬共	3	か所	771,000	2,313,000	西 TB 見積り 3
管理教室棟 1F東女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		136,000	西TB変 見積り 1
管理教室棟 1F東男子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,200	西TB変 見積り 2
管理教室棟 2F東女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		136,000	西TB変 見積り 3
管理教室棟 2F東男子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,200	西TB変 見積り 4
管理教室棟 3F東女子トイレ	開き・吊元変更	1	式		136,000	西TB変 見積り 5
管理教室棟 3F東女子トイレ	スライロック交換	1	式		31,400	西TB変 見積り 6
管理教室棟 3F東男子トイレ	開き・吊元変更	1	式		89,200	西TB変 見積り 7
計					6,893,840	

いわき市

いわき市

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	1.6mm-2C ビット・天井	280	m	620	173,600	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm-2C 管内	15	m	760	11,400	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm-3C ビット・天井	54	m	830	44,820	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	1.6mm-3C 管内	15	m	1,020	15,300	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	2.0mm-3C ビット・天井	28	m	1,100	30,800	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	2.0mm-3C 管内	10.8	m	1,280	13,824	E0-432611 260315A+2 参考
LED照明器具 A	直付型 3200lm	12	個	19,600	235,200	代価表 0010
LED照明器具 B	直付型 5200lm	18	個	22,100	397,800	代価表 0011
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 8A親器	12	個	21,200	254,400	代価表 0014
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 広角検知型子器	6	個	16,900	101,400	代価表 0015
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 子器	27	個	16,500	445,500	代価表 0016
埋込スイッチ設置	熱線センサースイッチ用操作ユニット×1 +連用片切り×1 金属製カバープレート共	12	組	13,400	160,800	代価表 0017
埋込コンセント 取外し	2P15A×1 プレート共	6	個	820	4,920	代価表 0018
埋込コンセント 再設置	2P15A×1 プレート共	6	個	2,470	14,820	代価表 0019
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	12	台	32,400	388,800	M0-741281 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	15	m	5,180	77,700	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	12	個	510	6,120	E0-431475 260315A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	12	個	5,380	64,560	E0-431472 260315A+2 参考
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プラック	18	個	1,010	18,180	E0-531151 260315A+2 標準
機械はつり(クイック) ントッカーによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所	11,300	11,300	E0-436442 260315A+2 標準

いわき市

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	289	m	1,100	317,900	E0-432611 260315A+2 参考
EM-EFFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	140	m	1,280	179,200	E0-432611 260315A+2 参考
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C ビット・天井	5	m	1,650	8,250	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	1.2	m	1,880	2,256	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ビット・天井	28.3	m	1,980	56,034	E0-432631 260315A+2 標準
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	2.1	m	2,250	4,725	E0-432631 260315A+2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	73.2	m	460	33,672	E0-132511 260315A+2 市場
ねじなし電線管 (E)	E(31) 露出(塗装無)	2.6	m	4,630	12,038	E0-431113 260315A+2 参考
ねじなし電線管 (E)	E(31) いんぺい	4	m	3,980	15,920	E0-431113 260315A+2 参考
ねじなし電線管 (E)	E(39) いんぺい	6.2	m	4,840	30,008	E0-431113 260315A+2 参考
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(30) エクステンション用等	1.5	m	3,190	4,785	E0-431114 260315A+2 標準
手元開閉器設置	L-1-1-A 樹脂製 8L用	1	面	34,200	34,200	代価表 0020
手元開閉器盤設置	L-1-A 樹脂製 8L用	1	面	34,200	34,200	代価表 0037
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	40	個	3,690	147,600	E0-531192 260315A+2 標準
埋込コンセント 取外し	2P15A×1 プレート共	5	個	820	4,100	代価表 0018
埋込コンセント 再設置	2P15A×1 プレート共	5	個	2,470	12,350	代価表 0019
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	74.4	m	3,900	290,160	E0-431471 260315A+2 標準
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25.4mm) コンビネーションコネクタ	31	個	340	10,540	E0-431476 260315A+2 標準
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	37	個	5,380	199,060	E0-431472 260315A+2 参資
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	0.6	m	5,180	3,108	E0-431471 260315A+2 標準

[illegible]

校舎		給排水衛生設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						(コメント)
洋風便器設置	タンク式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ワット閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器 (樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S	24	組	109,000	2,616,000	代価表 0030
洗面器設置	壁掛洗面器 L410 立水栓 付属品共	26	組	66,000	1,716,000	代価表 0031
暖房便座設置		15	組	22,200	333,000	代価表 0032
洋便器 取外し	タンク式	7	組	6,900	48,300	代価表 0049
洋便器 再設置	タンク式	7	組	20,700	144,900	代価表 0050
洋便器 取外し	PV式	2	組	4,690	9,380	代価表 0051
洋便器 再設置	PV式	2	組	14,100	28,200	代価表 0052
小便器 取外し	床置き式	15	組	5,050	75,750	代価表 0053
小便器 再設置	床置き式	15	組	15,100	226,500	代価表 0054
						(コメント)
給水設備						(コメント)
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	24	m	6,900	165,600	M0-651131 260315A+2 標準
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アスベストクロス 20A	16	m	2,700	43,200	M0-432111 260315A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アスベストクロス 20A	8	m	2,420	19,360	M0-432111 260315A+2 補市
機械はつり(パイプ ボルト・ナットによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	24	か所	15,100	362,400	M0-638341 260315A+2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	24	か所	6,180	148,320	M0-641193 260315A+2 標準
						(コメント)
排水設備						(コメント)

いわき市

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
敷地 1								
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	4.0 ✓	10,215,186 ✓	5.99 ✓	0.00 ✓	5.99 ✓	0.888 ✓	1.00 ✓	543,358 ✓
小計 (率対象)		10,215,186 ✓						543,358
建築工事 処分費		139,560 ✓	P36 139,560-300					0
建築工事 率対象外		300 ✓						0
小計 (率対象外)		139,860 ✓						0
合計		10,355,046 ✓						543,358
電気設備工事 改修工事	4.0 ✓	5,281,219 ✓	3.58 ✓	0.00 ✓	3.58 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓	189,067 ✓
小計 (率対象)		5,281,219 ✓						189,067
合計		5,281,219 ✓						189,067
機械設備工事 改修工事	4.0 ✓	5,155,500 ✓	4.62 ✓	0.00 ✓	4.62 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓	238,184 ✓
小計 (率対象)		5,155,500 ✓						238,184
合計		5,155,500 ✓						238,184
敷地 2								
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	4.0 ✓	12,258,333 ✓	5.66 ✓	0.00 ✓	5.66 ✓	0.891 ✓	1.00 ✓	618,195 ✓
小計 (率対象)		12,258,333 ✓						618,195
建築工事 処分費		114,510 ✓	P51 114,510-300					0
建築工事 率対象外		300 ✓						0
小計 (率対象外)		114,810 ✓						0
合計		12,373,143 ✓						618,195

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	4.0	3,242,145	3.80	0.00	3.80	1.00	1.00	123,201
小計 (率対象)		3,242,145						123,201
合計		3,242,145						123,201
機械設備工事 改修工事	4.0	4,132,410	4.80	0.00	4.80	1.00	1.00	198,355
小計 (率対象)		4,132,410						198,355
合計		4,132,410						198,355
敷地3								
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5.0	13,097,371	6.24	0.00	6.24	0.892	1.00	729,010
小計 (率対象)		13,097,371						729,010
建築工事 処分費		68,850						0
建築工事 率対象外		500						0
小計 (率対象外)		69,350						0
合計		13,166,721						729,010
電気設備工事 改修工事	5.0	4,451,050	3.99	0.00	3.99	1.00	1.00	177,596
小計 (率対象)		4,451,050						177,596
合計		4,451,050						177,596
機械設備工事 改修工事	5.0	7,992,190	4.66	0.00	4.66	1.00	1.00	372,436
小計 (率対象)		7,992,190						372,436
合計		7,992,190						372,436
総計		66,149,424						3,189,402

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
敷地 1							
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	10,758,544	23.48	0.00	23.48	1.00	1.00	2,526,106
小計 (率対象)	10,758,544						2,526,106
建築工事 処分費	139,560	P36 139,860 - 300					0
建築工事 率対象外	300						0
小計 (率対象外)	139,860						0
合計	10,898,404						2,526,106
電気設備工事 改修工事	5,470,286	28.46	0.00	28.46	1.00	1.00	1,556,843
小計 (率対象)	5,470,286						1,556,843
合計	5,470,286						1,556,843
機械設備工事 改修工事	5,393,684	29.04	0.00	29.04	1.00	1.00	1,566,325
小計 (率対象)	5,393,684						1,566,325
合計	5,393,684						1,566,325
敷地 2							
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	12,876,528	21.32	0.00	21.32	1.00	1.00	2,745,275
小計 (率対象)	12,876,528						2,745,275
建築工事 処分費	114,510	P51 114,810 - 300					0
建築工事 率対象外	300						0
小計 (率対象外)	114,810						0
合計	12,991,338						2,745,275

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	3,365,346	35.09	0.00	35.09	1.00	1.00	1,180,899
小計 (率対象)	3,365,346						1,180,899
合計	3,365,346						1,180,899
機械設備工事 改修工事	4,330,765	32.13	0.00	32.13	1.00	1.00	1,391,474
小計 (率対象)	4,330,765						1,391,474
合計	4,330,765						1,391,474
敷地3							
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	13,826,381	24.38	0.00	24.38	1.00	1.00	3,370,871
小計 (率対象)	13,826,381						3,370,871
建築工事 処分費	68,850	P62 69,350-500					0
建築工事 率対象外	500						0
小計 (率対象外)	69,350						0
合計	13,895,731						3,370,871
電気設備工事 改修工事	4,628,646	36.05	0.00	36.05	1.00	1.00	1,668,626
小計 (率対象)	4,628,646						1,668,626
合計	4,628,646						1,668,626
機械設備工事 改修工事	8,364,626	28.36	0.00	28.36	1.00	1.00	2,372,207
小計 (率対象)	8,364,626						2,372,207
合計	8,364,626						2,372,207
総計	69,338,826						18,378,626

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	46,103,705						
建築工事							
処分費	322,920						
小計 (率対象)	46,426,625						
電気設備工事							
改修工事	17,870,646						
小計 (率対象)	17,870,646						
機械設備工事							
改修工事	23,419,081						
小計 (率対象)	23,419,081						
合計 (率対象)							
主たる工事：建築工事	87,716,352	13.29	0.00	13.29	1.00	11,657,503	99,373,855
建築工事							
率対象外	1,100					0	1,100
合計 (率対象外)	1,100	3.00+3.00+5.00				0	1,100
契約保証費	87,717,452			0.04	1.00	35,086	35,086
端数調整						▲41	▲41
総計	87,717,452					11,692,548	99,410,000

名 称	率	算 定 式
敷地 1		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(5.99) × 0.888	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(3.962-0.315×log _e (10,215.186(千円)))+0.531×log _e (4.0))=5.99 補正式=0.738+0.0162×log _e (10,215.186(千円))=0.888
電気設備工事 改修工事	(3.58)	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(1.751-0.119×log _e (5,281.219(千円)))+0.393×log _e (4.0))=3.58
機械設備工事 改修工事	(4.62)	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(2.478-0.173×log _e (5,155.5 (千円)))+0.383×log _e (4.0))=4.62
敷地 2		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(5.66) × 0.891	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(3.962-0.315×log _e (12,258.333(千円)))+0.531×log _e (4.0))=5.66 補正式=0.738+0.0162×log _e (12,258.333(千円))=0.891
電気設備工事 改修工事	(3.8)	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(1.751-0.119×log _e (3,242.145(千円)))+0.393×log _e (4.0))=3.8
機械設備工事 改修工事	(4.8)	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(2.478-0.173×log _e (4,132.41 (千円)))+0.383×log _e (4.0))=4.8
敷地 3		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(6.24) × 0.892	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(3.962-0.315×log _e (13,097.371(千円)))+0.531×log _e (5.0))=6.24 補正式=0.738+0.0162×log _e (13,097.371(千円))=0.892
電気設備工事 改修工事	(3.99)	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(1.751-0.119×log _e (4,451.05 (千円)))+0.393×log _e (5.0))=3.99
機械設備工事 改修工事	(4.66)	3,000 (千円) ≤ P ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(2.478-0.173×log _e (7,992.19 (千円)))+0.383×log _e (5.0))=4.66

名 称	率	算 定 式
敷地 1		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(23.48 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(7.079-0.538×log _e (10,758.544(千円)))+0.773×log _e (4.0) =23.48
電気設備工事 改修工事	(28.46 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(6.038-0.431×log _e (5,470.286(千円)))+0.736×log _e (4.0) =28.46
機械設備工事 改修工事	(29.04 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(6.221-0.461×log _e (5,393.684(千円)))+0.8 ×log _e (4.0) =29.04
敷地 2		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(21.32 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(7.079-0.538×log _e (12,876.528(千円)))+0.773×log _e (4.0) =21.32
電気設備工事 改修工事	(35.09 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(6.038-0.431×log _e (3,365.346(千円)))+0.736×log _e (4.0) =35.09
機械設備工事 改修工事	(32.13 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(6.221-0.461×log _e (4,330.765(千円)))+0.8 ×log _e (4.0) =32.13
敷地 3		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(24.38 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(7.079-0.538×log _e (13,826.381(千円)))+0.773×log _e (5.0) =24.38
電気設備工事 改修工事	(36.05 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(6.038-0.431×log _e (4,628.646(千円)))+0.736×log _e (5.0) =36.05
機械設備工事 改修工事	(28.36 /)	3,000 (千円) ≤ Np ≤ 1,000,000 (千円) 算定式=Exp(6.221-0.461×log _e (8,364.626(千円)))+0.8 ×log _e (5.0) =28.36

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
部分養生 /	ガラス養生 /	m ²	1			870		代価表 0001 /
部分養生 /	ガラス養生 /	m ²	1	1	860 × 1.01	868.6		刊行物 1 コスト/冬 /
計						868.6		
内部仕上足場 /	供用日数：30日 / 転用数 3 運搬費共	m ²	1			810		代価表 0002 /
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	609.18	609.18		B0-131526 260315A+2 / 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	3	90		B0-131526 260315A+2 / 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	m ²	1	1	38.3	38.3		B0-131526 260315A+2 / 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	m ²	1	1	71.65	71.65		B0-131694 260315A+2 / 標準
計						809.13		
ビニル床シート撤去 /	石綿含有 集積・積込共 /	m ²	1			1,280		代価表 0003 /
ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,218.37	1,218.37		B0-288211 260315A+2 / 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 / 標準
計						1,279.29		
天井合板・ボート 撤去 /	一重張り 集積・積込共 /	m ²	1			1,580		代価表 0004 /
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 / 集積共	m ²	1	1	1,522.96	1,522.96		B0-284421 260315A+2 / 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 / 標準
計						1,583.88		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
天井仕上げ材撤去	塩ビ製廻り縁 集積・積込共	m	1			260		代価表 0005
天井仕上げ材撤去	塩ビ製廻り縁	m	1	1	200 ×1.01	202		刊行物 2 施単/冬
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 標準
計						262.92		
ビニル幅木撤去	一般 集積・積込共	m	1			370		代価表 0006
ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	304.59	304.59		B0-288612 260315A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 標準
計						365.51		
鏡撤去	集積・積込共	m ²	1			7,590		代価表 0007
ガラス撤去	集積共	m ²	1	1	7,531.27	7,531.27		B0-288711 260315A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 標準
計						7,592.19		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
床開口部閉塞	和便器撤去部分 差し筋アンカー共	か所	1			9,670		代価表 0008
生コンクリート U (いわき1)	呼び強度27 スランプ 18	m ³	0.1	1	22,100	2,210		B1-100028 260315A+2 独自 呼び強度 (24+3) スランプ 18
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.1	1	16,191.56	1,619.16		B0-434215 260315A+2 補市
床コンクリート直均し 仕上げ	ビニル系床材下地	m ²	0.3	1	1,679.98	503.99		B0-236213 260315A+2 参考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、円障の基礎等	m ²	0.3	1	6,731.65	2,019.5		B0-434411 260315A+2 補市
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	0.3	1	383.8	115.14		B0-434421 260315A+2 市場
差筋アンカー	D13×L600 材工共	本	2	1	800	1,600		内装 見積り 2
差筋アンカー	D13×L350 材工共	本	2	1	800	1,600		内装 見積り 3
計						9,667.79		
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 蛍光灯 (直管)	台	1			20,300		代価表 0009
運搬機械運転 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.5	1	40,604.48	20,302.24		M0-031011 260315A+2 標準
計						20,302.24		
LED照明器具 A	直付型 3200lm	個	1			19,600		代価表 0010
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個	1	1	19,555	19,555		E0-532469 260315A+2 標準
計						19,555		

いわき市

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
熱線センサー設置	天井埋込型 子器	個	1			16,500		代価表 0016
熱線センサー	天井埋込型 子器	個	1	1	9,100	9,100		電機 見積り 4
雑材料		式	1	0.02	9,100	182		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
計						16,540.41		
埋込スイッチ設置	熱線センサー用操作ユニット×1 +連用片切り×1 金属製ガードプレート共	組	1			13,400		代価表 0017
熱線センサー用 操作ユニット		個	1	1	4,870	4,870		電機 見積り 5
ライトハンドル形スイッチ	1PL15A	個	1	1	472	472		E0-511122 260315A+2 材料
ガードプレート	金属製 簡易鍵付	枚	1	1	2,940	2,940		電機 見積り 6
雑材料		式	1	0.02	8,282	165.64		(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.108	1	30,192	3,260.74	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,260.74	652.15	○	(見積り・刊行物等)
		K05						
その他		式	1	0.26	3,912.89	1,017.35		
計						13,377.88		

その他

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 8A親器	個	1			21,200		代価表 0014
熱線センサースイッチ	天井埋込型 8A親器	個	1	1	13,700	13,700		電機 見積り 2
雑材料		式	1	0.02	13,700	274		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
計						21,232.41		
熱線センサースイッチ設置	天井埋込型 広角検知型子器	個	1			16,900		代価表 0015
熱線センサースイッチ	天井埋込型 広角検知型子器	個	1	1	9,450	9,450		電機 見積り 3
雑材料		式	1	0.02	9,450	189		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
計						16,897.41		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
埋込コンセント 取外し	2P15A×1 プレート共	個	1			820		代価表 0018
電工		人	0.054	0.4	30,192	652.15	○	E0-911161 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	652.15	169.56		
計						821.71		
埋込コンセント 再設置	2P15A×1 プレート共	個	1			2,470		代価表 0019
電工		人	0.054	1	30,192	1,630.37	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行政修割増		式	1	0.2	1,630.37	326.07	○	(見積り・刊行物等)
		K01						
その他		式	1	0.26	1,956.44	508.67		
計						2,465.11		
手元開閉器盤設置	L-1-1-A 樹脂製 8L用	面	1			34,200		代価表 0020
手元開閉器盤	L-1-1-A 樹脂製 8L用	枚	1	1	9,080	9,080		電機 見積り 7
雑材料		式	1	0.02	9,080	181.6		(見積り・刊行物等)
		K01						
住宅用分電盤 (手間)	配線用遮断器 8回路用	面	1	1	24,908.4	24,908.4		E0-261021 260315A+2 住標
計						34,170		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
埋込コンセント 取外し	2P15A×1 + ET	個	1			1,020		代価表 0021
電工		人	0.067	0.4	30,192	809.15	○	E0-911161 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	809.15	210.38		
計						1,019.53		
埋込コンセント 再設置	2P15A×1 + ET	個	1			3,060		代価表 0022
電工		人	0.067	1	30,192	2,022.86	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行政修割増		式	1	0.2	2,022.86	404.57	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	2,427.43	631.13		
計						3,058.56		
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	個	1			14,400		代価表 0023
プルボックスSS形 屋外(錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1	60,059.5	14,414.28		E0-131222 260315A+2 市場
計						14,414.28		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
F用ジョイントボックス 設置	大型	個	1			4,740		代価表 0024
F用ジョイントボックス	大型	個	1	1	174	174		刊行物 3 物価/3月
雑材料		式	1	0.02	174	3.48		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1	30,192	3,019.2	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行政修割増		式	1	0.2	3,019.2	603.84	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	3,623.04	941.99		
計						4,742.51		
撤去工事 三小 (電気設備)	電灯・コンセント 含む	式	1			153,000		代価表 0025
電工		人	4.031	1	30,192	121,703.95	○	E0-911161 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	121,703.95	31,643.03		
計						153,346.98		
スピーカー 取外し		個	1			2,920		代価表 0026
電工		人	0.195	0.4	30,192	2,354.98	○	E0-911161 260315A-2 参資
その他		式	1	0.24	2,354.98	565.2		
計						2,920.18		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
スピーカー 再設置		個	1			8,760		代価表 0027
電工		人	0.195	1	30,192	5,887.44	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	5,887.44	1,177.49	○	(見積り・刊行物等)
		K01						
その他		式	1	0.24	7,064.93	1,695.58		
計						8,760.51		
スポット型感知器 取外し		個	1			1,990		代価表 0028
電工		人	0.133	0.4	30,192	1,606.21	○	E0-911161 260315A-2 参資
その他		式	1	0.24	1,606.21	385.49		
計						1,991.7		
スポット型感知器 再設置		個	1			5,980		代価表 0029
電工		人	0.133	1	30,192	4,015.54	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,015.54	803.11	○	(見積り・刊行物等)
		K01						
その他		式	1	0.24	4,818.65	1,156.48		
計						5,975.13		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
洋風便器設置	タンク式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ソフト閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S	組	1			109,000		代価表 0030
洋風便器	タンク式(節水Ⅱ型) +暖房便座(ソフト閉止 ふた付) 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 JIS-C1200S	組	1	1	73,200	73,200		機械 見積り 1
大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1	35,593.5	35,593.5		M0-531022 260315A+2 市加
計						108,793.5		
洗面器設置	壁掛洗面器 L410 立水栓 付属品共	組	1			66,000		代価表 0031
洗面器	壁掛洗面器 L410 立水栓 付属品共	組	1	1	35,500	35,500		機械 見積り 2
洗面器 取付	自動水栓1個付	組	1	1	30,540.98	30,540.98		M0-731157 260315A+2 参考
計						66,040.98		
暖房便座設置		組	1			22,200		代価表 0032
暖房便座		組	1	1	11,100	11,100		機械 見積り 3
温水洗浄式便座 取付		組	1	1	11,065.57	11,065.57		M0-731129 260315A+2 参考
計						22,165.57		
耐火材テープ 巻き	75A	か所	1			3,440		代価表 0033
耐火材テープ	熱膨張	m	0.28	1	12,300	3,444		機械 見積り 4
計						3,444		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
換気扇 取外し	φ200以下	台	1			5,470		代価表 0034
設備機械工		人	0.39	0.4	28,254	4,407.62	○	MO-911165 260315A-2 参資
その他		式	1	0.24	4,407.62	1,057.83		
計						5,465.45		
換気扇 再設置	φ200以下	台	1			16,400		代価表 0035
設備機械工		人	0.39	1	28,254	11,019.06	○	MO-911165 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	11,019.06	2,203.81	○	(見積り・刊行物等)
		K01						
その他		式	1	0.24	13,222.87	3,173.49		
計						16,396.36		
撤去工事 三小 (機械設備)		式	1			493,000		代価表 0036
配管工		人	13.359	1	29,274	391,071.37	○	MO-911162 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	391,071.37	101,678.56		
計						492,749.93		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
手元開閉器盤設置	L-1-A 樹脂製 8L用	面	1			34,200		代価表 0037
手元開閉器盤	L-1-A 樹脂製 8L用	枚	1	1	9,080	9,080		電機 見積り 7
雑材料		式	1	0.02	9,080	181.6		(見積り・刊行物等)
		K01						
住宅用分電盤 (手間)	配線用遮断器 8回路用	面	1	1	24,908.4	24,908.4		E0-261021 260315A+2 住標
計						34,170		
撤去工事 東小 (電気設備)	電灯・コンセント 含む	式	1			107,000		代価表 0038
電工		人	2,804	1	30,192	84,658.37	○	E0-911161 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	84,658.37	22,011.18		
計						106,669.55		
撤去工事 東小 (機械設備)		式	1			355,000		代価表 0039
配管工		人	9,621	1	29,274	281,645.15	○	M0-911162 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	281,645.15	73,227.74		
計						354,872.89		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			3,410		代価表 0040
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260315A+2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 標準
計						3,411.44		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
天井仕上げ材撤去	塩ビ製廻り縁 集積・積込共	m	1			260		代価表 0041
天井仕上げ材撤去	塩ビ製廻り縁	m	1	1	200 ×1.01	202		刊行物 2 施単/冬
発生材積込み	ホ-ト・木材類 人力	m3	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 標準
計						262.92		
ビニル床シート撤去	集積・積込共	m ²	1			1,280		代価表 0042
ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,218.37	1,218.37		B0-288211 260315A+2 標準
発生材積込み	ホ-ト・木材類 人力	m3	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 標準
計						1,279.29		
床タイル撤去	下地モルタル共 集積・積込共	m ²	1			5,040		代価表 0043
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	1	4,980.9	4,980.9		B0-283211 260315A+2 標準
発生材積込み	ホ-ト・木材類 人力	m3	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260315A+2 標準
計						5,041.82		
タイル張り改修工法	FST工法 アンカービ-ソニング 部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	穴	1			1,620		代価表 0044
タイル張り改修工法	FST工法 アンカービ-ソニング 部分エポキシ樹脂工法 φ3mmピン×長さ40mm	穴	1	1	1,600 ×1.01	1,616		刊行物 5 施単/冬
計						1,616		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) コーナボックス	個	1			5,410		代価表 0045
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) コーナボックス	個	1	1	1,280	1,280		刊行物 4 物価/3月
雑材料		式	1	0.02	1,280	25.6		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.09	1	30,192	2,717.28	○	E0-911161 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,717.28	543.46	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	3,260.74	847.79		
計						5,414.13		
ブルボックス (焼付塗装)	200×200×100	個	1			13,500		代価表 0046
ブルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1	84,467.5	13,514.8		E0-131221 260315A+2 市場
計						13,514.8		
ブルボックス (焼付塗装)	200×200×200	個	1			19,200		代価表 0047
ブルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1	79,834.5	19,160.28		E0-131221 260315A+2 市場
計						19,160.28		
撤去工事 西小 (電気設備)	電灯・コンセント 含む	式	1			197,000		代価表 0048
電工		人	5.176	1	30,192	156,273.79	○	E0-911161 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	156,273.79	40,631.19		
計						196,904.98		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
洋便器 取外し	タンク式	組	1			6,900		代価表 0049
配管工		人	0.468	0.4	29,274	5,480.09	○	M0-911162 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	5,480.09	1,424.82		
計						6,904.91		
洋便器 再設置	タンク式	組	1			20,700		代価表 0050
配管工		人	0.468	1	29,274	13,700.23	○	M0-911162 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	13,700.23	2,740.05	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	16,440.28	4,274.47		
計						20,714.75		
洋便器 取外し	FV式	組	1			4,690		代価表 0051
配管工		人	0.318	0.4	29,274	3,723.65	○	M0-911162 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	3,723.65	968.15		
計						4,691.8		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
洋便器 再設置	PV式	組	1			14,100		代価表 0052
配管工		人	0.318	1	29,274	9,309.13	○	M0-911162 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	9,309.13	1,861.83	○	(見積り・刊行物等)
		K01						
その他		式	1	0.26	11,170.96	2,904.45		
計						14,075.41		
小便器 取外し	床置き式	組	1			5,050		代価表 0053
配管工		人	0.342	0.4	29,274	4,004.68	○	M0-911162 260315A-2 参資
その他		式	1	0.26	4,004.68	1,041.22		
計						5,045.9		
小便器 再設置	床置き式	組	1			15,100		代価表 0054
配管工		人	0.342	1	29,274	10,011.71	○	M0-911162 260315A+2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	10,011.71	2,002.34	○	(見積り・刊行物等)
		K01						
その他		式	1	0.26	12,014.05	3,123.65		
計						15,137.7		

○は「その他」の率対象