

部門	建築一式工事

工事名称 (ゼロ市債) 小名浜学校給食共同調理場床等改修工事
 工事場所 いわき市鹿島町船戸字林下 地内
 発注者 教育委員会事務局施設整備課

金 82,588,000円
 (工事価格 金 75,080,000円)

起工理由
 本工事は令和8年度教育委員会における施設整備の一環として起工するものである。

工事内容
 調理場床改修(ウレタン樹脂系塗床) 250㎡
 トイレ洋式化改修(調理員用・来客用) 22組

- 仕様概要**
- 本工事は本設計図書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修福島県建築・設備工事共通仕様書に基づき施工すること。
 - 上記仕様に基づき難し箇所及び不明な点については監督員と協議の上施工すること。
 - 本工事は火災保険その他の保険に付すること。

※本工事における産業廃棄物(建設廃材等)の処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき適正に処分すること。

数量内訳書に係る留意事項
 備考欄に記載される次の「略称」は、単価を決定する際に参考とした物価資料を表します。なお、「略称」が併記されている場合は、平均した価格を採用していることを表します。
 「web物価」：web建設物価、「物価」：建設物価、「コスト」：建設コスト情報
 「積算電」：積算資料電子版、「積算」：積算資料、「施単」：建築施工単価

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	31,974,214	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	6,498,645	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	14,892,780	CK 直接工事費
計			53,365,639	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	2,231,322	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	10,427,134	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	9,055,905	KI 一般管理費等
計			21,714,361	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	75,080,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	7,508,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	82,588,000	KH 工事費

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
建築工事		1				31,974,214			WP
	計				式	31,974,214			

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	6,498,645	WP
計			6,498,645	

名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	14,892,780	WP
計			14,892,780	

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式		1,205,230		001	✓
調理室改修工事		1		式		8,869,409		WP	
トイレ改修工事		1		式		15,822,547		WP	
風除室改修工事		1		式		3,575,592		WP	
解体工事		1		式		674,775		WP	
環境配慮工事		1		式		1,558,620		WP	
発生材処理		1		式		268,041		021	✓
	計					31,974,214			✓

電気設備工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式		6,258,615	WP	
自動ドア設備		1		式		60,330	WP	
拡声設備		1		式		29,460	WP	
自動火災報知設備		1		式		27,840	WP	
撤去		1		式		122,400	WP	
	計					6,498,645		

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1		式	7,211,500	005
給水設備		1		式	1,688,950	006
排水設備		1		式	2,624,950	007
換気設備		1		式	2,336,280	002
撤去		1		式	1,031,100	014
	計				14,892,780	

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	1,205,230	001 ✓
計				1,205,230	✓
調理室改修工事	調理室床等	1	式	8,219,409	WP ✓
調理室改修工事	防煙垂れ壁	1	式	650,000	WP ✓
計				8,869,409	✓
トイレ改修工事	床	1	式	975,829	WP ✓
トイレ改修工事	壁	1	式	2,197,964	WP ✓
トイレ改修工事	天井	1	式	464,764	WP ✓
トイレ改修工事	木製建具	1	式	471,000	001 ✓
トイレ改修工事	エント・その他	1	式	9,202,000	WP ✓
トイレ改修工事	備品	1	式	2,510,990	001 ✓
計				15,822,547	✓
風除室改修工事	金属製建具	1	式	2,862,800	001 ✓
風除室改修工事	ガラス	1	式	626,000	WP ✓
風除室改修工事	床、天井	1	式	86,792	WP ✓
計				3,575,592	✓
解体工事	解体	1	式	674,775	WP ✓
計				674,775	✓
環境配慮工事		1	式	1,558,620	001 ✓
計				1,558,620	✓

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	運搬	1	式	90,261	001 ✓
発生材処理	処分	1	式	177,780	002 ✓
計				268,041	✓ /

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	70,720	001 ✓
電灯設備	電灯分岐	1	式	2,908,245	002 ✓
電灯設備	コンセント分岐	1	式	3,279,650	003 ✓
計				6,258,615	✓
自動ドア設備	自動ドア設備	1	式	60,330	WP ✓
計				60,330	✓
拡声設備		1	式	29,460	WP ✓
計				29,460	✓
自動火災報知設備		1	式	27,840	WP ✓
計				27,840	✓
撤去		1	式	122,400	WP ✓
計				122,400	✓

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式	7,211,500	001 /
計				7,211,500	//
給水設備		1	式	1,688,950	001 /
計				1,688,950	//
排水設備		1	式	2,624,950	001 /
計				2,624,950	//
換気設備		1	式	2,336,280	001 /
計				2,336,280	//
撤去		1	式	1,031,100	001 /
計				1,031,100	//

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場	H=4.0m以下 (脚立足場) 運搬費含む 供用日数30日	172	m ²	830	142,760	代簡表 0001 /
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 1ヶ月 架松・運搬費共	64	m ²	1,230	78,720	B1-101165 260120A+2 独自 /
移動足場	ポ-リンク*クレー H=5.40m 1ヶ月 組立・解体費、賃貸料、維持費、運搬費共	2	台	23,400	46,800	代簡表 0002 /
						(コメント)
養生(内部改修)	複合改修	351	m ²	330	115,830	B0-181281 260120A+2 標準 /
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	351	m ²	1,510	530,010	B0-181282 260120A+2 標準 /
						(コメント)
粉塵飛散防止養生	調理=リ機器養生	677	m ²	430	291,110	内装工事 見積 1 /
計					1,205,230	/

建築工事		調理室改修工事			調理室床等	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床						(コメント)
水性硬質ウレタン塗床	t=6mm 欠き込み目地共 既存塗膜研削・研磨共	250	m ²	24,700	6,175,000	内装工事 見積 2 ✓
同上巾木立ち上げ	H=100	69.4	m	12,800	888,320	内装工事 見積 3 ✓
側溝モルタル補修	揚物・焼物室	4.7	m ²	18,700	87,890	内装工事 見積 4
腰壁						(コメント)
不燃化粧板貼り	t=3mm 目地シーリング含む	49.7	m ²	13,600	675,920	内装工事 見積 5 ✓
シーリング	一般部 ホリカワイト系(PS-2) 20×10	49.7	m	780	38,766	B0-531614 260120A+2 市場 上部化粧版貼り上端
天井						(コメント)
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリハチン 突付け	25.9	m ²	1,650	42,735	B0-538415 260120A+2 補市 ✓
廻り縁	塩ビ製	11.8	m	450	5,310	代価表 0003
ルネシアボード張	t=6mm二重張	9.6	m ²	14,000	134,400	内装工事 見積 6
同上防かび抗菌塗 装		9.6	m ²	6,380	61,248	内装工事 見積 19 ✓
						(コメント)
ライン引き	下処理室 エポキシ樹脂塗装W=100	34	m	3,230	109,820	内装工事 見積 7 ✓
計					8,219,409	✓

建築工事						
トイレ改修工事						
床						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ						(コメント)
樹脂モルタル塗	t=5m	89.4	m ²	680	60,792	内装工事 見積 8
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け 防滑仕様	89.4	m ²	4,160	371,904	B0-238218 260120A+2 参考
ビニル床シート立上げ	H=100	65.9	m	1,440	94,896	代価表 0004
巾木	塩ビ製 H=100	49.9	m	390	19,461	代価表 0005
床補修	木下地共 H=100 職員用トイレ2(女子)	1	か所	106,000	106,000	内装工事 見積 11
床目地棒	ステンレス製 3×9	0.9	m	1,640	1,476	B0-235211 260120A+2 標準
沓摺	SUS製 FB t=3mm W120×20×1,900 板金・加工共	2	か所	48,600	97,200	内装工事 見積 12
床開口部閉塞・コン クリート打設	差筋アノカー共	7	か所	10,300	72,100	代価表 0006
ビット金物取外し・ 再取り付け	下処理室	1	式		152,000	代価表 0007
計					975,829	

建築工事		トイレ改修工事				壁
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理RB種	既存複層塗材部分	67.7	m ²	520	35,204	内装工事 見積 13
化粧ケイ酸カルシウム板貼り	t=6mm	268	m ²	8,070	2,162,760	代価表 0008
計					2,197,964	

建築工事		トイレ改修工事			天井		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インポート含む	21.7	㎡	1,870	40,579	B0-435416 260120A+2 市加	✓
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ト7ハーフ 突付け	49.7	㎡	1,650	82,005	B0-538415 260120A+2 補市	✓
廻り縁	塩ビ製	56.4	m	450	25,380	代価表 0003	✓
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	22	か所	13,500	297,000	B0-235432 260120A+2 協議	✓
ボード開口		22	か所	900	19,800	代価表 0009	✓
計					464,764		✓

建築工事	トイレ改修工事				エント・その他	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TB-1	W1918・1380×H1900×D40 運搬・取付費共	1	か所	334,000	334,000	トイレース 見積 1
TB-2	W914×H1900×D40 運搬・取付費共	2	か所	252,000	504,000	トイレース 見積 2
TB-3	W3227.5・919×H1900×D40 運搬・取付費共	2	か所	1,010,000	2,020,000	トイレース 見積 3
TB-4	W1085・3685・1119×H2700×D40 運搬・取付費共	1	か所	897,000	897,000	トイレース 見積 4
TB-5	W1150他×H2700・1900×D40 運搬・取付費共	1	か所	2,120,000	2,120,000	トイレース 見積 5
TB-6	W3100・900×H1900×D40 運搬・取付費共	1	か所	368,000	368,000	トイレース 見積 6
TB-7	W3100・900×H2400・1900×D40 運搬・取付費共	1	か所	538,000	538,000	トイレース 見積 7
TB-8	W4122他×H1900×D40 運搬・取付費共	1	か所	1,850,000	1,850,000	トイレース 見積 8
TB-9	W3223・1300・1300×H1900×D40 運搬・取付費共	1	か所	571,000	571,000	トイレース 見積 9
計					9,202,000	

建築工事		トイレ改修工事			備品		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
化粧棚	YAK600CR	22	個	10,400	228,800	備品 見積 1	
棚	YK11402R	15	個	9,990	149,850	備品 見積 2	
化粧鏡	YM3045A	15	個	4,410	66,150	備品 見積 3	
へーパードホルダー	YK100R	30	個	3,420	102,600	備品 見積 4	
洗浄液入れ	UD-60S-W ノータッチ式ディスプレイ 600mlカートリッジフォーム用・リキッド用 トレ、ACアダプター	30	組	26,000	780,000	備品 見積 5	
消毒液入れ	UD-60A-B ノータッチ式ディスプレイ 600mlカートリッジスプレー用 トレ、ACアダプター	30	組	25,800	774,000	備品 見積 6	
ダストボックス	KT19509	30	個	5,400	162,000	備品 見積 7	
ハンカチーフック	514-888、514-883	15	組	13,800	207,000	備品 見積 8	
サイン	室名 カットインク文字 210×44 既存剥がし含	11	か所	3,690	40,590	サイン 見積 1	
計					2,510,990		

建築工事		風除室改修工事			金属製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
新設						(コメント)	
AD-1	錠前、駆動装置、運搬・取付費共	1	か所	1,350,000	1,350,000	金属建具 見積 1	
AD-2	錠前、駆動装置、運搬・取付費共	1	か所	1,350,000	1,350,000	金属建具 見積 2	
撤去						(コメント)	
AD-1撤去	集積・積込共	1	か所	81,400	81,400	金属建具 見積 3	
AD-2撤去	集積・積込共	1	か所	81,400	81,400	金属建具 見積 4	
計					2,862,800		

建築工事		風除室改修工事		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トメイ5mm	ソーラック*、運搬・取付費共	20.2	m ²	19,400	391,880	金属建具 見積 5
飛散防止フィルム貼	50μ以上	20.2	m ²	11,400	230,280	代価表 0010
衝突防止マーク	SUS製	1	式		3,840	金属建具 見積 6
計					626,000	

建築工事		解体工事		解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁クロス撤去	集積共	26.7	m ²	890	23,763	B0-288373 260120A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.3	m ³	5,910	1,773	B0-389511 260120A+2 標準 壁クロス
間仕切壁解体	軽量ブロック=100~120 シャワー室、ライニング 積込共	18.1	m ²	3,410	61,721	代価表 0011
内部造作材撤去	事務所 積込共	29.4	m ²	2,060	60,564	代価表 0012
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	55.4	m ²	1,480	81,992	B0-284421 260120A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.6	m ³	5,910	3,546	B0-389511 260120A+2 標準 天井ボート
アルミサッシ撤去	積込共	20.2	m ²	2,400	48,480	解体 見積 1
シーリング撤去	集積共	49.7	m	810	40,257	B0-281119 260120A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m ³	5,910	591	B0-389511 260120A+2 標準 シーリング
側溝モルタル撤去	揚物・焼き物室	4.7	m ²	8,800	41,360	解体 見積 2
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m ³	7,680	768	B0-389511 260120A+2 標準 側溝モルタル
既存LSD1撤去	調理員用便所(男子、女子) 集積、積込まで	2	か所	20,800	41,600	解体 見積 3
既存AD1撤去	シャワー室(男子、女子)女子のみ粹残し 集積、積込まで	2	か所	16,400	32,800	解体 見積 4
既存TB-1~9撤去	集積・積込共	9	か所	14,800	133,200	解体 見積 5
既存SB-1、2撤去	集積・積込共	2	か所	14,800	29,600	解体 見積 6
既存防煙垂れ壁撤去	H=500 レール共 集積・積込共	10.7	m	6,800	72,760	解体 見積 7
計					674,775	

建築物工事		環境配慮工事				備考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	養生、撤去、消却、機材設置・損料含む	1	式		192,000	環境配慮 見積 1
磁器質タイル張撤去	100角、150角 袋詰め、積込み共	48.7	m ²	21,000	1,022,700	環境配慮 見積 2
長尺塩ビシート貼撤去	t=2mm 袋詰め、積込み共	11.9	m ²	16,800	199,920	環境配慮 見積 3
フレキシブルシート張撤去	t=6mm二重張 袋詰め、積込み共	9.6	m ²	15,000	144,000	環境配慮 見積 4
計					1,558,620	

建築工事		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0km以下	2.7	m3	6,060	16,362	B0-281121 260120A+2 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	1.9	m3	4,290	8,151	B0-281121 260120A+2 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 6.5km以下	6	m3	2,480	14,880	B0-281121 260120A+2 標準 ガラス・陶器くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 6.5km以下	0.8	m3	2,480	1,984	B0-281121 260120A+2 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	1	m3	3,430	3,430	B0-281121 260120A+2 標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 8.0km以下	6.9	m3	2,860	19,734	B0-281121 260120A+2 標準 金属くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	1	m3	5,720	5,720	B0-281121 260120A+2 標準 プラスチックくず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 市外運搬 74km	1	式		20,000	代価表 0013 蛍光灯・水銀灯
計					90,261	

建築工事		発生材処理			処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
建設副産物処理料金(中間処理)	コンクリート類(無筋)	6.3	t	1,800	11,340	事業単価表 1 ㈱大三興業小名浜事業所	✓
建設副産物処理料金(中間処理)	木材類	1	t	6,000	6,000	事業単価表 2 遠野興産㈱岩石工場	✓
建設副産物処理料金(中間処理)	ガラス・陶器くず類	6	t	10,000	60,000	事業単価表 3 前田道路㈱いわき合材工場	✓
建設副産物処理料金(中間処理)	廃石膏ボード類	0.6	t	5,000	3,000	事業単価表 4 小名浜吉野石膏㈱	✓
建設副産物処理料金(中間処理)	廃プラスチック類	1	m3	12,000	12,000	事業単価表 5 ㈱高崎クリーン	✓
建設副産物処理料金(中間処理)	金属くず類	7.8	t	8,000	62,400	事業単価表 6 ㈱驚研り大剣環境センター	✓
建設副産物処理料金(最終処分)	石綿含有成形板類	0.8	t	23,000	18,400	事業単価表 7 都築鋼産㈱いわき処分場	✓
産廃処分税	最終処分	0.8	t	1,000	800	税 1	✓
建設副産物処理費	蛍光灯(直管) 中間処理	4.2	kg	700	2,940	事業単価表 8 ㈱白川商店	✓
建設副産物処理費	蛍光灯(直管以外) 中間処理	0.9	kg	1,000	900	事業単価表 9 ㈱白川商店	✓
計					177,780		✓

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VVFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	184	m	520	95,680	E0-432211 260120A+2 参考
VVFケーブル	1.6mm- 2C 管内	36	m	650	23,400	E0-432211 260120A+2 参考
VVFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	45	m	730	32,850	E0-432211 260120A+2 参考
VVFケーブル	1.6mm- 3C 管内	39.5	m	900	35,550	E0-432211 260120A+2 参考
照明器具設置	A LED16.3W 直付型	2	個	23,500	47,000	代価表 0016
照明器具設置	B LED11.6W ダウンライト	30	個	26,100	783,000	代価表 0017
照明器具設置	C LED7W ダウンライト	25	個	21,400	535,000	代価表 0018
照明器具設置	D LED11.2W フラケット	22	個	13,400	294,800	代価表 0019
センサースイッチ設置	親器 広角	21	個	13,200	277,200	代価表 0020
センサースイッチ設置	子器 広角	21	個	9,140	191,940	代価表 0021
操作スイッチ設置		21	個	4,230	88,830	代価表 0022
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	75.5	m	3,730	281,615	E0-431471 260120A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	23	個	5,140	118,220	E0-431472 260120A+2 参資
天井引出アダプター設置	A型	21	個	400	8,400	代価表 0023
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	14	個	2,600	36,400	E0-131371 260120A+2 市場
タフラススイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付	8	個	2,690	21,520	E0-531141 260120A+2 標準
タフラススイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付	2	個	4,060	8,120	E0-531141 260120A+2 標準
フレッシュプレート (樹脂製)	角型 ブランク	7	個	960	6,720	E0-531151 260120A+2 標準
機械はつり(クイメント・カッターによる配管用貫通口)	100~160mm 50mm	2	か所	11,000	22,000	E0-436442 260120A+2 標準
計					2,908,245	

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VVFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	317	m	970	307,490	E0-432211 260120A+2 参考
VVFケーブル	2.0mm- 3C 管内	234	m	1,140	266,760	E0-432211 260120A+2 参考
分電盤設置	PL-1-1-A	1	面	409,000	409,000	代価表 0024
分電盤設置	PL-2-A	1	面	376,000	376,000	代価表 0025
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	234	m	3,730	872,820	E0-431471 260120A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	82	個	5,140	421,480	E0-431472 260120A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) シェンクシオンボックス	30	個	4,940	148,200	E0-431472 260120A+2 参資
天井引出アダプター 設置	A型	47	個	400	18,800	代価表 0023
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	19	個	2,600	49,400	E0-131371 260120A+2 市場
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	30	個	4,050	121,500	E0-531192 260120A+2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	30	個	3,520	105,600	E0-531192 260120A+2 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	22	個	4,800	105,600	E0-531192 260120A+2 標準
機械はつり(クイック メントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	7	か所	11,000	77,000	E0-436442 260120A+2 標準
計					3,279,650	

電気設備工事		自動ドア設備			自動ドア設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
VVFケーブル	2.0mm-3Cビット・天井	4.1	m	970	3,977	E0-432211 260120A+2 参考	
VVFケーブル	2.0mm-3C管内	7	m	1,140	7,980	E0-432211 260120A+2 参考	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4.1	m	3,730	15,293	E0-431471 260120A+2 標準	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	5,140	5,140	E0-431472 260120A+2 参資	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) シャンクシオンボックス	3	個	4,940	14,820	E0-431472 260120A+2 参資	
天井引出アダプター 設置	A型	2	個	400	800	代価表 0023	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 梁型 D54	1	個	2,600	2,600	E0-131371 260120A+2 市場	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個	9,720	9,720	代価表 0026	
計					60,330		

電気設備工事		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スピーカー		3	個	9,820	29,460	代価表 0027 ✓
計					29,460	✓

電気設備工事		自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個	7,180	14,360	E0-546211 260120A+2 標準
AEケーブル	1.2mm-+4C スポット・天井	4	m	620	2,480	代価表 0028
機械はつり(ガス検知器)による配管用貫通口	100~150mm 50mm	1	か所	11,000	11,000	E0-436442 260120A+2 標準
計					27,840	

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	パブリックコンパクト便器・タンク式 洗浄便座(オート開閉、オート洗浄) 棚付二連紙巻器、埋込リモコン、その他付属品共	22	組	226,000	4,972,000	代価表 0030 /
洗面器	L420+単水栓(自動) その他付属品共	15	組	80,900	1,213,500	代価表 0031 /
手洗器	コンパクト手洗器+単水栓(自動) その他付属品共	15	組	68,400	1,026,000	代価表 0032 /
計					7,211,500	/

機械設備工事		給水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	59	m	6,660	392,940	MO-651131 260120A+2 標準	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	8	m	8,470	67,760	MO-651131 260120A+2 標準	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m	10,600	21,200	MO-651131 260120A+2 標準	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m	15,300	15,300	MO-651131 260120A+2 標準	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	25	m	2,430	60,750	MO-632111 260120A+2 参考	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	6	m	2,620	15,720	MO-632111 260120A+2 参考	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 32A	1	m	2,780	2,780	MO-632111 260120A+2 参考	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m	3,410	3,410	MO-632111 260120A+2 参考	
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	35	m	3,020	105,700	MO-632111 260120A+2 参考	
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	2	m	3,370	6,740	MO-632111 260120A+2 参考	
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	1	m	3,510	3,510	MO-632111 260120A+2 参考	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	14	か所	5,910	82,740	MO-641193 260120A+2 標準	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	10	か所	13,500	135,000	MO-641191 260120A+2 標準	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	3	か所	14,300	42,900	MO-641191 260120A+2 標準	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	4	か所	16,400	65,600	MO-641191 260120A+2 標準	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	3	か所	21,500	64,500	MO-641191 260120A+2 標準	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 65A 保温有	2	か所	31,700	63,400	MO-641191 260120A+2 標準	
機械はつり(ダイヤモンタッカーによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	49	か所	11,000	539,000	MO-638341 260120A+2 標準	
計					1,688,950		

機械設備工事		排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	31	m	5,810	180,110	M0-651156 260120A+2	標準	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	9	m	7,430	66,870	M0-651156 260120A+2	標準	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	1	m	9,530	9,530	M0-651156 260120A+2	標準	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	23	m	11,400	262,200	M0-651156 260120A+2	標準	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	31	m	15,100	468,100	M0-651156 260120A+2	標準	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	3	m	7,430	22,290	M0-651157 260120A+2	標準	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	3	m	9,530	28,590	M0-651157 260120A+2	標準	
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A	13	m	2,470	32,110	M0-432121 260120A+2	補市	
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A	3	m	2,710	8,130	M0-432121 260120A+2	補市	
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 80A	12	m	3,260	39,120	M0-432121 260120A+2	補市	
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 100A	24	m	4,380	105,120	M0-432121 260120A+2	補市	
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1	個	11,900	11,900	M0-733132 260120A+2	標準	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個	18,500	37,000	M0-733132 260120A+2	標準	
既設掃除口取外し・再取付	50COB	3	個	12,800	38,400	代価表 0033		
既設掃除口取外し・再取付	80COB	1	個	18,700	18,700	代価表 0034		
既設掃除口取外し・再取付	100COB	5	個	20,700	103,500	代価表 0035		
既設排水トラップ取外し・再取付	50T3B	1	個	15,300	15,300	代価表 0036		
既設掃除口取外し・再取付	50COA	1	個	11,300	11,300	代価表 0037		
既設掃除口取外し・再取付	65COA	1	個	12,800	12,800	代価表 0038		
既設掃除口取外し・再取付	100COA	3	個	15,800	47,400	代価表 0039		

機械設備工事		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	5,490	5,490	M0-641194 260120A+2 標準	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	7,610	7,610	M0-641194 260120A+2 標準	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	4	か所	5,490	21,960	M0-641192 260120A+2 標準	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	10	か所	5,490	54,900	M0-641192 260120A+2 標準	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	5	か所	5,920	29,600	M0-641192 260120A+2 標準	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	6	か所	7,180	43,080	M0-641192 260120A+2 標準	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	24	か所	7,610	182,640	M0-641192 260120A+2 標準	
機械はつり(ガイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 75mm	29	か所	12,800	371,200	M0-638341 260120A+2 標準	
機械はつり(ガイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 100mm	1	か所	14,600	14,600	M0-638341 260120A+2 標準	
機械はつり(ガイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	21	か所	16,900	354,900	M0-638341 260120A+2 標準	
機械はつり(ガイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	1	か所	20,500	20,500	M0-638341 260120A+2 標準	
計					2,624,950		

機械設備工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排気ファン (EF-1)	ストレートシロッコファン 100φ×150CMH×60Pa 付属品：平型ベンドキャップ100φ (SUS、防鳥網付)	1	基	102,000	102,000	代価表 0040 ✓
排気ファン (EF-2)	ストレートシロッコファン 150φ×200CMH×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	1	基	111,000	111,000	代価表 0041 ✓
排気ファン (EF-3)	ストレートシロッコファン 150φ×310CMH×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	2	基	150,000	300,000	代価表 0042 ✓
排気ファン (EF-4)	ストレートシロッコファン 150φ×340CMH×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	1	基	113,000	113,000	代価表 0043 ✓
排気ファン (EF-5)	ストレートシロッコファン 200φ×375CMH×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	1	基	151,000	151,000	代価表 0044 ✓
排気ファン (EF-6)	ストレートシロッコファン 200φ×410CMH×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	1	基	151,000	151,000	代価表 0045 ✓
排気ファン (EF-7)	ストレートシロッコファン 200φ×500CMH×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	1	基	151,000	151,000	代価表 0046 ✓
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 100mm	9	m	4,480	40,320	M0-542134 260120A+2 補市 ✓
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 150mm	73	m	5,400	394,200	M0-542134 260120A+2 補市 ✓
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ有 200mm	46	m	6,910	317,860	M0-542134 260120A+2 補市 ✓
風量ダンパー	VD 150φ	9	個	14,500	130,500	代価表 0047 ✓
制気口	スリット GVS-200×200	2	個	13,500	27,000	代価表 0048 ✓
制気口	スリット GVS-250×250	7	個	15,200	106,400	代価表 0049 ✓

機械設備工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具撤去		1	組	446,000	446,000	代価表 0054 ✓
配管類撤去	鋼管類	1	組	76,100	76,100	代価表 0055 ✓
配管類撤去	樹脂管類	1	組	145,000	145,000	代価表 0056 ✓
配管付属品撤去	水栓等	1	組	79,900	79,900	代価表 0057 ✓
保温材撤去		1	組	11,700	11,700	代価表 0058 ✓
換気扇類・付属品撤去	天井扇、中間ファン、制気口	1	組	95,400	95,400	代価表 0059 ✓
ダクト撤去		1	組	177,000	177,000	代価表 0060 ✓
計					1,031,100	✓

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5.0	31,796,434	4.72	0.00	4.72	0.906	1.00	1,359,717
小計 (率対象)		31,796,434						1,359,717
建築工事 処分費		176,980						0
建築工事 率対象外		800						0
小計 (率対象外)		177,780						0
合計		31,974,214						1,359,717
電気設備工事 改修工事	5.0	6,498,645	3.81	0.00	3.81	1.00	1.00	247,598
小計 (率対象)		6,498,645						247,598
合計		6,498,645						247,598
機械設備工事 改修工事	5.0	14,892,780	4.19	0.00	4.19	1.00	1.00	624,007
小計 (率対象)		14,892,780						624,007
合計		14,892,780						624,007
総計		53,365,639						2,231,322

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理费率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	33,156,151	15.23	0.00	15.23	1.00	1.00	5,049,681
小計 (率対象)	33,156,151						5,049,681
建築工事							
処分費	176,980						0
建築工事							
率対象外	800						0
小計 (率対象外)	177,780						0
合計	33,333,931						5,049,681
電気設備工事							
改修工事	6,746,243	30.65	0.00	30.65	1.00	1.00	2,067,723
小計 (率対象)	6,746,243						2,067,723
合計	6,746,243						2,067,723
機械設備工事							
改修工事	15,516,787	21.33	0.00	21.33	1.00	1.00	3,309,730
小計 (率対象)	15,516,787						3,309,730
合計	15,516,787						3,309,730
総計	55,596,961						10,427,134

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	38,205,832						
建築工事 処分費	176,980						
小計 (率対象)	38,382,812						
電気設備工事 改修工事	8,813,966						
小計 (率対象)	8,813,966						
機械設備工事 改修工事	18,826,517						
小計 (率対象)	18,826,517						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	66,023,295	13.69	0.00	13.69	1.00	9,038,589	75,061,884
建築工事 率対象外	800					0	800
合計 (率対象外)	800					0	800
契約保証費	66,024,095			0.04	1.00	26,409	26,409
端数調整						▲9,093	▲9,093
総計	66,024,095					9,055,905	75,080,000

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
内部仕上足場	H=4.0m以下(脚立足場) 運搬費含む 供用日数30日	m ²	1			830	✓	代価表 0001
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	591.19	591.19		B0-131526 260120A+2 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	m ²	1	1	59.85	59.85		B0-131526 260120A+2 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	3	90		B0-131526 260120A+2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	m ²	1	1	88.22	88.22		B0-131694 260120A+2 標準
計						829.26		
移動足場	ローンクワ- H=5.40m 1ヶ月 組立・解体費、賃貸料、維持費、 運搬費共	台	1			23,400	✓	代価表 0002
移動足場	ローンクワ- H=5.40m 1ヶ月 組立・解体費、賃貸料、維持費、 運搬費共	台	1	1	23,200 ×1.01	23,432		刊行物 1 コスト・施単/冬
計						23,432		
廻り縁	塩ビ製	m	1			450	✓	代価表 0003
廻り縁	塩ビ製	m	1	1	450 ×1.01	454.5		刊行物 2 コスト・施単/冬
計						454.5		
ビニル床シート立上げ	H=100	m	1			1,440	✓	代価表 0004
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け 防滑仕様	m ²	1	0.1	4,163.68	416.37		B0-238218 260120A+2 参考
長尺塩ビシート巾 木立上	H100 施工手間	m	1	1	1,020	1,020		内装工事 見積 16
計						1,436.37		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
巾木	塩ビ製 H=100	m	1			390	✓	代価表 0005
巾木	塩ビ製 H=100	m	1	1	390 ×1.01	393.9		刊行物 13 コスト・施単/冬
計						393.9		
床開口部閉塞・コン クリート打設	差筋アンカー	か所	1			10,300	✓	代価表 0006
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度24 スランプ 15	m ³	0.1	1	20,800	2,080		B1-100028 260120A+2 独自 土間
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	16,191.56	1,619.16		B0-434215 260120A+2 補市
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.2	1	1,049.8	209.96		B0-536213 260120A+2 市場
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、団障の基礎等 -	m ²	0.3	1	6,731.65	2,019.5		B0-434411 260120A+2 補市
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	0.3	1	383.8	115.14		B0-434421 260120A+2 市場
差筋アンカー	D13×650L 材工共	本	2	1	850	1,700		内装工事 見積 17
差筋アンカー	D13×350L 材工共	本	3	1	850	2,550		内装工事 見積 18
計						10,293.76		
ピット金物取外し・ 再取り付け	下処理室	式	1			152,000	✓	代価表 0007
板金工		人	4	1	31,314	125,256	○	B0-911134 260120A+2 参資
その他		式	1	0.21	125,256	26,303.76		
計						151,559.76		

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
化粧ケイ酸カルシウム板貼り	t=6mm	m ²	1			8,070		代価表 0008	
化粧ケイ酸カルシウム板貼り	t=6mm	m ²	1	1	7,990 ×1.01	8,069.9		刊行物 14 コスト・施単/冬	
計						8,069.9			
ホート開口		か所	1			900		代価表 0009	
ホート開口	600角単価	か所	1	1	890 ×1.01	898.9		刊行物 3 コスト/冬	
計						898.9			
飛散防止フィルム貼	50μ以上	m ²	1			11,400		代価表 0010	
飛散防止フィルム貼	50μ以上	m ²	1	1	11,300 ×1.01	11,413		刊行物 12 コスト・施単/冬	
計						11,413			
間仕切壁解体	軽量ﾌﾞﾛｯｸt=100~120 シャワー室、ライニング 積込共	m ²	1			3,410		代価表 0011	
間仕切壁解体	軽量ﾌﾞﾛｯｸt=100~120 積込共	m ²	1	1	3,380 ×1.01	3,413.8		刊行物 4 コスト/冬	
計						3,413.8			
内部造作材撤去	事務所 積込共	m ²	1			2,060		代価表 0012	
内部造作材撤去	事務所 積込共	m ²	1	1	2,040 ×1.01	2,060.4		刊行物 5 コスト/冬	
計						2,060.4			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
撤去材運搬	クランプトラック 2t積級 市外運搬 74km	式	1			20,000		代価表 0013
運搬機械運転 ①(トラック)	普通用 2t積	運転日	0.5	1	39,902.16	19,951.08		E0-031011 260120A+2 標準
計						19,951.08		
1種金属線ひき(MM1) 付属品	C型(60.0mm)シヤンクシヨホンボックス	個	1			4,900		代価表 0014
1種金属線ひき(MM1) 付属品	C型(60.0mm)シヤンクシヨホンボックス	個	1	1	1,280	1,280		刊行物 6
雑材料		式	1	0.02	1,280	25.6		物価・積資/1月 (見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1	28,560	2,856	○	E0-911161 260120A+2 参資
その他		式	1	0.26	2,856	742.56		
計						4,904.16		
1種金属線ひき(MM1) 付属品	C型(60.0mm)コーナーボックス	個	1			1,270		代価表 0015
1種金属線ひき(MM1) 付属品	C型(60.0mm)コーナーボックス	個	1	1	1,270	1,270		刊行物 7
計						1,270		物価・積資/1月

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具設置	A LED16.3W 直付型	個	1			23,500		代価表 0016	
照明器具	A LED16.3W 直付型	個	1	1	16,300	16,300		照明器具 見積 1	
雑材料		式	1	0.05	16,300	815		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1	28,560	5,083.68	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	5,083.68	1,321.76			
計						23,520.44			
照明器具設置	B LED11.6W ダウンライト	個	1			26,100		代価表 0017	
照明器具	B LED11.6W ダウンライト	個	1	1	17,700	17,700		照明器具 見積 2	
雑材料		式	1	0.05	17,700	885		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.209	1	28,560	5,969.04	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	5,969.04	1,551.95			
計						26,105.99			
照明器具設置	C LED7W ダウンライト	個	1			21,400		代価表 0018	
照明器具	C LED7W ダウンライト	個	1	1	13,200	13,200		照明器具 見積 3	
雑材料		式	1	0.05	13,200	660		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.209	1	28,560	5,969.04	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	5,969.04	1,551.95			
計						21,380.99			

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具設置	D LED11.2W フラット	個	1			13,400	✓	代価表 0019	
照明器具	D LED11.2W フラット	個	1	1	8,260	8,260		照明器具 見積 4	
雑材料		式	1	0.05	8,260	413		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.13	1	28,560	3,712.8	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	3,712.8	965.33			
計						13,351.13			
センサースイッチ設置	親器 広角	個	1			13,200	✓	代価表 0020	
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 親器	個	1	1	9,780	9,780		E1-101010 260120A+2 材料	
雑材料		式	1	0.02	11,400	228		(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.09	1	28,560	2,570.4	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	2,570.4	668.3			
計						13,246.7			
センサースイッチ設置	子器 広角	個	1			9,140	✓	代価表 0021	
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 子器	個	1	1	5,760	5,760		E1-101010 260120A+2 材料	
雑材料		式	1	0.02	7,210	144.2		(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.09	1	28,560	2,570.4	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	2,570.4	668.3			
計						9,142.9			

その他							
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
操作スイッチ設置		個	1			4,230	代価表 0022
操作スイッチ		個	1	1	2,240	2,240	電灯分岐 見積 1
雑材料		式	1	0.02	2,240	44.8	(見積り・刊行物等)
		K01					
電工		人	0.054	1	28,560	1,542.24	○ E0-911161 260120A+2 参資
その他		式	1	0.26	1,542.24	400.98	
計						4,228.02	
天井引出アダプター設置	A型	個	1			400	代価表 0023
天井引出アダプター	A型	個	1	1	400	400	自動ドア 見積 1
計						400	
分電盤設置	PL-1-1-A	面	1			409,000	代価表 0024
分電盤	PL-1-1-A	面	1	1	272,000	272,000	分電盤 見積 1
雑材料		式	1	0.02	272,000	5,440	(見積り・刊行物等)
		K01					
電工		人	3.726	1	28,560	106,414.56	○ E0-911161 260120A+2 参資
その他		式	1	0.24	106,414.56	25,539.49	
計						409,394.05	

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
分電盤設置	PL-2-A	面	1			376,000	✓	代価表 0025	
分電盤	PL-2-A	面	1	1	258,000	258,000		分電盤 見積 2	
雑材料		式	1	0.02	258,000	5,160		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	3.198	1	28,560	91,334.88	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.24	91,334.88	21,920.37			
計						376,415.25			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	個	1			9,720	✓	代価表 0026	
電工		人	0.216	1	28,560	6,168.96	○	E0-911161 260120A+2 参資 0.054*0.4 取り外し	
電工		人	0.054	1	28,560	1,542.24	○	E0-911161 260120A+2 参資 取付	
その他		式	1	0.26	7,711.2	2,004.91			
計						9,716.11			
スピーカ		個	1			9,820	✓	代価表 0027	
電工		人	0.078	1	28,560	2,227.68	○	E0-911161 260120A+2 参資 0.195*0.4 取り外し	
電工		人	0.195	1	28,560	5,569.2	○	E0-911161 260120A+2 参資 取付	
その他		式	1	0.26	7,796.88	2,027.19			
計						9,824.07			

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AEケーブル	1.2mm→4C ピット・天井	m	1			620	✓	代価表 0028	
AEケーブル	1.2 mm→ 4C	m	1	1	112	112		E0-412267 260120A+2 材料	
雑材料		式	1	0.03	106	3.18		(見積り・刊行物等)	
電気		人	0.014	1	28,560	399.84	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	399.84	103.96			
計						618.98			
撤去		人	1			36,000	✓	代価表 0029	
電気		人	1	1	28,560	28,560	○	E0-911161 260120A+2 参資	
その他		式	1	0.26	28,560	7,425.6			
計						35,985.6			
洋風便器	パブリックコンパクト便器・タンク式 洗浄便座(オート開閉、オート洗浄) 柵付二連紙巻器、埋込リモコン、その他付属品共	組	1			226,000	✓	代価表 0030	
洋風便器	パブリックコンパクト便器・タンク式 洗浄便座(オート開閉、オート洗浄) 柵付二連紙巻器、埋込リモコン、その他付属品共	組	1	1	185,000	185,000		衛生器具 見積 1	
大便器 取付	ｸﾞｯｽﾞ式 温水洗浄便座	組	1	1	41,358	41,358		M0-531022 260120A+2 市場	
計						226,358			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
洗面器	L420+単水栓(自動) その他付属品共	組	1			80,900	✓	代価表 0031
洗面器	L420+単水栓(自動) その他付属品共	組	1	1	65,500	65,500		衛生器具 見積 2
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	15,433	15,433		M0-531065 260120A+2 市場
計						80,933		
手洗器	コンパクト手洗器+単水栓(自動) その他付属品共	組	1			68,400	✓	代価表 0032
手洗器	コンパクト手洗器+単水栓(自動) その他付属品共	組	1	1	60,800	60,800		衛生器具 見積 3
手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	7,637.2	7,637.2		M0-531061 260120A+2 市場
計						68,437.2		
既設掃除口取外し ・再取付	50COB	個	1			12,800	✓	代価表 0033
配管工		人	0.104	1	27,948	2,906.59	○	M0-911162 260120A+2 参資 0.26*0.4 取外し
配管工		人	0.26	1	27,948	7,266.48	○	M0-911162 260120A+2 参資 取付
その他		式	1	0.26	10,173.07	2,645		
計						12,818.07		

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	申対象	備考	
既設掃除口取外し ・再取付	80COB	個	1			18,700		代価表 0034	
配管工		人	0.152	1	27,948	4,248.1	○	M0-911162 260120A+2 参資 0.38*0.4 取外し	
配管工		人	0.38	1	27,948	10,620.24	○	M0-911162 260120A+2 参資 取付	
その他		式	1	0.26	14,868.34	3,865.77			
計						18,734.11			
既設掃除口取外し ・再取付	100COB	個	1			20,700		代価表 0035	
配管工		人	0.168	1	27,948	4,695.26	○	M0-911162 260120A+2 参資 0.42*0.4 取外し	
配管工		人	0.42	1	27,948	11,738.16	○	M0-911162 260120A+2 参資 取付	
その他		式	1	0.26	16,433.42	4,272.69			
計						20,706.11			
既設排水トラップ 取外し・再取付	60T3B	個	1			15,300		代価表 0036	
配管工		人	0.124	1	27,948	3,465.55	○	M0-911162 260120A+2 参資 0.31*0.4 取外し	
配管工		人	0.31	1	27,948	8,663.88	○	M0-911162 260120A+2 参資 取付	
その他		式	1	0.26	12,129.43	3,153.65			
計						15,283.08			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
既設掃除口取外し ・再取付	50COA	個	1			11,300		代価表 0037
配管工		人	0.092	1	27,948	2,571.22	○	M0-911162 260120A+2 参资 0.23*0.4 取外し
配管工		人	0.23	1	27,948	6,428.04	○	M0-911162 260120A+2 参资 取付
その他		式	1	0.26	8,999.26	2,339.81		
計						11,339.07		
既設掃除口取外し ・再取付	65COA	個	1			12,800		代価表 0038
配管工		人	0.104	1	27,948	2,906.59	○	M0-911162 260120A+2 参资 0.26*0.4 取外し
配管工		人	0.26	1	27,948	7,266.48	○	M0-911162 260120A+2 参资 取付
その他		式	1	0.26	10,173.07	2,645		
計						12,818.07		
既設掃除口取外し ・再取付	100COA	個	1			15,800		代価表 0039
配管工		人	0.128	1	27,948	3,577.34	○	M0-911162 260120A+2 参资 0.32*0.4 取外し
配管工		人	0.32	1	27,948	8,943.36	○	M0-911162 260120A+2 参资 取付
その他		式	1	0.26	12,520.7	3,255.38		
計						15,776.08		

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排気ファン (EF-1)	ストレートシロッコファン 100φ×150CMM×60Pa 付属品：平型ベンドキャップ100φ (SUS、防鳥網付)	基	1			102,000		代価表 0040	
排気ファン (EF-1)	ストレートシロッコファン 100φ×150CMM×60Pa 付属品：平型ベンドキャップ100φ (SUS、防鳥網付)	基	1	1	25,900	25,900		排気ファン 見積 1	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1	70,955.28	70,955.28		MO-745263 260120A+2 標準	
ベントキャップ 取付費	100mm	個	1	1	4,684.8	4,684.8		MO-541051 260120A+2 市場	
計						101,540.08			
排気ファン (EF-2)	ストレートシロッコファン 150φ×200CMM×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	基	1			111,000		代価表 0041	
排気ファン (EF-2)	ストレートシロッコファン 150φ×200CMM×80Pa 付属品：平型ベンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	基	1	1	34,500	34,500		排気ファン 見積 2	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1	70,955.28	70,955.28		MO-745263 260120A+2 標準	
ベントキャップ 取付費	200mm	個	1	1	5,355.8	5,355.8		MO-541051 260120A+2 市場	
計						110,811.08			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
排気ファン (EF-3)	ストレートシロッコファン 150φ×310CMI×80Pa 付属品：平型バンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	基	1			150,000		代価表 0042
排気ファン (EF-3)	ストレートシロッコファン 150φ×310CMI×80Pa 付属品：平型バンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	基	1	1	74,000	74,000		排気ファン 見積 3
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1	70,955.28	70,955.28		M0-745263 260120A+2 標準
バンドキャップ 取付費	150mm	個	1	1	4,934.9	4,934.9		M0-541051 260120A+2 市場
計						149,890.18		
排気ファン (EF-4)	ストレートシロッコファン 150φ×340CMI×80Pa 付属品：平型バンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	基	1			113,000		代価表 0043
排気ファン (EF-4)	ストレートシロッコファン 150φ×340CMI×80Pa 付属品：平型バンドキャップ150φ (SUS、防鳥網付)	基	1	1	37,000	37,000		排気ファン 見積 4
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1	70,955.28	70,955.28		M0-745263 260120A+2 標準
バンドキャップ 取付費	150mm	個	1	1	4,934.9	4,934.9		M0-541051 260120A+2 市場
計						112,890.18		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
排気ファン (EF-5)	ストレートシロッコファン 200φ×375CMH×80Pa 付属品：平型バンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	基	1			151,000		代価表 0044
排気ファン (EF-5)	ストレートシロッコファン 200φ×375CMH×80Pa 付属品：平型バンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	基	1	1	74,900	74,900		排気ファン 見積 5
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1	70,955.28	70,955.28		M0-745263 260120A+2 標準
バンドキャップ 取付費	200mm	個	1	1	5,355.8	5,355.8		M0-541051 260120A+2 市場
計						151,211.08		
排気ファン (EF-6)	ストレートシロッコファン 200φ×410CMH×80Pa 付属品：平型バンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	基	1			151,000		代価表 0045
排気ファン (EF-6)	ストレートシロッコファン 200φ×410CMH×80Pa 付属品：平型バンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	基	1	1	74,900	74,900		排気ファン 見積 6
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1	70,955.28	70,955.28		M0-745263 260120A+2 標準
バンドキャップ 取付費	200mm	個	1	1	5,355.8	5,355.8		M0-541051 260120A+2 市場
計						151,211.08		

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	申対象	備 考	
排気ファン (EF-7)	ストレートシロッコファン 200φ×500CMH×80Pa 付属品：平型バンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	基	1			151,000		代価表 0046	
排気ファン (EF-7)	ストレートシロッコファン 200φ×500CMH×80Pa 付属品：平型バンドキャップ200φ (SUS、防鳥網付)	基	1	1	74,900	74,900		排気ファン 見積 7	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1	70,955.28	70,955.28		M0-745263 260120A+2 標準	
バンドキャップ 取付費	200mm	個	1	1	5,355.8	5,355.8		M0-541051 260120A+2 市場	
計						151,211.08			
風量ダンパー	VD 150φ	個	1			14,500		代価表 0047	
風量ダンパー	VD 150φ	個	1	1	4,730	4,730		刊行物 8	
風量調節ダンパー 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	9,772.2	9,772.2		物価・積資/1月 M0-542011 260120A+2 市場	
計						14,502.2			
制気口	スリット GVS-200×200	個	1			13,500		代価表 0048	
制気口	スリット GVS-200×200	個	1	1	3,390	3,390		刊行物 9	
スリット形吸込口 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	10,126	10,126		物価・積資/1月 M0-541021 260120A+2 市場	
計						13,516			

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
制気口	スリット GVS-250×250	個	1			15,200	✓	代価表 0049	
制気口	スリット GVS-250×250	個	1	1	5,080	5,080		刊行物 10 物価・積資/1月	
スリット形吸込口 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	10,126	10,126		M0-541021 260120A+2 市場	
計						15,206			
制気口	スリット GVS-300×300	個	1			15,200	✓	代価表 0050	
制気口	スリット GVS-300×300	個	1	1	5,080	5,080		刊行物 11 物価・積資/1月	
スリット形吸込口 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	10,126	10,126		M0-541021 260120A+2 市場	
計						15,206			
制気口BOX	300×300×300H GW25mm内張り	個	1			10,700	✓	代価表 0051	
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	㎡	0.54	1	9,999.25	5,399.6		M0-542168 260120A+2 市場	
消音内貼り	グラスウール 消音チョンパ ガラスクロス 保温厚25	㎡	0.54	1	9,890	5,340.6		M0-432174 260120A+2 市場	
計						10,740.2			
制気口BOX	350×350×300H GW25mm内張り	個	1			13,300	✓	代価表 0052	
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	㎡	0.67	1	9,999.25	6,699.5		M0-542168 260120A+2 市場	
消音内貼り	グラスウール 消音チョンパ ガラスクロス 保温厚25	㎡	0.67	1	9,890	6,626.3		M0-432174 260120A+2 市場	
計						13,325.8			

いわき市

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
制気口BOX	400×400×400H GW25mm内張り	個	1			19,100		代価表 0053	
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	㎡	0.96	1	9,999.25	9,599.28		M0-542168 260120A+2 市場	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	㎡	0.96	1	9,890	9,494.4		M0-432174 260120A+2 市場	
計						19,093.68			
衛生器具撤去		組	1			446,000		代価表 0054	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	組	11	1	14,156.23	155,718.53		M0-641151 260120A+2 標準	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	組	13	1	12,043.36	156,563.68		M0-641154 260120A+2 標準	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	12	1	7,289.4	87,472.8		M0-641155 260120A+2 標準	
掃除流し撤去	パッキ付き掃除流し 再使用しない	組	4	1	11,620.78	46,483.12		M0-641159 260120A+2 標準	
計						446,238.13			
配管類撤去	鋼管類	組	1			76,100		代価表 0055	
配管工		人	2.16	1	27,948	60,367.68	○	M0-911162 260120A+2 参资	
その他		式	1	0.26	60,367.68	15,695.6			
計						76,063.28			

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
配管類撤去	樹脂管類	組	1			145,000	○	代価表	0056
配管工		人	4.12	1	27,948	115,145.76	○	M0-911162 260120A+2	参資
その他		式	1	0.26	115,145.76	29,937.9			
計						145,083.66			
配管付属品撤去	水栓等	組	1			79,900	○	代価表	0057
配管工		人	2.27	1	27,948	63,441.96	○	M0-911162 260120A+2	参資
その他		式	1	0.26	63,441.96	16,494.91			
計						79,936.87			
保温材撤去		組	1			11,700	○	代価表	0058
保温工		人	0.34	1	27,234	9,259.56	○	M0-911164 260120A+2	参資
その他		式	1	0.26	9,259.56	2,407.49			
計						11,667.05			
換気扇類・付属品撤去	天井扇、中間ファン、制気口	組	1			95,400	○	代価表	0059
設備機械工		人	2.7	1	28,050	75,735	○	M0-911165 260120A+2	参資
その他		式	1	0.26	75,735	19,691.1			
計						95,426.1			

