部門	管工事

工事名称　　田人小学校貯水槽改修工事

工事場所　　いわき市田人町黒田字中野　地内

発注者　　いわき市教育委員会施設整備課

金　14,520,000円

（工事価格　　金　13,200,000円　　）

起工理由
本工事は、令和８年度教育委員会における学校施設整備事業の一環として起工するものです。

【構造　及　規模】

貯水槽改修
受水槽　鋼板製一体型（３．５ｍ３）　１基
高置水槽　鋼板製一体型（１．０ｍ３）　１基

【仕様概要】
(1)　本工事は本設計図書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修福島県建築関係工事特記仕様書に基づき施工すること。
(2)　上記仕様に準拠し難き箇所及び不明な点については監督員と協議の上施工すること。
(3)　本工事は火災保険その他の保険に付すること。
※本工事における産業廃棄物（建設廃材等）の処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき適正に処分すること。

【数量内訳書に係る留意事項】
備考欄に記載される次の「略称」は、単価を決定する際に参考とした物価資料を表します。なお、「略称」が併記されている場合は、平均した価格を採用していることを表します。
「W物価」：web建設物価、「物価」：建設物価、「コスト」：建設コスト情報
「積資電」：積算資料電子版、「積資」：積算資料、「施単」：建築施工単価

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事（改修）	1	式	9,049,525	CK 直接工事費
電気設備工事（改修）	1	式	208,400	CK 直接工事費
計			9,257,925	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費（改修）	1	式	348,727	KK 共通仮設費
現場管理費（改修）	1	式	1,878,115	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	1,715,233	KI 一般管理費等
計			3,942,075	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	13,200,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	1,320,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	14,520,000	KH 工事費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事（改修）	1	式	9,049,525	WP
電気設備工事（改修）	1	式	208,400	WP
計			9,257,925	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
田人小学校	1	式	9,049,525	WP
計			9,049,525	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
田人小学校	1	式	208,400	WP
計			208,400	

田人小学校

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式	9,049,525	WP
計			9,049,525	

田人小学校

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備	1	式	208,400	WP
計			208,400	

田人小学校　給水設備　受水槽

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板製一体型受水槽	有効3.5m3　1.5m×2.0m×H1.93m 据付労務費、既存撤去労務費、ｸﾚｰﾝ費用含む	1	式		3,800,000	代価表　0001
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　吸込50mm　吐出40mm 三相200V　出力1.5kW　3000min-1	2	台	234,000	468,000	代価表　0002
圧力計	水用	4	組	16,900	67,600	MO-634412 260701A+2　標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	3	m	4,890	14,670	MO-651132 260701A+2　標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 40A	6	m	8,860	53,160	MO-651132 260701A+2　標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 50A	3	m	11,500	34,500	MO-651132 260701A+2　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	屋外　50A	1	m	5,460	5,460	代価表　0003
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	屋外　100A	4	m	10,600	42,400	代価表　0004
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	3	m	7,600	22,800	MO-432111 260701A+2　補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	6	m	9,350	56,100	MO-432111 260701A+2　補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	3	m	10,200	30,600	MO-432111 260701A+2　補市
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個	7,770	7,770	MO-634112 260701A+2　標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	1	個	12,500	12,500	MO-634112 260701A+2　標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　40A	4	個	17,300	69,200	MO-634112 260701A+2　標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	1	個	14,900	14,900	MO-634112 260701A+2　標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用)　20A	1	個	10,200	10,200	MO-634617 260701A+2　標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用)　40A	1	個	25,200	25,200	MO-634617 260701A+2　標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用)　50A	2	個	27,500	55,000	MO-634617 260701A+2　標準
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　40A	1	個	51,300	51,300	MO-634684 260701A+2　標準
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用)　40A	2	個	21,400	42,800	MO-634637 260701A+2　標準

田人小学校　給水設備　受水槽

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水位制御用電極棒	4P	1	個	36,900	36,900	MO-744111 260701A+2 標準
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	1	個	25,500	25,500	MO-634683 260701A+2 標準
配管用防虫網	100A	1	個	18,100	18,100	MO-733173 260701A+2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	1	か所	6,180	6,180	MO-641193 260701A+2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温有	1	か所	6,620	6,620	MO-641193 260701A+2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温有	1	か所	6,620	6,620	MO-641193 260701A+2 標準
ﾌﾗﾝｼﾞﾋｰﾀｰ	40A	2	個	36,900	73,800	代価表　0005
配管支持架台 A(材料)		5	個	2,150	10,750	代価表　0006
配管支持架台 B(材料)		3	個	7,140	21,420	代価表　0007
水道凍結防止器	4m ｻｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ付 15W/m	1	本	4,080	4,080	E1-101013 260701A+2 独自
搬出費(撤去用)	単独搬出　800kg以下	0.54	t	104,000	56,160	E0-437222 260701A-2 資料
撤去費 設備機械工	ﾎﾟﾝﾌﾟ類	1	人	35,600	35,600	代価表　0008
撤去費 配管工	配管・弁類	1.9	人	36,900	70,110	代価表　0009
撤去費 保温工	保温類	0.2	人	35,100	7,020	代価表　0010
撤去費 ﾀﾞｸﾄ工	保温ｶﾊﾞｰ類	0.3	人	33,300	9,990	代価表　0011
計					5,273,010	

田人小学校　給水設備　高置水槽

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板製一体型受水槽	有効1.0m3　1.0m×1.4m×H1.37m 据付労務費、既存撤去労務費、ｸﾚｰﾝ費用含む	1	式		2,840,000	代価表　0012
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 50A	10	m	11,500	115,000	MO-651132 260701A+2　標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 80A	6	m	17,700	106,200	MO-651132 260701A+2　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	屋外　50A	1	m	5,460	5,460	代価表　0003
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	屋外　100A	4	m	10,600	42,400	代価表　0004
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	10	m	10,200	102,000	MO-432111 260701A+2　補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	6	m	12,300	73,800	MO-432111 260701A+2　補市
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	1	個	14,900	14,900	MO-634112 260701A+2　標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	1	個	27,800	27,800	MO-634112 260701A+2　標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個	27,500	55,000	MO-634617 260701A+2　標準
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	1	個	64,500	64,500	MO-634618 260701A+2　標準
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個	32,200	32,200	MO-634637 260701A+2　標準
水位制御用電極棒	5P	1	個	37,900	37,900	MO-744111 260701A+2　標準
配管用防虫網	100A	1	個	18,100	18,100	MO-733173 260701A+2　標準
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温有	2	か所	6,620	13,240	MO-641193 260701A+2　標準
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温有	1	か所	7,060	7,060	MO-641193 260701A+2　標準
配管支持架台B(材料)		6	個	7,140	42,840	代価表　0007
搬出費(撤去用)	単独搬出　500kg以下	0.27	t	114,000	30,780	EO-437222 260701A-2　資料
撤去費 配管工	配管・弁類	2.4	人	36,900	88,560	代価表　0009
撤去費 保温工	保温類	0.3	人	35,100	10,530	代価表　0010

田人小学校	給水設備	高置水槽				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去費 ﾀﾞｸﾄ工	保温ｶﾊﾞｰ類	0.4	人	33,300	13,320	代価表　0011
計					3,741,590	

田人小学校	給水設備				産廃処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 金属くず DID区間有り 24.0km以下	0.44	m3	17,500	7,700	BO-339612 260701A-2 ※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ｶﾞﾗｽ・陶器 DID区間有り 24.0km以下	0.06	m3	17,500	1,050	BO-339612 260701A-2 ※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 24.0km以下	0.85	m3	17,500	14,875	BO-339612 260701A-2 ※参考
建設副産物処理費 金属くず 中間処理	常光ｻｰﾋﾞｽ(株)　ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ	0.44	m3	2,000	880	(見積り・刊行物等) 事業単価表
建設副産物処理費 ｶﾞﾗｽ・陶器 中間処理	磐城開発運輸（株）	0.01	t	22,000	220	(見積り・刊行物等) 事業単価表
建設副産物処理費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 中間処理	常光ｻｰﾋﾞｽ(株)　ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ	0.85	m3	12,000	10,200	(見積り・刊行物等) 事業単価表
	※電気設備工事の産廃費用含む					(コメント)
計					34,925	

田人小学校　電気設備　受水槽

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	5	m	1,310	6,550	E0-432611 260701A+2 参考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	4	m	1,750	7,000	E0-432641 260701A+2 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管　22mm	5	m	3,030	15,150	E0-131111 260701A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管　28mm	4	m	4,080	16,320	E0-131111 260701A+2 市場
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個	4,170	4,170	E0-531143 260701A+2 標準
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	2	個	3,110	6,220	E0-131333 260701A+2 市場
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)	200×200×100	4	個	13,500	54,000	代価表　0013
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	300mm程度　50mm	1	か所	22,700	22,700	E0-436442 260701A+2 標準
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 取外し		1	個	1,020	1,020	代価表　0014
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 再取付		1	個	3,060	3,060	代価表　0015
電極結線		1	組	8,990	8,990	E0-539831 260701A+2 標準
電動機結線	直入始動方式	2	台	7,820	15,640	E0-539821 260701A+2 標準
撤去費 電工	配管・配線類	0.1	人	38,000	3,800	代価表　0016
計					164,620	

田人小学校	電気設備	高置水槽				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	3	m	1,750	5,250	E0-432641 260701A+2 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	3	m	4,080	12,240	E0-131111 260701A+2 市場
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)	200×200×100	1	個	13,500	13,500	代価表 0013
電極結線		1	組	8,990	8,990	E0-539831 260701A+2 標準
撤去費 電工	配管・配線類	0.1	人	38,000	3,800	代価表 0016
計					43,780	

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	3.0	208,400	4.70	0.00	4.70	1.00	1.00	9,794
小計 (率対象)		208,400						9,794
合計		208,400						9,794
機械設備工事 改修工事	3.0	9,038,225	3.75	0.00	3.75	1.00	1.00	338,933
小計 (率対象)		9,038,225						338,933
機械設備工事 処分費		11,300						0
小計 (率対象外)		11,300						0
合計		9,049,525						338,933
総計		9,257,925						348,727

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	218,194	92.34	0.00	92.34	1.00	1.00	201,480
小計 (率対象)	218,194						201,480
合計	218,194						201,480
機械設備工事 改修工事	9,377,158	17.88	0.00	17.88	1.00	1.00	1,676,635
小計 (率対象)	9,377,158						1,676,635
機械設備工事 処分費	11,300						0
小計 (率対象外)	11,300						0
合計	9,388,458						1,676,635
総計	9,606,652						1,878,115

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
電気設備工事 改修工事	419,674						
小計 (率対象)	419,674						
機械設備工事 改修工事	11,053,793						
機械設備工事 処分費	11,300						
小計 (率対象)	11,065,093						
合計 (率対象) 主たる工事：機械設備工事	11,484,767	14.90	0.00	14.90	1.00	1,711,230	13,195,997
契約保証費	11,484,767			0.04	1.00	4,593	4,593
端数調整						▲590	▲590
総計	11,484,767					1,715,233	13,200,000

名　称	率	算　定　式
電気設備工事 改修工事	(4.7)	P ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(208.4 （千円))＋0.393×loge(3.0)) ＝4.7
機械設備工事 改修工事	(3.75)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge(9,038.225(千円))＋0.383×loge(3.0)) ＝3.75

名　称	率	算定式
電気設備工事 改修工事	(92.34)	Np ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(218.194(千円))＋0.736×loge(3.0)) ＝92.34
機械設備工事 改修工事	(17.88)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge(9,377.158(千円))＋0.8 ×loge(3.0)) ＝17.88

名　称	率	算定式
機械設備工事	(14.9)	27.283 − 3.049 × log10 (11,484.767 (千円)) = 14.9

給水設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼板製一体型受水槽	有効3.5m3 1.5m×2.0m×H1.93m 据付労務費、既存撤去労務費、ｸﾚｰﾝ費用含む	式	1			3,800,000		代価表 0001
01	鋼板製一体型受水槽	有効3.5m3 1.5m×2.0m×H1.93m	基	1	1	3,120,000	3,120,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	据付・撤去費 (受水槽)	ｸﾚｰﾝ費用含む	式	1	1	600,000	600,000		(見積り・刊行物等) 見積
03	搬入費 (揚重機除く)	単独搬入 3,000kg以下	t	1.26	1	66,298.29	83,535.85		MO-635122 260701A-2 資料
	計						3,803,535.85		
	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 吸込50mm 吐出40mm 三相200V 出力1.5kW 3000min-1	台	1			234,000		代価表 0002
01	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 吸込50mm 吐出40mm 三相200V 出力1.5kW 3000min-1	台	1	1	175,000	175,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	設備機械工		人	1.41	1	28,254	39,838.14	○	MO-911165 260701A-2 参資
03	執務並行改修割増		式 K02	1	0.2	39,838.14	7,967.63	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.24	47,805.77	11,473.38		
	計						234,279.15		

○は「その他」の率対象

給水設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	屋外 50A	m	1			5,460		代価表 0003
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	50A	m	1.05	1	237	248.85		MO-611139 260701A+2 材料
02	継手		式	0.15	1	237	35.55		(見積り・刊行物等)
			T01						
03	接合材等		式	0.1	1	237	23.7		(見積り・刊行物等)
			T01						
04	支持金物		式	0.25	1	237	59.25		(見積り・刊行物等)
			T01						
05	配管工		人	0.115	1	29,274	3,366.51	○	MO-911162 260701A-2 参資
06	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,366.51	673.3	○	(見積り・刊行物等)
			K05						
	その他		式	1	0.26	4,039.81	1,050.35		
	計						5,457.51		
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	屋外 100A	m	1			10,600		代価表 0004
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	100A	m	1.05	1	542.5	569.63		MO-611139 260701A+2 材料
02	継手		式	0.15	1	542.5	81.38		(見積り・刊行物等)
			T01						
03	接合材等		式	0.1	1	542.5	54.25		(見積り・刊行物等)
			T01						
04	支持金物		式	0.25	1	542.5	135.63		(見積り・刊行物等)
			T01						
05	配管工		人	0.221	1	29,274	6,469.55	○	MO-911162 260701A-2 参資
06	執務並行改修割増		式	1	0.2	6,469.55	1,293.91	○	(見積り・刊行物等)
			K05						
	その他		式	1	0.26	7,763.46	2,018.5		
	計						10,622.85		

○は「その他」の率対象

給水設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾗﾝｼﾞﾋｰﾀｰ	40A	個	1			36,900		代価表 0005
01	ﾌﾗﾝｼﾞﾋｰﾀｰ	40A	個	1	1	31,200	31,200		(見積り・刊行物等) 見積
02	配管工		人	0.13	1	29,274	3,805.62	○	MO-911162 260701A-2 参資
03	執務並行改修割増		式 K02	1	0.2	3,805.62	761.12	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.24	4,566.74	1,096.02		
	計						36,862.76		
	配管支持架台 A(材料)		個	1			2,150		代価表 0006
01	配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	300×120×100	個	1	1	2,150	2,150		(見積り・刊行物等) 見積
	計						2,150		
	配管支持架台 B(材料)		個	1			7,140		代価表 0007
01	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ	360×420×t3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	1	3,720	3,720		(見積り・刊行物等) 見積
02	配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	600×120×100	個	1	1	3,420	3,420		(見積り・刊行物等) 見積
	計						7,140		
	撤去費 設備機械工	ﾎﾟﾝﾌﾟ類	人	1			35,600		代価表 0008
01	設備機械工		人	1	1	28,254	28,254	○	EO-911165 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	28,254	7,346.04		
	計						35,600.04		

○は「その他」の率対象

給水設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去費 配管工	配管・弁類	人	1			36,900		代価表 0009
01	配管工		人	1	1	29,274	29,274	○	MO-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	29,274	7,611.24		
	計						36,885.24		
	撤去費 保温工	保温類	人	1			35,100		代価表 0010
01	保温工		人	1	1	27,846	27,846	○	BO-911164 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	27,846	7,239.96		
	計						35,085.96		
	撤去費 ﾀﾞｸﾄ工	保温ｶﾊﾞｰ類	人	1			33,300		代価表 0011
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	1	1	26,418	26,418	○	MO-911163 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	26,418	6,868.68		
	計						33,286.68		
	鋼板製一体型受水槽	有効1.0m3 1.0m×1.4m×H1.37m 据付労務費、既存撤去労務費、ｸﾚｰﾝ費用含む	式	1			2,840,000		代価表 0012
01	鋼板製一体型受水槽	有効1.0m3 1.0m×1.4m×H1.37m	基	1	1	2,280,000	2,280,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	据付・撤去費 (高置水槽)	ｸﾚｰﾝ費用含む	式	1	1	500,000	500,000		(見積り・刊行物等) 見積
03	搬入費 (揚重機除く)	単独搬入 800kg以下	t	0.65	1	85,797.78	55,768.56		MO-635122 260701A-2 資料
	計						2,835,768.56		

○は「その他」の率対象

給水設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)	200×200×100	個	1			13,500		代価表 0013
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1	84,467.5	13,514.8		E0-131221 260701A+2 市場
	計						13,514.8		
	ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 取外し		個	1			1,020		代価表 0014
01	電工		人	0.067	0.4	30,192	809.15	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	809.15	210.38		
	計						1,019.53		
	ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 再取付		個	1			3,060		代価表 0015
01	電工		人	0.067	1	30,192	2,022.86	○	E0-911161 260701A-2 参資
02	執務並行改修割増		式 K01	1	0.2	2,022.86	404.57	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	2,427.43	631.13		
	計						3,058.56		
	撤去費 電工	配管・配線類	人	1			38,000		代価表 0016
01	電工		人	1	1	30,192	30,192	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92		
	計						38,041.92		

○は「その他」の率対象