工事費内訳



| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | CM コメント |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 16,145,840 | CK 直接工事費 |
| 計 | | | 16,145,840 | CKK 直接工事費計 |
| 共通費 | | | | CM コメント |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 712,985 | KK 共通仮設費 |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 3,464,762 | KG 現場管理費 |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 2,996,413 | KI 一般管理費等 |
| 計 | | | 7,174,160 | KS 共通費計 |
| | | | | CM コメント |
| 工事価格 | 1 | 式 | 23,320,000 | KKK 工事価格 |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 2,332,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 25,652,000 | KH 工事費 |

工事種別内訳



| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電気設備工事(改修) | 1 | 式 | 16,145,840 | WP |
| 計 | | | 16,145,840 | |

電気設備工事(改修)　種目別内訳



| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電気設備工事(改修) | 1 | 式 | WP<br>16,145,840 | |
| 計 | | | 16,145,840 | |

# 電気設備工事(改修)　科目別内訳



電気設備工事(改修)

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 照明設備改修工事 | 1 | 式 | 12,658,200 | WP |
| 高圧引込用負荷開閉器盤改修工事 | 1 | 式 | 1,867,400 | WP |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 1,620,240 | 021 |
| 計 | | | 16,145,840 | |

# 電気設備工事(改修)　中科目別内訳



電気設備工事(改修)

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 照明設備改修工事 | | 1 | 式 | 12,658,200 | WP |
| 計 | | | | 12,658,200 | |
| 高圧引込用負荷開閉器盤改修工事 | | 1 | 式 | 1,867,400 | WP |
| 計 | | | | 1,867,400 | |
| 発生材処理 | | 1 | 式 | 1,620,240 | 001 |
| 計 | | | | 1,620,240 | |

| 電気設備工事(改修) | | 照明設備改修工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| LED照明器具 | A 直付　富士型　8001m W80 | 4 | 個 | 12,700 | 50,800 | 代価表　0001 |
| LED照明器具 | B 直付　富士型　20001m W80 | 18 | 個 | 18,600 | 334,800 | 代価表　0002 |
| LED照明器具 | C LSS1　-4 -37　LN | 2 | 個 | 20,400 | 40,800 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | D 直付　富士型　20001m W150 | 22 | 個 | 18,600 | 409,200 | 代価表　0003 |
| LED照明器具 | E 直付　富士型　20001m W150<br>ひとｾﾝｻ付 | 1 | 個 | 24,300 | 24,300 | 代価表　0004 |
| LED照明器具 | F LSS10　-2 -15　LN | 2 | 個 | 16,300 | 32,600 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | G LSS10　-4 -37　LN | 36 | 個 | 22,500 | 810,000 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | H LSS10　-4 -48　LN | 174 | 個 | 24,200 | 4,210,800 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | I LSS6　-4 -48　LN | 62 | 個 | 27,100 | 1,680,200 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | J LRS6　-4 -23　LN | 4 | 個 | 26,000 | 104,000 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | K LRS3　-4 -37　LN | 4 | 個 | 30,500 | 122,000 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | L LRS3　-4 -48　LN | 58 | 個 | 32,200 | 1,867,600 | EO-532469 260701A+2　※標準 |
| 非常用<br>LED照明器具 | M LDS1-K1-LBF11　-　LN | 11 | 個 | 75,700 | 832,700 | EO-532452 260701A+2　※標準 |
| LED照明器具 | N ｳｫｰﾙﾗｲﾄ　防雨防湿型 | 1 | 個 | 12,500 | 12,500 | 代価表　0005 |
| LED照明器具 | O 埋込　□450 | 9 | 個 | 38,900 | 350,100 | 代価表　0006 |
| LED照明器具 | P ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形　φ150 | 53 | 個 | 18,900 | 1,001,700 | 代価表　0007 |
| LED照明器具 | Q ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 550形　φ150 防雨防湿型 | 3 | 個 | 46,900 | 140,700 | 代価表　0008 |
| LED照明器具 | R 小型ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2 | 個 | 12,700 | 25,400 | 代価表　0009 |
| LED照明器具 | S ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　防雨防湿型 | 1 | 個 | 15,800 | 15,800 | 代価表　0010 |
| 誘導灯 | あ SH1-FSF 21 -　- BL<br>吊り金具共 | 2 | 個 | 36,100 | 72,200 | 代価表　0011 |

| 電気設備工事(改修) | | 照明設備改修工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ<br>(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無<br>-　-　- | 1 | 個 | 5,530 | 5,530 | EO-531141 260701A+2　標準 |
| 樹脂製<br>ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 1 | 個 | 4,780 | 4,780 | EO-431372 260701A+2　参考 |
| 点検用ﾘﾓｺﾝ | | 1 | 個 | 5,000 | 5,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm- 2C 管内 | 39 | m | 770 | 30,030 | EO-432611 260701A+2　参考 |
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4mm) | 39 | m | 3,900 | 152,100 | EO-431471 260701A+2　標準 |
| 1種金属線ぴ(MM1)<br>附属品 | A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 9 | 個 | 5,380 | 48,420 | EO-431472 260701A+2　参資 |
| 合成樹脂製<br>ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型　D44 | 4 | 個 | 2,530 | 10,120 | EO-131371 260701A+2　市場 |
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 角型 | 11 | 個 | 1,180 | 12,980 | 代価表　0012 |
| 天井開口部補修 | □275　化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 3 | か所 | 3,420 | 10,260 | 代価表　0013 |
| 養生(内部改修) | 個別改修 | 938 | ㎡ | 210 | 196,980 | BO-181281 260701A+2　標準 |
| 内部階段仕上足場 | 供用日数：30日 | 12 | ㎡ | 3,240 | 38,880 | 代価表　0014 |
| 仮設材運搬<br>(内部階段<br>仕上足場) | | 12 | ㎡ | 410 | 4,920 | BO-131684 260701A+2　標準 |
| 計 | | | | | 12,658,200 | |

# 電気設備工事(改修)　細目別内訳



| 電気設備工事(改修) | 高圧引込用負荷開閉器盤改修工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 高圧引込用負荷開閉器盤 | 耐重塩じん仕様 VT内蔵・LA内蔵 方向性 300A キャビネット共 | 1 | 台 | 1,840,000 | 1,840,000 | 代価表　0015 |
| 搬入費 | 単独搬入　250kg以下 | 0.2 | t | 137,000 | 27,400 | E0-437121 260701A-2　標準 |
| 計 | | | | | 1,867,400 | |

電気設備工事(改修)　発生材処理

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去<br>電工<br>その他率：有 | 照明類、高圧引込用負荷開閉器盤 | 37 | 人 | 38,000 | 1,406,000 | 代価表　0016 |
| 搬出費 | 単独搬出　250kg以下 | 0.2 | t | 137,000 | 27,400 | EO-437221 260701A-2　標準 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2t積級<br>人力積込　金属くず類<br>DID区間有り、10.5km以下 | 8 | m3 | 3,630 | 29,040 | BO-339612 260701A-2　※参考 |
| 建設副産物処理料金（中間処理） | 金属くず類<br>磐城開発運輸㈱ | 1 | t | 10,000 | 10,000 | (見積り・刊行物等)<br>事業単価表 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾄﾗｯｸ　2t積級<br>蛍光灯<br>市外運搬 67km | 1 | 式 | | 20,800 | 代価表　0017 |
| 建設副産物処理料金（中間処理） | 蛍光灯［直管］<br>㈱白川商店 | 170 | kg | 700 | 119,000 | (見積り・刊行物等)<br>事業単価表 |
| 建設副産物処理料金（中間処理） | 蛍光灯［直管以外］<br>㈱白川商店 | 8 | kg | 1,000 | 8,000 | (見積り・刊行物等)<br>事業単価表 |
| 計 | | | | | 1,620,240 | |

# 共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］



| 名　称 | 工期 | 直接工事費 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 共通仮設費率 ④=②+③ | 補正係数 ⑤ | 補正係数 ⑥ | 共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気設備工事<br>改修工事 | 5.0 | 16,008,840 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 1.00 | 1.00 | 549,103 |
| 小計<br>(率対象) | | 16,008,840 | | | | | | 549,103 |
| 電気設備工事<br>処分費 | | 137,000 | | | | | | 0 |
| 電気設備工事<br>改修工事 共通仮設費(積上げ) | | 0 | | | | | | 163,882 |
| 小計<br>(率対象外) | | 137,000 | | | | | | 163,882 |
| 合計 | | 16,145,840 | | | | | | 712,985 |

# 現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］



| 名　称 | 純工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 現場管理費率<br>④=②+③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 現場管理費<br>⑦=①×④×⑤×⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気設備工事<br>改修工事 | 16,721,825 | 20.72 | 0.00 | 20.72 | 1.00 | 1.00 | 3,464,762 |
| 小計<br>(率対象) | 16,721,825 | | | | | | 3,464,762 |
| 電気設備工事<br>処分費 | 137,000 | | | | | | 0 |
| 小計<br>(率対象外) | 137,000 | | | | | | 0 |
| 合計 | 16,858,825 | | | | | | 3,464,762 |

# 一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］



| 名　称 | 工事原価<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 一般管理費等<br>率④＝②＋③ | 前払金支出割<br>合補正係数⑤ | 一般管理費等<br>⑥＝①×④×⑤ | 工事価格<br>⑦＝①＋⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気設備工事<br>改修工事 | 20,186,587 | | | | | | |
| 電気設備工事<br>処分費 | 137,000 | | | | | | |
| 合計<br>(率対象) | 20,323,587 | 14.71 | 0.00 | 14.71 | 1.00 | 2,989,599 | 23,313,186 |
| 契約保証費 | 20,323,587 | | | 0.04 | 1.00 | 8,129 | 8,129 |
| 端数調整 | | | | | | ▲1,315 | ▲1,315 |
| 総計 | 20,323,587 | | | | | 2,996,413 | 23,320,000 |

共通仮設費(積上)　明細



| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸工料 | | 1 | 式 | | 18,182 | (見積り・刊行物等)<br>一般送配電事業者単価 |
| 主任技術者立会費 | 耐圧試験、停電操作 | 1 | 式 | | 124,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 交通誘導警備員B | | 1 | 人 | 21,700 | 21,700 | 代価表　0018 |
| 計 | | | | | 163,882 | |

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］



| 名　称 | 率 | 算定式 |
|---|---|---|
| 電気設備工事<br>改修工事 | ( 3.43 ) | 3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円）<br>算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(16,008.84（千円))＋0.393×loge(5.0)) ＝3.43 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］



| 名　称 | 率 | 算定式 |
|---|---|---|
| 電気設備工事<br>改修工事 | ( 20.72 ) | 3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円）<br>算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(16,721.825(千円))＋0.736×loge(5.0)) ＝20.72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］



| 名　称 | 率 | 算定式 |
|---|---|---|
| 電気設備工事 | ( 14.71 ) | 29.102 − 3.34 × log10 ( 20,323.587 (千円) ) = 14.71 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

代価表



| 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明器具 | A 直付 富士型 8001m W80 | 個 | 1 | | | 12,700 | | 代価表 0001<br>建共E29 |
| LED照明器具 | A 直付 富士型 8001m W80 | 個 | 1 | 1 | 7,000 | 7,000 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式 | 1 | 0.05 | 7,000 | 350 | | (見積り・刊行物等) |
| | | K01 | | | | | | |
| 電工 | | 人 | 0.117 | 1 | 30,192 | 3,532.46 | ○ | E0-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式 | 1 | 0.2 | 3,532.46 | 706.49 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | | K03 | | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 4,238.95 | 1,102.13 | | |
| 計 | | | | | | 12,691.08 | | |
| | | | | | | | | |
| LED照明器具 | B 直付 富士型 20001m W80 | 個 | 1 | | | 18,600 | | 代価表 0002<br>建共E29 |
| LED照明器具 | B 直付 富士型 20001m W80 | 個 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式 | 1 | 0.05 | 10,000 | 500 | | (見積り・刊行物等) |
| | | K01 | | | | | | |
| 電工 | | 人 | 0.178 | 1 | 30,192 | 5,374.18 | ○ | E0-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式 | 1 | 0.2 | 5,374.18 | 1,074.84 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | | K03 | | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 6,449.02 | 1,676.75 | | |
| 計 | | | | | | 18,625.77 | | |



○は「その他」の率対象

代価表



| 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明器具 | D 直付 富士型 20001m W150 | 個 | 1 | | | 18,600 | | 代価表 0003<br>建共E29 |
| LED照明器具 | D 直付 富士型 20001m W150 | 個 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.05 | 10,000 | 500 | | (見積り・刊行物等) |
| 電工 | | 人 | 0.178 | 1 | 30,192 | 5,374.18 | ○ | EO-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式<br>K03 | 1 | 0.2 | 5,374.18 | 1,074.84 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 6,449.02 | 1,676.75 | | |
| 計 | | | | | | 18,625.77 | | |
| | | | | | | | | |
| LED照明器具 | E 直付 富士型 20001m W150<br>ひとセンサ付 | 個 | 1 | | | 24,300 | | 代価表 0004<br>建共E29 |
| LED照明器具 | E 直付 富士型 20001m W150<br>ひとセンサ付 | 個 | 1 | 1 | 13,200 | 13,200 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.05 | 13,200 | 660 | | (見積り・刊行物等) |
| 電工 | | 人 | 0.178 | 1 | 30,192 | 5,374.18 | ○ | EO-911161 260701A-2 参資 |
| 電工 | | 人 | 0.05 | 1 | 30,192 | 1,509.6 | ○ | EO-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式<br>K03+K04 | 1 | 0.2 | 6,883.78 | 1,376.76 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 8,260.54 | 2,147.74 | | |
| 計 | | | | | | 24,268.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

代価表



| 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明器具 | N ウォールライト 防雨防湿型 | 個 | 1 | | | 12,500 | | 代価表 0005<br>建共E29 |
| LED照明器具 | N ウォールライト 防雨防湿型 | 個 | 1 | 1 | 6,800 | 6,800 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.05 | 6,800 | 340 | | (見積り・刊行物等) |
| 電工 | | 人 | 0.117 | 1 | 30,192 | 3,532.46 | ○ | EO-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式<br>K03 | 1 | 0.2 | 3,532.46 | 706.49 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 4,238.95 | 1,102.13 | | |
| 計 | | | | | | 12,481.08 | | |
| | | | | | | | | |
| LED照明器具 | O 埋込 □450 | 個 | 1 | | | 38,900 | | 代価表 0006<br>建共E29 |
| LED照明器具 | O 埋込 □450 | 個 | 1 | 1 | 25,500 | 25,500 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.05 | 25,500 | 1,275 | | (見積り・刊行物等) |
| 電工 | | 人 | 0.266 | 1 | 30,192 | 8,031.07 | ○ | EO-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式<br>K03 | 1 | 0.2 | 8,031.07 | 1,606.21 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 9,637.28 | 2,505.69 | | |
| 計 | | | | | | 38,917.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

| | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LED照明器具 | P ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形 φ150 | 個 | 1 | | | 18,900 | | 代価表 0007<br>建共E30 |
| 1 | LED照明器具 | P ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形 φ150 | 個 | 1 | 1 | 8,960 | 8,960 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 2 | 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.05 | 8,960 | 448 | | (見積り・刊行物等) |
| 3 | 電工 | | 人 | 0.209 | 1 | 30,192 | 6,310.13 | ○ | EC-911161 260701A-2 参資 |
| 4 | 執務並行改修割増 | | 式<br>K03 | 1 | 0.2 | 6,310.13 | 1,262.03 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 7,572.16 | 1,968.76 | | |
| | 計 | | | | | | 18,948.92 | | |
| | | | | | | | | | |
| | LED照明器具 | Q ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 550形 φ150 防雨防湿型 | 個 | 1 | | | 46,900 | | 代価表 0008<br>建共E30 |
| 1 | LED照明器具 | Q ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 550形 φ150 防雨防湿型 | 個 | 1 | 1 | 35,600 | 35,600 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 2 | 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.05 | 35,600 | 1,780 | | (見積り・刊行物等) |
| 3 | 電工 | | 人 | 0.209 | 1 | 30,192 | 6,310.13 | ○ | EC-911161 260701A-2 参資 |
| 4 | 執務並行改修割増 | | 式<br>K03 | 1 | 0.2 | 6,310.13 | 1,262.03 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 7,572.16 | 1,968.76 | | |
| | 計 | | | | | | 46,920.92 | | |



○は「その他」の率対象

| 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明器具 | R 小型ｼｰﾘﾝｸﾞ | 個 | 1 | | | 12,700 | | 代価表 0009<br>研参RE17 |
| LED照明器具 | R 小型ｼｰﾘﾝｸﾞ | 個 | 1 | 1 | 5,440 | 5,440 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式 | 1 | 0.05 | 5,440 | 272 | | (見積り・刊行物等) |
| | | K01 | | | | | | |
| 電工 | | 人 | 0.153 | 1 | 30,192 | 4,619.38 | ○ | E0-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式 | 1 | 0.2 | 4,619.38 | 923.88 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | | K03 | | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 5,543.26 | 1,441.25 | | |
| 計 | | | | | | 12,696.51 | | |
| | | | | | | | | |
| LED照明器具 | S ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 防雨防湿型 | 個 | 1 | | | 15,800 | | 代価表 0010<br>研参RE17 |
| LED照明器具 | S ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 防雨防湿型 | 個 | 1 | 1 | 8,360 | 8,360 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 雑材料 | | 式 | 1 | 0.05 | 8,360 | 418 | | (見積り・刊行物等) |
| | | K01 | | | | | | |
| 電工 | | 人 | 0.153 | 1 | 30,192 | 4,619.38 | ○ | E0-911161 260701A-2 参資 |
| 執務並行改修割増 | | 式 | 1 | 0.2 | 4,619.38 | 923.88 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | | K03 | | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 5,543.26 | 1,441.25 | | |
| 計 | | | | | | 15,762.51 | | |



○は「その他」の率対象

| | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 誘導灯 | あ SH1-FSF 21 - - BL<br>吊り金具共 | 個 | 1 | | | 36,100 | | 代価表 0011<br>建共E32 |
| 01 | 誘導灯 | SH1-FSF 21 - - BL | 個 | 1 | 1 | 20,750 | 20,750 | | E0-512322 260701A-2 材料 |
| 02 | 吊り金具 | L250mm | 個 | 1 | 1 | 4,960 | 4,960 | | (見積り・刊行物等)<br>見積 |
| 03 | 雑材料 | | 式<br>K01+K02 | 1 | 0.05 | 25,710 | 1,285.5 | | (見積り・刊行物等) |
| 04 | 電工 | | 人 | 0.2 | 1 | 30,192 | 6,038.4 | ○ | E0-911161 260701A-2 参資 |
| 05 | 執務並行改修割増 | | 式<br>K04 | 1 | 0.2 | 6,038.4 | 1,207.68 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 7,246.08 | 1,883.98 | | |
| | 計 | | | | | | 36,125.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 角型 | 個 | 1 | | | 1,180 | | 代価表 0012<br>建共E56 |
| 01 | ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 角型 | 個 | 1 | 1 | 306 | 306 | | E0-511156 260701A-2 材料 |
| 02 | 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.02 | 306 | 6.12 | | (見積り・刊行物等) |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.019 | 1 | 30,192 | 573.65 | ○ | E0-911161 260701A-2 参資 |
| 04 | 執務並行改修割増 | | 式<br>K03 | 1 | 0.2 | 573.65 | 114.73 | ○ | (見積り・刊行物等) |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 688.38 | 178.98 | | |
| | 計 | | | | | | 1,179.48 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

| | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 天井開口部補修 | □275 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | か所 | 1 | | | 3,420 | | 代価表 0013 |
| 01 | 軽量鉄骨天井開口部補強 | 25形 300角、300φ以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途 | か所 | 1 | 1 | 2,659.99 | 2,659.99 | | BO-235441 260701A+2 協参 |
| 02 | 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 厚み6mm 不燃 比重0.8程度 | ㎡ | 0.08 | 1 | 9,450 | 756 | | (見積り・刊行物等) 刊行物、 ｺｽﾄ/7月、 |
| | 計 | | | | | | 3,415.99 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 内部階段仕上足場 | 供用日数：30日 | ㎡ | 1 | | | 3,240 | | 代価表 0014 |
| 01 | 内部階段仕上足場 | 掛払い手間 | ㎡ | 1 | 1 | 2,823.62 | 2,823.62 | | BO-131541 260701A+2 標準 |
| 02 | 内部階段仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む | ㎡ | 1 | 30 | 7.78 | 233.4 | | BO-131541 260701A+2 標準 |
| 03 | 内部階段仕上足場 | 基本料 修理費含む | ㎡ | 1 | 1 | 177.99 | 177.99 | | BO-131541 260701A+2 標準 |
| | 計 | | | | | | 3,235.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 高圧引込用負荷開閉器盤 | 耐重塩じん仕様 VT内蔵・LA内蔵 方向性 300A ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ共 | 台 | 1 | | | 1,840,000 | | 代価表 0015 建共E42 |
| 01 | 高圧引込用負荷開閉器盤 | 耐重塩じん仕様 VT内蔵・LA内蔵 方向性 300A ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ共 | 台 | 1 | 1 | 1,770,000 | 1,770,000 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 1 | 0.02 | 1,770,000 | 35,400 | | (見積り・刊行物等) |
| 03 | 電工 | | 人 | 1.05 | 1 | 30,192 | 31,701.6 | ○ | EO-911161 260701A-2 参資 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.24 | 31,701.6 | 7,608.38 | | |
| | 計 | | | | | | 1,844,709.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

| | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤去<br>電工<br>その他率：有 | 照明類、高圧引込用負荷開閉器盤 | 人 | 1 | | | 38,000 | | 代価表 0016 |
| 01 | 電工 | | 人 | 1 | 1 | 30,192 | 30,192 | ○ | EO-911161 260701A-2 参資 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 30,192 | 7,849.92 | | |
| | 計 | | | | | | 38,041.92 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾄﾗｯｸ 2t積級<br>蛍光灯<br>市外運搬 67km | 式 | 1 | | | 20,800 | | 代価表 0017 |
| 01 | 運搬機械運転<br>(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2ｔ積 | 運転日 | 0.5 | 1 | 41,628.45 | 20,814.23 | | EC-031011 260701A-2 標準 |
| | 計 | | | | | | 20,814.23 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | 21,700 | | 代価表 0018 |
| 01 | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 1 | 17,238 | 17,238 | ○ | BO-911157 260701A-2 独自 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 17,238 | 4,481.88 | | |
| | 計 | | | | | | 21,719.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象