

庁舎		解体		電気設備撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電機設備撤去						(コメント)
幹線動力設備						(コメント)
電灯盤撤去 L-1	鋼板製埋込型 再利用しない	1	面	28,800	28,800	代価表 0010 /
電灯盤撤去 L-1-1	鋼板製埋込型 再利用しない	1	面	3,800	3,800	代価表 0011 /
電灯盤撤去 L-1-2	鋼板製露出型 再利用しない	1	面	11,600	11,600	代価表 0012 /
電灯盤撤去 L-1-3	鋼板製露出型 再利用しない	1	面	15,400	15,400	代価表 0013 /
電灯盤撤去 L-1-4	鋼板製埋込型 再利用しない	1	面	3,800	3,800	代価表 0014 /
動力引込開閉器盤 P-1	鋼板製屋外防水型 再利用しない	1	面	17,800	17,800	代価表 0015 /
動力引込開閉器盤 P-2	鋼板製屋外防水型 再利用しない	1	面	20,400	20,400	代価表 0016 /
(消防) 動力引込 開閉器盤	鋼板製屋外防水型 再利用しない	1	面	2,790	2,790	代価表 0017 /
電灯分電盤L-2	鋼板製埋込型 再利用しない	1	面	17,800	17,800	代価表 0018 /
電灯分電盤L-2-1	樹脂製露出型 再利用しない	1	面	15,400	15,400	代価表 0019 /
電灯分電盤L-2-2	樹脂製露出型 再利用しない	1	面	1,900	1,900	代価表 0020 /
既設モーターサイン制御 盤	樹脂製屋外防水型 再利用しない	1	面	14,600	14,600	代価表 0021 /
						(コメント)
受信設備等						(コメント)
モーターサイン撤去	3Φ200V 3.7kW 再利用しない	1	面	4,890	4,890	代価表 0022 /
自立アンテナmast撤去		1	基	20,900	20,900	代価表 0023 /
UHFアンテナ		1	基	12,300	12,300	代価表 0024 /
UHF増幅器		1	基	12,300	12,300	代価表 0025 /

庁舎		解体			電気設備撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
露出レビ [®] 端子撤去		1	基	1,400	1,400	代価表 0026 //
						(コメント)
電灯設備						(コメント)
LED照明器具撤去	FL40W×1灯用相当 直付型 再使用しない	7	個	2,400	16,800	代価表 0027 /
LED照明器具撤去	FL20W×1灯用相当 防水壁付型 再使用しない	1	個	1,260	1,260	代価表 0028 /
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	露出形 FHT 32W ×1 再使用しない	8	個	1,400	11,200	E0-471135 251015A-2 標準 HF32W×1灯用
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	59	個	2,400	141,600	E0-471214 251015A-2 標準 HF32W×2灯用
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,400	2,800	E0-471170 251015A-2 標準 /
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	1,780	3,560	E0-471170 251015A-2 標準 /
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×4 再使用しない	2	個	4,970	9,940	E0-471170 251015A-2 標準 /
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個	1,780	1,780	E0-471170 251015A-2 標準 /
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 30W ×1 再使用しない	2	個	2,260	4,520	E0-471170 251015A-2 標準 丸型蛍光灯照明器具
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	4	個	1,500	6,000	E0-471170 251015A-2 標準 丸型蛍光灯照明器具
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	3,380	6,760	E0-471170 251015A-2 標準 丸型蛍光灯コード吊下照明器
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 30W ×2 再使用しない	1	個	2,340	2,340	E0-471170 251015A-2 標準 丸型蛍光灯コード吊下照明器 FCL40W+FCL30W
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	4	個	2,260	9,040	E0-471115 251015A-2 標準 IL100W×1灯
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個	1,650	1,650	E0-471115 251015A-2 標準 IL60W×1灯
						(コメント)
情報表示・拡声設 備						(コメント)
ベリタ [®] 撤去		1	面	15,800	15,800	代価表 0029 /

庁舎		解体			機械設備撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備解体						(コメント)
衛生設備機器						(コメント)
手洗器撤去	再使用しない	7	組	3,170	22,190	M0-641156 251015A-2 標準 積算基準M180
浴槽撤去	再利用しない	1	個	4,970	4,970	代価表 0032 積算基準M130
洗濯機ハコ撤去	トランプ付 再使用しない	1	組	5,070	5,070	M0-641161 251015A-2 標準 水栓共
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	6,130	6,130	M0-641157 251015A-2 標準
						(コメント)
空調設備						(コメント)
屋外機マルチエアコン撤去	30馬力 搬出レッカー13t回送 共 集積共	1	基	131,000	131,000	見積 機械設備 1 工
室内機撤去	事務室 集積共	7	基	83,500	584,500	見積 機械設備 2 工
室内機撤去	事務室 集中管理リモコン撤去 集積共	1	基	41,800	41,800	見積 機械設備 3 工
空調機撤去	支所長室、森林組合共済組合室 集積共	2	基	26,100	52,200	見積 機械設備 4 工
屋外機搬出レッカー費	13t	1	台	70,000	70,000	見積 機械設備 5 材工共
同上機器搬出処分	積込・運搬共	1	式		100,000	見積 機械設備 6 工
冷媒ガス回収		1	式		130,000	見積 機械設備 7 工
冷媒ガス処理費	20kgホソホ	2	本	30,000	60,000	見積 機械設備 8
						(コメント)
給排水設備等撤去						(コメント)
量水器撤去	径32 再利用しない	1	基	3,800	3,800	代価表 0033
給水管撤去	径20	66	m	800	52,800	代価表 0034

庁舎		解体		外構撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構内舗装等取り壊し						(コメント)
側溝解体・撤去	400×270 集積・積込共	3.9	m	240	936	代価表 0039 /
側溝解体・撤去	250×215 集積・積込共	52.5	m	150	7,875	代価表 0040 /
側溝解体・撤去	210×180 集積・積込共	43.5	m	100	4,350	代価表 0041 /
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	134	m	1,950	261,300	B0-339172 251015A-2 標準 構内アスファルト面
アスファルト舗装撤去		635	m ²	2,500	1,587,500	見積 外構 1 材工共 /
樹木伐採伐根	2.5m未満 集積・積込共	8	本	24,000	192,000	見積 外構 2 材工共 /
樹木伐採伐根	2.5m以上 集積・積込共	8	本	48,000	384,000	見積 外構 3 材工共 /
						(コメント)
埋設物取り壊し						(コメント)
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレイカー・圧砕機併用 集積・積込共	0.9	m ³	6,860	6,174	代価表 0042 北側凹部 /
						(コメント)
工作物取り壊し						(コメント)
選挙看板撤去		1	か所	14,800	14,800	代価表 0043 /
掲示板撤去		1	か所	29,600	29,600	代価表 0044 /
						(コメント)
合併記念碑土台撤去	1,510*770*250 積込・運搬共	1	基	244,000	244,000	見積 石工事 1 工 /
合併記念碑台座撤去	2,800*1,900*660 積込・運搬共	1	基	43,500	43,500	見積 石工事 2 工 /
市民憲章碑撤去	1,100*355*810 積込・運搬共	1	基	47,700	47,700	見積 石工事 3 工 /
市民憲章碑土台岩撤去	2,000*1,900*700 積込・運搬共	1	基	53,000	53,000	見積 石工事 4 工 /

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設計供用日数：120日	m ²	1			3,240		代価表 0001
① 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,665.62	1,665.62		B0-131519 251015A-2 標準
② 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	444.91	444.91		B0-131519 251015A-2 標準
③ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	120	9.42	1,130.4		B0-131519 251015A-2 標準
計						3,240.93		
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:120日	m	1			980		代価表 0002
① 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	333.12	333.12		B0-131568 251015A-2 標準
② 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	120	4.05	486		B0-131568 251015A-2 標準
③ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	161.7	161.7		B0-131568 251015A-2 標準
計						980.82		
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む 供用110日	m ²	1			1,090		代価表 0003
① 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	916.1	916.1		B0-131561 251015A-2 標準
② 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	110	1.16	127.6		B0-131561 251015A-2 標準
③ 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		B0-131561 251015A-2 標準
計						1,094.03		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
内部仕上足場	階高4.0m以下 供用20日	m ²	1			710	○	代価表 0004
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	591.19	591.19		B0-131526 251015A-2 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	20	2.92	58.4		B0-131526 251015A-2 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	m ²	1	1	58.59	58.59		B0-131526 251015A-2 標準
計						708.18		
内部造作材撤去	事務所 集積・積込共	m ²	1			1,860		代価表 0005
内部造作材撤去	事務所 集積共	m ²	1	1.01	1,550	1,565.5		刊行物 1 工 4週8休補正1.01 施単/秋
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.05	1	5,911.92	295.6		B0-389511 251015A-2 標準
計						1,861.1		
RC造躯体解体	圧碎機主体 集積・積込共	m ³	1			9,900		代価表 0006
RC造躯体解体	圧碎機主体 集積	m ³	1	1.01	7,610	7,686.1		刊行物 2 工 4週8休補正1.01 施単/秋
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	1	1	2,214.29	2,214.29		B0-339511 251015A-2 参考
計						9,900.39		
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレーカー・圧碎機併用 集積・積込共	m ³	1			6,860		代価表 0007
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレーカー・圧碎機併用 集積共	m ³	1	1.01	4,600	4,646		刊行物 3 工 4週8休補正1.01 施単/秋
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	1	1	2,214.29	2,214.29		B0-339511 251015A-2 参考
計						6,860.29		

代価表

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
RC造基礎コンクリート解体	大型ブレード・圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			12,900		代価表 0008 /
RC造基礎コンクリート解体	大型ブレード・圧砕機併用 集積	m3	1	1.01	10,600	10,706		刊行物 4 工 4週8休補正1.01 施単/秋
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,214.29	2,214.29		B0-339511 251015A-2 参考
計						12,920.29		
杭引抜 バックホ0.45m3	φ200～250、L=4.0m 機械損料・消耗品費・排水処理費・ 山砂含む 集積・積込共	本	1			38,000		代価表 0009 /
PC杭引抜き施工費	バックホ0.45m3 φ200～250、L=4.0m 機械損料・消耗品費含む	本	1	1	30,000	30,000		杭抜き 見積り 2 / 材工
杭引抜孔埋戻し施工費	φ200～250、L=4.0m 機械損料・排水処理費・山砂含む	本	1	1	8,000	8,000		杭抜き 見積り 3 / 材工
計						38,000		
電灯盤撤去 L-1	鋼板製埋込型 再利用しない	面	1			28,800		代価表 0010 /
電工		人	4 ×0.2	1	28,560	22,848	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	22,848	5,940.48		
計						28,788.48		
電灯盤撤去 L-1-1	鋼板製埋込型 再利用しない	面	1			3,800		代価表 0011 /
電工		人	0.528 ×0.2	1	28,560	3,015.94	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	3,015.94	784.14		
計						3,800.08		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
電灯盤撤去 L-1-2	鋼板製露出型 再利用しない	面	1			11,600		代価表 0012 /
電工		人	1.614 ×0.2	1	28,560	9,219.17	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	9,219.17	2,396.98		
計						11,616.15		
電灯盤撤去 L-1-3	鋼板製露出型 再利用しない	面	1			15,400		代価表 0013 /
電工		人	2.142 ×0.2	1	28,560	12,235.1	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	12,235.1	3,181.13		
計						15,416.23		
電灯盤撤去 L-1-4	鋼板製埋込型 再利用しない	面	1			3,800		代価表 0014 /
電工		人	0.528 ×0.2	1	28,560	3,015.94	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	3,015.94	784.14		
計						3,800.08		
動力引込開閉器盤 P-1	鋼板製屋外防水型 再利用しない	面	1			17,800		代価表 0015 /
電工		人	2.467 ×0.2	1	28,560	14,091.5	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	14,091.5	3,663.79		
計						17,755.29		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
動力引込開閉器盤 P-2	鋼板製屋外防水型 再利用しない	面	1			20,400		代価表 0016 /
電工		人	2.834 ×0.2	1	28,560	16,187.81	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	16,187.81	4,208.83		
計						20,396.64		
(消防) 動力引込 開閉器盤	鋼板製屋外防水型 再利用しない	面	1			2,790		代価表 0017 /
電工		人	0.387 ×0.2	1	28,560	2,210.54	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	2,210.54	574.74		
計						2,785.28		
電灯分電盤L-2	鋼板製埋込型 再利用しない	面	1			17,800		代価表 0018 /
電工		人	2.468 ×0.2	1	28,560	14,097.22	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	14,097.22	3,665.28		
計						17,762.5		
電灯分電盤L-2-1	樹脂製露出型 再利用しない	面	1			15,400		代価表 0019 /
電工		人	2.142 ×0.2	1	28,560	12,235.1	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	12,235.1	3,181.13		
計						15,416.23		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
電灯分電盤L-2-2	樹脂製露出型 再利用しない	面	1			1,900		代価表 0020
電工		人	0.264 ×0.2	1	28,560	1,507.97	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	1,507.97	392.07		
計						1,900.04		
既設モーターサイン制御盤	樹脂製屋外防水型 再利用しない	面	1			14,600		代価表 0021
電工		人	2.03 ×0.2	1	28,560	11,595.36	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E33
その他		式	1	0.26	11,595.36	3,014.79		
計						14,610.15		
モーターサイン撤去	3Φ200V 3.7kW 再利用しない	面	1			4,890		代価表 0022
電工		人	0.453 ×0.3	1	28,560	3,881.3	○	E0-911161 251015A-2 参資 HID灯具ボルトライト100W 積算基準E74
その他		式	1	0.26	3,881.3	1,009.14		
計						4,890.44		
自立アンテナmast撤去		基	1			20,900		代価表 0023
電工		人	1.94 ×0.3	1	28,560	16,621.92	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E63
その他		式	1	0.26	16,621.92	4,321.7		
計						20,943.62		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
UHFリアンプ		基	1			12,300		代価表 0024
電工		人	1.14 ×0.3	1	28,560	9,767.52	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E63 増幅器
その他		式	1	0.26	9,767.52	2,539.56		
計						12,307.08		
UHF増幅器		基	1			12,300		代価表 0025
電工		人	1.14 ×0.3	1	28,560	9,767.52	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E63 増幅器
その他		式	1	0.26	9,767.52	2,539.56		
計						12,307.08		
露出テレビ端子撤去		基	1			1,400		代価表 0026
電工		人	0.13 ×0.3	1	28,560	1,113.84	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E63
その他		式	1	0.26	1,113.84	289.6		
計						1,403.44		
LED照明器具撤去	FL40W×1灯用相当 直付型 再使用しない	個	1			2,400		代価表 0027
電工		人	0.222 ×0.3	1	28,560	1,902.1	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E29
その他		式	1	0.26	1,902.1	494.55		
計						2,396.65		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具撤去	FL20W×1灯用相当 防水壁付型 再使用しない	個	1			1,260		代価表 0028
電工		人	0.117 ×0.3	1	28,560	1,002.46	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E29
その他		式	1	0.26	1,002.46	260.64		
計						1,263.1		
ヘルメット撤去		面	1			15,800		代価表 0029
電工		人	1.46 ×0.3	1	28,560	12,509.28	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E58
その他		式	1	0.26	12,509.28	3,252.41		
計						15,761.69		
消防指令拡声設備 スピーカー撤去	再利用しない 壁掛型	面	1			1,050		代価表 0030
電工		人	0.097 ×0.3	1	28,560	831.1	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E58
その他		式	1	0.26	831.1	216.09		
計						1,047.19		
非常警報機装置 撤去		個	1			6,680		代価表 0031
電工		人	0.619 ×0.3	1	28,560	5,303.59	○	E0-911161 251015A-2 参資 積算基準E66
その他		式	1	0.26	5,303.59	1,378.93		
計						6,682.52		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
浴槽撤去	再利用しない	個	1			4,970	✓	代価表 0032 /
配管工		人	0.47 ×0.3	1	27,948	3,940.67	○	M0-911162 251015A-2 参資 積算基準M130
その他		式	1	0.26	3,940.67	1,024.57		
計						4,965.24		
量水器撤去	径32 再利用しない	基	1			3,800	✓	代価表 0033 /
配管工		人	0.36 ×0.3	1	27,948	3,018.38	○	B0-911162 251015A-2 参資 積算基準M115
その他		式	1	0.26	3,018.38	784.78		
計						3,803.16		
給水管撤去	径20	m	1			800	✓	代価表 0034 /
配管工		人	0.078 ×0.3	1	27,948	637.21	○	B0-911162 251015A-2 参資 積算基準M4
その他		式	1	0.26	637.21	165.67		
計						802.88		
下水管撤去	径100	m	1			1,820	✓	代価表 0035 /
配管工		人	0.172 ×0.3	1	27,948	1,442.12	○	B0-911162 251015A-2 参資 積算基準M49
その他		式	1	0.26	1,442.12	374.95		
計						1,817.07		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ガス管撤去	径20	m	1			740		代価表 0036
配管工		人	0.07 ×0.3	1	27,948	586.91	○	B0-911162 251015A-2 参資 積算基準M26
その他		式	1	0.26	586.91	152.6		
計						739.51		
排水管撤去	小口径管 再使用しない	個	1			950		代価表 0037
配管工		人	0.09 ×0.3	1	27,948	754.6	○	B0-911162 251015A-2 参資 積算基準M127
その他		式	1	0.26	754.6	196.2		
計						950.8		
下水管切断工事	キャップ止め含む 径100	か所	1			6,390		代価表 0038
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.196	1	686.8	134.61		B0-432211 251015A-2 市場
配管工		人	0.172	1	27,948	4,807.06	○	B0-911162 251015A-2 参資 積算基準M49
埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.196	1	1,010	197.96		B0-432251 251015A-2 市場
その他		式	1	0.26	4,807.06	1,249.84		
計						6,389.47		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
側溝解体・撤去	400×270 集積・積込共	m	1			240		代価表 0039
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレーカー・圧砕機併用 集積	m3	0.0344	1.01	4,600	159.82		刊行物 5 工 4週8休補正1.01 施単/秋
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.0344	1	2,214.29	76.17		B0-339511 251015A-2 参考
計						235.99		
側溝解体・撤去	250×215 集積・積込共	m	1			150		代価表 0040
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレーカー・圧砕機併用 集積	m3	0.02135	1.01	4,600	99.19		刊行物 6 工 4週8休補正1.01 施単/秋
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02135	1	2,214.29	47.28		B0-339511 251015A-2 参考
計						146.47		
側溝解体・撤去	210×180 集積・積込共	m	1			100		代価表 0041
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレーカー・圧砕機併用 集積	m3	0.0153	1.01	4,600	71.08		刊行物 7 工 4週8休補正1.01 施単/秋
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.0153	1	2,214.29	33.88		B0-339511 251015A-2 参考
計						104.96		
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレーカー・圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			6,860		代価表 0042
土間コンクリート解体	厚100～150程度 大型ブレーカー・圧砕機併用 集積共	m3	1	1.01	4,600	4,646		刊行物 8 工 4週8休補正1.01 施単/秋
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,214.29	2,214.29		B0-339511 251015A-2 参考
計						6,860.29		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
選挙看板撤去		か所	1			14,800	○	代価表 0043
普通作業員		人	0.5	1	23,460	11,730	○	B0-911112 251015A-2 参資
その他		式	1	0.26	11,730	3,049.8		
計						14,779.8		
掲示板撤去		か所	1			29,600	○	代価表 0044
普通作業員		人	1	1	23,460	23,460	○	B0-911112 251015A-2 参資
その他		式	1	0.26	23,460	6,099.6		
計						29,559.6		
給水管本管止め	径20	か所	1			2,680	○	代価表 0045
配管工		人	0.076	1	27,948	2,124.05	○	B0-911162 251015A-2 参資
その他		式	1	0.26	2,124.05	552.25		積算基準M4
計						2,676.3		
歩車道境界ブロック撤去	150/170*200*600	か所	1			2,010	○	代価表 0046
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	0.5	1	1,945.89	972.95	○	B0-339172 251015A-2 標準
CB撤去	人力 集積共	m3	0.018	1	49,654.09	893.77	○	B0-185417 251015A-2 標準 歩車道境界ブロック
発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	0.018	1	7,703.9	138.67	○	B0-389511 251015A-2 標準
計						2,005.39		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
歩車道境界ブロック設置	150/170*200*600	か所	1			3,640	✓	代価表 0047
コンクリート縁石	150/170*200*600	m	0.6	1.01	6,000	3,636		刊行物 9 工 4週8休補正1.01 コスト/秋
計						3,636		
道路解体 (アスファルト舗装)	W600*D9,000*t600程度	か所	1			53,500	✓	代価表 0048
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	18.6	1	1,945.89	36,193.55		B0-339172 251015A-2 標準 アスファルト面
アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m ²	5.4	1	2,500	13,500		見積 外構 4 工
根切り	小規模土工	m ³	2.97	1	1,284.32	3,814.43		B0-432211 251015A-2 補市
計						53,507.98		
道路仮復旧 (アスファルト舗装)	W600*D9,000*H600程度 発生土埋戻し 下層路盤RC-407150 上層路盤M-40 7150 再生密粒度750	か所	1			58,300	✓	代価表 0049
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m ³	1.35	1	5,013.5	6,768.23		B0-432252 251015A-2 市加
粒度調整碎石	40~0mm	m ³	5.4 ×19.8	0.01	4,150	4,437.18	○	刊行物 10 材 積算/10月
路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	5.4	1	1,644.78	8,881.81		B0-051112 251015A-2 標準 上層路盤
路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	5.4	1	469.71	2,536.43		B0-051113 251015A-2 標準 上層路盤
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場所 人力	m ²	5.4	1	6,415.7	34,644.78		B0-331111 251015A-2 標準
その他		式	1	0.23	4,437.18	1,020.55	✓	
計						58,288.98		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
道路本復旧 (アスファルト舗装)	W1, 600*D9, 000程度 既存AS撤去 既存上層路盤締固めの 上、密粒度750	か所	1			134,000		代価表 0050
01 カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	18.6	1	1,945.89	36,193.55		B0-339172 251015A-2 標準 アスファルト面
02 アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m ²	14.4	1	2,500	36,000		見積 外構 5 工
03 アスファルト舗装 本復旧	A-5 密粒 特に狭い場所 人力	m ²	14.4	1	4,281	61,646.4		代価表 0061
計						133,839.95		
上層路盤	上層路盤 M-40 7150	m ²	1			3,130		代価表 0051
01 粒度調整碎石	40~0mm	m ³	1 ×19.8	0.01	4,150	821.7	○	刊行物 11 材 積算/10月
02 路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	1,644.78	1,644.78		B0-051112 251015A-2 標準 上層路盤
03 路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	469.71	469.71		B0-051113 251015A-2 標準 上層路盤
その他		式	1	0.23	821.7	188.99		
計						3,125.18		
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積 積込共	m ²	1			2,380		代価表 0052
01 ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,364.77	2,364.77		B0-288221 251015A-2 標準
02 発生材積込み	ホ-ド・木材類 人力	m ³	0.0025	1	5,911.92	14.78		B0-389511 251015A-2 標準
計						2,379.55		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積 積込共	m ²	1			2,380		代価表 0053
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,364.77	2,364.77		B0-288221 251015A-2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.0025	1	5,911.92	14.78		B0-389511 251015A-2 標準
計						2,379.55		
内部階段仕上足場	供用10日	m ²	1			2,940		代価表 0054
内部階段仕上足場	掛払い手間	m ²	1	1	2,692.01	2,692.01		B0-131541 251015A-2 標準
内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	10	7.46	74.6		B0-131541 251015A-2 標準
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	171.29	171.29		B0-131541 251015A-2 標準
計						2,937.9		
天井合板・ボート撤去	石綿含有 集積・積込共	m ²	1			3,300		代価表 0055
天井合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,251.56	3,251.56		B0-284421 251015A-2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.009	1	5,911.92	53.21		B0-389511 251015A-2 標準
計						3,304.77		
壁材撤去	一重張り 石綿含有 集積 積込共	m ²	1			2,670		代価表 0056
壁合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,660.36	2,660.36		B0-284322 251015A-2 標準
内装材 積込み	機 械	m ³	0.005	1	1,914.85	9.57		B0-339523 251015A-2 協参
計						2,669.93		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
仮囲い	単管一本足場 H1800 共用180日	m	1			3,250		代価表 0057
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1.8	1	34.8	62.64		B0-131513 251015A-2 標準
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1.8	180	1.04	336.96		B0-131513 251015A-2 標準
単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1.8	1	1,582.33	2,848.19		B0-131513 251015A-2 標準
計						3,247.79		
メッシュシート張り	供用170日 H1800 修理費含む	m	1			1,720		代価表 0058
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	42.78	77		B0-131562 251015A-2 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	170	0.95	290.7		B0-131562 251015A-2 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	749.52	1,349.14		B0-131562 251015A-2 標準
計						1,716.84		
キャスターゲート	W6,000*H1,800 運搬費共 存6カ月	箇所	1			88,700		代価表 0059
キャスターゲート	W6,000*H1,800 運搬費共 存6カ月	か所	1	1.01	87,800	88,678		刊行物 12 4週8休補正1.01 施単/秋
計						88,678		
交通誘導警備員B	白幡・表線	人	1			20,300		代価表 0060
交通誘導警備員B		人日	1	1.02	15,800	16,116	○	事業単価表 16 4週8休補正1.02
その他		式	1	0.26	16,116	4,190.16		
計						20,306.16		

