

令和 6 年度

工事部門	06	浄
工事番号	第	1701
		号

設 計 書

水道局淨水課

設 計 書			局長	次長	課長	課長補佐	室長	係長	検算者	設計者
工 事 名	山玉浄水場外排水管撤去工事		構 造 及 規 模	排水管撤去 φ 600HP L=120m φ 400DIP L=128m						
工 事 箇 所	いわき市山玉町脇川～川部町前ノ内 地内									
設 計 金 額	¥ 11,462,000									
起工理由			仕様概要							
本工事は、山玉浄水場排水管(φ400・φ600)の一部が民地内を横断しており、土地所有者から排水管撤去の要望があったことから、撤去工事を実施するものである。			(1) 本工事は、山玉浄水場外排水管撤去工事特記仕様書及びいわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書に拠る。また、これに定められていない事項については、福島県土木工事共通仕様書に準拠すること。 (2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は監督員と協議し指示を受けること。 (3) 継ぎ手類は内面がヤシ樹脂粉体塗装仕上げ品とする。 (4) 大口径鋼鉄製品は局防食基準に準拠すること。							

執 行 年 度	令和 6 年度
工 事 名	山玉浄水場場外排水管撤去工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和06年06月15日 公共
単 価 適 用 年 月 日	令和06年07月01日 水道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月15日 上水道
歩 掛 適 用 年 月 日	
機 損 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	上水道 令和06年度 開削工事及び小口径推進工事等
諸経費年度/工種区分	
共通仮設費 算出区分	一般交通影響あり(2)
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響あり(2)
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	3.5%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

山玉浄水場場外排水管撤去工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01						
既設管撤去工	1	式		11,462,000		
護岸工	1	式		(95,400) 3,537,575	明 1 号	処: 183,100
構造物取扱い工	1	式		267,471	明 2 号	処: 5,400
舗装工	1	式		48,396	明 3 号	処: 14,350
直接工事費計	1	式		667,121	明 4 号	処: 29,200
共通仮設費計				(95,400) 4,520,566		
共通仮設費(積上げ)	1	式		1,128,400		
技術管理費	1	式		38,400		
	1	式		38,400		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
産業廃棄物分析 試料溶出料 溶出試験	1	検体	4,250	4,250		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験	1	検体	3,100	3,100		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 鉛 溶出試験	1	検体	3,100	3,100		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験	1	検体	3,050	3,050		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 シアン 溶出試験	1	検体	3,500	3,500		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 ヒ素 溶出試験	1	検体	4,000	4,000		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 セレン 溶出試験	1	検体	4,250	4,250		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 水銀 溶出試験	1	検体	4,050	4,050		物価資料2024.7 諸×
産業廃棄物分析 アルキル水銀 溶出試験	1	検体	9,100	9,100		物価資料2024.7 諸×

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式		1,090,000		
共通仮設費率分 $4,375,101 \times 15.98\% \times 1/500 \times 1.04$	1	式		1,090,000		
純工事費	1	式		(95,400)		
現場管理費 $5,465,101 \times 41.57\% \times 1.200 \times 1.06$	1	式		5,648,966		
工事原価	1	式		2,889,000		
一般管理費等 $8,401,801 \times 22.45\% + 3,360 \times 7,530$	1	式		(95,400)		
工事価格	1	式		8,537,966		
消費税等相当額 $10,420,000 \times 10.00\%$	1	式		1,882,034		
合計	1	式		(95,400)		
				10,420,000		
				1,042,000		
				11,462,000		

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
<< 設定情報 >>		
【 週休2日補正 】		4週8休補正
< 第1工区 >		
諸経費名		上水道 令和06年度
<< 上水道工事 >>		
【 共通仮設費 】		
< 全体工区 >		
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額		4,472,866
全体設計書 処分費合計		231,950
全体設計書 処分費限度額		$134,185 = 4,472,866 \times 3.00 / 100$
全体設計書 控除額		$97,765 = 231,950 - 134,185$
全体設計書 控除後対象額		$4,375,101 = 4,472,866 - 231,950 + 134,185$
全体設計書 諸経費率		$15.98 = 13.32 \times 1.20$
全体設計書 週休2日補正係数		1.04 (4週8休補正)
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)		$1,090,712.6793 = 4,375,101 \times (15.98\% \times 1.500 \times 1.04)$
1工区 諸経費加算額		$0 = 4,375,101 \times (0.00\% \times 1.500 \times 1.04)$
全体設計書 諸経費		$1,090,000 = 1,090,712.6793 + 0$
< 第1工区 >		
直接工事費		4,520,566
事業損失防止施設費		0
その他の対象額		0
支給品		0
共通仮設費対象外		0
共通仮設費対象外(事業損失防止)		0
全ての間接費の対象外		0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)		0
管材費		95,400
処分費 (直接工事費)		231,950
処分費 (準備費)		0

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
管材費控除		$4,472,866 = 4,520,566 - (95,400 \times 50\%)$
1工区 控除額		$97,765 = 97,765 \times 231,950 / 231,950$
1工区 控除後対象額		$4,375,101 = 4,472,866 - 97,765$
1工区 諸経費		$1,090,000 = 1,090,000 \times 4,375,101 / 4,375,101$
【 現場管理費 】		
< 全体工区 >		
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額		5,562,866
全体設計書 控除後対象額		$5,465,101 = 5,562,866 - 231,950 + 134,185$
全体設計書 諸経費率		$41.57 = 37.79 \times 1.10$
全体設計書 週休2日補正係数		1.06 (4週8休補正)
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)		$2,889,945.4088 = 5,465,101 \times (41.57\% \times 1.200 \times 1.06)$
1工区 諸経費加算額		$0 = 5,465,101 \times (0.00\% \times 1.200 \times 1.06)$
全体設計書 諸経費		$2,889,000 = 2,889,945.4088 + 0$
< 第1工区 >		
純工事費		5,648,966
その他の対象額		0
支給品		0
現場管理費対象外		0
全ての間接費の対象外		38,400
管材費控除		$5,562,866 = 5,610,566 - (95,400 \times 50\%)$
1工区 控除額		$97,765 = 97,765 \times 231,950 / 231,950$
1工区 控除後対象額		$5,465,101 = 5,562,866 - 97,765$
1工区 諸経費		$2,889,000 = 2,889,000 \times 5,465,101 / 5,465,101$
【 一般管理費 】		
< 全体工区 >		
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額		8,499,566
全体設計書 控除後対象額		$8,401,801 = 8,499,566 - 231,950 + 134,185$
全体設計書 諸経費率		$22.45 = (-4.97802 \times \log(8,401,801) + 56.92101) \times 1.00$

いわき市

【 第 1 号 明細書 】								1 式 当り	
既設管撤去工				(処: 183,100)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準			
土工									
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	1	式		1,670,299					
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	697.4	m3	251	175,047	P 1 号	Ⅱ-1-③-1			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	93.9	m3	1,050	98,595	P 2 号	Ⅱ-1-③-12			
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	599.9	m3	1,978	1,186,602	P 3 号	Ⅱ-1-③-12			
铸铁管撤去工 DIP φ400	97.7	m3	2,150	210,055		土木事業単価表 P181			
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径400mm (エンジンカッター使用)	1	式	(	95,400) 617,074		処: 107,200			
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径400mm	31.5	口	4,361	135,191	単 1 号	水道事業実務必携 P91、92、106			
現場発生品及び支給品運搬 4~4.5t積 2.9t吊 運搬距離14.3km	128.5	m	1,365	175,402	単 2 号	水道事業実務必携 P53、54、108			
	9	回	23,48	93,920	単 3 号	水道事業実務必携 P29			

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 1 号 明細書 】		(続 き)		1 式 当り		
既設管撤去工		(処: 183,100)				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理料金(中間処理) 金属くず (有)鷹研り 大剣環境センター	13	t	8,000	107,200		土木・建築単価表参考資料 P37 処: 107,200
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径400mm 铸铁管:JWWA 7.5K	1	口	3,735	3,735	単 4 号	水道事業実務必携 P56,107
フランジ蓋 GF 7.5k 通水部粉体 外面特殊塗装 φ400	1	ヶ	(52,800) 52,800	(52,800) 52,800		商社見積 管
フランジ接続品 (パッキン含) 0.74Mpa (焼付防止) φ400 SUSBN-GF	1	組	(42,600) 42,600	(42,600) 42,600		商社見積 管
フランジ継手 呼び径400mm 铸铁管:JWWA 7.5K	1	口	6,226	6,226	単 5 号	水道事業実務必携 P56
φ600ヒューム管	1	式		323,452		処: 75,900
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	13.2	m3	16,800	221,760	単 6 号	VI-1-④-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) (株)中根砂利店 法田アス・コン処理センター	33	t	2,300	75,900		土木・建築単価表参考資料 P36 処: 75,900
搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	13.2	m3	1,954	25,792	P 4 号	II-2-25-1

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 1 号 明細書 】		(続 き)		1 式 当り		
既設管撤去工		(処: 183,100)				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工	1	式		926,750		
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上40m3/h未満	55	日	16,850	926,750	単 7 号	II-5-⑧-3
計				(95,400) 3,537,575		

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 2 号 明細書 】 護岸工 (, 処: 5,400)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	8.6	m2	21,935	188,641	P 5 号	Ⅱ-2-③-1	
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	8.4	m2	720	6,048	P 6 号	Ⅱ-2-①-1	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	4.8	m3	1,978	9,494	P 3 号	Ⅱ-1-③-12	
再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40 【910】	6.4	m3	2,150	13,760		土木事業単価表 P211	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無し	1.2	m3	35,200	42,240	単 8 号	Ⅵ-1-④-1	
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1.2	m3	1,574	1,888	P 7 号	Ⅱ-2-25-1	
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)中根砂利店 法田アスコン処理センター	2.7	t	2,000	5,400		土木・建築単価表参考資料 P36 処: 5,400 処	
計				267,471			

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 3 号 明細書 】 構造物取壊し工 (, 処: 14,250)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無し 低騒音・低振動対策不要	0.6	m3	16,800	10,080	単 6 号	Ⅵ-1-④-1	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無し 低騒音・低振動対策不要	2.3	m3	8,380	19,274	単 9 号	Ⅵ-1-④-1	
搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	0.6	m3	1,954	1,172	P 4 号	Ⅱ-2-25-1	
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	2.3	m3	1,574	3,620	P 7 号	Ⅱ-2-25-1	
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) (株)中根砂利店 法田アスコン処理センター	1.5	t	2,300	3,450		土木・建築単価表参考資料 P36 処: 3,450 処	
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)中根砂利店 法田アスコン処理センター	5.4	t	2,000	10,800		土木・建築単価表参考資料 P36 処: 10,800 処	
計				48,396			

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 4 号 明細書 】		(処: 29,200)		1 式 当り		
舗装工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	33.5	m	618	20,703	P 8 号	IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	98.5	m2	195	19,207	P 9 号	IV-3-②-1
搬運機 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 5.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	4.9	m3	1,897	9,295	P 10 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)中根砂利店 法田アスコン処理センター	11.6	t	2,000	23,200		土木・建築単価表参考資料 P36 処: 23,200 処
汚泥吸排車運搬 運搬距離14km DID区間有	0.1	m3	4,397	439	単 10 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000		土木・建築単価表参考資料 P38 処: 6,000 処
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワッション RC-40	82.4	m2	681	56,114	P 11 号	IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	20.5	m2	1,022	20,951	P 12 号	IV-1-①-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	98.5	m2	1,934	190,499	P 13 号	IV-1-②-1

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 4 号 明細書 】		(続 き)		, 処: 29,200		1 式 当り	
舗装工							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストU形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 250B(450×155×600) 基礎碎石有り		5.4	m	7,932	42,832	P 14 号	II-2-⑩-1
U型側溝再利用撤去・据付け 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有		6	m	6,414	38,484	単 11 号	VI-1-⑥-1
交通誘導警備員B [0.902(3/1以降0.904)] [900]		15	人	15,960	239,400		土木事業単価表 P935 4週8休補正
計					667,124		
			</				

いわき市

山玉浄水場場外排水管撤去工事

【 第 1 号 施工単価表 】							
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径 400mm (エンジンカッター使用)							
(水道事業実務必携 P91、92、106)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.032	人	29,085	930		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.101	人	23,109	2,334		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
エンジンカッター損料	0.07	日	1,720	120			
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	30	%	3,253	975			
計				4,361			
単位当たり				4,361			
[計算式]							
(R12)=(r12) × 0.46 特殊作業員数量							
0.032=0.07 × 0.46							
(R13)=(r13) × 0.46 普通作業員数量							
0.101=0.22 × 0.46							
(S2t)=(s2t) × 5417 × 10 ⁻⁶ エンジンカッター損料							
1,720=318000 × 5417 × 10 ⁻⁶							
(SZ)=30.0 諸雑费率							
30=30.0							

いわき市

山玉浄水場場外排水管撤去工事

[illegible]

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 2 号 施工単価表 】							
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径 400mm (水道事業実務必携 P53、54、108)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工 [0.746(3/1以降0.776)] 【900】	0.126	人	28,282	3,563		土木事業単価表 P934 労務補正(1.04) 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.186	人	23,100	4,295		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
トラックレン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 【B00】	0.174	日	33,300	5,794		土木事業単価表 P560 4週8休補正	
計				13,653			
単位当たり				1,365			
[計算式] (R29)=(r29)×0.6 配管工数量 0.126=0.21×0.6 (R13)=(r13)×0.6 普通作業員数量 0.186=0.31×0.6 (TC)=(tc)×0.6 トラックレン賃料日数 0.174=0.29×0.6							
[条件] [A] = 1 施工区分 機械力 [C] = 1 クレーン使用区分 トラックレン使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 [B] = 8 呼び径区分 400mm [E] = 0.000 日 トラックレン賃料日数							

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 3 号 施工単価表 】							1 回 当 り
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離14.3km (水道事業実務必携 P29)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.366	人	23,100	8,454		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.953	時間	7,690	15,018		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8			
計				23,480			
単位当たり				23,480			
[計算式] (R13)=1.5×1÷8×{(2×(L))÷30+0.25×(q)} 普通作業員数量 0.366=1.5×1÷8×{(2×14.3)÷30+0.25×4} (KH)={2×(L)}÷30+0.25×(q) トラック運転時間 1.953=(2×14.3)÷30+0.25×4							
[条件] [A] = 2 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 [C] = 4.000 t 1回当り平均積載質量 [B] = 14.300 km 片道運搬距離							

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 4 号 施工単価表 】							
鋳鉄管フランジ継手取外 呼び径400mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K) (水道事業実務必携 P56、107)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工 [0.746(3/1以降0.776)] 【900】	0.072	人	28,282	2,036		土木事業単価表 P934 労務補正(1.04) 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.072	人	23,100	1,663		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	3,699	36			
計				3,735			
単位当たり				3,735			
[計算式] (R29)=(r29)×0.6 配管工数量 0.072=0.12×0.6 (R13)=(r13)×0.6 普通作業員数量 0.072=0.12×0.6 (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0							
[条件] [A] = 10 呼び径区分 呼び径400mm [B] = 1 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K							

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 5 号 施工単価表 】							
フランジ継手 呼び径400mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K) (水道事業実務必携 P56)							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 [0.746(3/1以降0.776)] 【900】		0.12	人	28,282	3,394		土木事業単価表 P934 労務補正(1.04) 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】		0.12	人	23,100	2,772		土木事業単価表 P932 4週8休補正
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%		1	%	6,165	6		
計					6,226		
単位当たり					6,226		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0							
[条件] [A] = 10 呼び径区分 呼び径400mm [C] = 2 外計上区分 外計上しない [B] = 1 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K							

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	16,800	16,800		土木事業単価表 P662 4週8休補正
計				16,800		
単位当たり				16,800		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 16,800=FUNC_TANKA(TTHH17)						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要 [B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上40m3/h未満 (II-5-⑧-3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] [900]	0.17	人	29,085	4,944		土木事業単価表 P932 4週8休補正
工事中水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m 発動発電機	1	日	410	410		機-30
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA 排対型:2次基準	1	日	11,330	11,330		機-16
諸雑費 労務費、賃料 及び運転経費の%	1	%	16,681	166		
計				16,850		
単位当たり				16,850		
[条件] [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満 [C] = 1 全揚程規格 全揚程10m [B] = 2 排水方法 常時排水 [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準						

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 8 号 施工単価表 】							1 m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物、人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-④-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	35,200	35,200		土木事業単価表 P662 4週8休補正	
計				35,200			
単位当たり				35,200			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 35,200=FUNC_TANKA(TTHH12)							
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 9 号 施工単価表 】							1 / m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし		m3	8,380	8,380		土木事業単価表 P662 4週8休補正	
計				8,380			
単位当たり				8,380			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,380=FUNC_TANKA(TTHH11)							
[条件] [A]. = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [B] = 2 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要							

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 10 号 施工単価表 】							100	m3 当り
汚泥吸排車運搬 運搬距離14km (DID区間有り ,) (Ⅱ-3-⑥-2)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
汚泥吸排車運搬 積載質量8.0t 吸入管径 φ 75mm	4.3	日	102,240	439,632		機-19		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		68				
計				439,700				
単位当たり				4,397				
[計算式] (KD)=4.3・吸排車泥水運搬日数 4.3=4.3								
[条件] [A] = 14.000 / km 片道運搬距離								
[B] = 2 DID区間の有無 DID区間有り								

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 11 号 施工単価表 】							
U型側溝再利用撤去・据付け (昼間 時間制約無し , 基礎碎石施工有) (Ⅵ-1-⑥-1)				10 m 当り			
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け		10	m	4,120	41,200		土木事業単価表 P657 4週8休補正
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 再利用撤去		10	m	2,101	21,010		土木事業単価表 P657 4週8休補正
再生骨材(骨材) クラッシュラン RC-40 【910】		0.9	m3	2,150	1,935		土木事業単価表 P211
計					64,145		
単位当たり					6,414		
[計算式] (K5)=0.51 再利用撤去による補正係数 0.51=0.51 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,120=FUNC_TANKA((THG03)) (DH2t)=(dht)×(K1)×(K2)×(K5) 設計単価(再利用撤去) 2,101=4120×1×1×0.51 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(㎡分含む) 0.9=0.75×1.20							
[条件] [A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [D] = 26 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上							

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ】		埋戻し 最大埋戻し1m以上4m未満		(Ⅱ-1-③-12)				1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】				11.7					
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当り換算損料 A地区		9.398	185.9	9.99	17,800	17,800		P2-1-10	
振動ロータ(舗装用・ハンド・リフト式) 0.8-1.1t 排対型同値 【B00】		1.583	31.31	1.82	1,560	1,620		土木事業単価表 P566 4週8休補正	
タンバク 及びドラム 60～80kg 【B00】		0.108	2.13	0.10	47	54		土木事業単価表 P567 4週8休補正	
【労務】				83.03					
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】		50.258	994.1	51.56	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】		24.257	479.8	22.75	25,700	29,055		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】		9.353	185.2	8.69	25,300	28,980		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
【材料】				5.26					
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】		4.888	96.68	5.12	138	140		土木事業単価表 P247	
レキョウターガソリン スタンド 【910】		0.134	2.65	0.14	154	157		土木事業単価表 P247	
【端数調整】		0.011	0.23						

【 第 3 号 施工パッケージ 】		(続 き)						1 m3 当り 1,978円	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		(Ⅱ-1-③-12		)					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 1,861.4 \times \{$ $(9.99/100 \times 17,800/17,800 + 1.62/100 \times 1,620/1,560 + 0.10/100 \times 541/471) \times 11.71/ (9.99 + 1.62 + 0.10)$ $+ (51.56/100 \times 23,100/22,300 + 22.78/100 \times 29,085/25,700 + 8.69/100 \times 28,980/25,300) \times 83.03/ (51.56 + 22.78 + 8.69)$ $+ (5.12/100 \times 140/138 + 0.14/100 \times 157/154) \times 5.26/ (5.12 + 0.14)$ $+ (100 - 11.71 - 83.03 - 5.26)/100 \} = 1,978$									
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

【第 5号 施工パッケージ】								1 m2 当り
大型ブロック積 2,000kg以下 水抜きパイプ無し								21,935円
(Ⅱ-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	3.371	739.4	3.13	9,840	10,900		土木事業単価表 P568 4週8休補正	
【労務】								
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	6.601	1,448	5.93	25,300	28,980		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.210	923.4	4.18	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
ブロッコ工 [0.795(3/1以降0.901)] 【900】	4.182	917.4	3.55	25,300	30,660		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	2.790	611.9	2.48	26,500	30,660		土木事業単価表 P933 4週8休補正	
その他(労務)	2.656	582.5						
【材料】								
環境保全型フロック積みタイプ 498×998×500mm 230kg/個 【910】	72.975	16,007	75.06	16,000	16,000		土木事業単価表 P281	
軽油 ミネラーレ(ハートロッド給油) 【910】	3.215	705.3	3.26	138	140		土木事業単価表 P247	
【端数調整】								

【第 5 号 施工パッケージ】		(続 き)				1 n2 当り	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾞｲﾌﾞ 無し		(Ⅱ-2-③-1		)		21,935円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[積算単価計算式] $\text{積算単価}(P') = 21,326 \times \{$ $(3.13/100 \times 10,900/9,840) \times 3.13/3.13$ $+ (5.93/100 \times 28,980/25,300 + 4.18/100 \times 23,100/22,300 + 3.55/100 \times 30,660/25,300 + 2.48/100 \times 30,660/26,500) \times 18.55/ (5.93 +$ $4.18 + 3.55 + 2.48)$ $+ (75.06/100 \times 16,000/16,000 + 3.26/100 \times 140/138) \times 78.32/ (75.06 + 3.26)$ $+ (100 - 3.13 - 18.55 - 78.32)/100 \} = 21,935$							
[条件] [J2] = 1 大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下 [J1] = 2 水抜きﾊﾞｲﾌﾞの有無 水抜きﾊﾞｲﾌﾞ 無し							

いわき市

名	規	格	金額構成比(%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】											
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】						13.232	95.27	12.90	8,800	9,870	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】											
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】						28.889	208	30.50	22,300	23,100	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】						28.556	205.5	27.27	25,300	28,980	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】						17.014	122.5	16.09	26,500	30,660	土木事業単価表 P933 4週8休補正
【材料】											
軽油 ミコリー(ハトロル給油) 【910】						12.285	88.45	13.24	138	140	土木事業単価表 P247
【端数調整】											
						0.024	0.18				
[積算単価計算式] 積算単価(P') = $658.51 \times \{$ $(12.90 / 100 \times 9,870 / 8,800) \times 12.90 / 12.90$ $+ (30.50 / 100 \times 23,100 / 22,300 + 27.27 / 100 \times 28,980 / 25,300 + 16.09 / 100 \times 30,660 / 26,500) \times 73.86 / (30.50 + 27.27 + 16.09)$ $+ (13.24 / 100 \times 140 / 138) \times 13.24 / 13.24$ $+ (100 - 12.9 - 73.86 - 13.24) / 100 \} = 720$											

[illegible]

いわき市

【第 7 号 施工パッケージ】 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間内 , タイ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)								m3 当り 1,574円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			42.35						
ダンプトラック オンロード・ディゼール 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	38.831	611.2	42.35	20,667	20,667		P2-1-21		
【労務】			42.40						
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	47.014	740	42.40	21,100	25,515		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			15.25						
軽油 ミニロー(ハトロー給油) 【910】	14.180	223.2	15.25	138	140		土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.025	-0.4							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,667=20000+667									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,443.3 × { (42.35/100×20,667/20,667)×42.35/42.35 + (42.40/100×25,515/21,100)×42.40/42.40 + (15.25/100×140/138)×15.25/15.25									

[illegible]

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
(IV-3-③-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			6.05					
コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕 径φ56cm 切削深20cm級 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	3.84	23.74	4.09	5,460	5,460	P2-1-65		
	1.84	11.38						
【労務】			55.50					
特殊作業員 〔0.784(3/1以降0.783)〕 〔900〕	20.485	126.6	19.28	25,700	29,085	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 〔0.772(3/1以降0.771)〕 〔900〕	10.761	66.5	9.90	26,500	30,660	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
普通作業員 〔0.852(3/1以降0.847)〕 〔900〕	8.107	50.1	8.33	22,900	23,100	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
その他(労務)	18.867	116.6						
【材料】			38.45					
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 〔B00〕	33.074	204.4	35.21	85,200	85,200	土木事業単価表 P552		
レキ・セーパ・ソリン スタンド 〔910〕	2.097	12.96	2.19	154	154	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.987	6.1						

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】				(続 き)		1 m 当り		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				(IV-3-③-1		618円		
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	-0.060	-0.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 580.65 × { (4.09/100×5,460/5,460)×6.05/4.09 + (19.28/100×29,085/25,700+9.90/100×30,660/26,500+8.33/100×23,100/22,900)×55.50/(19.28+9.90+8.33) + (35.21/100×85,200/85,200+2.19/100×157/154)×38.45/(35.21+2.19) + (100-6.05-55.5-38.45)/100} = 618								
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下								

いわき市

名	規	格	金額構成比(%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】											
バックホウ[クローラ型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排対型同値【B00】						9.641	17.63	9.20	5,420	5,880	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】											
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】						30.831	60.12	29.42	26,500	30,660	土木事業単価表 P933 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】						29.123	56.79	28.07	25,360	28,980	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】						23.240	45.26	24.74	22,300	23,100	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】											
軽油 ミロリー(ハトール給油) 【910】						7.872	15.35	8.57	138	140	土木事業単価表 P247
【端数調整】											
						-0.077	-0.15				
[積算単価計算式]											
積算単価(P') = 176.64 × {											
(9.20/100×5,880/5,420)×9.20/9.20											
+ (29.42/100×30,660/26,500 + 28.07/100×28,980/25,300 + 24.74/100×23,100/22,300) × 82.23 / (29.42 + 28.07 + 24.74)											
+ (8.57/100×140/138) × 8.57 / 8.57											
+ (100 - 9.2 - 82.23 - 8.57) / 100} = 195											

[illegible]

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【第 11 号 施工パッケージ】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-40) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		681円
【機械】			4.87						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	3.282	22.35	1.98	17,900	17,900		P2-1-52		
ロードーラ 排対型:2次基準 マカダ 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.52	17.65	1.51	13,600	13,600		P2-1-53		
タイローラ 質量8t~20t 【B00】	0.950	6.47	0.50	4,480	5,060		土木事業単価表 P569 4週8休補正		
その他(機械)	1.505	10.25							
【労務】			15.24						
運転手(特殊) 【0.796(3/1以降0.793)】 【900】	13.517	92.05	7.01	25,300	28,980		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 【0.784(3/1以降0.783)】 【900】	4.686	31.91	2.46	25,700	29,085		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
普通作業員 【0.852(3/1以降0.847)】 【900】	4.063	27.67	2.33	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 【0.772(3/1以降0.771)】 【900】	1.344	9.15	0.69	26,500	30,660		土木事業単価表 P933 4週8休補正		
その他(労務)	5.198	35.4							
【材料】			79.89						

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【第 11 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-40) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		681円
再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40 【910】	60.176	409.8	78.14	705,000	322,500		土木事業単価表 P211		
軽油 ミニローリー(ハトル給油) 【910】	2.458	16.74	1.44	135	140		土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.244	1.66							
【端数調整】	-0.005	-0.1							
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 1,146.5 \times \{$ $(1.95/100 \times 17,900/17,900 + 1.54/100 \times 13,600/13,600 + 0.50/100 \times 5,060/4,480) \times 4.87 / (1.95 + 1.51 + 0.50)$ $+ (7.01/100 \times 28,980/25,300 + 2.46/100 \times 29,085/25,700 + 2.33/100 \times 23,100/22,300 + 0.69/100 \times 30,660/26,500) \times 15.24 / (7.01 +$ $2.46 + 2.33 + 0.69)$ $+ (78.14/100 \times 322,500/705,000 + 1.44/100 \times 140/135) \times 79.89 / (78.14 + 1.44)$ $+ (100 - 4.87 - 15.24 - 79.89) / 100 \} = 681$									
[条件] [J1] = 150,000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシュ RC-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【第 12 号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								1 m2 当り 1,022円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			10.05					
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.186	22.34	4.02	17,900	17,900		P2-1-52	
ロードローラ 排対型:2次基準 マカダ 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	1.729	17.67	3.15	13,600	13,600		P2-1-53	
タイヤロー 質量8t～20t 【B00】	0.639	6.53	1.04	4,480	5,060		土木事業単価表 P569 4週8休補正	
その他(機械)	1.090	10.22						
【労務】			31.45					
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	9.017	92.15	14.47	25,300	28,980		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	3.127	31.96	5.08	25,700	29,085		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	2.710	27.7	4.51	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.893	9.13	1.42	26,500	30,660		土木事業単価表 P933 4週8休補正	
その他(労務)	3.463	35.39						
【材料】			58.50					

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【第 12 号 施工パッケージ】			(続 き)						1	m2 当り	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工									1,022円		
(粒度調整碎石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)											
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準				
粒度調整碎石 M-40 40~0mm 【910】	72.769	743.7	54.88	240,000	585,000		土木事業単価表 P181				
軽油 ミニロー(バトロール給油) 【910】	1.639	16.75	2.97	138	140		土木事業単価表 P247				
その他(材料)	0.836	8.54									
【端数調整】	-0.008	-0.08									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 555.97 × { (4.02/100×17,900/17,900+3.18/100×13,600/13,600+1.04/100×5,060/4,480)×10.05/(4.02+3.18+1.04) + (14.47/100×28,980/28,980+5.08/100×29,085/29,085+4.81/100×23,100/23,100+1.42/100×30,660/26,500)×31.45/(14.47 +5.08+4.81+1.42) + (54.88/100×585,000/240,000+2.97/100×140/138)×58.50/(54.88+2.97) + (100-10.05-31.45-58.5)/100} = 1,022											
[条件] [J1] = 11 / 材料 粒度調整碎石 M-40 [J5] = 1 / 施工区分 1層施工 [J4] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 / 費用の内訳 全ての費用											

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】									
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)									
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシュ[スレイム] 賃料 ; 舗装幅2.3~6m 【B00】	0.879	17	1.04	29,500	31,400		土木事業単価表 P570 4週8休補正		
タイヤロー 質量8t~20t 【B00】	0.143	2.77	0.16	4,480	5,060		土木事業単価表 P569 4週8休補正		
ロードロー 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.146	2.7	0.16	4,480	4,930		土木事業単価表 P570 4週8休補正		
その他(機械)	0.281	4.46							
【労務】									
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	3.110	60.15	3.78	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	1.950	37.72	2.17	25,700	29,085		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	1.929	37.5	2.12	25,300	28,980		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.680	13.15	0.74	26,500	30,660		土木事業単価表 P933 4週8休補正		
その他(労務)	1.532	29.63							
【材料】									
			87.80						

いわき市

山玉浄水場外排水管撤去工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】				(続 き)					
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								m2 当り	
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)								1,934円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.644	1,579	79.45	485,000	627,500		土木事業単価表 P211		
アスファルト乳剤 PK-37 プライム用、PK-4タック用 【B00】	7.218	139.6	7.66	93.5	111		土木事業単価表 P217		
軽油 ミニロー(パトリック給油) 【910】	0.467	9.03	0.58	138	140		土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.112	2.16							
【端数調整】	-0.035	-0.67							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,536.2 × { (1.04/100×31,400/29,500+0.16/100×5,060/4,480+0.16/100×4,930/4,480)×1.63/(1.04+0.16+0.16) + (3.78/100×23,100/22,300+2.17/100×29,085/25,700+2.12/100×28,980/25,300+0.74/100×30,660/26,500)×10.57/(3.78+ 2.17+2.12+0.74) + (79.45/100×627,500/485,000+7.66/100×111/93.50+0.58/100×140/138)×87.80/(79.45+7.66+0.58) + (100-1.63-10.57-87.8)/100} = 1,934									
[条件] [J2] = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用									
				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

いわき市

【第 14 号 施工パッケージ】		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 250B(450×155×600)		1 m 当り	
(基礎砕石有り ,) (Ⅱ-2-⑩-1)				7,932円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
【機械】			6.28		
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	6.205	492.2	4.96	10,500	10,500
	1.650	130.9			
【労務】			67.89		
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	39.372	3,123	30.38	22,300	23,100
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	17.873	1,378	12.01	26,500	30,660
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	10.518	834.3	7.34	25,300	28,980
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	5.493	435.7	3.68	25,700	29,085
その他(労務)	19.377	1,537			
【材料】			25.83		
鉄筋コンクリートL形			23.11	1,390	
怪油 バトロール給油			2.15	138	

【第 14 号 施工パッケージ】		(続 き)				1 m 当り	
フレキストL形側溝 (製品長0.6m/個) 据付・撤去 250B (450×155×600)						7,932円	
(基礎碎石有り ,) (Ⅱ-2-⑩-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.012	0.9					
【積算単価計算式】 $\text{積算単価 (P')} = 9,923.9 \times \{$ $(4.96/100 \times 10,500/10,500) \times 6.28/4.96$ $+ (30.38/100 \times 23,100/22,300 + 12.01/100 \times 30,660/26,500 + 7.34/100 \times 28,980/25,300 + 3.88/100 \times 29,085/25,700) \times 67.89/(30.3$ $8 + 12.01 + 7.34 + 3.88)$ $+ (23.11/100 \times 0/1,390 + 2.15/100 \times 0/136) \times 25.83/(23.11 + 2.15)$ $+ (100 - 6.28 - 67.89 - 25.83)/100 \} = 7,932$							
【条件】 [J1] = 3 作業区分 据付・撤去 [J3] = 4 フレキストL形側溝の種類 250B (450×155×600) [J2] = 1 基礎碎石の有無 有り [J4] = 2 費用の内訳 機械・労務費 (1日未満用)							

いわき市