

いわき市

令和 8 年度

諏訪下電動弁新設工事

設計書

水道局 工務課

設 計 書		局長	次長	次長	課所長	課長補佐	課長補佐	係長	検算者	設計者
工 事 名	諏訪下電動弁新設工事	構 造 及 規 模	引込開閉器盤 N=1面 電動弁操作盤 N=1面 φ250電磁流量計 N=1台 φ250電動弁 N=1基							
工 事 箇 所	いわき市平下荒川字川前二地内									
設 計 金 額	¥ 57,717,000									
起工理由 本工事は、基幹浄水場連絡管整備事業の進捗に伴い、配水運用が変更となる平成配水池水系の施設再編(統廃合)を図るものです。		仕様概要 (1) 本工事は、諏訪下電動弁新設工事特記仕様書による。 また、これに定めのない事項は、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【設備工事編】及び福島県土木部建築関係工事共通仕様書に準拠すること。 (2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。								

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	諏訪下電動弁新設工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 公共
単 価 適 用 年 月 日	
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 下水道(改1)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 下水道(改1)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	下水道ポンプ場 令和07年 電気設備
諸経費年度/工種区分	下水道ポンプ場 令和07年 機械設備
共通仮設費 算出区分	補正なし
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正なし
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

諏訪下電動弁新設工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
本工事費	1	式		57,717,000		
電気設備01	1	式		57,717,000		
機械設備01	1	式		48,939,000		
合計	1	式		8,778,000		
				57,717,000		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気設備01	1	式		48,939,000		
【機器費】	1	式		38,280,000		
機器費(設計技術費対象外)	1	式		38,280,000		
引込開閉器盤 W500H830D200	1	面	220,000	220,000		見積り
電動弁操作盤 W1270H2500D1230	1	面	31,600,000	31,600,000		見積り
電磁流量計 φ250 専用ケーブル付き	1	台	5,660,000	5,660,000		見積り
圧力発信器	1	台	800,000	800,000		見積り
【掘付工事】	1	式		5,165,633		
材料費	1	式		291,072		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接材料費	1	式		279,877		
電力ケーブル EM-CE 5.5mm2-3C	24.2	m	635	15,367		建築関係事業単価R8.7.1
電力ケーブル EM-CE 3.5mm2-3C	71.5	m	443	31,674		建築関係事業単価R8.7.1
電力ケーブル EM-CE 2.0mm2-2C	36.3	m	218	7,913		建築関係事業単価R8.7.1
ビニル絶縁電線 EM-IE 8mm2	5.5	m	247	1,358		建築関係事業単価R8.7.1
ビニル絶縁電線 EM-IE 5.5mm2	5.5	m	178	979		建築関係事業単価R8.7.1
ビニル絶縁電線 EM-IE 3.5mm2	36.3	m	116	4,210		建築関係事業単価R8.7.1
制御用ケーブル EM-CEE 2.0mm2-15C	36.3	m	1,157	41,999		建築関係事業単価R8.7.1
制御用ケーブル EM-CEE 2.0mm2-3C	35.2	m	279	9,820		建築関係事業単価R8.7.1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制御用ケーブル EM-CEE-S 2.0mm2-3C	34.1	m	403	13,742		建築関係事業単価R8.7.1 //
制御用ケーブル EM-CEE-S 2.0mm2-2C	36.3	m	320	11,616		建築関係事業単価R8.7.1 //
ケーブル付属材料費	1.5	%	138,678	2,080		
電線管 G28	26.4	m	748.63	19,763		建築関係事業単価R8.7.1 //
電線管 G22	27.5	m	547.81	15,064		建築関係事業単価R8.7.1 //
電線管付属材料費	175	%	34,827	60,947		
波付硬質合成樹脂管 FEP40	8.8	m	290	2,552		建築関係事業単価R8.7.1 //
波付硬質合成樹脂管 FEP30	9.9	m	265	2,623		建築関係事業単価R8.7.1 //
ブルボックス SUS防水	1	個	36,750	36,750		建築関係事業単価R8.7.1 //

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
接地極 10φ×1000L	1	本	1,420	1,420		建築関係事業単価R8.7.1 //
補助材料費 279,877×4.00%	1	式		11,195		
労務費	1	式		972,468		
電工 [0.692]	24	人	30,192	724,608		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 //
電気通信技術者 [0.640]	4	人	41,310	165,240		土木事業単価表 P787 月単位の週休2日補正 //
電気通信技術者 (単体調整・組合せ試験)	2	人	41,310	82,620		土木事業単価表 P787 月単位の週休2日補正 //
複合工費	1	式		418,205		
電動弁室基礎工等	1	式	96,258	96,258	代 1 号 //	
引込柱土工等	1	式	321,947	321,947	代 2 号 //	

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接経費						
機械経費(率化) 889,848*1.00%	1	式		8,898		
仮設費(率化) 1,690,643*11.31%	1	式		8,898		
仮設費	1	式		191,211		
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	式		103,428		
直接工事費計(据付工事)	6	人	17,238	103,428		土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
共通仮設費計	1	式		1,985,282		
共通仮設費(積上げ)	1	式		829,907		
準備費	1	式		71,907		
	1	式		71,907		処: 5,740

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.08	m3	11,250	900	単 2 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.08	m3	60,000	4,800		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 4,800
搬運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 8.0km以下 DID区間有 付損耗費(良好)含む	0.2	m3	7,058	1,411	P 11 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 前田道路(株) いわき合材工場	0.47	t	2,000	940		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 940
土砂等運搬 小規模 小規模山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 24.0km以下 DID区間有 付損耗費(良好)含む	2.1	m3	10,860	22,806	P 12 号	Ⅱ-1-②-1
溶出試験工	1	式	41,050	41,050	代 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式		758,000		
共通仮設費率分 1,985,282*37.83%*1.01	1	式		758,000		
純工事費	1	式		2,815,189		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費 2,774,139*58.91%*1.02	1	式		1,666,000		
据付(技術者)間接費 247,860*80.00%	1	式		198,288		
据付(機器)間接費 38,280,000*1.27%	1	式		486,156		
据付工事原価	1	式		5,165,633		
工事原価	1	式		5,165,633		
一般管理費等 5,124,583*20.51%+2,049-8,733	1	式		1,044,367		
工事価格	1	式		44,490,000		
消費税等相当額 44,490,000*10.00%	1	式		4,449,000		
合計				48,939,000		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設備01	1	式		8,778,000		
【機器費】	1	式		4,662,000		
機器費(設計技術費対象外)	1	式		4,662,000		
電動弁 φ250 電動バタフライ弁 両くし歯型 10k	1	基	4,560,000	4,560,000		見積り
排水ポンプ フロートスイッチ付き水中ポンプ	1	台	102,000	102,000		見積り
【据付工事】	1	式		2,455,537		
材料費	1	式		650,962		
直接材料費	1	式		625,925		
φ250両フランジ短管 φ250×1250L×10.0k GF-GF	1	本	623,000	623,000		見積り

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩化ビニル管 HIVP40	2.2	m	566.3	1,245		建築関係事業単価R8.7.1
塩化ビニル管付属材料費	135	%	1,245	1,680		
補助材料費 625,925*4.00%	1	式		25,037		
労務費	1	式		114,954		
一般労務費	1	式		82,722		
普通作業員 [0.842]	1	人	24,174	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
配管工 [0.745]	2	人	29,274	58,548		土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
機械設備据付労務費	1	式		32,232		
機械設備据付工 [0.622]	1	人	32,232	32,232		土木事業単価表 P794 月単位の週休2日補正

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接経費						
機械経費(率化) 114,954*2.00%	1	式		2,299		
仮設費(率化) 6 5,430,215*2.87%	1	式		155,847		
直接工事費計(据付工事)	1	式		924,062		
共通仮設費計	1	式		635,467		
共通仮設費(積上げ)	1	式		-5,533		
準備費	1	式		-5,533		
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DTD区間有 運搬距離5.0km以下	0.13	t	2,943	382	P 13 号	I-2-③-1
スクラップ 鉄 H2	0.13	t	-45,500	-5,915		水道局設計積算資材単価表 諸×

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式		641,000		
共通仮設費率分 924,062*68.76%*1.01	1	式		641,000		
純工事費	1	式		1,559,529		
現場管理費 1,565,444*54.30%*1.02	1	式		867,000		
据付間接費 32,232*90.00%	1	式		29,008		
据付工事原価	1	式		2,455,537		
工事原価	1	式		7,117,537		
一般管理費等 7,123,452*12.20%+2,849-9,447	1	式		862,463		
工事価格	1	式		7,980,000		

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額 7,980,000*10.00%	1	式		798,000		
合計				8,778,000		

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	月単位の週休2日補正 (R7.10以降)
<第1工区>	
諸経費名	下水道ポンプ場 令和07年度
<第2工区>	
諸経費名	下水道ポンプ場 令和07年度
<< 下水道ポンプ場電気設備 >>	
【 機械経費 】	
<第1工区>	
一般労務費	724,608
技術労務費	165,240
その他の対象額	0
率	1.00%
経費	$8,898 = 889,848 * 1.00\%$
【 総合試運転費 】	
<全体工区>	
主たる工種	電気設備
全体設計書 対象額	38,280,000
全体設計書 控除後対象額	$38,280,000 = 38,280,000$
全体設計書 諸経費率	0.00
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$0 = 38,280,000 * 0\%$
1工区 諸経費加算額	
全体設計書 諸経費	$0 = 0 + 0$
<第1工区>	
機器費	38,280,000
その他の対象額	0
支給品	0
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	$38,280,000 = 38,280,000 - 0$
1工区 諸経費	$0 = 0 * 38,280,000 / 38,280,000$

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
【 補助材料費 】	
<第1工区>	
直接材料費	279,877
その他の対象額	0
支給品	0
率	4.00%
経費	$11,195 = 279,877 * 4.00\%$
【 仮設費 】	
<全体工区>	
主たる工種	電気設備
全体設計書 対象額	1,690,643
全体設計書 控除後対象額	$1,690,643 = 1,690,643$
全体設計書 諸経費率	$11.31 = 300.00 * 1,690,643 - 0.2286$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$191,211.7233 = 1,690,643 * 11.31\%$
1工区 諸経費加算額	
全体設計書 諸経費	$191,211 = 191,211.7233 + 0$
<第1工区>	
輸送費	0
材料費	291,072
労務費	972,468
複合工費	418,205
特許使用料	0
水道光熱電力量	0
機械経費(率化)	8,898
機械経費(積上げ)	0
特別経費	0
支給品	0
その他の対象額	0
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	$1,690,643 = 1,690,643 - 0$

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
1工区 諸経費	$191,211 = 191,211 * 1,690,643 / 1,690,643$
【 共通仮設費 】	
＜全体工区＞	
主たる工程	電気設備
全体設計書 対象額	1,985,282
全体設計書 控除後対象額	$1,985,282 = 1,985,282$
全体設計書 諸経費率	$37.83 = 1,581.00 * 1,985,282 \sim -0.2574$
全体設計書 週休2日補正係数	1.01 (月単位の週休2日補正(R7.10以降))
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$758,576.2522 = 1,985,282 * (37.83\% * 1.01)$
1工区 諸経費加算額	$0 = 1,985,282 * (0.00\% * 1.01)$
全体設計書 諸経費	$758,000 = 758,576.2522 + 0$
＜第1工区＞	
直接工事費	1,985,282
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品(直接材料)	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
1工区 諸経費	$758,000 = 758,000 * 1,985,282 / 1,985,282$
【 現場管理費 】	
＜全体工区＞	
主たる工程	電気設備
全体設計書 対象額	2,774,139
全体設計書 控除後対象額	$2,774,139 = 2,774,139$
全体設計書 諸経費率	$58.91 = 2,296.00 * 2,774,139 \sim -0.2469$
全体設計書 週休2日補正係数	1.02 (月単位の週休2日補正(R7.10以降))
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$1,666,980.1251 = 2,774,139 * (58.91\% * 1.02)$
1工区 諸経費加算額	$0 = 2,774,139 * (0.00\% * 1.02)$

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
全体設計書 諸経費	$1,666,000 = 1,666,980.1251 + 0$
＜第1工区＞	
純工事費	2,815,189
その他の対象額	0
支給品(直接材料)	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	41,050
1工区 諸経費	$1,666,000 = 1,666,000 * 2,774,139 / 2,774,139$
【 据付(技術者)間接費 】	
＜第1工区＞	
技術労務費	165,240
技術労務費(単体調整及び組合せ試験等)	82,620
その他の対象額	0
率	80.00%
経費	$198,288 = 247,860 * 80.00\%$
【 据付(機器)間接費 】	
＜全体工区＞	
主たる工程	電気設備
全体設計書 対象額	38,280,000
全体設計書 控除後対象額	$38,280,000 = 38,280,000$
全体設計書 諸経費率	$1.27 = 12.920 * 38,280,000 \sim -0.1330$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$486,156 = 38,280,000 * 1.27\%$
1工区 諸経費加算額	0
全体設計書 諸経費	$486,156 = 486,156 + 0$
＜第1工区＞	
機器費	38,280,000
その他の対象額	0
1工区 諸経費	$486,156 = 486,156 * 38,280,000 / 38,280,000$
【 設計技術費 】	
＜全体工区＞	

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
主たる工種	電気設備
全体設計書 対象額	5,124,583
全体設計書 控除後対象額	$5,124,583 = 5,124,583$
全体設計書 諸経費率	$0.00 = 0.00$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$0 = 5,124,583 * 0\%$
1工区 諸経費加算額	0
全体設計書 諸経費	$0 = 0 + 0$
<第1工区>	
機器費	0
据付工事原価	5,165,633
その他の対象額	0
支給品(機器)	0
支給品(直接材料)	0
全ての間接費の対象外(機器費)	0
全ての間接費の対象外(据付工事原価)	41,050
1工区 諸経費	$0 = 0 * 5,124,583 / 5,124,583$
【一般管理費】	
<全体工区>	
主たる工種	電気設備
全体設計書 対象額	5,124,583
全体設計書 控除後対象額	$5,124,583 = 5,124,583$
全体設計書 諸経費率	$20.51 = (-1.08100 * \text{Log}(5,124,583) + 27.76000) * 1.00 * 1.00$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$1,051,051.9733 = 5,124,583 * 20.51\%$
1工区 諸経費加算額	$2,049 = 5,124,583 * 0.04\%$
全体設計書 諸経費	$1,053,100 = 1,051,051.9733 + 2,049$
<第1工区>	
工事原価	5,165,633
その他の対象額	0
一般管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	41,050

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
1工区 諸経費	$1,053,100 = 1,053,100 * 5,124,583 / 5,124,583$
調整額	$8,733 = 44,498,733 - 44,490,000$
計上額	$1,044,367 = 1,053,100 - 8,733$
<< 下水道ポンプ場機械設備 >>	
【補助材料費】	
<第2工区>	
直接材料費	625,925
その他の対象額	0
支給品	0
率	4.00%
経費	$25,037 = 625,925 * 4.00\%$
【機械経費】	
<第2工区>	
労務費	114,954
その他の対象額	0
率	2.00%
経費	$2,299 = 114,954 * 2.00\%$
【総合試運転費】	
<全体工区>	
主たる工種	機械設備
全体設計書 対象額	4,662,000
全体設計書 控除後対象額	$4,662,000 = 4,662,000$
全体設計書 諸経費率	0.00
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$0 = 4,662,000 * 0\%$
2工区 諸経費加算額	
全体設計書 諸経費	$0 = 0 + 0$
<第2工区>	
機器費	4,662,000
その他の対象額	0
支給品	0

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
2工区 控除額	0
2工区 控除後対象額	$4,662,000 = 4,662,000 - 0$
2工区 諸経費	$0 = 0 * 4,662,000 / 4,662,000$
【仮設費】	
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備 /
全体設計書 対象額	5,430,215
全体設計書 控除後対象額	$5,430,215 = 5,430,215$
全体設計書 諸経費率	$2.87 = 33.44 * 5,430,215 \sim -0.1583$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$155,847.1705 = 5,430,215 * 2.87\%$
2工区 諸経費加算額	
全体設計書 諸経費	$155,847 = 155,847.1705 + 0$
＜第2工区＞	
機器費	4,662,000
輸送費	0
材料費	650,962
労務費	114,954
複合工費	0
特許使用料	0
水道光熱電力量	0
機械経費(率化)	2,299
機械経費(積上げ)	0
特別経費	0
支給品(機器)	0
支給品(直接材料)	0
その他の対象額	0
2工区 控除額	0
2工区 控除後対象額	$5,430,215 = 5,430,215 - 0$
2工区 諸経費	$155,847 = 155,847 * 5,430,215 / 5,430,215$
【共通仮設費】	

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備 /
全体設計書 対象額	924,062
全体設計書 控除後対象額	$924,062 = 924,062$
全体設計書 諸経費率	$68.76 = 68.76$
全体設計書 週休2日補正係数	1.01 (月単位の週休2日補正(R7.10以降))
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$641,761.059 = 924,062 * (68.76\% * 1.01)$
2工区 諸経費加算額	$0 = 924,062 * (0.00\% * 1.01)$
全体設計書 諸経費	$641,000 = 641,761.059 + 0$
＜第2工区＞	
直接工事費	924,062
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
2工区 諸経費	$641,000 = 641,000 * 924,062 / 924,062$
【現場管理費】	
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備 /
全体設計書 対象額	1,565,444
全体設計書 控除後対象額	$1,565,444 = 1,565,444$
全体設計書 諸経費率	$54.30 = 426.49 * 1,565,444 \sim -0.1445$
全体設計書 週休2日補正係数	1.02 (月単位の週休2日補正(R7.10以降))
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$867,099.4316 = 1,565,444 * (54.30\% * 1.02)$
2工区 諸経費加算額	$0 = 1,565,444 * (0.00\% * 1.02)$
全体設計書 諸経費	$867,000 = 867,099.4316 + 0$
＜第2工区＞	

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
純工事費		1,559,529
その他の対象額		0
支給品		0
現場管理費対象外		0
全ての間接費の対象外		-5,915
2工区 諸経費		$867,000 = 867,000 * 1,565,444 / 1,565,444$
【 据付間接費 】		
<第2工区>		
据付労務費		32,232
その他の対象額		0
率		90.00%
経費		$29,008 = 32,232 * 90.00\%$
【 設計技術費 】		
<全体工区>		
主たる工種	機械設備	✓
全体設計書 対象額		2,461,452
全体設計書 控除後対象額		$2,461,452 = 2,461,452$
全体設計書 諸経費率		$0.00 = 0.00$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)		$0 = 2,461,452 * 0\%$
2工区 諸経費加算額		0
全体設計書 諸経費		$0 = 0 + 0$
<第2工区>		
機器費		0
据付工事原価		2,455,537
その他の対象額		0
支給品(機器)		0
支給品(直接材料)		0
全ての間接費の対象外(機器費)		0
全ての間接費の対象外(据付工事原価)		-5,915
2工区 諸経費		$0 = 0 * 2,461,452 / 2,461,452$

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
【 一般管理費 】		
<全体工区>		
主たる工種	機械設備	✓
全体設計書 対象額		7,123,452
全体設計書 控除後対象額		$7,123,452 = 7,123,452$
全体設計書 機器単体費補正		$0.47 = 1 - (K / 1.25) \text{ (※} K=4,662,000 / 7,117,537 \text{)}$
全体設計書 諸経費率		$12.20 = (-1.43570 * \text{Log}(7,123,452) + 35.78900) * 1.00 * 0.47$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)		$869,061.144 = 7,123,452 * 12.2\%$
2工区 諸経費加算額		$2,849 = 7,123,452 * 0.04\%$
全体設計書 諸経費		$871,910 = 869,061.144 + 2,849$
<第2工区>		
工事原価		7,117,537
その他の対象額		0
一般管理費対象外		0
全ての間接費の対象外		-5,915
機器費		4,662,000
2工区 諸経費		$871,910 = 871,910 * 7,123,452 / 7,123,452$
調整額		$9,447 = 7,989,447 - 7,980,000$
計上額		$862,463 = 871,910 - 9,447$

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 1 号 代価表 】 電動弁室基礎工等						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電極 電極保持器、電極2P	1	式	24,600	24,600		見積り、材工共
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm	0.039	t	191,500	7,468	単 1 号	VI-2-①-1
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	32	孔	727.2	23,270	P 1 号	II-2-③-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.7	m2	10,310	27,837	P 2 号	II-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑩-2 24-12-25高 一般養生	0.37	m3	35,360	13,083	P 3 号	II-4-①-1
計				96,258		
単位当たり				96,258		

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 2 号 代価表 】 引込柱土工等							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート建柱 9-19-6.0 装柱品含む		式	212,000	212,000		見積り、材工共	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm	0.036	t	191,500	6,894	単 1 号	VI-2-①-1	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.8	m2	10,310	28,868	P 2 号	II-4-②-1	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑩-2 24-12-25高 一般養生	0.86	m3	35,360	30,409	P 3 号	II-4-①-1	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生フラッシュラン40～0	1.6	m2	1,428	2,284	P 4 号	II-2-②-1	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11.3	m	734	8,294	P 5 号	IV-3-③-1	
舗装版破砕積込(小規模土工)	6.3	m2	1,842	11,604	P 6 号	II-1-③-1	
床掘り 土砂 小規模	2.1	m3	2,285	4,798	P 7 号	II-1-③-1	
埋戻し 小規模 土砂	0.9	m3	4,107	3,696	P 8 号	II-1-③-12	

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 2 号 代価表 】 (続 き)							1 式 当り
引込柱土工等							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	1.2	m3	2,400	2,880		土木事業単価表 P181	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生グラッサラン RC-40	2.1	m2	1,033	2,169	P 9 号	IV-1-①-1	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライマート 締固密度2.15	4.7	m2	1,713	8,051	P 10 号	IV-1-②-1	
計				321,947			
単位当たり				321,947			

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 3 号 代価表 】							1 式 当り
溶出試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
産業廃棄物分析 試料溶出料 溶出試験	1	検体	4,500	4,500		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 鉛 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験	1	検体	3,300	3,300		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 シアン 溶出試験	1	検体	3,750	3,750		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 ヒ素 溶出試験	1	検体	4,250	4,250		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 セレン 溶出試験	1	検体	4,550	4,550		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 水銀 溶出試験	1	検体	4,300	4,300		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 アルキル水銀 溶出試験	1	検体	9,700	9,700		水道局設計積算資材単価表 諸×	

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 2 号 施工単価表 】 側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下							100 m3 当り
(Ⅱ-3-⑥-2 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	24,174	251,820.55		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
側溝清掃車運搬 ア'ロ式 ョ'ハ' 容量9.0m3	10.417	日	83,820	873,152.94		機-19	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		26.51			
計				1,125,000.00			
単位当り				11,250.00			
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運搬日数 10.417=100÷9.6							
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下							

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 / コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							1 孔 当り 727.20円
(Ⅱ-2-⑩-1 /)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機 ガ'リソ'エンジン駆動 2KVA 【B00】	1.209	8.79	1.03	455	568		土木事業単価表 P565
電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38~40mm 1.1kW 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	0.677	4.92	0.72	267	267		P2-1-101
	0.430	3.13					
【労務】			95.53				
特殊作業員 [0.780] 【900】	47.250	343.60	45.54	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	16.612	120.80	18.55	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	13.716	99.74	13.59	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
	17.822	129.60					
【材料】			2.32				
レ'グ'ェ'ガ'ザン スタンド 【910】	1.836	13.35	1.89	154	159		土木事業単価表 P247
その他(材料)							
	0.417	3.03					

いわき市

いわき市いわき市

【第 3 号 施工パッケージ】								1 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②-2 24-12-25高 , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								35,360.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
			36.06					
普通作業員 [0.842] 【900】	19.474	6,886.00	21.19	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.965	2,463.00	6.54	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.111	2,161.00	5.90	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)								
	2.352	831.70						
【材料】								
			63.94					
生コンクリート ②-2 24-12-25(20)-55% 【910】	65.076	23,011.00	63.94	20,400	21,500		土木事業単価表 P82	
【端数調整】								
	0.022	7.30						
「計算式」 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 21,300=FUNC_TANKA(TT8700) (At013)=FUNC_TANKA((KC3c)) 高炉割増率24単価 200=FUNC_TANKA(TT8273) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 21,500=21300+0+0+0+0+0+200+0								
「積算単価計算式」 積算単価(P') = 34.148 × {								

[illegible]

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下								1,428.00円
(再生クワッシャ70〜0) (Ⅱ-2-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.33					
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	5.174	73.89	5.30	8,800	9,710		土木事業単価表 P570	
その他(機械)	0.029	0.41						
【労務】			78.32					
普通作業員 [0.842] 【900】	31.695	452.60	37.64	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	15.511	221.50	15.90	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
運転手(特殊) [0.788] 【900】	13.908	198.60	14.75	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.006	128.60	9.49	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.487	6.95						
【材料】			16.35					
再生骨材(骨材)クワッシャ70 RC-40 【910】	19.314	275.80	11.39	1,200	2,300		土木事業単価表 P211	
軽油 ミニローリー(バトロール給油) 【910】	4.742	67.71	4.93	138	150		土木事業単価表 P247	

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】				(続 き)				1 m2 当り	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下								1,428.00円	
(再生クワッシャ70～0				) (Ⅱ-2-②-1					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)	0.044	0.63							
【端数調整】	0.090	1.31							
[積算単価計算式]									
積算単価(P') = 1,263.6 × {									
(5.30/100×9,710/8,800)×5.33/5.30									
+ (37.64/100×24,174/25,400+15.90/100×31,212/28,300+14.75/100×30,804/28,900+9.49/100×33,252/31,000)×78.32/(37.64+15.90+14.75+9.49)									
+ (11.39/100×2,300/1,200+4.93/100×150/138)×16.35/(11.39+4.93)									
+ (100-5.33-78.32-16.35)/100} = 1,428.00									
[条件]									
[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下									
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用									
[J2] = 8 砕石の種類 再生クワッシャ70～0									

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1) 1 m 当り 734.00円								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			15.05					
コンクリートカッタ[パキュー4式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000		P2-1-71	✓
その他(機械)	4.590	33.69						
【労務】			58.43					
特殊作業員 [0.780] [900]	20.995	154.10	19.96	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	✓
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.136	81.74	10.88	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	✓
普通作業員 [0.842] [900]	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	✓
その他(労務)	18.896	138.70						
【材料】			26.52					
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) [800]	22.398	164.40	22.39	68,200	71,500		土木事業単価表 P552	✓
レギュラーガソリン・ スタンド [910]	2.768	20.32	2.81	154	159		土木事業単価表 P247	✓
その他(材料)	1.317	9.67						

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1) 1 m 当り 734.00円								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.028	0.20						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 700.44 × { (10.24/100×13,000/13,000)×15.05/10.24 + (19.96/100×31,212/28,300+10.88/100×33,252/31,000+8.92/100×24,174/25,400)×58.43/(19.96+10.88+8.92) + (22.39/100×71,500/68,200+2.81/100×159/154)×26.52/(22.39+2.81) + (100-15.05-58.43-26.52)/100 } = 734.00								
【条件】 [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【第 6 号 施工パッケージ】 / 舗装版破砕積込(小規模土工)								1 m2 当り 1,842.00円
(Ⅱ-1-③-1 /)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			20.13					
小型バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.088	351.60	20.13	6,080	6,080		P2-1-5	
【労務】			71.97					
運転手(特殊) [0.788] [900]	72.747	1,340.00	71.97	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			7.90					
軽油 ミニローリー(ハトロー給油) [910]	8.143	150.00	7.90	138	150		土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.022	0.40						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,747 × { (20.13/100×6,080/6,080)×20.13/20.13 + (71.97/100×30,804/28,900)×71.97/71.97 + (7.90/100×150/138)×7.90/7.90 + (100-20.13-71.97-7.9)/100} = 1,842.00								
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【第 7 号 施工パッケージ】 / 床掘り 土砂 小規模								1 m3 当り 2,285.00円
(Ⅱ-1-③-1 /)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			18.73					
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.420	420.90	18.73	8,460	8,460		P2-1-13	
【労務】			74.16					
運転手(特殊) [0.788] [900]	42.206	964.40	40.26	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] [900]	31.729	725.00	33.90	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			7.11					
軽油 ミニローリー(ハトロー給油) [910]	7.597	173.60	7.11	138	150		土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.048	1.10						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73/100×8,460/8,460)×18.73/18.73 + (40.26/100×30,804/28,900+33.90/100×24,174/25,400)×74.16/(40.26+33.90) + (7.11/100×150/138)×7.11/7.11 + (100-18.73-74.16-7.11)/100} = 2,285.00								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)								

いわき市

[illegible]

【第 9 号 施工パッケージ】 /								1 m2 当り
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (IV-1-①-1 /)								1,033.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.00					
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.481	25.63	2.99	5,680	5,680	P2-1-7		
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.598	16.51	1.78	3,540	3,830	土木事業単価表 P568		
その他(機械)	0.197	2.03						
【労務】			75.15					
運転手(特殊) [0.788] 【900】	23.901	246.90	27.03	28,900	30,804	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
特殊作業員 [0.780] 【900】	14.492	149.70	15.84	28,300	31,212	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
普通作業員 [0.842] 【900】	12.401	128.10	15.70	25,400	24,174	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.578	119.60	13.01	31,000	33,252	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正		
その他(労務)	3.111	32.14						
【材料】			19.85					
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	28.258	291.90	17.77	120,000	230,000	土木事業単価表 P211		

いわき市

【第 9 号 施工パッケージ】		(続 き)				1 m2 当り	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40)		) (IV-1-①-1				1,033.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニロ-リ- (ハ- ト- ョ- ル給油) 【910】	1.795	18.54	1.99	138	150		土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.136	1.41					
【端数調整】	0.052	0.54					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 857.31 × { (2.99/100×5,680/5,680+1.78/100×3,830/3,540)×5.00/(2.99+1.78) + (27.03/100×30,804/28,900+15.84/100×31,212/28,300+15.70/100×24,174/25,400+13.01/100×33,252/31,000)×75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01) + (17.77/100×230,000/120,000+1.99/100×150/138)×19.85/(17.77+1.99) + (100-5-75.15-19.85)/100} = 1,033.00							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 10 号 施工パッケージ】ノ								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)									
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15) (IV-1-②-1)									1,713.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準	
【機械】			2.30						
アスファルトフィニッシャー クロー型 舗装幅1.4~3.0m 供用日当り換算損料 A地区	1.655	28.35	1.72	15,200	15,200	P2-1-63			
振動ローラー(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.354	6.06	0.34	3,540	3,830	土木事業単価表 P568			
その他(機械)	0.234	4.01							
【労務】			21.68						
普通作業員 [0.842] 【900】	7.501	128.50	8.19	25,400	24,174	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正			
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.806	99.45	5.47	28,300	31,212	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正			
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.806	65.19	3.71	28,900	30,804	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正			
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.054	35.19	1.99	31,000	33,252	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正			
その他(労務)	2.297	39.34							
【材料】			76.02						
再生材アスファルト合材 細粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	65.032	1,114.00	67.77	472,000	471,000	土木事業単価表 P211			

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】				(続 き)				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)						1	m2 当り	
(平均幅員1.4m以上 , アライメント 締固密度2.15) (IV-1-②-1							1,713.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト乳剤 PK-3アライメント用、PK-4タック用 【B00】	10.806	185.10	7.87	103	147		土木事業単価表 P217	
軽油 ミノーラー(パトロール給油) 【910】	0.356	6.09	0.34	138	150		土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.040	0.68						
【端数調整】	0.059	1.04						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,648.6 × { (1.72/100×15,200/15,200+0.34/100×3,830/3,540)×2.30/(1.72+0.34) + (8.19/100×24,174/25,400+5.47/100×31,212/28,300+3.71/100×30,804/28,900+1.99/100×33,252/31,000)×21.68/(8.19+ 5.47+3.71+1.99) + (67.77/100×471,000/472,000+7.87/100×147/103+0.34/100×150/138)×76.02/(67.77+7.87+0.34) + (100-2.3-21.68-76.02)/100} = 1,713.00								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上 [J4] = 3 瀝青材料種類 アライメント PK-3								

いわき市

諏訪下電動弁新設工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】									1 m3 当り
般運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)									7,058.00円
(8.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			20.25						
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル 2t 積級 供用日当り換算損料 A地区	18.589	1,312.00	20.25	5,702	5,702	P2-1-22			
【労務】			71.03						
運転手(一般) [0.813] 【900】	72.698	5,131.00	71.03	23,600	26,316	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正			
【材料】			8.72						
軽油 ミノーラー(パトロール給油) 【910】	8.701	614.10	8.72	138	150	土木事業単価表 P247			
【端数調整】	0.012	0.90							
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 5,702=5520+182									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 6,479.1 × { (20.25/100×5,702/5,702)×20.25/20.25 + (71.03/100×26,316/23,600)×71.03/71.03 + (8.72/100×150/138)×8.72/8.72									

いわき市

[illegible]

【第 13 号 施工パッケージ】								1 t 当り
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 , 運搬距離5.0km以下) (I-2-③-1)								2,943.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.79					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	12.854	378.30	13.79	7,690	7,690	P2-1-23		
【労務】			83.40					
運転手(特殊) [0.788] [900]	41.862	1,232.00	42.15	28,900	30,804	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
特殊作業員 [0.780] [900]	42.406	1,248.00	41.25	28,300	31,212	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			2.81					
軽油 ミニローリー(ハートロ給油) [910]	2.847	83.79	2.81	138	150	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.031	0.91						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,743.6 × { (13.79/100×7,690/7,690)×13.79/13.79 + (42.15/100×30,804/28,900+41.25/100×31,212/28,300)×83.40/(42.15+41.25) + (2.81/100×150/138)×2.81/2.81 + (100-13.79-83.4-2.81)/100} = 2,943.00								
【条件】 [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有								

いわき市

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ビニル絶縁電線 EM-IE 8mm ²		m	247			建築関係事業単価R8.7.1
ビニル絶縁電線 EM-IE 5.5mm ²		m	178			建築関係事業単価R8.7.1
ビニル絶縁電線 EM-IE 3.5mm ²		m	116			建築関係事業単価R8.7.1
制御用ケーブル EM-CEE 2.0mm ² -15C		m	1,157			建築関係事業単価R8.7.1
制御用ケーブル EM-CEE 2.0mm ² -3C		m	279			建築関係事業単価R8.7.1
制御用ケーブル EM-CEE-S 2.0mm ² -3C		m	403			建築関係事業単価R8.7.1
制御用ケーブル EM-CEE-S 2.0mm ² -2C		m	320			建築関係事業単価R8.7.1
電線管 G28		m	748.63			建築関係事業単価R8.7.1
電線管 G22		m	547.81			建築関係事業単価R8.7.1

いわき市

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
波付硬質合成樹脂管 FEP40		m	290			建築関係事業単価R8.7.1
波付硬質合成樹脂管 FEP30		m	265			建築関係事業単価R8.7.1
プルボックス SUS防水		個	36,750			建築関係事業単価R8.7.1
塩化ビニル管 HIVP40		m	566.3			建築関係事業単価R8.7.1
φ250両フランジ短管 φ250×1250L×10.0k GF-GF		本	623,000			見積り
コンクリート建柱 9-19-6.0 装柱品含む		式	212,000			見積り、材工共
電極 電極保持器、電極2P		式	24,600			見積り、材工共
接地極 10φ×1000L		本	1,420			建築関係事業単価R8.7.1

いわき市