

いわき市

令和 8 年度

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

設 計 書

水道局 工務課

設 計 書		局長	次長	次長	課長	課長補佐	課長補佐	係長	検算者	設計者
工 事 名	平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事	構 造 及 規 模	φ 75 HPPE L=295m 消火栓 N=1基							
工 事 箇 所	いわき市平沼ノ内字原後～字代ノ下 地内									
設 計 金 額	¥ 36,179,000									
起工理由 本工事は、昭和45年に整備した平沼ノ内字原後～代ノ下地内の配水管（φ 75VP）で、布設後56年経過しており、10年以内に延長使用年数を超過する路線であることから、φ 75HPPE管で更新し、維持管理の適正化と安定給水を図るものです。		仕様概要 (1) 本工事は、平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事特記仕様書による。また、これに定められていない事項については、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【土木工事編】及び福島県土木工事共通仕様書に準拠すること。 (2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。 (3) 継ぎ手類は内面球形樹脂粉体塗装仕上げ品とする。 (4) ダクタイル鋳鉄製品は局防食基準に準拠すること。								

執 行 年 度	令和 8 年度 /
工 事 名	平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事 / ✓
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 公共 /
単 価 適 用 年 月 日	/ 令和08年07月01日 水道 /
歩 掛 適 用 年 月 日	/ 令和08年05月22日 上水道 /
歩 掛 適 用 年 月 日	
機 損 適 用 年 月 日	（令和07年10月 公共機械損料A地区 /
単 価 地 区	U（いわき1） /
諸経費年度／工種区分	上水道 令和08年度 / 開削工事及び小口径推進工事等 //
諸経費年度／工種区分	
共通仮設費 算出区分	/ 一般交通影響あり(2) /
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響あり(2) //
冬 期 補 正	冬期補正無 /
一般管理費 算出区分	35%を超える場合 / /
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合 / / ✓

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02						
配水管布設工（耐震化） φ75 HPPE	1	式		36,179,000		
配水管材料費 φ75 HPPE	1	式		(2,785,480) 13,512,581	〇	処：795,160
配水管配管労力費 φ75 HPPE	1	式		(2,785,480) 4,060,629	明 1 号	
配水管土工労力費 φ75 HPPE	1	式		978,006	明 2 号	
舗装本復旧工 φ75 HPPE	1	式		4,622,167	明 3 号	処：709,240
交通管理工 φ75 HPPE	1	式		2,627,881	明 4 号	処：85,920
給水管切替工（非耐震）	1	式		1,223,898	明 5 号	
給水管材料費	1	式		(1,043,377) 2,539,069	〇	処：68,780
	1	式		(1,043,377) 1,270,221	明 6 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管配管労力費	1	式		272,835	明 7 号	
給水管土工労力費	1	式		496,111	明 8 号	処：68,780
交通管理工 給水管	1	式		499,902	明 9 号	
消防施設工（非耐震）	1	式		(451,900) 739,061		
消火栓材料費	1	式		(451,900) 707,400	明 10 号	
消火栓労力費	1	式		31,661	明 11 号	
直接工事費計				(4,280,757) 16,790,711	✓	
共通仮設費計	1	式		3,035,885	〇	
共通仮設費（積上げ）	1	式		277,885		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
準備費						
試掘工	1	式		119,196		処: 17,800
技術管理費	1	式		119,196	明 12 号	処: 17,800
通水試験工	1	式		158,689		
溶出試験工	1	式		117,639	明 13 号	
共通仮設費(率化)	1	式		41,050	明 14 号	
共通仮設費率分 14,226,436*14.77%*1.300*1.01	1	式		2,758,000		
純工事費	1	式		2,758,000		
現場管理費 17,203,471*39.74%*1.100*1.02	1	式		(4,280,757) 19,826,596		
	1	式		7,671,000		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価						
一般管理費等 27,014,849*19.93%+10,805-2,460	1	式		(4,280,757) 27,497,596		
工事価格	1	式		5,392,404		
消費税等相当額 32,890,000*10.00%	1	式		(4,280,757) 32,890,000		
合計	1	式		3,289,000		
				36,179,000		

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
<< 設定情報 >>		
【 週休2日補正 】		月単位の週休2日補正(R0704国交省)
< 第1工区 >		
諸経費名		上水道 令和08年度
<< 上水道工事 >>		
【 共通仮設費 】		
< 全体工区 >		
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額		14,668,133
全体設計書 処分費合計		881,740
全体設計書 処分費限度額		$440,043 = 14,668,133 \times 3.00 / 100$
全体設計書 控除額		$441,697 = 881,740 - 440,043$
全体設計書 控除後対象額		$14,226,436 = 14,668,133 - 881,740 + 440,043$
全体設計書 諸経費率		$14.77\% = (485.40 \times 14,226,436 \div 0.2231) \times 1.20 \text{ ※()で小数3位四捨五入2位止}$
全体設計書 週休2日補正係数		$1.01 \text{ (月単位の週休2日補正(R0704国交省))}$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)		$2,758,505.9404 = 14,226,436 \times (14.77\% \times 1.300 \times 1.01)$
1工区 諸経費加算額		$0 = 14,226,436 \times (0.00\% \times 1.300 \times 1.01)$
全体設計書 諸経費		$2,758,000 = 2,758,505.9404 + 0$
< 第1工区 >		
直接工事費		16,790,711
事業損失防止施設費		0
その他の対象額		0
支給品		0
共通仮設費対象外		0
共通仮設費対象外(事業損失防止)		0
全ての間接費の対象外		0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)		0
管材費		4,280,757
処分費 (直接工事費)		863,940
処分費 (準備費)		17,800

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
管材費控除		$14,668,133 = 16,808,511 - (4,280,757 \times 50\%)$
1工区 控除額		$441,697 = 441,697 \times 881,740 / 881,740$
1工区 控除後対象額		$14,226,436 = 14,668,133 - 441,697$
1工区 諸経費		$2,758,000 = 2,758,000 \times 14,226,436 / 14,226,436$
【 現場管理費 】		
< 全体工区 >		
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額		17,645,168
全体設計書 控除後対象額		$17,203,471 = 17,645,168 - 881,740 + 440,043$
全体設計書 諸経費率		$39.74\% = (202.30 \times 17,203,471 \div 0.1034) \times 1.10 \text{ ※()で小数3位四捨五入2位止}$
全体設計書 週休2日補正係数		$1.02 \text{ (月単位の週休2日補正(R0704国交省))}$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)		$7,671,027.7189 = 17,203,471 \times (39.74\% \times 1.100 \times 1.02)$
1工区 諸経費加算額		$0 = 17,203,471 \times (0.00\% \times 1.100 \times 1.02)$
全体設計書 諸経費		$7,671,000 = 7,671,027.7189 + 0$
< 第1工区 >		
純工事費		19,826,596
その他の対象額		0
支給品		0
現場管理費対象外		0
全ての間接費の対象外		41,050
管材費控除		$17,645,168 = 19,785,546 - (4,280,757 \times 50\%)$
1工区 控除額		$441,697 = 441,697 \times 881,740 / 881,740$
1工区 控除後対象額		$17,203,471 = 17,645,168 - 441,697$
1工区 諸経費		$7,671,000 = 7,671,000 \times 17,203,471 / 17,203,471$
【 一般管理費 】		
< 全体工区 >		
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額		27,456,546
全体設計書 控除後対象額		$27,014,849 = 27,456,546 - 881,740 + 440,043$
全体設計書 諸経費率		$19.93\% = (-4.97802 \times \log(27,014,849) + 56.92101) \times 1.00$

いわき市

諸 経 費 計 算 確 認 書

[illegible]

いわき市

【第 1 号 明細書】

配水管材料費 $\phi 75$ HPPE

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水用ホリシチン管 (HPPE) E F 受口付 φ75×5m	60	本	(15,200) 15,200	(912,000) 912,000		水道局設計積算資材単価表 管
配水用ホリシチン管 (HPPE) 「グレンエント」(受口なし) φ75×5m	2	本	(10,600) 10,600	(21,200) 21,200		水道局設計積算資材単価表 管
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	311.2	m	340	105,808		水道局設計積算資材単価表
管明示テープ 指定文字入り 巾50mm 厚さ0.2mm	378.6	m	185	70,041		水道局設計積算資材単価表
E F ソケット φ75	10	ヶ	(4,030) 4,030	(40,300) 40,300		水道局設計積算資材単価表 管
E F 両受ベンド φ75×90°	6	ヶ	(17,200) 17,200	(103,200) 103,200		水道局設計積算資材単価表 管
E F 両受ベンド φ75×45°	8	ヶ	(16,100) 16,100	(128,800) 128,800		水道局設計積算資材単価表 管
E F 両受ベンド φ75×22 1/2	1	ヶ	(15,300) 15,300	(15,300) 15,300		水道局設計積算資材単価表 管
E F 両受チーズ φ75×75	3	ヶ	(17,300) 17,300	(51,900) 51,900		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 1 号 明細書 】		(続 き)		1 式 当り			
配水管材料費 φ75 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋳鉄P V継手 内面粉体 外面特殊塗装 自動ワッ式 BN-SUS φ75	1	ヶ	(65,400) 65,400	(65,400) 65,400		水道局設計積算資材単価表 管	
鋳鉄F P継手 内面粉体 外面特殊塗装 自動ワッ式 BN-SUS φ75	1	ヶ	(73,500) 73,500	(73,500) 73,500		水道局設計積算資材単価表 管	
鋳鉄管用不断水割丁字管 内面粉体BN-SUS RF 外面特殊塗装 7.5k ヴットシール弁付 φ150×75	1	基	(272,300) 272,300	(272,300) 272,300		水道局設計積算資材単価表 管	
フランジ接続品 (ベッキン含) 0.74Mpa (焼付防止) φ75 SUSBN-GF	4	組	(5,800) 5,800	(23,200) 23,200		水道局設計積算資材単価表 管	
EF挿口付ソフトシール弁 HPPE用7.5k 内外面粉体塗装 PTC B 22 φ75	6	基	(99,700) 99,700	(598,200) 598,200		水道局設計積算資材単価表 管	
E P弁体 H=625-820 管種・口径プレート 内ねじ式 市章 指定文字入り 指定色	7	ヶ	94,000	658,000		水道局設計積算資材単価表	
座 台 再生プラスチック製H=50	7	ヶ	10,000	70,000		水道局設計積算資材単価表	
HPPE管路用コンクリート基礎底板 t 5 ゴムシート付 500*300*60	7	ヶ	6,800	47,600		水道局設計積算資材単価表	
HPPE用F付丁字管台付 外面特殊塗装 内面粉体 自動ワッ式 BN-SUS φ75×75	1	ヶ	(150,400) 150,400	(150,400) 150,400		水道局設計積算資材単価表 管	

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 1 号 明細書 】		(続 き)		1 式 当り			
配水管材料費 φ75 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
補 修 弁 (レバー式) ボーラ弁 7.5k GF-RF 内外面粉体 φ75×H200	1	ヶ	(139,000) 139,000	(139,000) 139,000		水道局設計積算資材単価表 管	
急速空気弁 フランジ形 7.5k 内外面粉体φ75RF	1	ヶ	(102,000) 102,000	(102,000) 102,000		水道局設計積算資材単価表 管	
フランジ短管 内面粉体 外面特殊塗装 GF×RF 7.5k φ75×200	1	ヶ	(19,600) 19,600	(19,600) 19,600		水道局設計積算資材単価表 管	
空気弁用鉄蓋 いわき市型 (青色) 600×500	1	枚	138,000	138,000		水道局設計積算資材単価表	
サドル分水栓 鋼管・ビニ管兼用 φ75×40	1	ヶ	(32,500) 32,500	(32,500) 32,500		水道局設計積算資材単価表 管	
サドル分水栓 鋼管・ビニ管兼用 φ75×20	1	ヶ	(12,100) 12,100	(12,100) 12,100		水道局設計積算資材単価表 管	
エアバック エアバック式止水工法用 φ75	1	ヶ	75,000	75,000		水道局設計積算資材単価表	
サドル分水栓用キ ャ ッ プ φ40	1	ヶ	(2,820) 2,820	(2,820) 2,820		水道局設計積算資材単価表 管	
サドル分水栓用キ ャ ッ プ φ20	1	ヶ	(1,260) 1,260	(1,260) 1,260		水道局設計積算資材単価表 管	

いわき市

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管材料費 φ75 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
塩ビ管用帽 自動ロック式 BN-FCD 通水部粉体 外面普通塗装 φ75	1	ヶ	(20,500) 20,500	(20,500) 20,500		水道局設計積算資材単価表 管	✓
レジンBOX (上段) 30A 600×500	1	ヶ	57,700	57,700		水道局設計積算資材単価表	✓
レジンBOX (下段) 20BF 600×500	1	ヶ	31,000	31,000		水道局設計積算資材単価表	✓
レジンBOX底板 80P12枚組	1	ヶ	22,000	22,000		水道局設計積算資材単価表	✓
計				(2,785,480) 4,060,629			

いわき市

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
配水管配管労力費 φ75 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	305.4	m	747.25	228,210	単 1 号	水道事業実務必携 P84	✓
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	301.2	m	420.17	126,555	単 2 号	水道事業実務必携 P85	✓
管明示シート	311.2	m	96.69	30,089	単 3 号	水道事業実務必携 P64	✓
管明示テープ φ75 ポリエチレン管布設工 天端明示無	305.4	m	24.17	7,381	単 4 号	水道事業実務必携 P85	✓
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	13	箇所	5,051	65,663	単 5 号	水道事業実務必携 P84	✓
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	90	口	3,535	318,150	単 6 号	水道事業実務必携 P84	✓
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	6	口	2,237	13,422	単 7 号	水道事業実務必携 P84	✓
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	6	口	592.6	3,555	単 8 号	水道事業実務必携 P95	✓
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	6	基	5,429.86	32,579	単 9 号	水道事業実務必携 P96	✓

いわき市

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管配管労力費 φ75 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm	1	基	8,807	8,807	単 10 号	水道事業実務必携 P98	／
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個	3,384.36	3,384	単 11 号	水道事業実務必携 P100	／
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個	1,208.7	1,208	単 12 号	水道事業実務必携 P102	／
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個	966.96	966	単 13 号	水道事業実務必携 P102	／
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個	966.96	966	単 14 号	水道事業実務必携 P102	／
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版 内径500×400 高40	7	個	725.22	5,076	単 15 号	水道事業実務必携 P102	／
ねじ式弁設置 B形2号 受弁30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	7	箇所	966.96	6,768	単 16 号	水道事業実務必携 P103	／
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm T字管	8	箇所	2,558	20,464	単 17 号	水道事業実務必携 P82	／
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm フランジ短管トレッサージュoint	3	箇所	1,255	3,765	単 18 号	水道事業実務必携 P82	／

いわき市

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管配管労力費 φ75 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不断水連絡 φ150×φ75	1	箇所	77,510	77,510	単 19 号	水道事業実務必携 P62	／
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	3	口	3,356	10,068	単 20 号	水道事業実務必携 P54	／
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm とニル管 呼び径75mm	1	箇所	5,593	5,593	単 21 号	水道事業実務必携 P190	／
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm とニル管 呼び径75mm	1	箇所	3,915	3,915	単 22 号	水道事業実務必携 P190	／
ポリエチレンスリーブ被覆 φ150×6m 固定用コネクタ	0.3	m	840.65	252	単 23 号	水道事業実務必携 P60	／
ポリエチレンスリーブ被覆 φ75×5m 固定用コネクタ	1.4	m	617.21	864	単 24 号	水道事業実務必携 P60	／
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口	1,678	1,678	単 25 号	水道事業実務必携 P84	／
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口	1,118	1,118	単 26 号	水道事業実務必携 P84	／
計				978,006			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 3 号 明細書 】						
配水管土工労力費 φ75 HPPE						
(, 処: 709,240)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	622.4	m	734	456,841	P 1 号	IV-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	4.7	m ³	11,250	52,875	単 27 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	4.7	m ³	60,000	282,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 282,000
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m ³	193.9	m ²	551.4	106,916	単 28 号	水道事業実務必携 P167
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.2km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m ³	9.7	m ³	6,031.74	58,507	単 29 号	水道事業実務必携 P176
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	22.8	t	800	18,240		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 18,240
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	204.5	m ³	2,701	552,354	単 30 号	水道事業実務必携 P161
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.4km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m ³	204.5	m ³	3,374.4	690,064	単 31 号	水道事業実務必携 P176
建設発生土受入料金 m ³ 当たり (株)剛建 いわき市小名浜 地内	204.5	m ³	2,000	409,000		見積 処: 409,000

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 3 号 明細書 】						
配水管土工労力費 φ75 HPPE						
((続 き) , 処: 709,240)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.28m ³ 埋戻し+締固め	143.2	m ³	4,047	579,530	単 32 号	水道事業実務必携 P163
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	190.5	m ³	2,400	457,200		土木事業単価表 P181
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	193.9	m ²	1,121	217,361	単 33 号	水道事業実務必携 P169
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワジヤン RC-40	193.9	m ²	774	150,078	単 34 号	水道事業実務必携 P169
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t ≤ 50mm	193.9	m ²	3,049	591,201	単 35 号	水道事業実務必携 P179
計				4,622,167		

いわき市

いわき市いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 給水管材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	26.6	m	340	9,044		水道局設計積算資材単価表	✓
EFサドル分水栓 配水用ポリエチレン管用 PTC K 13 φ75×40	2	ヶ	(47,900) 47,900	(95,800) 95,800		水道局設計積算資材単価表 管	✓
EFサドル分水栓 配水用ポリエチレン管用 PTC K 13 φ75×30	1	ヶ	(39,500) 39,500	(39,500) 39,500		水道局設計積算資材単価表 管	✓
EFサドル分水栓 配水用ポリエチレン管用 PTC K 13 φ75×20	15	ヶ	(24,200) 24,200	(363,000) 363,000		水道局設計積算資材単価表 管	✓
ポリエチレン管 1種 2層管 φ40×60m	4	m	(487) 487	(1,948) 1,948		水道局設計積算資材単価表 管	✓
ポリエチレン管 1種 2層管 φ30×90m	1.5	m	(366) 366	(549) 549		水道局設計積算資材単価表 管	✓
ポリエチレン管 1種 2層管 φ20×120m	30.1	m	(163) 163	(4,906) 4,906		水道局設計積算資材単価表 管	✓
ビニル管 HIVP TS形 φ40×4m	1	本	(2,530) 2,530	(2,530) 2,530		水道局設計積算資材単価表 管	✓
ビニル管 HIVP TS形 φ30×4m	1	本	(1,810) 1,810	(1,810) 1,810		水道局設計積算資材単価表 管	✓

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 給水管材料費							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ビニル管 HIVP TS形 φ20×4m	4	本	(987) 987	(3,948) 3,948		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
回転継手 (ポリエチレン管用 マーカ-用) φ40	4	ヶ	(25,600) 25,600	(102,400) 102,400		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
回転継手 (ポリエチレン管用 マーカ-用) φ30	2	ヶ	(18,700) 18,700	(37,400) 37,400		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
回転継手 (ポリエチレン管用 マーカ-用) φ20	30	ヶ	(6,260) 6,260	(187,800) 187,800		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
ガイトンシールドパッキン付 P付HITビニル φ40	2	ヶ	(5,780) 5,780	(11,560) 11,560		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
ガイトンシールドパッキン付 P付HITビニル φ30	1	ヶ	(3,730) 3,730	(3,730) 3,730		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
ガイトンシールドパッキン付 P付HITビニル φ20	15	ヶ	(1,750) 1,750	(26,250) 26,250		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
ソケット HIVP φ40	2	ヶ	(217) 217	(434) 434		水道局設計積算資材単価表 管	✓	
ソケット HIVP φ30	1	ヶ	(124) 124	(124) 124		水道局設計積算資材単価表 管	✓	

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
給水管材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ソケット HIVPφ20	15	ヶ	(68) 68	(1,020) 1,020		水道局設計積算資材単価表 管	／
エルボ HIVPφ40	4	ヶ	(296) 296	(1,184) 1,184		水道局設計積算資材単価表 管	／
エルボ HIVPφ30	2	ヶ	(169) 169	(338) 338		水道局設計積算資材単価表 管	／
エルボ HIVPφ20	30	ヶ	(84) 84	(2,520) 2,520		水道局設計積算資材単価表 管	／
乙止水栓 ボール式φ40	2	ヶ	(24,000) 24,000	(48,000) 48,000		水道局設計積算資材単価表 管	／
乙止水栓 ボール式φ30	1	ヶ	(17,400) 17,400	(17,400) 17,400		水道局設計積算資材単価表 管	／
乙止水栓 ボール式φ20	15	ヶ	(5,860) 5,860	(87,900) 87,900		水道局設計積算資材単価表 管	／
止水栓管 樹脂製 宅内用φ100×450H	18	ヶ	12,100	217,800		水道局設計積算資材単価表	／
キャップ HIVPφ40	2	ヶ	(169) 169	(338) 338		水道局設計積算資材単価表 管	／

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
給水管材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
キャップ HIVPφ30	1	ヶ	(88) 88	(88) 88		水道局設計積算資材単価表 管	／
キャップ HIVPφ20	15	ヶ	(60) 60	(900) 900		水道局設計積算資材単価表 管	／
計				(1,043,377) 1,270,221			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 7 号 明細書 】 給水管配管労力費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所	5,034	10,068	単 36 号	水道事業実務必携 P190	✓
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径75mm	1	箇所	4,475	4,475	単 37 号	水道事業実務必携 P190	✓
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm	15	箇所	3,356	50,340	単 38 号	水道事業実務必携 P190	✓
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	4	m	588.13	2,352	単 39 号	水道事業実務必携 P84	✓
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	15	m	588.13	882	単 40 号	水道事業実務必携 P84	✓
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	30	m	508.57	15,307	単 41 号	水道事業実務必携 P84	✓
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	2	m	588.13	1,176	単 42 号	水道事業実務必携 P82	✓
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1	m	588.13	588	単 43 号	水道事業実務必携 P82	✓
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	15	m	508.57	7,628	単 44 号	水道事業実務必携 P82	✓

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 7 号 明細書 】 給水管配管労力費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口	1,678	6,712	単 25 号	水道事業実務必携 P84	✓
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口	1,678	3,356	単 45 号	水道事業実務必携 P84	✓
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	30	口	1,118	33,540	単 26 号	水道事業実務必携 P84	✓
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	14	口	839	11,746	単 46 号	水道事業実務必携 P82	✓
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	7	口	839	5,873	単 47 号	水道事業実務必携 P82	✓
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	105	口	559.3	58,726	単 48 号	水道事業実務必携 P82	✓
止水栓取付け PP用 呼び径40mm 接合及び止水栓蓋取付	2	箇所	3,742	7,484	単 49 号	水道事業実務必携 P191	✓
止水栓取付け PP用 呼び径30mm 接合及び止水栓蓋取付	1	箇所	3,498	3,498	単 50 号	水道事業実務必携 P191	✓
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓蓋取付	15	箇所	2,064	30,960	単 51 号	水道事業実務必携 P191	✓

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
給水管配管労力費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ75×5m 固定用ゴムバンド	25.2	m	617.21	15,553	単 24 号 /	水道事業実務必携 P60	/
管明示シート	26.6	m	96.69	2,571	単 3 号 /	水道事業実務必携 P64	/
計				272,835			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 8 号 明細書 】							1 式 当り
給水管土工労力費							
(処: 68,780)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	68.2	m	734	50,058	P 1 号 /	IV-3-③-1	/
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	12	m	1,326	15,912	P 6 号 /	IV-3-③-1	/
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.6	m3	11,250	6,750	単 27 号 /	II-3-⑥-2	/
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.6	m3	60,000	36,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 36,000	/
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	20.5	m2	551.4	11,303	単 28 号 /	水道事業実務必携 P167	/
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.2km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	0.9	m3	6,031.74	5,428	単 29 号 /	水道事業実務必携 P176	/
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	2.1	t	800	1,680		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 1,680	/
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.4	m3	8,703	3,481	単 52 号 /	VI-1-④-1	/
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.2km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	0.4	m3	6,031.74	2,412	単 29 号 /	水道事業実務必携 P176	/

いわき市

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
給水管土工労力費 (,処: 68,780)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	0.9	t	1,000	900		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 900	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	15.5	m3	2,701	41,865	単 30 号	水道事業実務必携 P161	
床掘り 土砂 現場制約あり	3.4	m3	10,160	34,544	P 7 号	II-1-③-1	
発生土運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離8.4km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	15.1	m3	3,374.4	50,953	単 31 号	水道事業実務必携 P176	
建設発生土受入料金 m3当たり (株)剛建 いわき市小名浜 地内	15.1	m3	2,000	30,200		見積 処: 30,200	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	3.4	m3	7,514	25,547	P 8 号	II-1-③-12	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	9.9	m3	4,047	40,065	単 32 号	水道事業実務必携 P163	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	13.2	m3	2,400	31,680		土木事業単価表 P181	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッシュン RC-40	16	m2	774	12,384	単 34 号	水道事業実務必携 P169	

いわき市

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
給水管土工労力費 (,処: 68,780)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調碎石 M-40	16	m2	1,121	17,936	単 33 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚100mm 再生クワッシュン RC-40	8.1	m2	627.9	5,085	単 53 号	水道事業実務必携 P169	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 養生無し	0.4	m3	29,860	11,944	P 9 号	II-4-①-1	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20) t≤50mm プライムコート	4.5	m2	2,489	11,200	単 54 号	水道事業実務必携 P179	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≤50mm	16	m2	3,049	48,784	単 35 号	水道事業実務必携 P179	
計				496,111			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 9 号 明細書 】 交通管理工 給水管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	29	人	17,238	499,902		土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				499,902			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 10 号 明細書 】 消火栓材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
フランジ接続品 (パッキン含) 0.74Mpa (焼付防止) φ75 SUSBN-GF	3	組	(5,800) 5,800	(17,400) 17,400		水道局設計積算資材単価表 管	
HPPE管路用コンクリート基礎底板 t5 ゴムシート付 500*300*60	1	ヶ	6,800	6,800		水道局設計積算資材単価表	
HPPE用F付丁字管台付 外面特殊塗装 内面粉体 自動ロック式 BN-SUS φ75×75	1	ヶ	(150,400) 150,400	(150,400) 150,400		水道局設計積算資材単価表 管	
補修弁 (レバー式) ボール弁 7.5k GF-RF 内外面粉体 φ75×H200	1	ヶ	(139,000) 139,000	(139,000) 139,000		水道局設計積算資材単価表 管	
排気弁付地下式単口消火栓 排気能力φ25以上 7.5kRF 内外面粉体 φ75	1	基	(125,500) 125,500	(125,500) 125,500		水道局設計積算資材単価表 管	
フランジ短管 内面粉体 外面特殊塗装 GF×RF 7.5k φ75×200	1	ヶ	(19,600) 19,600	(19,600) 19,600		水道局設計積算資材単価表 管	
消火栓用鉄蓋 いわき市型 (黄色) 600×500	1	枚	138,000	138,000		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (上段) 30A 600×500	1	ヶ	57,700	57,700		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (下段) 20BF 600×500	1	ヶ	31,000	31,000		水道局設計積算資材単価表	

いわき市

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
消火栓材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
レジンBOX底板 80P12枚組	1	ヶ	22,000	22,000		水道局設計積算資材単価表	
計				(451,900) 707,400			

いわき市

【 第 11 号 明細書 】							1 式 当り
消火栓労力費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口	2,237	4,474	単 7 号	水道事業実務必携 P84	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所	7,509	7,509	単 55 号	水道事業実務必携 P99	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・カラー 昼間 時間制約無 豪雪補正無	3.8	m	501.3	1,904	単 56 号	VI-1-①-1	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個	3,384.36	3,384	単 11 号	水道事業実務必携 P100	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個	1,208.7	1,208	単 12 号	水道事業実務必携 P102	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個	966.96	966	単 13 号	水道事業実務必携 P102	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底板 内径600×500 高40	1	個	966.96	966	単 14 号	水道事業実務必携 P102	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底板 内径500×400 高40	1	個	725.22	725	単 15 号	水道事業実務必携 P102	
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm T字管	1	箇所	2,558	2,558	単 17 号	水道事業実務必携 P82	

いわき市

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
消火栓労力費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm フランジ短管トレッサージョイント	1	箇所	1,255	1,255	単 18 号	水道事業実務必携 P82	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	2	口	3,356	6,712	単 20 号	水道事業実務必携 P54	
計				31,661			

いわき市

【 第 12 号 明細書 】							1 式 当り
試掘工 (処: 17,800)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m	734	10,276	P 1 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.1	m3	11,250	1,125	単 27 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 6,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	4.2	m2	551.4	2,315	単 28 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.2km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	0.2	m3	6,031.74	1,206	単 29 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.5	t	800	400		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 400	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	5.7	m3	2,701	15,395	単 30 号	水道事業実務必携 P161	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.4km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	5.7	m3	3,374.4	19,234	単 31 号	水道事業実務必携 P176	
建設発生土受入料金 m3当たり (株)剛建 いわき市小名浜 地内	5.7	m3	2,000	11,400		見積 処: 11,400	

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 12 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
試掘工 (,処: 17,800)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クレーン型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	4.3	m3	4,047	17,402	単 32 号 /	水道事業実務必携 P163 /	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	5.7	m3	2,400	13,680		土木事業単価表 P181 /	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	4.2	m2	1,121	4,708	単 33 号 /	水道事業実務必携 P169 /	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クランパン RC-40	4.2	m2	774	3,250	単 34 号 /	水道事業実務必携 P169 /	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≤50mm	4.2	m2	3,049	12,805	単 35 号 /	水道事業実務必携 P179 /	
計				119,196			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 13 号 明細書 】							1 式 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	0.59	日	199,389.6	117,639	単 57 号 /	水道事業実務必携 P127 /	
計				117,639			

いわき市

【 第 14 号 明細書 】 溶出試験工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
産業廃棄物分析 試料溶出料 溶出試験 //	1	検体	4,500 //	4,500 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験 //	1	検体	3,350 //	3,350 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 鉛 溶出試験 //	1	検体	3,350 //	3,350 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験 //	1	検体	3,300 //	3,300 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 シアン 溶出試験 //	1	検体	3,750 //	3,750 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 ヒ素 溶出試験 //	1	検体	4,250 //	4,250 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 セレン 溶出試験 //	1	検体	4,550 //	4,550 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 水銀 溶出試験 //	1	検体	4,300 //	4,300 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 アルキル水銀 溶出試験 //	1	検体	9,700 //	9,700 //		水道局設計積算資材単価表 諸×	

いわき市

【 第 14 号 明細書 】 溶出試験工							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
計				41,050 //				

いわき市

【第 1 号 施工単価表】 ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm (水道事業実務必携 P84)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.1	人	31,212	3,121.20		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	0.18	人	24,174	4,351.32		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				7,472.52			
単位当たり				747.25			
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う				

いわき市

【第 2 号 施工単価表】 ロケーティングワイヤー (ポリエチレン管布設工 ,) (水道事業実務必携 P85 ,)							100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ロケーティングワイヤー 半導電性エチレン系ゴムφ4.4mm(芯φ1.8mm)	110	m	360	39,600.00		水道局設計積算資材単価表 /	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	24,174	2,417.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				42,017.40			
単位当たり				420.17			
[条件] [A] = 1 ロケーティングワイヤー計上区分 ロケーティングワイヤー計上する							

いわき市

【 第 3 号 施工単価表 】 管明示シート							100 m 当り
(水道事業実務必携 P64)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.4	人	24,174	9,669.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				9,669.60			
単位当たり				96.69			

いわき市

【 第 4 号 施工単価表 】 管明示テープ φ75 (ポリエチレン管布設工 , 天端明示無) (水道事業実務必携 P85 ,)							100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	24,174	2,417.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				2,417.40			
単位当たり				24.17			
[条件] [A] = 2 呼び径区分 φ75							

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 5 号 施工単価表】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						
(水道事業実務必携 P84 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	24,174	1,933.92		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	14	%	4,430.88	620.12		
計				5,051.00		
単位当たり				5,051.00		
[計算式] (SZ)=14.0 諸雑費率 14=14.0						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 6 号 施工単価表】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						
(水道事業実務必携 P84 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.056	人	31,212	1,747.87		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
普通作業員 [0.842] 【900】	0.056	人	24,174	1,353.74		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	14	%	3,101.61	433.39		
計				3,535.00		
単位当たり				3,535.00		
[計算式] (SZ)=14.0 諸雑費率 14=14.0 (R12)=(r12)×0.7 特殊作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7 (R13)=(r13)×0.7 普通作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 7号 施工単価表】 ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径75mm (水道事業実務必携 P84 ,)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.04	人	31,212	1,248.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	2,215.44	21.56				
計				2,237.00				
単位当たり				2,237.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm								

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 8号 施工単価表】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm (水道事業実務必携 P95 ,)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.01	人	31,212	312.12		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.01	人	24,174	241.74		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	7	%	553.86	38.74				
計				592.60				
単位当たり				592.60				
[計算式] (SZ)=7.0 諸雑費率 7=7.0								
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm								

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 9 号 施工単価表】 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用) (水道事業実務必携 P96 /)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
クレーン装置付トラック運転 ベスト7744〜4.5t積 2.9t吊	0.4	時間	8,212	3,284.80		公共基準書 機-1	
計				5,429.86			
単位当たり				5,429.86			
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 1.000 日 トラッククレーン賃料日数							[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 10 号 施工単価表】 空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm							1 基 当り
(水道事業実務必携 P98)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.09	人	31,212	2,809.08		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.11	人	24,174	2,659.14		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-スト7744~4.5t積 2.9t吊	0.4	時間	8,212	3,284.80		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	5,468.22	53.98			
計				8,807.00			
単位当たり				8,807.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0							
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm							[A] = 1 施工区分 空気弁

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】							1 個 当り
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm							
(水道事業実務必携 P100 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				3,384.36			
単位当たり				3,384.36			
[条件] [C] = 1 施工区分 設置 [B] = 2 無収縮もルゲル計上区分 無収縮もルゲル計上しない			[A] = 8 種類・寸法 角形 2号 寸法600×500mm				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200							
(水道事業実務必携 P102)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 ✓ 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				1,208.70			
単位当たり				1,208.70			
[条件] [B] = . 1 施工区分 設置			[A] = 10 種類・内径 (mm)・高さ (mm) 2号上部壁 内径600×500 高200				

いわき市

【 第 13 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200 (水道事業実務必携 P102 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				966.96			
単位当たり				966.96			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 14 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号下部壁 内径600×500 高200				

いわき市

【 第 14 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40 (水道事業実務必携 P102 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				966.96			
単位当たり				966.96			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 16 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号底版 内径600×500 高40				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版 内径500×400 高40 (水道事業実務必携 P102)							1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				725.22			
単位当たり				725.22			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 8 種類・内径(mm)・高さ(mm) 1号底版 内径500×400 高40				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】 ねじ式弁蓋設置 B形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用する ,) (水道事業実務必携 P103 ,)							1 箇 所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				966.96			
単位当たり				966.96			
[計算式] (R13)=(r13)+0.01 普通作業員数量(設置)(底版使用) 0.04=0.03+0.01							
[条件] [C] = 1 施工区分 設置 [B] = 1 底版使用区分 底版を使用する			[A] = 6 種類・受枠 B形2号 受枠30以上60kg未満				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 17 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (T字管 ,) (水道事業実務必携 P82)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	24,174	1,450.44		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	1	m	236	236.00		水道局設計積算資材単価表 /	
防食粘着テープ ポリ塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	3.4	m	250	850.00		水道局設計積算資材単価表 /	
諸 雑 費 (率+丸め)							
材料費の%	2	%	1,086	21.56			
計				2,558.00			
単位当たり				2,558.00			
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑費率 2=2.0							
[条件] [A] = 1 管種別 T字管 [C] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する			[B] = 1 呼び径区分 75mm [D] = 1 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上する				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 18 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (フランジ短管トレッシングジョイント ,) (水道事業実務必携 P82)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	0.4	m	236	94.40		水道局設計積算資材単価表 /	
防食粘着テープ ポリ塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	1.7	m	250	425.00		水道局設計積算資材単価表 /	
諸 雑 費 (率+丸め)							
材料費の%	2	%	519.4	10.38			
計				1,255.00			
単位当たり				1,255.00			
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑費率 2=2.0							
[条件] [A] = 4 管種別 フランジ短管トレッシングジョイント [C] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する			[B] = 1 呼び径区分 75mm [D] = 1 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上する				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
不斷水連絡 φ150×φ75							
(水道事業実務必携 P62)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.92	人	31,212	28,715.04		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	1.78	人	24,174	43,029.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
不斷水穿孔機損料 φ75	0.21	日	10,400	2,184.00			
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	5	%	71,744.76	3,581.24			
計				77,510.00			
単位当たり				77,510.00			
[計算式] (S1t)=(s1t)×2429×10 ⁻⁶ -6 不斷水穿孔機損料 10,400=4264000×2429×10 ⁻⁶ -6 (SZ)=5.0 諸雑費率 5=5.0							
[条件] [A] = 10 本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ75							

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 20 号 施工単価表 】							1 口 当り
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,) (水道事業実務必携 P54 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.06	人	31,212	1,872.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	0.06	人	24,174	1,450.44		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	3,323.16	32.84			
計				3,356.00			
単位当たり				3,356.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [C] = 2 本管計上区分 本管計上しない			[B] = 1 規格区分 [F] = 0.000 本	鑄鉄管:JWWA 7.5K 取替本数			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 21 号 施工単価表 】							
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ビニル管 呼び径75mm							
(水道事業実務必携 P190 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.20		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	24,174	2,417.40		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	5,538.6	54.40			
計				5,593.00			
単位当たり				5,593.00			
[条件] [A] = 12 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径75mm			[B] = 5 分岐呼び径 40mm				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 22 号 施工単価表 】							
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径75mm							
(水道事業実務必携 P190 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.07	人	24,174	1,692.18		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	3,877.02	37.98			
計				3,915.00			
単位当たり				3,915.00			
[条件] [A] = 12 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径75mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

いわき市

[illegible]

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 25 号 施工単価表 】							1	口 当り
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm							(水道事業実務必携 P84)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	1,661.58	16.42				
計								
単位当たり				1,678.00				
				1,678.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm								

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 26 号 施工単価表 】							1	口 当り
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm							(水道事業実務必携 P84)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	31,212	624.24		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	1,107.72	10.28				
計								
単位当たり				1,118.00				
				1,118.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm								

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 27 号 施工単価表 】							100 m3 当り
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下 (Ⅱ-3-⑥-2)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	24,174	251,820.55		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
側溝清掃車運搬 7.0km以下 容量9.0m3	10.417	日	83,820	873,152.94		機-19	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		26.51			
計				1,125,000.00			
単位当たり				11,250.00			
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6							
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下							

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 28 号 施工単価表 】							100 m2 当り
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,) (水道事業実務必携 P167)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.42	人	33,252	13,965.84		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.63	人	24,174	15,229.62		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	3.35	時間	7,744	25,942.40		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		2.14			
計				55,140.00			
単位当たり				551.40			
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [E] = 0.000 人 普通作業員 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準							

いわき市

【 第 29 号 施工単価表 】							10	m3 当り
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.2km （DID区間無し ,バックホウ クロー 山積0.28m3）（水道事業実務必携 P176 ✓）								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	1.43	日	42,180	60,317.40		公共基準書 機-22 ✓		
計				60,317.40				
単位当たり				6,031.74				
[計算式] (kd)=1.10 ダンプトラック運搬日数(土砂) 1.1=1.10 (KD)=(kd)×{(1+(HO))} ダンプトラック運搬日数 1.43=1.1×{(1+0.3)}								
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3 [SB] = 1 処分費属性設定条件:カイト参照 処分費・投棄料等に該当しない								
[B] = 14.200 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)								

いわき市

【 第 30 号 施工単価表 】							100	m3 当り
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) (水道事業実務必携 P161 ✓)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.9	人	33,252	63,178.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省) ✓		
普通作業員 [0.842] 【900】	5	人	24,174	120,870.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省) ✓		
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	11.1	時間	7,744	85,958.40		公共基準書 機-1 ✓		
諸 雑 費 (丸め)				92.80				
計				270,100.00				
単位当たり				2,701.00				
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)								
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準								

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 31 号 施工単価表 】							10	m3 当り
発生土運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離8.4km (DID区間無し ,バックホウ クロー 山積0.28m3) (水道事業実務必携 P176 / ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
タンクトラック運搬 オンロード・デイズル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	0.8	日	42,180	33,744.00		公共基準書 機-22 ✓		
計				33,744.00				
単位当たり				3,374.40				
[計算式] (kd)=0.80 タンクトラック運搬日数(土砂) 0.8=0.80								
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 タンクトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3 [SB] = 1 処分費属性設定条件:おイト参照 処分費・投棄料等に該当しない [B] = 8.400 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 1 処理対象区分 土砂								

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】							100	m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) (クロー型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163 / ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] [900]	2.5	人	33,252	83,130.00		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 埋戻し+締固め 【900】	6.8	人	24,174	164,383.20		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	7.6	時間	7,744	58,854.40		公共基準書 機-1		
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日	32,750	98,250.00		公共基準書 機-31		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		82.40				
計				404,700.00				
単位当たり				4,047.00				
[計算式] (R13)=3.8+3.0 普通作業員数量(埋戻+締固め) 6.8=3.8+3.0								
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量							[DS] = 12 土砂区分 購入土 良質土(ほぐした土量) [B] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	

いわき市

【第 32 号 施工単価表】 (続 き)							100 m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) (ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[X] = 3ﾊｯｸﾎｲ規格区分 排対型2次基準							

いわき市

【第 33 号 施工単価表】							100 m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調碎石 M-40) (水道事業実務必携 P169)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
粒度調整碎石 M-40 40~0mm 【910】	19.05	m3	4,120	78,486.00		土木事業単価表 P181 /	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,710	14,719.50		公共基準書 機-31	
諸 雑 費 (丸め) /							
計	1	式		38.78			
単位当たり				112,100.00			
				1,121.00			
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×{1+0.27} 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)							

いわき市

【 第 33 号 施工単価表 】 (続 き)						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調碎石 M-40) (水道事業実務必携 P169)						
100	m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 2 路盤材料材料 粒調碎石 M-40			[y2] = 150.000 mm 仕上り厚			

いわき市

【 第 34 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm (再生グラッサン RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
100	m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] 【900】	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
再生骨材(骨材)グラッサン RC-40 【910】	19.05	m3	2,300	43,815.00		土木事業単価表 P211
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,710	14,719.50		公共基準書 機-31
諸 雑 費 (丸め)	1	式		9.78		
計				77,400.00		
単位当たり				774.00		
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×{1+0.27} 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)						

いわき市

【 第 34 号 施工単価表 】 (続 き)							
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 100 m2 当り (再生クラッシャー RC-40) (水道事業実務必携 P169)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3 路盤材料 再生クラッシャー RC-40			[y2] = 150.000 mm 仕上り厚				

いわき市

【 第 35 号 施工単価表 】							
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) 100 m2 当り (t ≤ 50mm) (水道事業実務必携 P179)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.4	人	33,252	13,300.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.8	人	31,212	24,969.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	1.6	人	24,174	38,678.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
再生材アスファルト合材 粗粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	12.573	t	14,450	181,679.85		土木事業単価表 P211	
振動ローラ運転 (舗装用)ハット式0.5～0.6t	0.4	日	33,430	13,372.00		公共基準書 機-23	
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg	0.8	日	32,510	26,008.00		公共基準書 機-23	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%	6	%	116,328.8	6,891.35			
計				304,900.00			
単位当たり				3,049.00			

いわき市

【第 35 号 施工単価表】		(続 き)				100	m2 当り
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20)							
(t ≤ 50mm)							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[計算式]							
(R11)={ (r11) × 100 ÷ (D) } 一般世話役数量 0.4={ (1 × 100 ÷ 250) }							
(R12)={ (r12) × 100 ÷ (D) } 特殊作業員数量 0.8={ (2 × 100 ÷ 250) }							
(R13)={ (r13) × 100 ÷ (D) } 普通作業員数量 1.6={ (4 × 100 ÷ 250) }							
(KD1)={ (kd1) × 100 ÷ (D) } 振動ロータリ運転日数 0.4={ (1 × 100 ÷ 250) }							
(KD2)={ (kd2) × 100 ÷ (D) } 振動コンパクタ運転日数 0.8={ (2 × 100 ÷ 250) }							
(SK)=(sk) 締固め後密度 2.35=2.35							
(AS)=100 × [A] ÷ 1000 × (SK) × { 1 + (HK) } アスファルト混合物使用量 12.573=100 × 50 ÷ 1000 × 2.35 × (1 + 0.07)							
[条件]							
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm				[A] = 50.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩				[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			
[E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無				[AS] = 11 アスファルト材料 再生粗粒度(20)			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度				[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【第 36 号 施工単価表】							1	箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径75mm (水道事業実務必携 P190)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.09	人	31,212	2,809.08		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.09	人	24,174	2,175.66		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	4,984.74	49.26				
計				5,034.00				
単位当たり				5,034.00				
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm			[B] = 5 分岐呼び径 40mm					

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 37 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径75mm (水道事業実務必携 P190 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	24,174	1,933.92		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	4,430.88	44.12			
計				4,475.00			
単位当たり				4,475.00			
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm			[B] = 4 分岐呼び径 30mm				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 38 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm (水道事業実務必携 P190 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	31,212	1,872.72		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	24,174	1,450.44		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	3,323.16	32.84			
計				3,356.00			
単位当たり				3,356.00			
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 39 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm							
(水道事業実務必携 P84 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				5,881.32			
単位当たり				588.13			
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 40 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm							
(水道事業実務必携 P84 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				5,881.32			
単位当たり				588.13			
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 41 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm							10 m 当り
(水道事業実務必携 P84 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	24,174	2,900.88		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,085.72			
単位当たり				508.57			
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合 (BF接合)を行わない				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 42 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm							10 m 当り
(水道事業実務必携 P82 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,881.32			
単位当たり				588.13			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				

いわき市

【 第 43 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm (水道事業実務必携 P82 /)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,881.32			
単位当たり				588.13			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm				

いわき市

【 第 44 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm (水道事業実務必携 P82)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	24,174	2,900.88		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,085.72			
単位当たり				508.57			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm				

いわき市

【 第 45 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm							1	口 当り
(水道事業実務必携 P84)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	1,661.58	16.42				
計				1,678.00				
単位当たり				1,678.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0								
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm								

いわき市

【 第 46 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm							2	口 当り
(水道事業実務必携 P82)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	1,661.58	16.42				
計				1,678.00				
単位当たり				839.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0								
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 47 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm							2	口 当り
(水道事業実務必携 P82 /)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	1,661.58	16.42				
計				1,678.00				
単位当たり				839.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0								
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 48 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm (水道事業実務必携 P82)							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	31,212	624.24		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	1,107.72	10.88				
計				1,118.60				
単位当たり				559.30				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0								
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

いわき市

【 第 49 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径40mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	3,705.66	36.34			
計				3,742.00			
単位当たり				3,742.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0							
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 5 呼び径区分 40mm				

いわき市

【 第 50 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径30mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	3,463.92	34.08			
計				3,498.00			
単位当たり				3,498.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0							
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 4 呼び径区分 30mm				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 51 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径20mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	31,212	1,560.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%	2,044.08	19.92			
計				2,064.00			
単位当たり				2,064.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 2 呼び径区分 20mm				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【 第 52 号 施工単価表 】							1 m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無し , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,702.16	8,702.16		土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.84			
計				8,703.00			
単位当たり				8,703.00			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無し [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無し				

いわき市

【 第 53 号 施工単価表 】							100	m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚100mm (再生クラッシャー RC-40) (水道事業実務必携 P169)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	12.7	m3	2,300	29,210.00		土木事業単価表 P211		
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日	32,710	14,719.50		公共基準書 機-31		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4.78				
計				62,790.00				
単位当たり				627.90				
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.1=100÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×{1+0.27} 路盤材数量 12.7=100×0.1×{1+0.27}								

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

[illegible]

いわき市

【 第 54 号 施工単価表 】							100	m2 当り
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20) (t ≤ 50mm , プライムコート) (水道事業実務必携 P179 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.4	人	33,252	13,300.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.8	人	31,212	24,969.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	1.6	人	24,174	38,678.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	7.26	t	14,800	107,448.00		土木事業単価表 P211		
アスファルト乳剤 PK-37 プライム用、PK-4タック用 【B00】	126	L	147	18,522.00		土木事業単価表 P217		
振動ローラ運転 (舗装用)ハット・マ・イト式0.5～0.6t	0.4	日	33,430	13,372.00		公共基準書 機-23		
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg	0.4	日	32,510	13,004.00		公共基準書 機-23		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%	19	%	103,324.8	19,605.20				
計				248,900.00				

いわき市

【 第 54 号 施工単価表 】 (続 き)							100	m2 当り
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20)								
(t ≤ 50mm , プライムコート) (水道事業実務必携 P179 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
単位当たり				2,489.00				
[計算式]								
(R11)={ (r11) × 100 ÷ (D) } 一般世話役数量 0.4=(1 × 100 ÷ 250)								
(R12)={ (r12) × 100 ÷ (D) } 特殊作業員数量 0.8=(2 × 100 ÷ 250)								
(R13)={ (r13) × 100 ÷ (D) } 普通作業員数量 1.6=(4 × 100 ÷ 250)								
(KD1)={ (kd1) × 100 ÷ (D) } 振動ローラ運転日数 0.4=(1 × 100 ÷ 250)								
(KD2)={ (kd2) × 100 ÷ (D) } 振動コンパクタ運転日数 0.4=(1 × 100 ÷ 250)								
(SK)=(sk) 締固め後密度 2.2=2.2								
(AS)=100 × [A] ÷ 1000 × (SK) × {1 + (HK)} アスファルト混合物使用量 7.26=100 × 30 ÷ 1000 × 2.2 × (1 + 0.1)								
[条件]								
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚					
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有					
[E] = 2 瀝青材区分 プライムコート			[AS] = 13 アスファルト材料 再生密粒度(20)					
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無					

いわき市

【 第 55 号 施工単価表 】 消火栓設置 機械施工 地下式 単口							1 箇所 当り
(水道事業実務必携 P99 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	24,174	2,417.40		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
クレーン装置付トラック運転 ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.31	時間	8,212	2,545.72		公共基準書 機-1 /	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	4,914.36	48.92			
計				7,509.00			
単位当たり				7,509.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0							
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 施工区分 機械施工			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口				

いわき市

【 第 56 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クマ7リ- (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1 /)							1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	257.04	257,040.00		土木事業単価表 P636 ✓ 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
路面表示用塗料 トラフィックペイント溶融型 黄色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	370	210,900.00		土木事業単価表 P275 ✓	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500.00		土木事業単価表 P275 ✓	
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	450	11,250.00		土木事業単価表 P275 ✓	
軽油 ミロ-リー(ノ-トル給油) 【910】	40	L	150	6,000.00		土木事業単価表 P247 ✓	
諸 雑 費 (率+丸め) 材料費の%	5	%	232,650	11,610.00			
計				501,300.00			
単位当たり				501.30			
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000							

いわき市

【第 56 号 施工単価表】 (続 き)							1,000 m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ケムフリー (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 257.04=FUNC_TANKA(ITDA01_7M) (Dht)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1							
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15~18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・ケムフリー [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量 [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 0.000 l 軽油使用量				

いわき市

【第 57 号 施工単価表】 /							1 日 当り
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合) (水道事業実務必携 P127 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	3	人	31,212	93,636.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	3	人	24,174	72,522.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
器具損料及び諸雑費 労務費の%	20	%	166,158	33,231.60			
計				199,389.60			
単位当たり				199,389.60			
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合							

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 1 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り 734.00円
(IV-3-③-1								)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			15.05					
コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	P2-1-71		
	4.590	33.69						
【労務】			58.43					
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.995	154.10	19.96	28,300	31,212	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,252	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
その他(労務)	18.896	138.70						
【材料】			26.52					
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 【B00】	22.398	164.40	22.39	68,200	71,500	土木事業単価表 P552		
レギュラーカッリン スタント 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	1.317	9.67						

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 1 号 施工パッケージ】				(続 き)		1 m 当り		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				(IV-3-③-1)		734.00円		
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.028	0.20						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 700.44 × {								
(10.24/100×13,000/13,000)×15.05/10.24								
+ (19.96/100×31,212/28,300+10.88/100×33,252/31,000+8.92/100×24,174/25,400)×58.43/(19.96+10.88+8.92)								
+ (22.39/100×71,500/68,200+2.81/100×159/154)×26.52/(22.39+2.81)								
+ (100-15.05-58.43-26.52)/100} = 734.00								
【条件】								
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ】／ 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (22.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)							1 ㎡ 当り 5,138.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	41.553	2,135.00	44.05	20,847	20,847		P2-1-22
【労務】							
運転手(一般) [0.813] 【900】	41.923	2,154.00	39.87	23,600	26,316		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
【材料】							
軽油 ミニローラー(ハートロー)給油 【910】	16.487	847.10	16.08	138	150		土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.037	1.90					
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,846.9 × { (44.05/100×20,847/20,847)×44.05/44.05 + (39.87/100×26,316/23,600)×39.87/39.87 + (16.08/100×150/138)×16.08/16.08							

[illegible]

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第4号施工パッケージ】 / 不陸整正 28mm以上34mm未満 (粒度調整砕石 M40) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
								344.70円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			16.98						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	8.750	30.16	13.60	37,600	37,600		P2-1-56		
ロードローラ 質量10~12t 幅2.1m 貨料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	1.187	4.09	1.70	4,480	4,870		土木事業単価表 P572		
タイヤローラ 質量13~14t 【B00】	1.192	4.11	1.68	4,550	5,030		土木事業単価表 P571		
【労務】			56.56						
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	19.063	65.71	27.80	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
普通作業員 【0.842】 【900】	7.009	24.16	11.45	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
特殊作業員 【0.780】 【900】	6.336	21.84	8.93	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
土木一般世話役 【0.753】 【900】	5.782	19.93	8.38	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
【材料】			26.46						
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	47.026	162.10	21.30	1,200	4,120		土木事業単価表 P181		
軽油 ミニローラー(パトロール給油) 【910】	3.606	12.43	5.16	138	150		土木事業単価表 P247		

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第4号施工パッケージ】				(続 き)				1 m2 当り	
不陸整正 28mm以上34mm未満								344.70円	
(粒度調整砕石 M40				) (IV-1-①-1					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】	0.049	0.17							
[積算単価計算式]									
積算単価(P') = 221.77 × {									
(13.60/100×37,600/37,600+1.70/100×4,870/4,480+1.68/100×5,030/4,550)×16.98/(13.60+1.70+1.68)									
+ (27.80/100×30,804/28,900+11.45/100×24,174/25,400+8.93/100×31,212/28,300+8.38/100×33,252/31,000)×56.56/(27.80+11.45+8.93+8.38)									
+ (21.30/100×4,120/1,200+5.16/100×150/138)×26.46/(21.30+5.16)									
+ (100-16.98-56.56-26.46)/100} = 344.70									
[条件]									
[J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満					
[J3] = 12 補足材料 粒度調整砕石 M40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用					

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 5 号 施工パッケージ】								
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								
(平均幅員1.4~3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.62					
アスファルトフィニッシュ[ホイル]資材 ; 舗装幅1.4~3m 【B00】	0.896	21.37	1.04	14,800	15,900		土木事業単価表 P572 ✓	
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3~4t 排対型同値 【B00】	0.182	4.34	0.21	3,540	3,830		土木事業単価表 P568 ✓	
グライドー資材 ; 質量3~4t 【B00】	0.169	4.04	0.19	3,250	3,620		土木事業単価表 P571	
その他(機械)	0.156	3.72						
【労務】			14.97					
普通作業員 【0.842】 【900】	3.902	93.02	5.11	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	2.984	71.15	3.49	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 【0.780】 【900】	3.017	71.93	3.41	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	1.067	25.44	1.24	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
その他(労務)	1.424	33.95						
【材料】			83.41					

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 5 号 施工パッケージ】				(続 き)				1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)									
(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									2,384.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	78.104	1,862.00	76.32	580,000	740,000		土木事業単価表 P211 ✓		
アスファルト乳剤 PK-37 プラム用、PK-4 ック用 【B00】	7.760	185.00	6.78	103	147		土木事業単価表 P217 ✓		
軽油 ミニロー(ハ)トリブ給油) 【910】	0.244	5.82	0.28	138	150		土木事業単価表 P247 ✓		
その他(材料)	0.031	0.73							
【端数調整】	0.064	1.49							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,912.7 × { (1.04/100×15,900/14,800+0.21/100×3,830/3,540+0.19/100×3,620/3,250)×1.52/(1.04+0.21+0.19) + (5.11/100×24,174/25,400+3.49/100×30,804/28,900+3.41/100×31,212/28,300+1.24/100×33,252/31,000)×14.97/(5.11+ 3.49+3.41+1.24) + (76.32/100×740,000/580,000+6.78/100×147/103+0.28/100×150/138)×83.41/(76.32+6.78+0.28) + (100-1.62-14.97-83.41)/100} = 2,384.00									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3									

いわき市

【第 6 号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1)								1 m 当り 1,326.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.11					
コンクリートカッタ [ハキーム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	8.507	112.80	8.92	13,000	13,000	P2-1-71		
	3.996	52.99						
【労務】			50.94					
特殊作業員 [0.780] [900]	18.273	242.30	17.37	28,300	31,212	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
土木一般世話役 [0.753] [900]	9.713	128.80	9.50	31,000	33,252	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] [900]	7.072	93.77	7.79	25,400	24,174	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
その他(労務)								
	16.463	218.30						
【材料】			35.95					
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) [B00]	32.345	428.90	32.35	68,200	71,500	土木事業単価表 P552		
レギュラーガソリン スタンプ [910]	2.413	31.99	2.45	154	159	土木事業単価表 P247		
その他(材料)								
	1.149	15.23						

いわき市

【第 6 号 施工パッケージ】				(続 き)				1 m 当り	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下				(IV-3-③-1				1,326.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】	0.069	0.92							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,264.8 × { (8.92/100×13,000/13,000)×13.11/8.92 + (17.37/100×31,212/28,300+9.50/100×33,252/31,000+7.79/100×24,174/25,400)×50.94/(17.37+9.50+7.79) + (32.35/100×71,500/68,200+2.45/100×159/154)×35.95/(32.35+2.45) + (100-13.11-50.94-35.95)/100} = 1,326.00									
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									
				[J3] = 1	コンクリート舗装版厚 15cm以下				

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 7 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 現場制約あり							1 m3 当り 10,160.00円
(Ⅱ-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員 [0.842] 【900】	99.931	10,153.00	100.00	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
【端数調整】	0.069	7.00					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 10,668 × { (100.00/100×24,174/25,400)×100.00/100.00 + (100-100)/100} = 10,160.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							
				[J2] = 6 施工方法 現場制約あり			

いわき市

平沼ノ内配水管（第181-62号外）改良工事

【第 8 号 施工パッケージ】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り)							1 m3 当り 7,514.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.25				
タンバ 及びランマ 60~80kg 【B00】	0.292	21.93	0.25	471	533		土木事業単価表 P568
【労務】			99.40				
普通作業員 [0.842] 【900】	86.878	6,528.00	88.46	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.450	935.50	10.94	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
【材料】			0.35				
レギュラーガソリン スタント 【910】	0.373	28.02	0.35	154	159		土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.007	0.55					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 7,754.2 × { (0.25/100×533/471) × 0.25/0.25 + (88.46/100×24,174/25,400 + 10.94/100×31,212/28,300) × 99.40/(88.46 + 10.94) + (0.35/100×159/154) × 0.35/0.35 + (100-0.25-99.4-0.35)/100} = 7,514.00							
【条件】 [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J2] = 1 土質 土砂							

いわき市

[illegible]

【第 9 号 施工パッケージ】 /								1 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								29,860.00円
(②18-8-40(高) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1 / ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員 [0.842] [900]	10.516	3,140.00	11.13	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] [900]	8.255	2,465.00	7.54	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
土木一般世話役 [0.753] [900]	6.346	1,895.00	5.96	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
その他(労務)	1.754	523.70						
【材料】								
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	73.115	21,832.00	73.65	20,400	20,400		土木事業単価表 P82	
【端数調整】	0.014	4.30						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 29,644 × {								

いわき市

[illegible]

いわき市