

いわき市

令和 8 年度

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

設計書

水道局 工務課

設 計 書		局長	次長	次長	課所長	課長補佐	課長補佐	係長	検算者	設計者
工 事 名	内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事	構 造 及 規 模	φ 50 HPPE L=326m							
工 事 箇 所	いわき市内郷高坂町一丁目 地内									
設 計 金 額	〒 45,925,000									
起工理由		仕様概要 (1) 本工事は、内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事特記仕様書による。また、これに定められていない事項については、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【土木工事編】及び福島県土木工事共通仕様書（土木工事編）に準拠すること。 (2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は監督員と協議し指示を受けること。 (3) 継ぎ手類は内面ボール樹脂粉体塗装仕上げ品とする。 (4) グラウト鑄鉄製品は局防食基準に準拠すること。								
本工事は、昭和40年に布設した内郷高坂町一丁目地内の配水管で、布設後61年が経過しており、延長使用年数を超過していることから、φ50HPPEで更新し、維持管理の適正化と安定給水を図るものです。										

執行年度	令和 8 年度
工事名	内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事
変更回数	
単価適用年月日	令和08年08月01日 公共
単価適用年月日	令和08年08月01日 水道
歩掛適用年月日	令和08年05月22日 上水道
歩掛適用年月日	
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単価地区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	上水道 令和08年度 開削工事及び小口径推進工事等
諸経費年度/工種区分	
共通仮設費 算出区分	一般交通影響あり(2)
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響あり(2)
冬期補正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01						
配水管布設工（耐震化） φ50 HPPE	1	式		45,925,000		
配管材料 φ50 HPPE	1	式		(2,446,013) 15,508,814	Q	処: 464,800
配管労務 φ50 HPPE	1	式		(2,446,013) 3,231,611	明 1 号	
配管土工 φ50 HPPE	1	式		1,096,592	明 2 号	
舗装本復旧工 φ50 HPPE	1	式		5,031,200	明 3 号	処: 331,920
交通管理工 φ50 HPPE	1	式		4,149,803	明 4 号	処: 132,880
給水管切替工（非耐震） PEP	1	式		1,999,608	明 5 号	
配管材料 PEP	1	式		(2,205,269) 5,760,330	O	処: 128,480
	1	式		(2,205,269) 2,677,687	明 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管労務 PEP	1	式		599,535	明 7 号	
配管土工 PEP	1	式		1,431,590	明 8 号	処: 128,480
交通管理工 PEP	1	式		1,051,518	明 9 号	
直接工事費計				(4,651,282)		
共通仮設費計				21,269,144		
共通仮設費(積上げ)	1	式		3,863,189	0	
準備費	1	式		420,189		
試掘工	1	式		251,530		処: 12,960
技術管理費	1	式		251,530	明 10 号	処: 12,960
	1	式		168,659		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式		127,609	明 11 号	
溶出試験工	1	式		41,050	明 12 号	
共通仮設費(率化)	1	式		3,443,000		
共通仮設費率分 18,918,916*13.86%*1.300*1.01	1	式		3,443,000		
純工事費	1	式		(4,651,282)		
現場管理費 22,728,095*38.61%*1.100*1.02	1	式		25,132,333		
工事原価	1	式		9,845,000	0	
一般管理費等 34,898,736*19.37%+13,959-1,177	1	式		(4,651,282)		
工事価格	1	式		34,977,333		
	1	式		6,772,667	0	
	1	式		(4,651,282)		
	1	式		41,750,000		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額 41,750,000*10.00%						
	1	式		4,175,000		
合計				45,925,000	✓	

いわき市

諸 経 費 計 算 確 認 書	
名 称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
< 第1工区 >	
諸経費名	上水道 令和08年度
<< 上水道工事 >>	
【 共通仮設費 】	
< 全体工区 >	
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額	18,956,463
全体設計書 処分費合計	606,240
全体設計書 処分費限度額	568,693 = 18,956,463 * 3.00 / 100
全体設計書 控除額	37,547 = 606,240 - 568,693
全体設計書 控除後対象額	18,918,916 = 18,956,463 - 606,240 + 568,693
全体設計書 諸経費率	13.86 = (485.40 * 18,918,916 ^ -0.2231) * 1.20 ※ () で小数3位四捨五入2位止
全体設計書 週休2日補正係数	1.01 (月単位の週休2日補正 (R0704国交省))
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	3,443,242.712 = 18,918,916 * (13.86% * 1.300 * 1.01)
1工区 諸経費加算額	0 = 18,918,916 * (0.00% * 1.300 * 1.01)
全体設計書 諸経費	3,443,000 = 3,443,242.712 + 0
< 第1工区 >	
直接工事費	21,269,144
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
管材費	4,651,282
処分費 (直接工事費)	593,280
処分費 (準備費)	12,960

いわき市

諸 経 費 計 算 確 認 書

[illegible]

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 1 号 明細書 】					1 式 当り	
配管材料 φ50 HPPE						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水用ポリエチレン管 (HPPE) E F 受口付 φ50×5m	66	本	(7,950) 7,950	(524,700) 524,700		水道局設計積算資材単価表 管
ポリエチレン管 1 種 2 層管 φ25×90m	12.5	m	(253) 253	(3,162) 3,162		水道局設計積算資材単価表 管
ポリエチレン管 1 種 2 層管 φ40×60m	1	m	(487) 487	(487) 487		水道局設計積算資材単価表 管
ポリエチレン管 1 種 2 層管 φ50×40m	1.5	m	(744) 744	(1,116) 1,116		水道局設計積算資材単価表 管
埋設シート 2 倍折込式 指定文字入り巾150mm	342.3	m	340	116,382		水道局設計積算資材単価表
管明示テープ 指定文字入り 巾50mm 厚さ0.2mm	370.9	m	185	68,616		水道局設計積算資材単価表
E F 両受バンド φ50×90°	4	ヶ	(12,100) 12,100	(48,400) 48,400		水道局設計積算資材単価表 管
E F 両受バンド φ50×45°	6	ヶ	(11,800) 11,800	(70,800) 70,800		水道局設計積算資材単価表 管
鋳鉄 P V 継手 内面粉体 外面特殊塗装 自動ロック式 BN-SUS φ50	2	ヶ	(57,600) 57,600	(115,200) 115,200		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 1 号 明細書 】				(続 き)		1 式 当り	
配管材料 φ50 HPPE							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄F P 継手 内面粉体 外面特殊塗装 自動ロック式 BN-SUS φ50		1	ヶ	(64,300) 64,300	(64,300) 64,300		水道局設計積算資材単価表 管
鋳鉄F P 片落継手 自動ロック式 BN-SUS 内面粉体 外面特殊塗装 F φ75×P φ50		6	ヶ	(62,700) 62,700	(376,200) 376,200		水道局設計積算資材単価表 管
鋳鉄P P ベンド 内面粉体 外面特殊塗装 自動ロック式 BN-SUS φ50×45°		6	ヶ	(73,200) 73,200	(439,200) 439,200		水道局設計積算資材単価表 管
塩ビ管用不断水割T字管 内面粉体 BN-SUS GF 外面特殊塗装 10k 仮バルブ付 φ100×50		1	基	(107,000) 107,000	(107,000) 107,000		水道局設計積算資材単価表 管
フランジ 接続品 (ハッチ含) 0.74Mpa (焼付防止) φ75 SUSBN-GF		6	組	(5,800) 5,800	(34,800) 34,800		水道局設計積算資材単価表 管
フランジ 接続品 (ハッチ含) 0.98Mpa (焼付防止) φ50 SUSBN-GF		2	組	(5,504) 5,504	(11,008) 11,008		水道局設計積算資材単価表 管
仕切弁 (浅埋用) ソフトシール 7.5k フランジ形 φ50		1	基	(35,700) 35,700	(35,700) 35,700		水道局設計積算資材単価表 管
EF挿口付ソフトシール弁 HPPE用7.5k 内外面粉体塗装 PTC B 22 φ50		2	基	(92,800) 92,800	(185,600) 185,600		水道局設計積算資材単価表 管
E P 弁篋 H=625-820 管種・口径プレート 内ねじ式 市章 指定文字入り 指定色		3	ヶ	94,000	282,000		水道局設計積算資材単価表

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 φ50 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小型E P弁篋 内ねじ式 排水栓文字入り 指定色 H=500-700	5	ヶ	45,000	225,000		水道局設計積算資材単価表	✓
座 台 再生プラスチック製H=50	8	ヶ	10,000	80,000		水道局設計積算資材単価表	✓
HPPE管路用コンクリート基礎底板 t5 ゴムシート付 500*300*60	2	ヶ	6,800	13,600		水道局設計積算資材単価表	✓
HPPE用ユニオンソケット EP融着×ネジ接合 (ネジ・砲金製) 乙止水栓接続用 φ50	3	ヶ	(32,300) 32,300	(96,900) 96,900		水道局設計積算資材単価表 管	✓
おねじ付ソケット ポリエチレン管用 金属製 φ50	3	ヶ	(6,520) 6,520	(19,560) 19,560		水道局設計積算資材単価表 管	✓
HPPE変換フース 配水用φポリエチレン管×φポリエチレン管用 砲金製 φ50×40	2	ヶ	(44,000) 44,000	(88,000) 88,000		水道局設計積算資材単価表 管	✓
P E 異径ソケット φポリエチレン管用 砲金製 φ50×25	3	ヶ	(5,770) 5,770	(17,310) 17,310		水道局設計積算資材単価表 管	✓
P E 異径ソケット φポリエチレン管用 砲金製 φ40×25	2	ヶ	(4,910) 4,910	(9,820) 9,820		水道局設計積算資材単価表 管	✓
乙 止 水 栓 φネジ式φ25	5	ヶ	(7,570) 7,570	(37,850) 37,850		水道局設計積算資材単価表 管	✓

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 φ50 HPPB							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
回転継手 (φポリエチレン管用 マーナー用) φ25	10	ヶ	(8,910) 8,910	(89,100) 89,100		水道局設計積算資材単価表 管	✓
P E エルボ φポリエチレン管用 砲金製90° φ25	20	ヶ	(3,490) 3,490	(69,800) 69,800		水道局設計積算資材単価表 管	✓
計				(2,446,013) 3,231,611			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管労務 φ50 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
塩ビ管用不断水割T字管据付費 穿孔を含む 日中施工 φ100×50	1	基	103,000	103,000		水道局設計積算資材単価表	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	6	口	3,356	20,136	単 19 号	水道事業実務必携 P54	
フランジ継手 呼び径65mm以下 铸铁管:JWWA 7.5K	2	口	2,796	5,592	単 20 号	水道事業実務必携 P54	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口	943.9	2,831	単 21 号	水道事業実務必携 P66	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	10	口	2,237	22,370	単 22 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口	1,678	6,712	単 23 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	55	口	1,118	61,490	単 24 号	水道事業実務必携 P84	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓僅取付	5	箇所	2,868	14,340	単 25 号	水道事業実務必携 P191	
計				1,096,592			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
配管土工 φ50 HPPE (, 処: 331,920)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切斷 アスファルト舗装版 15cm以下	684.6	m	734.3	502,701	P 1 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	5.2	m3	11,270	58,604	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切斷作業時汚泥 常磐開発(株)	2	m3	60,000	312,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 312,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	212	m2	551.5	116,981	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ガンブトラック4t積級 運搬距離10.8km DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	10.6	m3	4,942.08	52,386	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	24.9	t	800	19,920		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 19,920	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	246	m3	2,702	664,692	単 29 号	水道事業実務必携 P161	
発生土運搬費 ガンブトラック4t積級 運搬距離10.5km DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	246	m3	3,801.6	935,193	単 30 号	水道事業実務必携 P176	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	182.4	m3	4,048	738,355	単 31 号	水道事業実務必携 P163	

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管土工 φ50 HPPE (, 処: 331,920)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	242.6	m3	2,400	582,240		土木事業単価表 P181	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワツヤン RC-40	212	m2	774	164,088	単 32 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	212	m2	1,121	237,652	単 33 号	水道事業実務必携 P169	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≤50mm	212	m2	3,049	646,388	単 34 号	水道事業実務必携 P179	
計				5,031,200			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
舗装本復旧工 φ50 HPPE (, 処: 132,880)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	31.8	m	734.3	23,350	P 1 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.2	m3	11,270	2,254	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.2	m3	60,000	12,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 12,000	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1,286.1	m2	226.1	290,787	P 2 号	IV-3-②-1	
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 19.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	64.3	m3	5,149	331,080	P 3 号	II-2-25-1	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	151.1	t	800	120,880		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 120,880	
不陸整正 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M40	1,286.1	m2	344.9	443,575	P 4 号	IV-1-①-1	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1,286.1	m2	2,275	2,925,877	P 5 号	IV-1-②-1	
計				4,149,803			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 5 号 明細書 】						1 式 当り
交通管理工 φ50 HPPE						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	116	人	17,238	1,999,608		土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
計				1,999,608		

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】						1 式 当り
配管材料 PEP						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	72.7	m	340	24,718		水道局設計積算資材単価表
EFサドル分水栓 配水用*ポリエチレン管用 PTC K 13 φ50×25	5	ヶ	(25,000) 25,000	(125,000) 125,000		水道局設計積算資材単価表 管
EFサドル分水栓 配水用*ポリエチレン管用 PTC K 13 φ50×20	25	ヶ	(23,900) 23,900	(597,500) 597,500		水道局設計積算資材単価表 管
HPPE変換チース 配水用*ポリエチレン管*ポリエチレン管用 砲金製 φ50×40	7	ヶ	(44,000) 44,000	(308,000) 308,000		水道局設計積算資材単価表 管
P E異径ソケット *ポリエチレン管用 砲金製 φ40×30	5	ヶ	(5,060) 5,060	(25,300) 25,300		水道局設計積算資材単価表 管
ポリエチレン管 1種2層管φ40×60m	5.5	m	(487) 487	(2,678) 2,678		水道局設計積算資材単価表 管
ポリエチレン管 1種2層管φ30×90m	13.9	m	(366) 366	(5,087) 5,087		水道局設計積算資材単価表 管
ポリエチレン管 1種2層管φ25×90m	11.1	m	(253) 253	(2,808) 2,808		水道局設計積算資材単価表 管
ポリエチレン管 1種2層管φ20×120m	63.2	m	(163) 163	(10,301) 10,301		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 PEP							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ビニル管 HIVP TS形 φ40×4m	1	本	(2,530) 2,530	(2,530) 2,530		水道局設計積算資材単価表	管
ビニル管 HIVP TS形 φ30×4m	2	本	(1,810) 1,810	(3,620) 3,620		水道局設計積算資材単価表	管
ビニル管 HIVP TS形 φ25×4m	2	本	(1,460) 1,460	(2,920) 2,920		水道局設計積算資材単価表	管
ビニル管 HIVP TS形 φ20×4m	7	本	(987) 987	(6,909) 6,909		水道局設計積算資材単価表	管
回転継手 (φ リエチレン管用 マスター用) φ 40	4	ヶ	(25,600) 25,600	(102,400) 102,400		水道局設計積算資材単価表	管
回転継手 (φ リエチレン管用 マスター用) φ 30	10	ヶ	(18,700) 18,700	(187,000) 187,000		水道局設計積算資材単価表	管
回転継手 (φ リエチレン管用 マスター用) φ 25	10	ヶ	(8,910) 8,910	(89,100) 89,100		水道局設計積算資材単価表	管
回転継手 (φ リエチレン管用 マスター用) φ 20	50	ヶ	(6,260) 6,260	(313,000) 313,000		水道局設計積算資材単価表	管
ガイト・NMマク バック付 P付HIVEニル φ 40	2	ヶ	(5,780) 5,780	(11,560) 11,560		水道局設計積算資材単価表	管

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 PEP							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ガイト・NMマク バック付 P付HIVEニル φ 30	5	ヶ	(3,730) 3,730	(18,650) 18,650		水道局設計積算資材単価表	管
ガイト・NMマク バック付 P付HIVEニル φ 25	5	ヶ	(2,710) 2,710	(13,550) 13,550		水道局設計積算資材単価表	管
ガイト・NMマク バック付 P付HIVEニル φ 20	25	ヶ	(1,750) 1,750	(43,750) 43,750		水道局設計積算資材単価表	管
ソ ケ ッ ト HIVP φ 40	2	ヶ	(217) 217	(434) 434		水道局設計積算資材単価表	管
ソ ケ ッ ト HIVP φ 30	5	ヶ	(124) 124	(620) 620		水道局設計積算資材単価表	管
ソ ケ ッ ト HIVP φ 25	5	ヶ	(96) 96	(480) 480		水道局設計積算資材単価表	管
ソ ケ ッ ト HIVP φ 20	25	ヶ	(68) 68	(1,700) 1,700		水道局設計積算資材単価表	管
エ ル ボ HIVP φ 40	4	ヶ	(296) 296	(1,184) 1,184		水道局設計積算資材単価表	管
エ ル ボ HIVP φ 30	10	ヶ	(169) 169	(1,690) 1,690		水道局設計積算資材単価表	管

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 PEP							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
エ ル ボ HIVP φ25	10	ヶ	(127) 127	(1,270) 1,270		水道局設計積算資材単価表 管	
エ ル ボ HIVP φ20	50	ヶ	(84) 84	(4,200) 4,200		水道局設計積算資材単価表 管	
乙 止 水 栓 ボール式 φ40	2	ヶ	(24,000) 24,000	(48,000) 48,000		水道局設計積算資材単価表 管	
乙 止 水 栓 ボール式 φ30	5	ヶ	(17,400) 17,400	(87,000) 87,000		水道局設計積算資材単価表 管	
乙 止 水 栓 ボール式 φ25	5	ヶ	(7,570) 7,570	(37,850) 37,850		水道局設計積算資材単価表 管	
乙 止 水 栓 ボール式 φ20	25	ヶ	(5,860) 5,860	(146,500) 146,500		水道局設計積算資材単価表 管	
止 水 栓 筐 樹脂製 宅内用 φ100×450H	37	ヶ	12,100	447,700		水道局設計積算資材単価表	
キ ャ ッ プ HIVP φ40	2	ヶ	(169) 169	(338) 338		水道局設計積算資材単価表 管	
キ ャ ッ プ HIVP φ30	8	ヶ	(88) 88	(440) 440		水道局設計積算資材単価表 管	

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 PEP							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
キ ャ ッ プ HIVP φ25	5	ヶ	(80) 80	(400) 400		水道局設計積算資材単価表 管	
キ ャ ッ プ HIVP φ20	25	ヶ	(60) 60	(1,500) 1,500		水道局設計積算資材単価表 管	
計				(2,205,269) 2,677,687			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 7 号 明細書 】 配管労務 PEP							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	5	箇所	3,356	16,780	単 35 号	水道事業実務必携 P190	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	25	箇所	2,796	69,900	単 36 号	水道事業実務必携 P190	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	5.5	m	588.13	3,234	単 3 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	13.9	m	588.13	8,175	単 37 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	11.1	m	508.57	5,645	単 4 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	63.2	m	508.57	32,141	単 38 号	水道事業実務必携 P84	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	2	m	588.13	1,176	単 39 号	水道事業実務必携 P82	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	5	m	588.13	2,940	単 40 号	水道事業実務必携 P82	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	5	m	508.57	2,542	単 41 号	水道事業実務必携 P82	

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 7 号 明細書 】 配管労務 PEP					1 式 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm		25	m	508.57	12,714	単 42 号	水道事業実務必携 P82
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm		16	口	1,678	26,848	単 23 号	水道事業実務必携 P84
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm		15	口	1,678	25,170	単 43 号	水道事業実務必携 P84
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm		10	口	1,118	11,180	単 24 号	水道事業実務必携 P84
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm		50	口	1,118	55,900	単 44 号	水道事業実務必携 P84
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm		14	口	839	11,746	単 45 号	水道事業実務必携 P82
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm		35	口	839	29,365	単 46 号	水道事業実務必携 P82
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm		35	口	559.3	19,575	単 47 号	水道事業実務必携 P82
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm		175	口	559.3	97,877	単 48 号	水道事業実務必携 P82

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 7 号 明細書 】 配管労務 PEP (続 き)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm 接合及び止水栓筐取付	2	箇所	3,742	7,484	単 49 号	水道事業実務必携 P191	
止水栓取付け PP用 呼び径30mm 接合及び止水栓筐取付	5	箇所	3,498	17,490	単 50 号	水道事業実務必携 P191	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓筐取付	5	箇所	2,868	14,340	単 25 号	水道事業実務必携 P191	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	25	箇所	2,064	51,600	単 51 号	水道事業実務必携 P191	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ50×4m 固定用コナント	51.8	m	1,325.96	68,684	単 52 号	水道事業実務必携 P60	
管明示シート	72.2	m	96.69	7,029	単 6 号	水道事業実務必携 P64	
計				599,535			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 8 号 明細書 】 配管土工 PEP (処: 128,480)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	169.4	m	734.3	124,390	P 1 号	IV-3-③-1	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	57	m	1,326	75,582	P 6 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	2	m3	11,270	22,540	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	2	m3	60,000	120,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 120,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クレーン 山積0.28m3	50.8	m2	551.8	28,031	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 クレーントラック4t積級 運搬距離10.8km DID区間有り バックホウ クレーン 山積0.28m3	2.4	m3	4,942.08	11,860	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	5.6	t	800	4,480		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 4,480	
構造物とりのこし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1.7	m3	37,580	63,886	単 53 号	VI-1-④-1	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 クレーントラック4t積級 運搬距離10.8km DID区間有り バックホウ クレーン 山積0.28m3	1.7	m3	4,942.08	8,401	単 28 号	水道事業実務必携 P176	

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管土工 PEP							
(, 処: 128,480)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	4	t	1,000	4,000		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 4,000	✓
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	51.7	m3	2,702	139,693	単 29 号	水道事業実務必携 P161	✓
床掘り 土砂 現場制約あり	3.8	m3	10,160	38,608	P 7 号	Ⅱ-1-③-1	✓
発生土運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離10.5km DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	51.3	m3	3,801.6	195,022	単 30 号	水道事業実務必携 P176	✓
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	3.8	m3	7,515	28,557	P 8 号	Ⅱ-1-③-12	✓
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	36.1	m3	4,048	146,132	単 31 号	水道事業実務必携 P163	✓
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	48	m3	2,400	115,200		土木事業単価表 P181	✓
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワツヤン RC-40	43.6	m2	774	33,746	単 32 号	水道事業実務必携 P169	✓
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	43.6	m2	1,121	48,875	単 33 号	水道事業実務必携 P169	✓

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管土工 PEP							
(, 処: 128,480)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚100mm 再生クワツヤン RC-40	24.3	m2	627.9	15,257	単 54 号	水道事業実務必携 P169	✓
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高)養生無し	1.7	m3	33,220	56,474	P 9 号	Ⅱ-4-①-1	✓
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20) t≤50mm プライムコート	7.2	m2	2,489	17,920	単 55 号	水道事業実務必携 P179	✓
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≤50mm	43.6	m2	3,049	132,936	単 34 号	水道事業実務必携 P179	✓
計				1,431,590			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 9 号 明細書 】 交通管理工 PEP							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B 【0.907】 【900】	6	人	17,238	1,051,518		土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				1,051,518			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 10 号 明細書 】 試掘工 (, 処: 12,960)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	32	m	734.3	23,497	P 1 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.2	m3	11,270	2,254	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切筋作業時汚泥 常磐開発(株)	0.2	m3	60,000	12,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 12,000 処	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	9.6	m2	551.8	5,297	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10.8km DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	0.5	m3	4,942.08	2,471	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	1.2	t	800	960		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 960 処	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	13	m3	2,702	35,126	単 29 号	水道事業実務必携 P161	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10.5km DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	13	m3	3,801.6	49,420	単 30 号	水道事業実務必携 P176	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	10.1	m3	4,048	40,884	単 31 号	水道事業実務必携 P163	

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
試掘工 (処: 12,960)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	13.4	m3	2,400	32,160		土木事業単価表 P181	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワツツソ RC-40	9.6	m2	774	7,430	単 32 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	9.6	m2	1,121	10,761	単 33 号	水道事業実務必携 P169	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t ≤ 50mm	9.6	m2	3,049	29,270	単 34 号	水道事業実務必携 P179	
計				251,530			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 11 号 明細書 】							1 式 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	0.64	日	199,389.6	127,609	単 56 号	水道事業実務必携 P127	
計				127,609			

いわき市

【 第 12 号 明細書 】 溶出試験工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 鉛 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験	1	検体	3,300	3,300		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 シアン 溶出試験	1	検体	3,750	3,750		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 ヒ素 溶出試験	1	検体	4,250	4,250		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 セレン 溶出試験	1	検体	4,550	4,550		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 アルキル水銀 溶出試験	1	検体	9,700	9,700		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 水銀 溶出試験	1	検体	4,300	4,300		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 試料溶出料 溶出試験	1	検体	4,500	4,500		水道局設計積算資材単価表 諸×	

いわき市

【 第 12 号 明細書 】 溶出試験工							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
計				41,050				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm (水道事業実務必携 P84)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.20		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.18	人	24,174	4,351.32		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				7,472.52			
単位当たり				747.25			
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径50mm (水道事業実務必携 P84)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 ・ [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.20		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.18	人	24,174	4,351.32		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				7,472.52			
単位当たり				747.25			
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm							
(水道事業実務必携 P84 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,881.32			
単位当たり				588.13			
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm							
(水道事業実務必携 P84 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	24,174	2,900.88		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,085.72			
単位当たり				508.57			
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】							100 m 当り
ロケーティングワイヤー (ポリエチレン管布設工 ,) (水道事業実務必携 P85 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ロケーティングワイヤー 半導電性エチレン系ゴム φ 4.4mm (芯 φ 1.8mm)	110	m	360	39,600.00		水道局設計積算資材単価表	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	24,174	2,417.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				42,017.40			
単位当たり				420.17			
[条件] [A] = 1 ロケーティングワイヤー計上区分 ロケーティングワイヤー計上する							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】 管明示シート							100 m 当り
(水道事業実務必携 P64 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.4	人	24,174	9,669.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				9,669.60			
単位当たり				96.69			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】							100 m 当り
管明示テープ φ50 (ポリエチレン管布設工 , 天端明示無) (水道事業実務必携 P85 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.09	人	24,174	2,175.66		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				2,175.66			
単位当たり				21.75			
[条件] [A] = 1 呼び径区分 φ50							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】							1 口 当り
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm (水道事業実務必携 P84 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.056	人	31,212	1,747.87		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.056	人	24,174	1,353.74		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	14	%	3,101.61	433.39			
計				3,535.00			
単位当たり				3,535.00			
[計算式] (SZ)=14.0 諸雑費率 14=14.0 (R12)=(r12)×0.7 特殊作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7 (R13)=(r13)×0.7 普通作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7							
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】							
ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径50mm							
(水道事業実務必携 P84 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.04	人	31,212	1,248.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	2,215.44	21.56			
計				2,237.00			
単位当たり				2,237.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】							
ポリエチレン管切斷 呼び径50mm							
(水道事業実務必携 P95 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.01	人	31,212	312.12		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.01	人	24,174	241.74		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	553.86	5.44			
計				559.30			
単位当たり				559.30			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】							1 基 当り
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下							
(クレーン付トラック使用 ,) (水道事業実務必携 P96 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.4	時間	8,223	3,289.20		公共基準書 機－1	
計				5,434.26			
単位当たり				5,434.26			
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数							[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】							1 個 当 り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版 内径500×400 高40							
(水道事業実務必携 P102 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				725.22			
単位当たり				725.22			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置							
[A] = 8 種類・内径(mm)・高さ(mm) 1号底版 内径500×400 高40							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
ねじ式弁設置 B形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用する ,) (水道事業実務必携 P103 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				966.96			
単位当たり				966.96			
[計算式] (R13)=(r13)+0.01 普通作業員数量(設置)(底版使用) 0.04=0.03+0.01							
[条件] [C] = 1 施工区分 設置 [B] = 1 底版使用区分 底版を使用する			[A] = 6 種類・受枠 B形2号 受枠30以上60kg未満				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (片落管) (水道事業実務必携 P82)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	0.6	m	236	141.60		水道局設計積算資材単価表	
防食粘着テープ ポリ塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	2.2	m	250	550.00		水道局設計積算資材単価表	
諸 雑 費 (率+丸め)							
材料費の%	2	%	691.6	13.44			
計				1,672.00			
単位当たり				1,672.00			
[計算式] (S2)=2.0 諸雑费率 2=2.0							
[条件] [A] = 3 管種別 片落管 [C] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する			[B] = 1 呼び径区分 75mm [D] = 1 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上する				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm (T字管 ,) (水道事業実務必携 P82 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.07	人	24,174	1,692.18		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ100×5m	1.2	m	260	312.00		水道局設計積算資材単価表	
防食粘着テープ ポリ塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	4.6	m	250	1,150.00		水道局設計積算資材単価表	
諸 雑 費 (率+丸め)							
材料費の%	2	%	1,462	28.82			
計				3,183.00			
単位当たり				3,183.00			
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑費率 2=2.0							
[条件] [A] = 1 管種別 T字管 [C] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する			[B] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 1 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上する				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (T字管 ,) (水道事業実務必携 P82 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	24,174	1,450.44		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	1	m	236	236.00		水道局設計積算資材単価表	
防食粘着テープ ポリ塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	3.4	m	250	850.00		水道局設計積算資材単価表	
諸 雑 費 (率+丸め)							
材料費の%	2	%	1,086	21.56			
計				2,558.00			
単位当たり				2,558.00			
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑費率 2=2.0							
[条件] [A] = 1 管種別 T字管 [C] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する			[B] = 1 呼び径区分 75mm [D] = 1 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上する				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 17 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (曲管 ,) (水道事業実務必携 P82)							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	1	m	236	236.00		水道局設計積算資材単価表	
防食粘着テープ ※ 塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	2.8	m	250	700.00		水道局設計積算資材単価表	
諸 雑 費 (率+丸め) /							
材料費の%	2	%	936	18.30			
計				2,163.00			
単位当たり				2,163.00			
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑費率 2=2.0							
[条件] [A] = 2 管種別 曲管 [C] = 1 ※ 塩化ビニル管 計上区分 ※ 塩化ビニル管 計上する			[B] = 1 呼び径区分 75mm [D] = 1 粘着テープ 計上区分 粘着テープ 計上する				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 18 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (フランジ短管ドレッシングジョイント ,) (水道事業実務必携 P82 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	0.4	m	236	94.40		水道局設計積算資材単価表	
防食粘着テープ ※ 塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	1.7	m	250	425.00		水道局設計積算資材単価表	
諸 雑 費 (率+丸め) / 材料費の%	2	%	/ 519.4	/ 10.38			
計				/ 1,255.00			
単位当たり				1,255.00			
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑費率 2=2.0							
[条件] [A] = 4 管種別 フランジ短管ドレッシングジョイント [C] = 1 ポリエチレンスリーブ 計上区分 ※ エチレンスリーブ 計上する			[B] = 1 呼び径区分 75mm [D] = 1 粘着テープ 計上区分 粘着テープ 計上する				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】							1	口 当り
フランジ継手 呼び径75(80)mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,) (水道事業実務必携 P54 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	31,212	1,872.72		土木事業単価表 P783 ✓ 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	24,174	1,450.44		土木事業単価表 P783 ✓ 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	3,323.16	32.84				
計				3,356.00				
単位当たり				3,356.00				
[計算式] (S2)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [C] = 2 本計上区分 本計上しない			[B] = 1 規格区分 [F] = 0.000 本 铸铁管:JWWA 7.5K 取替本数					

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 20 号 施工単価表 】							1	口 当り
フランジ継手 呼び径65mm以下 (铸铁管:JWWA 7.5K ,) (水道事業実務必携 P54 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	31,212	1,560.60		土木事業単価表 P783 ✓ 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 ✓ 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	2,769.3	26.70				
計				2,796.00				
単位当たり				2,796.00				
[計算式] (S2)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径65mm以下 [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [C] = 2 本計上区分 本計上しない			[B] = 1 規格区分 [F] = 0.000 本 铸铁管:JWWA 7.5K 取替本数					

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 21 号 施工単価表 】							2	口 当り
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm								
(水道事業実務必携 P66 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	31,212	624.24		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	3	%	1,832.94	54.86				
計				1,887.80				
単位当たり				943.90				
[計算式] (SZ)=3.0 諸雑費率 3=3.0								
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 22 号 施工単価表 】							1	口 当り
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm								
(水道事業実務必携 P84 / ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.04	人	31,212	1,248.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	2,215.44	21.56				
計				2,237.00				
単位当たり				2,237.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0								
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 23 号 施工単価表 】							
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm							
(水道事業実務必携 P84)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	1,661.58	16.42			
計				1,678.00			
単位当たり				1,678.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0							
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 24 号 施工単価表 】							
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm							
(水道事業実務必携 P84)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	31,212	624.24		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	1,107.72	10.28			
計				1,118.00			
単位当たり				1,118.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0							
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 25 号 施工単価表】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径25mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191 /)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	31,212	1,872.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	2,839.68	28.32			
計				2,868.00			
単位当たり				2,868.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 3 呼び径区分 25mm				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 26 号 施工単価表】							100 m3 当り
側溝清掃車運転 運搬距離7.0km超え14.0km以下 (II-3-⑥-2 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	24,174	251,820.55		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
側溝清掃車運転 7'ワ式 容量9.0m3	10.417	日	83,990	874,923.83		機-19	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		255.62			
計				1,127,000.00			
単位当たり				11,270.00			
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6							
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 27 号 施工単価表 】							100 m2 当り
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,) (水道事業実務必携 P167 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	0.42	人	33,252	13,965.84		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 【0.842】 【900】	0.63	人	24,174	15,229.62		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	3.35	時間	7,756	25,982.60		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1.94			
計				55,180.00			
単位当たり				551.80			
【条件】							
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				
[D] = 0.000 人 一般世話役			[E] = 0.000 人 普通作業員				
[F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間			[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 28 号 施工単価表 】							10 m3 当り
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10.8km (DID区間有り, バックホウ クローラ 山積0.28m3) (水道事業実務必携 P176 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダンプトラック運転 オンロード・オフロード 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	1.17	日	42,240	49,420.80		公共基準書 機-22	
計				49,420.80			
単位当たり				4,942.08			
【計算式】							
(kd)=0.90 ダンプトラック運搬日数(土砂) 0.9=0.90 (KD)=(kd)×{1+(HO)} ダンプトラック運搬日数 1.17=0.9×(1+0.3)							
【条件】							
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 10.800 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				
[SB] = 1 処分費属性設定条件:がいし参照 処分費・投車料等に該当しない							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 29 号 施工単価表 】							100 m3 当り
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)							(水道事業実務必携 P161 ,)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.9	人	33,252	63,178.80		土木事業単価表 P784 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	5	人	24,174	120,870.00		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	11.1	時間	7,756	86,091.60		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		59.60			
計				270,200.00			
単位当たり				2,702.00			
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)							[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 30 号 施工単価表 】							10 m3 当り
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10.5km (DID区間有り , バックホウ クロー型 山積0.28m3) (水道事業実務必携 P176 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダンプトラック運転 ワンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	0.9	日	42,240	38,016.00		公共基準書 機-22	
計				38,016.00			
単位当たり				3,801.60			
[計算式] (kd)=0.90 ダンプトラック運搬日数(土砂) 0.9=0.90							
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3 [SB] = 1 処分費属性設定条件:ガイド参照 処分費・投棄料等に該当しない							[B] = 10.500 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗状態 良好 [E] = 1 処理対象区分 土砂

いわき市

いわき市

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】							100	m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm (再生クワッシャー RC-40 ,) (水道事業実務必携 P169)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
再生骨材(骨材)クワッシャー RC-40 【910】	19.05	m3	2,300	43,815.00		土木事業単価表 P211		
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日	32,720	14,724.00		公共基準書 機-31		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5.28				
計				77,400.00				
単位当たり				774.00				
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×{1+0.27} 路盤材数量 19.05=100×0.15×{1+0.27}								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】							(続 き)	100 m2 当り	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm									
(再生クワッシャー RC-40							) (水道事業実務必携 P169		
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
[条件]									
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤				[y2] = 150.000 mm	仕上り厚				
[y1] = 3 路盤材材料 再生クワッシャー RC-40									

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 33 号 施工単価表 】							100	m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調砕石 M-40) (水道事業実務必携 P169)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
粒度調整砕石 M-40 40`0mm 【910】	19.05	m3	4,120	78,486.00		土木事業単価表 P181		
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,720	14,724.00		公共基準書 機-31		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		34.28				
計				112,100.00				
単位当たり				1,121.00				
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×(1+0.27) 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 33 号 施工単価表 】 (続 き)							100	m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調砕石 M-40) (水道事業実務必携 P169)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 2 路盤材材料 粒調砕石 M-40			[y2] = 150.000 mm 仕上り厚					

いわき市

【第 34 号 施工単価表】							100	m2 当り
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20)								
(t ≤ 50mm ,) (水道事業実務必携 P179 / ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.4	人	33,252	13,300.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.8	人	31,212	24,969.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	1.6	人	24,174	38,678.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
再生材アスファルト合材 粗粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	12.573	t	14,450	181,679.85		土木事業単価表 P211		
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t	0.4	日	33,430	13,372.00		公共基準書 機-23		
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg	0.8	日	32,520	26,016.00		公共基準書 機-23		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%	6	%	116,336.8	6,883.35				
計				304,900.00				
単位当たり				3,049.00				

【第34号施工単価表】		(続 き)				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20)		100 m ² 当り				
(t≦50mm ,) (水道事業実務必携 P179 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
〔計算式〕 (R11)={ (r11) × 100 ÷ (D) } 一般世役数量 0.4=(1×100÷250) (R12)={ (r12) × 100 ÷ (D) } 特殊作業員数量 0.8=(2×100÷250) (R13)={ (r13) × 100 ÷ (D) } 普通作業員数量 1.6=(4×100÷250) (KD1)={ (kd1) × 100 ÷ (D) } 振動ロー運転日数 0.4=(1×100÷250) (KD2)={ (kd2) × 100 ÷ (D) } 振動コンバクタ運転日数 0.8=(2×100÷250) (SK)=(sk) 締固め後密度 2.35=2.35 (AS)=100×[A]÷1000×(SK)×{1+(HK)} アスファルト混合物使用量 12.573=100×50÷1000×2.35×(1+0.07)						
〔条件〕 [B]= 1 1層当り仕上り厚 t≦50mm ✓ [C]= 1 歩車道区分 車道及び路肩 ✓ [E]= 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無 ✓ [G]= 0.000 t/m ³ 締固め後密度 ✓			[A]= 50.000 mm 舗装厚 [D]= 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [AS]= 11 アスファルト材料 再生粗粒度(20) [H]= 1 砂散布の有無 砂散布 無 ✓			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 35 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ぶリエレン管 呼び径50mm (水道事業実務必携 P190)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	31,212	1,872.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	24,174	1,450.44		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	3,323.16	32.84			
計				3,356.00			
単位当たり				3,356.00			
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ぶリエレン管 呼び径50mm [B] = 3 分岐呼び径 25mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 36 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ぶリエレン管 呼び径50mm (水道事業実務必携 P190)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	31,212	1,560.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	2,769.3	26.70			
計				2,796.00			
単位当たり				2,796.00			
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ぶリエレン管 呼び径50mm [B] = 2 分岐呼び径 20mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 37 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm							
(水道事業実務必携 P84)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,881.32			
単位当たり				588.13			
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 2 融着接合区分 融着接合 (EF接合)を行わない					

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 38 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm							
(水道事業実務必携 P84 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	24,174	2,900.88		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,085.72			
単位当たり				508.57			
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない					

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 39 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm							10 m 当り
(水道事業実務必携 P82)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計							
単位当たり				5,881.32			
				588.13			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							
[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 40 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm							10 m 当り
(水道事業実務必携 P82)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計							
単位当たり				5,881.32			
				588.13			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							
[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 41 号 施工単価表 】							10 m 当り
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm							
(水道事業実務必携 P82 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	24,174	2,900.88		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,085.72			
単位当たり				508.57			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							
[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 42 号 施工単価表 】							10 m 当り
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm							(水道事業実務必携 P82)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	24,174	2,900.88		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				5,085.72			
単位当たり				508.57			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							
[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 43 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm (水道事業実務必携 P84 ,)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	1,661.58	16.42				
計				1,678.00				
単位当たり				1,678.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 44 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm (水道事業実務必携 P84 ,)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	31,212	624.24		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	1,107.72	10.28				
計				1,118.00				
単位当たり				1,118.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 45 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm							2	口 当り
(水道事業実務必携 P82 / ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	/ 1,661.58	/ 16.42				
計				1,678.00				
単位当たり				839.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0								
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 46 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm							2	口 当り
(水道事業実務必携 P82 / ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	31,212	936.36		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	/ 1,661.58	/ 16.42				
計				1,678.00				
単位当たり				839.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0								
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 47 号 施工単価表 】							2	口 当り
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm								
(水道事業実務必携 P82 / ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	31,212	624.24		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	1,107.72	10.88				
計				1,118.60				
単位当たり				559.30				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0								
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 48 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm (水道事業実務必携 P82 / ,)							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	31,212	624.24		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め) /								
労務費の%	1	%	/ 1,107.72	/ 10.88				
計				1,118.60				
単位当たり				559.30				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0								
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm /			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0 /				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 49 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径40mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	3,705.66	36.34			
計				3,742.00			
単位当たり				3,742.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 I=1.0							
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 5 呼び径区分 40mm				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 50 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径30mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	3,463.92	34.08			
計				3,498.00			
単位当たり				3,498.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 I=1.0							
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 4 呼び径区分 30mm				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 51 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径20mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	31,212	1,560.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	24,174	483.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) / 労務費の%	1	%	2,044.08	19.92			
計				2,064.00			
単位当たり				2,064.00			
【計算式】 (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
【条件】 [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 2 呼び径区分 20mm				

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 52 号 施工単価表 】							100 m 当り
ポリエチレンスリーブ被覆 φ50×4m (固定用ゴムバンド ,) (水道事業実務必携 P60 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.25	人	31,212	7,803.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.25	人	24,174	6,043.50		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ50×4m	125	m	600	75,000.00		水道局設計積算資材単価表	
固定用ゴムバンド (4本/組) φ50	43.75	組	1,000	43,750.00		水道局設計積算資材単価表	
計				132,596.50			
単位当たり				1,325.96			
【計算式】 (S1)={ (L2) × {1 + [C]} } ÷ (L1) × 100 100m 当り ポリエチレンスリーブ 使用量 125 = { 5 × {1 + 0} } ÷ 4 × 100 (S2) = { { 4 × {1 + [D]} } + { (L1) - 1.0 } } ÷ (L1) × 100 ÷ 4 100m 固定バンド 使用量 (4本1組) 43.75 = { { 4 × {1 + 0} } + { 4 - 1.0 } } ÷ 4 × 100 ÷ 4							
【条件】 [A] = 1 呼び径・スリーブ長区分 φ50×4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数			[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

いわき市

[illegible]

【第 53 号 施工単価表】							1 m3 当り
構造物とこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無し ,) (VI-1-④-1 / ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	37,571.7	37,571.70		土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (丸め) ✓				8.30			
計	1	式					
単位当たり				37,580.00			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 37,571.7=FUNC_TANKA(TIDH12_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1				37,580.00			
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 ✓ [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無し ✓			[B] = 2 工法区分 人力施工 ✓ [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無し ✓				

いわき市

【第 54 号 施工単価表】							100	m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚100mm (再生クラッシュ RC-40) (水道事業実務必携 P169)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] [900]	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40 [910]	12.7	m3	2,300	29,210.00		土木事業単価表 P211		
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,720	14,724.00		公共基準書 機-3 I		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.28				
計				62,790.00				
単位当たり				627.90				
[計算式] (y2)=(y2)÷1000 単位換算(mm→m) 0.1=100÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×{1+0.27} 路盤材数量 12.7=100×0.1×(1+0.27)								

[illegible]

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 55 号 施工単価表 】							
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20)							
(t≤50mm , プライムコート) (水道事業実務必携 P179 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.4	人	33,252	13,300.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.8	人	31,212	24,969.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	1.6	人	24,174	38,678.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	7.26	t	14,800	107,448.00		土木事業単価表 P211	
アスファルト乳剤 PK-3プライム用、PK-4タック用 【B00】	126	L	147	18,522.00		土木事業単価表 P217	
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドリット式0.5～0.6t	0.4	日	33,430	13,372.00		公共基準書 機-23	
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg	0.4	日	32,520	13,008.00		公共基準書 機-23	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%	19	%	103,328.8	19,601.20			
計				248,900.00			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【 第 55 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20)						
(t≤50mm , プライムコート) (水道事業実務必携 P179 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり				2,489.00		
[計算式]						
(R11)={ (r11) × 100 ÷ (D) } 一般世話役数量 0.4=(1×100÷250)						
(R12)={ (r12) × 100 ÷ (D) } 特殊作業員数量 0.8=(2×100÷250)						
(R13)={ (r13) × 100 ÷ (D) } 普通作業員数量 1.6=(4×100÷250)						
(KD1)={ (kd1) × 100 ÷ (D) } 振動ローラ運転日数 0.4=(1×100÷250)						
(KD2)={ (kd2) × 100 ÷ (D) } 振動コンパクタ運転日数 0.4=(1×100÷250)						
(SK)=(sk) 締固め後密度 2.2=2.2						
(AS)=100×[A]÷1000×(SK)×{1+(HK)} アスファルト混合物使用量 7.26=100×30÷1000×2.2×(1+0.1)						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm						
[C] = 2 歩車道区分 歩道						
[E] = 2 瀝青材区分 プライムコート						
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度						
[A] = 30.000 mm 舗装厚						
[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有						
[AS] = 13 アスファルト材料 再生密粒度(20)						
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 56 号 施工単価表】 通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合) (水道事業実務必携 P127)							1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	3	人	31,212	93,636.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	3	人	24,174	72,522.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
器具損料及び諸雑費 労務費の%	20	%	166,158	33,231.60			
計				199,389.60			
単位当たり				199,389.60			
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合							

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 1 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1)							1 m 当り 734.30円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[パキム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	9.767	71.72	10.24	13,000	13,000		P2-1-71
	4.588	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.986	154.10	19.96	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.132	81.74	10.88	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
普通作業員 [0.842] 【900】	8.098	59.46	8.92	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
その他(労務)	18.889	138.70					
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 径45cm(18インチ) 【B00】	22.389	164.40	22.39	68,200	71,500		土木事業単価表 P552
レギュラガソリン スタント 【910】	2.801	20.57	2.81	154	161		土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.320	9.69					

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 1 号 施工パッケージ】 (続 き)								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								734.30円
(IV-3-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.030	0.23						
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 700.44 \times \{$ $(10.24/100 \times 13,000/13,000) \times 15.05/10.24$ $+ (19.96/100 \times 31,212/28,300 + 10.88/100 \times 33,252/31,000 + 8.92/100 \times 34,174/25,400) \times 58.43/(19.96 + 10.88 + 8.92)$ $+ (22.39/100 \times 71,500/68,200 + 2.81/100 \times 161/154) \times 26.52/(22.39 + 2.81)$ $+ (100 - 15.05 - 58.43 - 26.52)/100\} = 734.30$								
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 2 号 施工パッケージ】								1 m2 当り
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下								226.10円
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (IV-3-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			12.85					
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	12.923	29.22	12.85	6,460	6,760		土木事業単価表 P570	
【労務】			81.24					
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.460	68.87	29.54	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.200	63.76	27.52	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	22.123	50.02	24.18	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
【材料】			5.91					
軽油 ミローラー(ハートル給油) 【910】	6.254	14.14	5.91	138	152		土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.040	0.09						
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 217.37 \times \{$ $(12.85/100 \times 6,760/6,460) \times 12.85/12.85$ $+ (29.54/100 \times 33,252/31,000 + 27.52/100 \times 30,804/28,900 + 24.18/100 \times 24,174/25,400) \times 81.24/(29.54 + 27.52 + 24.18)$ $+ (5.91/100 \times 152/138) \times 5.91/5.91$ $+ (100 - 12.85 - 81.24 - 5.91)/100\} = 226.10$								

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

[illegible]

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 3 号 施工パッケージ】		／						1 m3 当り	
搬運機 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)								5,149.00円	
(19.5km以下 DID区間有, タイヤ損耗費 (良好) 含む)		Ⅱ-2-25-1		／					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.05						
ダンプトラック ワンロード・デイベル 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	41.464	2,135.00	44.05	20,847	20,847		P2-1-22		
【労務】			39.87						
運転手 (一般) [0.813] [900]	41.833	2,154.00	39.87	23,600	26,316		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
【材料】			16.08						
軽油 ミニロー (ハトール給油) [910]	16.671	858.40	16.08	138	152		土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.032	1.60							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費 (10t良好) 単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747									
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 4,846.9 × { (44.05/100 × 20,847/20,847) × 44.05 + (39.87/100 × 26,316/23,600) × 39.87 + (16.08/100 × 152/138) × 16.08									

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

[illegible]

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータグレーダ〔土工用〕 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	8.745	30.16	13.60	37,600	37,600		P2-1-56
ロータリー質量10~12t 幅2.1m 質料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	1.186	4.09	1.70	4,480	4,870		土木事業単価表 P572
タイヤ質料 :質量13~14t 【B00】	1.192	4.11	1.68	4,550	5,030		土木事業単価表 P571
【労務】			56.56				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	19.052	65.71	27.80	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
普通作業員 [0.842] 【900】	7.005	24.16	11.45	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.332	21.84	8.93	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.778	19.93	8.38	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
【材料】			26.46				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	46.999	162.10	21.30	1,200	4,120		土木事業単価表 P181
軽油 ミニローリー(ハートロー)給油) 【910】	3.653	12.60	5.16	138	152		土木事業単価表 P247

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 4 号 施工パッケージ】		(続 き)				1 m2 当り	
不陸整正 28mm以上34mm未満						344.90円	
(粒度調整碎石 M40		) (IV-1-①-1					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.058	0.20					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 221.77 × { (13.60/100×37,600/37,600+1.70/100×4,870/4,480+1.68/100×5,030/4,550)×16.98/(13.60+1.70+1.68) + (27.80/100×30,804/28,900+11.45/100×24,174/25,400+8.93/100×31,212/28,300+8.38/100×33,252/31,000)×56.56/(27.8 0+11.45+8.93+8.38) + (21.30/100×4,120/1,200+5.16/100×152/138)×26.46/(21.30+5.16) + (100-16.98-56.56-26.46)/100} = 344.90							
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り [J3] = 12 補足材料 粒度調整碎石 M40 [J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第5号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75コン(20) (平均幅員3.0m超, ブライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							1	m2 当り
								2,275.00円
名 称	規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】				1.38				
アスファルトフィニッシュ[ホーカ] 賃料 ; 舗装幅2.3~6m 【B00】		0.740	16.83	0.88	29,500	31,200		土木事業単価表 P572
タイヤローラ 賃料 ; 質量13~14t 【B00】		0.123	2.79	0.14	4,550	5,030		土木事業単価表 P571
ロードローラ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】		0.112	2.55	0.13	4,480	4,870		土木事業単価表 P572
その他(機械)		0.195	4.43					
【労務】				10.17				
普通作業員 [0.842] 【900】		2.769	63.00	3.66	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
運転手(特殊) [0.788] 【900】		1.745	39.71	2.06	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] 【900】		1.780	40.49	2.03	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
土木一般世話役 [0.753] 【900】		0.622	14.16	0.73	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
その他(労務)		1.378	31.36					
【材料】				88.45				

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 5 号 施工パッケージ】 (続 き)					1 m2 当り		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)					2,275.00円		
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.846	1,862.00	80.70	580,000	740,000		土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37' プライム用、PK-4ダック用 【B00】	8.132	185.00	7.17	103	147		土木事業単価表 P217
軽油 ミニローラー(ハートロール給油) 【910】	0.429	9.76	0.49	138	152		土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.092	2.09					
【端数調整】	0.037	0.83					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,808.7 × { (0.88/100×31,200/29,500+0.14/100×5,030/4,550+0.13/100×4,870/4,480)×1.38/(0.88+0.14+0.13) + (3.66/100×24,174/25,400+2.06/100×30,804/28,900+2.03/100×31,212/28,300+0.73/100×33,252/31,000)×10.17/(3.66+ 2.06+2.03+0.73) + (80.70/100×740,000/580,000+7.17/100×147/103+0.49/100×152/138)×88.45/(80.70+7.17+0.49) + (100-1.38-10.17-88.45)/100} = 2,275.00							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							
				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超			
				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

【第 6 号 施工パッケージ】								
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下					1 m 当り			
(IV-3-③-1					1,326.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.11					
コンクリートカッタ【ハキューム式・湿式】 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	8.507	112.80	8.92	13,000	13,000		P2-1-71	
	3.996	52.99						
【労務】			50.94					
特殊作業員 【0.780】 【900】	18.273	242.30	17.37	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	9.713	128.80	9.50	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 【0.842】 【900】	7.072	93.77	7.79	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
その他(労務)	16.463	218.30						
【材料】			35.95					
コンクリートカットプレート 径45cm(18インチ) 【800】	32.345	428.90	32.35	68,200	71,500		土木事業単価表 P552	
レギュラーガソリン スタント 【910】	2.443	32.39	2.45	154	161		土木事業単価表 P247	
その他(材料)	1.149	15.24						

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

[illegible]

いわき市

内郷高坂町配水管（第137-18号外）改良工事

[illegible]

いわき市

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ*及びランマ 60~80kg 【B00】	0.292	21.93	0.25	471	533		土木事業単価表 P568
【労務】							
普通作業員 [0.842] 【900】	86.866	6,528.00	88.46	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.448	935.50	10.94	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
【材料】							
レギュラーカ*ソリン スタント* 【910】	0.378	28.37	0.35	154	161		土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.016	1.20					
【積算単価計算式】 $\text{積算単価(P')} = 7,754.2 \times \{$ $(0.25/100 \times 533/471) \times 0.25/0.25$ $+ (88.46/100 \times 24,174/25,400 + 10.94/100 \times 31,212/28,300) \times 99.40/((88.46 + 10.94)$ $+ (0.35/100 \times 161/154) \times 0.35/0.35$ $+ (100 - 0.25 - 99.4 - 0.35)/100\} = 7,515.00$							
【条件】							
[11] = 6 施工方法 現場制約あり			[12] = 1 土質 土砂				

[illegible]

いわき市

【第 9 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)							1 m3 当り 33,220.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員 [0.842] [900]	18.913	6,283.00	19.90	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] [900]	7.411	2,462.00	6.73	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
土木一般世話役 [0.753] [900]	5.698	1,893.00	5.32	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
その他(労務)	2.235	742.50					
【材料】							
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	65.734	21,837.00	65.82	20,400	20,400		土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.009	2.50					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増率18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 33.177 × {							

[illegible]

いわき市