

い わ き 市

令和 8 年度

公共下水道 平地内地質調査委託

委託部門	
委託番号	第 号

設 計 書

北部下水道管理事務所

設 計 書		部長	室長	所長	次長	主任専門技術員	係長	検算者	設計者
委 託 名	公共下水道 平地内地質調査委託	構 造 及 規 模	地質・土質調査業務 N=1箇所						
委 託 箇 所	いわき市平字旧城跡 地内								
委 託 費	設計金額 ¥ 7,931,000								
	業務価格 ¥ 7,210,000								
起工理由 本委託は、平地内における道路改良事業に伴う管渠の改築設計に必要な地質・土質調査を実施するもの。		仕様概要 1. 本委託の仕様は、委託仕様書に準拠する。 2. 本委託の仕様は、関係法規に準拠する。 3. 設計書の内容に相違がある場合又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じたときは、監督員と協議し指示を受けること。							

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	公共下水道 平地内地質調査委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共委託 令和07年度 地質調査・解析業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費	1	式		7,931,000	H00100	
業務委託料	1	式		7,931,000	H00200	
地質調査・解析業務01	1	式		7,931,000	K0002	
合計				7,931,000	Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地質調査・解析業務01	1	式		7,931,000	K0002	
【一般調査業務費】	1	式		4,880,000	H20401	
直接調査費(地質調査業務)	1	式		2,206,370	H20600	
直接調査費(積上)	1	式		2,120,370	P20000	
地質・土質調査業務	1	式		2,120,370	X	
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方	19	m	18,660	354,540	G201110-0001 委 1 号	令7委託設計 P2-2-3
岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 軟岩	3	m	36,200	108,600	G201120-0001 委 2 号	令7委託設計 P2-2-3
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方	19	m	19,550	371,450	G201110-0002 委 3 号	令7委託設計 P2-2-3
岩盤ボーリング(オールコア) φ86mm 鉛直下方 軟岩	1	m	44,800	44,800	G201120-0002 委 4 号	令7委託設計 P2-2-3
現場透水試験 ケーシング法 G L-10m以内	1	回	105,000	105,000	G203130-0001 委 5 号	令7委託設計 P2-2-10
孔内載荷試験(プレッシャーメータ・ポアホールジヤッキ試験) 普通載荷(2.5MN/m2以下) G L-50m以内	1	回	76,500	76,500	G203120-0001 委 6 号	令7委託設計 P2-2-10
標準貫入試験 砂・砂質土	15	回	11,000	165,000	G203110-0002 委 7 号	令7委託設計 P2-2-10

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 粘性土・シルト	4	回	8,470	33,880	G203110-0001 委 8 号	令7委託設計 P2-2-10
標準貫入試験 軟岩	3	回	19,200	57,600	G203110-0003 委 9 号	令7委託設計 P2-2-10
土粒子の密度試験 JISA1202 1試料につき3個 【B00】	19	試料	6,570	124,830	TTI650	委託設計単価表 P20
土の含水比試験 JISA1203 1試料につき3個 【B00】	19	試料	1,600	30,400	TTI651	委託設計単価表 P20
土の粒度試験(1) JISA1204 沈降分析、粘性土 【B00】	19	試料	15,600	296,400	TTI652	委託設計単価表 P20
土の液性限界試験 JISA1205 1試料につき4~6点 【B00】	19	試料	8,300	157,700	TTI657	委託設計単価表 P20
室内岩石試験 試料作成費	1	個	7,960	7,960	L0005	刊行物
室内岩石試験 密度試験	1	個	3,210	3,210	L0006	刊行物
室内岩石試験 圧縮強度試験	1	個	12,900	12,900	L0007	刊行物
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務	84,800	84,800	G207130-0002 委 10 号	令7委託設計 P2-2-23
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	1	業務	84,800	84,800	G207150-0002 委 11 号	令7委託設計 P2-2-23
直接経費	1	式		86,000	H20700	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電子成果物作成費(率計上分) 4.7*2,120 [^] 0.38*1,000	1	式		86,000	Q208022	
直接調査費計	1	式		2,206,370	Q20620c	
間接調査費	1	式		582,380	H20610	
運搬費(積上分)	1	式		19,140	H20710	
資機材運搬 3～3.5t積2.9t吊(クレーン付)	1	日	19,140	19,140	SB275-0001 単 1 号	令7委託設計 参3-2-3
準備費(積上分)	1	式		384,680	H20720	
準備及び跡片付け	1	業務	305,000	305,000	G206110-0001 委 12 号	令7委託設計 P2-2-19
環境保全 仮囲い	1	箇所	70,900	70,900	G206130-0001 委 13 号	令7委託設計 P2-2-19
調査孔閉塞	1	箇所	8,780	8,780	G206140-0001 委 14 号	令7委託設計 P2-2-19
仮設費(積上分)	1	式		67,700	H20730	
平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下	1	箇所	67,700	67,700	G205110-0001 委 15 号	令7委託設計 P2-2-17
安全費(率計上分) 2,120,370*4.50%	1	式		95,416	Q20701c	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工管理費(率計上分) 2,206,370*0.0070	1	式		15,444	Q20770	
純調査費	1	式		2,788,750	H20500	
調査諸経費 2,788,750*75.20%-5,890	1	式		2,091,250	Q20321	
一般調査業務費計	1	式		4,880,000	H20401	
【解析等調査業務費】	1	式		2,330,000	H20402	
直接原価	1	式		987,310	H20510	
直接原価(積上)	1	式		987,310	P10000	
解析等調査業務(積上)	1	式		987,310	P50000	
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	93,790	93,790	G207110-0002 委 16 号	令7委託設計 P2-2-23
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	72,000	72,000	G207120-0002 委 17 号	令7委託設計 P2-2-23
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	70,320	70,320	G207140-0002 委 18 号	令7委託設計 P2-2-23
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	437,400	437,400	G207160-0002 委 19 号	令7委託設計 P2-2-23

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
打合せ等 解析等調査業務 中間打合せ3回	1	業務	313,800	313,800	SB090-0001 単 2 号	令7委託設計 P2-2-1
直接原価計	1	式		987,310	Q20621	
その他原価 987,310*0.5385	1	式		531,666	Q20541	
業務原価	1	式		1,518,976	H20501	
一般管理費等 1,518,976*0.5385-6,944	1	式		811,024	Q20531	
解析等調査業務費計	1	式		2,330,000	H20402	
調査業務価格	1	式		7,210,000	H00400	
消費税等相当額 7,210,000*10.00%	1	式		721,000	Q00401	
合計				7,931,000	Q00402	

【 第 1 号 施工単価表 (SB275-0001) 】						
資機材運搬 3～3.5t積2.9t吊 (クレーン付)						
(令7委託設計 参3-2-3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローリー (パトロール給油) 【910】	10.6	L	129	1,367	TT0250	土木事業単価表 P247
運転手 (特殊) [0.788] 【900】	0.34	人	30,200	10,268	TR0120	土木事業単価表 P783
トラック [クレーン装置付] ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t A地区	2	時間	559	1,118	TM10300531	P2-1-23
トラック [クレーン装置付] ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t A地区	1	日	6,390	6,390	TM10300531	P2-1-23
計				19,143	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				19,140		
[計算式] (U)=[A] 片道所要時間						
1=1 (S1)=2×(U) 往復所要時間 2=2×1						
(T3)=FUNC_KFACT((KSc),1) 年間標準運転時間4欄 750=FUNC_KFACT(TM10300531,1) (T4)=FUNC_KFACT((KSc),2) 年間標準運転日数5欄						
130=FUNC_KFACT(TM10300531,2) (T0)=(T3)÷(T4) 運転日当り運転時間 5.8=750÷130						
(T)=(T0) 運転日当り運転時間 5.8=5.8 (W)=1÷(T) 特殊運転手(時間当り)						
0.17=1÷5.8 (R1)=(W)×2×(U) 特殊運転手(日当り) 0.34=0.17×2×1						

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 1 号 施工単価表 (SB275-0001) 】 (続 き)

資機材運搬 3～3.5t積2.9t吊(クレーン付)

1 日 当 り

(令7委託設計 参3-2-3 ,)

[illegible]

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 2 号 施工単価表 (SB090-0001) 】						
打合せ等 解析等調査業務 (中間打合せ3回 ,			(令7委託設計 P2-2-1 ,		) 1 業務 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務着手時	1	回	66,750	66,750	SB09001-0001 単 3 号	令7委託設計 P2-2-1
中間打合せ	3	回	60,100	180,300	SB09001-0002 単 4 号	令7委託設計 P2-2-1
成果物納入時	1	回	66,750	66,750	SB09001-0003 単 5 号	令7委託設計 P2-2-1
計				313,800	P0000001	
単位当たり				313,800	P0000002	
有効数字 4 桁まるめ				313,800		
[条件] [A] = 1 設計区分 解析等調査業務		[B] = 3.000 回	中間打合せ回数			

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 3 号 施工単価表 (SB09001-0001) 】 業務着手時						
(令7委託設計 P2-2-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
計				66,750	P0000001	
単位当たり				66,750	P0000002	
[条件] [A] = 1 区分 業務着手時						

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 4 号 施工単価表 (SB09001-0002) 】						
中間打合せ						
(令7委託設計 P2-2-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3
計				60,100	P0000001	
単位当たり				60,100	P0000002	
[条件] [A] = 2 区分 中間打合せ						

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 5 号 施工単価表 (SB09001-0003) 】						
成果物納入時						
(令7委託設計 P2-2-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
計				66,750	P0000001	
単位当たり				66,750	P0000002	
[条件] [A] = 3 区分 成果物納入時						

【 第 1 号 委託単価表 (G201110-0001) 】 土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 (令7委託設計 P2-2-3 ,) 19 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(深度50m以下) φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方 【A00】	4	m	15,900	63,600	TT0300	委託設計単価表 P7
土質ボーリング(深度50m以下) φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方 【A00】	15	m	19,400	291,000	TT0301	委託設計単価表 P7
計				354,600	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				18,660		
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00						
(H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1						
(HK)=(H1) × (H2) 補正係数 1=1 × 1						
[条件] [y1] = 2 ボーリング種別区分 オールコアボーリング			[A] = 1 孔径 φ66mm			
[a] = 19m 土質分類ごとのセン孔深度(m) 砂・砂質土 , 粘性土・シルト ,	15m 4m					
[b] = 1 セン孔方向 鉛直下方						

【 第 2 号 委託単価表 (G201120-0001) 】 岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 3 m 当り (軟岩 ,) (令7委託設計 P2-2-3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
岩盤ボーリング(深度50m以下) φ66mm 軟岩 鉛直下方 【C00】	3	m	36,200	108,600	TT0330	委託設計単価表 P9
計				108,600	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				36,200		
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1						
[条件] [A] = 1 孔径 φ66mm [a] = 3m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 軟岩 , [b] = 1 セン孔方向 鉛直下方						

【 第 3 号 委託単価表 (G201110-0002) 】 土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 19 m 当り (令7委託設計 P2-2-3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(深度50m以下)ノンコア φ86mm 粘性土・シルト 鉛直下方 【A00】	4	m	16,400	65,600	TT0320	委託設計単価表 P8
土質ボーリング(深度50m以下)ノンコア φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方 【A00】	15	m	20,400	306,000	TT0321	委託設計単価表 P8
計				371,600	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				19,550		
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00						
(H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1						
(HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1						
[条件] [y1] = 1 ボーリング種別区分 ノンコアボーリング			[A] = 2 孔径 φ86mm			
[a] = 19m 土質分類ごとのセン孔深度(m) 砂・砂質土 , 粘性土・シルト ,	15m 4m					
[b] = 1 セン孔方向 鉛直下方						

【 第 4 号 委託単価表 (G201120-0002) 】 岩盤ボーリング(オールコア) φ86mm 鉛直下方 1 m 当り (軟岩 ,) (令7委託設計 P2-2-3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
岩盤ボーリング(深度50m以下) φ86mm 軟岩 鉛直下方 【C00】	1	m	44,800	44,800	TT0340	委託設計単価表 P9
計				44,800	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				44,800		
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1						
[条件] [A] = 3 孔径 φ86mm [a] = 1m 土質分類ごとのセン孔深度(m) 軟岩 , [b] = 1 セン孔方向 鉛直下方	1m					

【 第 5 号 委託単価表 (G203130-0001) 】						
現場透水試験 ケーシング法 G L-10m以内						
(令7委託設計 P2-2-10 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内 【C00】	1	回	105,000	105,000	TT0381	委託設計単価表 P10
計				105,000	P0000001	
単位当たり				105,000	P0000002	
有効数字4桁まるめ						
[計算式] (HK)=(HK) 補正係数						
1=1						
[条件] [A] = 2 試験方法 ケーシング法			[a] = 1 深度 G L-10m以内			

【 第 6 号 委託単価表 (G203120-0001) 】 孔内載荷試験(プレッシャーメータ・ポアホールシヤッキ試験) 普通載荷(2.5MN/m2以下) G L -50m以内 (令7委託設計 P2-2-10 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
孔内載荷試験(プレッシャーメータ・ポアホールシヤッキ試験) 普通(2.5MN/m2以下) -50m以内 【C00】	1	回	76,500	76,500	TT0370	委託設計単価表 P10
計				76,500	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				76,500		
[条件]						
[A] = 1 規格 普通載荷(2.5MN/m2以下)						

【 第 7 号 委託単価表 (G203110-0002) 】						
標準貫入試験 砂・砂質土						
(令7委託設計 P2-2-10 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 砂・砂質土 【C00】	1	回	11,000	11,000	TT0361	委託設計単価表 P10
計				11,000	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				11,000		
[条件]						
[A] = 2 土質 砂・砂質土						

【 第 8 号 委託単価表 (G203110-0001) 】						
標準貫入試験 粘性土・シルト						
(令7委託設計 P2-2-10 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 粘性土・シルト 【C00】	1	回	8,470	8,470	TT0360	委託設計単価表 P10
計				8,470	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				8,470		
[条件]						
[A] = 1 土質 粘性土・シルト						

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 9 号 委託単価表 (G203110-0003) 】 標準貫入試験 軟岩 (令7委託設計 P2-2-10 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 軟岩 【C00】	1	回	19,200	19,200	TT0365	委託設計単価表 P10
計				19,200	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				19,200		
[条件]						
[A] = 6 土質 軟岩						

【 第 10 号 委託単価表 (G207130-0002) 】						
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)						
(令7委託設計 P2-2-23 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資料整理とりまとめ 直接調査費分 【910】	1	業務	106,000	106,000	TTI936	委託設計単価表 P15
小 計				106,000	P0000003	
補正係数	0.8		106,000	84,800	T#99	
計				84,800	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				84,800		
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数						
0.8=0.040×1+0.76						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ボーリング本数						

【 第 11 号 委託単価表 (G207150-0002) 】						
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)						
(令7委託設計 P2-2-23 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面図等の作成 直接調査費分 【910】	1	業務	106,000	106,000	TTI941	委託設計単価表 P15
小 計				106,000	P0000003	
補正係数	0.8		106,000	84,800	T#99	
計				84,800	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				84,800		
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数						
0.8=0.040×1+0.76						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ボーリング本数						

公共下水道 平地内地質調査委託

[illegible]

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 13 号 委託単価表 (G206130-0001) 】

環境保全 仮囲い

1 箇所 当り

(令7委託設計 P2-2-19 ,)

[illegible]

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 14 号 委託単価表 (G206140-0001) 】

調査孔閉塞

1 箇所 当り

(令7委託設計 P2-2-19 ,)

[illegible]

公共下水道 平地内地質調査委託

【 第 15 号 委託単価表 (G205110-0001) 】 平坦地足場 高さ0.3m以下 (50m以下 ,) (令7委託設計 P2-2-17 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下) 【C00】	1	箇所	67,700	67,700	TT0460	委託設計単価表 P13
計				67,700	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				67,700		
[計算式] (HK)=(HK) 補正係数						
1=1						
[条件] [A] = 1 高さ区分 高さ0.3m以下			[a] = 1 ホールンク深度 50m以下			

【 第 16 号 委託単価表 (G207110-0002) 】						
既存資料の収集・現地調査 直接人件費 (解析等調査業務費分)						
(令7委託設計 P2-2-23 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	113,000	113,000	TTI930	委託設計単価表 P15
小 計				113,000	P0000003	
補正係数	0.83		113,000	93,790	T#99	
計				93,790	P0000001	
単位当たり				93,790	P0000002	
[計算式] (Y)=0.035×(X)+0.79 補正係数 0.83=0.035×1+0.79						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ボーリング本数						

【 第 17 号 委託単価表 (G207120-0002) 】						
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)						
(令7委託設計 P2-2-23 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資料整理とりまとめ 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	90,000	90,000	TTI935	委託設計単価表 P15
小 計				90,000	P0000003	
補正係数	0.8		90,000	72,000	T#99	
計				72,000	P0000001	
単位当たり				72,000	P0000002	
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数						
0.8=0.040×1+0.76						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ボーリング本数						

【 第 18 号 委託単価表 (G207140-0002) 】						
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)						
(令7委託設計 P2-2-23 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面図等の作成 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	87,900	87,900	TTI940	委託設計単価表 P15
小 計				87,900	P0000003	
補正係数	0.8		87,900	70,320	T#99	
計				70,320	P0000001	
単位当たり				70,320	P0000002	
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数						
0.8=0.040×1+0.76						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ボーリング本数						

【 第 19 号 委託単価表 (G207160-0002) 】						
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)						
(令7委託設計 P2-2-23 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
総合解析とりまとめ 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	486,000	486,000	TTI945	委託設計単価表 P15
小 計				486,000	P0000003	
補正係数	0.9		486,000	437,400	T#99	
計				437,400	P0000001	
単位当たり				437,400	P0000002	
[計算式] (Y)=0.020×(X)+0.88 土質ボートリング本数による補正係数						
0.9=0.020×1+0.88 (H1)=(H1) 試験種目数による補正係数 1=1						
(HK)=(Y)×(H1) 補正係数 0.9=0.9×1						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ボートリング本数		[b] = 1	試験種目数	0～3種		