

いわき市

令和 8 年度

公共下水道 錦町地内管渠築造工事

# 設計書

南部下水道管理事務所

| 設 計 書                                   |                  |   |            |                                                                                           | 室長                                                                                       | 所長 | 次長 | 主任専門技術員 | 係長 | 検算者 | 設計者 |
|-----------------------------------------|------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----|-----|-----|
| 工 事 名                                   | 公共下水道 錦町地内管渠築造工事 |   |            | 構 造<br><br>及<br><br>規 模                                                                   | 管布設工（開削工）φ 200mm L=173.5m<br>1 号マンホール設置工 N=2.0箇所<br>小型マンホール設置工 N=4.0箇所<br>汚水樹設置工 N=7.0箇所 |    |    |         |    |     |     |
| 工 事 箇 所                                 | いわき市 錦町 地内       |   |            |                                                                                           |                                                                                          |    |    |         |    |     |     |
| 工 事 費                                   | 設計金額             | ¥ | 22,341,000 |                                                                                           |                                                                                          |    |    |         |    |     |     |
|                                         | 工事価格             | ¥ | 20,310,000 |                                                                                           |                                                                                          |    |    |         |    |     |     |
| 起工理由<br><br>本工事は、錦町地内の汚水処理のため、施工するものです。 |                  |   |            | 仕様概要<br><br>(1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書及び特記仕様書に準拠する。<br>(2) 設計図書の内容に相違がある時は、監督員と協議し指示を受けること。 |                                                                                          |    |    |         |    |     |     |
|                                         |                  |   |            |                                                                                           |                                                                                          |    |    |         |    |     |     |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 執 行 年 度       | 令和 8 年度                      |
| 工 事 名         | 公共下水道 錦町地内管渠築造工事             |
| 変 更 回 数       |                              |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和08年04月01日 公共               |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和07年10月 公共(改)               |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和07年10月 公共機械損料A地区           |
| 単 価 地 区       | U(いわき1)                      |
| 諸経費年度／工種区分    | 公共 令和07年度(R080401) 下水道工事 (2) |
| 共通仮設費 算出区分    | 一般交通影響有り(2)-2                |
| 現場環境改善費計上費目   |                              |
| 現場管理費 算出区分    | 一般交通影響有り(2)-2                |
| 冬 期 補 正       | 冬期補正無                        |
| 一般管理費 算出区分    | 3.5%を超える場合                   |
| 契約保証費 算出区分    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合            |
|               |                              |
|               |                              |

公共下水道 錦町地内管渠築造工事

| 総 括 表                 |     |     |     |            |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 明細単価番号 | 基 準 |
| 工事費                   | 1   | 式   |     | 22,341,000 | H00100 |     |
| 本工事費                  | 1   | 式   |     | 22,341,000 | H00200 |     |
| 下水道工事 (2) 01          | 1   | 式   |     | 22,341,000 | K0001  |     |
| 合計                    |     |     |     | 22,341,000 | Q00001 |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |
|                       |     |     |     |            |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |            |                |           |
|-----------------------|-----|----|-----|------------|----------------|-----------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額        | 明細単価番号         | 基 準       |
| 下水道工事（２）01            | 1   | 式  |     | 22,341,000 | K0001          |           |
| 管路                    | 1   | 式  |     | 9,431,126  | U              | 処：200,800 |
| 管きょ工<br>（開削）φ200mm    | 1   | 式  |     | 6,990,787  | A0001<br>A 1 号 | 処：193,000 |
| マンホール工                | 1   | 式  |     | 972,530    | A0002<br>A 2 号 |           |
| 取付管及びます工              | 1   | 式  |     | 753,964    | A0003<br>A 3 号 | 処：7,800   |
| 付帯工                   | 1   | 式  |     | 196,705    | A0005<br>A 4 号 |           |
| 仮設工                   | 1   | 式  |     | 517,140    | A0004<br>A 5 号 |           |
| 直接工事費計                |     |    |     | 9,431,126  | P0000001       |           |
| 共通仮設費計                | 1   | 式  |     | 2,028,930  | H03701         |           |
| 共通仮設費（積上げ）            | 1   | 式  |     | 50,930     | H00802         |           |
| 運搬費                   | 1   | 式  |     | 41,730     | H20001         |           |
| 仮設材運搬費                | 1   | 式  |     | 41,730     | X              |           |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書                                  |     |    |       |            |                        |              |
|------------------------------------------------|-----|----|-------|------------|------------------------|--------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                          | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額        | 明細単価番号                 | 基 準          |
| 仮設材等の運搬（１車１回）往復<br>製品長12m以内<br>割増なし 片道運搬距離23km | 3.9 | t  | 7,700 | 30,030     | S010020-0002<br>単 9 号  | I -2-②-16    |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸                  | 3.9 | t  | 3,000 | 11,700     | S010030-0001<br>単 10 号 | I -2-②-17    |
| 安全費                                            | 1   | 式  |       | 9,200      | H20003                 |              |
| 工事名標示板加算額<br>（木材使用・据付撤去含む）<br>【910】            | 2   | 基  | 4,600 | 9,200      | TT9940                 | 土木事業単価表 P555 |
| 共通仮設費（率化）                                      | 1   | 式  |       | 1,978,000  | H00803                 |              |
| 共通仮設費率分<br>9,431,126*15.98%*1.300*1.01         | 1   | 式  |       | 1,978,000  | Q00910                 |              |
| 純工事費                                           | 1   | 式  |       | 11,460,056 | H00600                 |              |
| 現場管理費<br>11,460,056*41.45%*1.100*1.02          | 1   | 式  |       | 5,330,000  | Q00601                 |              |
| 工事原価                                           | 1   | 式  |       | 16,790,056 | H00500                 |              |
| 一般管理費等<br>16,790,056*20.95%+6,716-4,288        | 1   | 式  |       | 3,519,944  | Q00501                 |              |
| 工事価格                                           | 1   | 式  |       | 20,310,000 | H00400                 |              |
| 消費税等相当額<br>20,310,000*10.00%                   | 1   | 式  |       | 2,031,000  | Q00401                 |              |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |            |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|------------|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額        | 明細単価番号 | 基 準 |
| 合計                    |     |    |     | 22,341,000 | Q00402 |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |
|                       |     |    |     |            |        |     |

いわき市

| 【 第 1 号 A代価表(A0001) 】<br>管きょ工 (開削) φ200mm<br>( , 処: 193,000 )<br>1 式 当り |       |    |       |           |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額       | 明細単価番号                | 基 準                   |
| 管路土工                                                                    | 1     | 式  |       | 2,490,327 | W                     | 処: 193,000            |
| 管路掘削                                                                    | 1     | 式  |       | 525,153   | X                     |                       |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クロー型 0.28m3                                             | 193   | m3 | 2,721 | 525,153   | JD10012-0001<br>J 1 号 | 下水標準 第1巻 P17          |
| 管路埋戻                                                                    | 1     | 式  |       | 1,051,319 | X                     |                       |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クロー型 0.28m3 土質区分:レ<br>再生骨材クラッシュ RC-40                 | 77.7  | m3 | 6,967 | 541,335   | JD10023-0001<br>J 2 号 | 下水標準 第1巻 P22          |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クロー型 0.28m3 土質区分:レ<br>再生骨材クラッシュ RC-40                 | 73.2  | m3 | 6,967 | 509,984   | JD10023-0001<br>J 2 号 | 下水標準 第1巻 P22          |
| 発生土処理                                                                   | 1     | 式  |       | 913,855   | X                     | 処: 193,000            |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離10.9km<br>バックホウ クロー型 0.28m3 DID区間あり           | 193   | m3 | 3,735 | 720,855   | JE10032-0001<br>J 3 号 | 下水標準 第1巻 P25          |
| 建設発生土受入料金<br>4 t 中型ダンプ (3 m3積)<br>林興業(株) 舟板山発生土受入場                      | 193   | m3 | 1,000 | 193,000   | NK00001006            | 処<br>見積<br>処: 193,000 |
| 管布設工                                                                    | 1     | 式  |       | 843,377   | W                     |                       |
| リブ付硬質塩化ビニル管布設工                                                          | 1     | 式  |       | 843,377   | X                     |                       |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】<br>呼び径200mm<br>施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無                | 169.5 | m  | 4,797 | 813,091   | JGS0006-0001<br>J 4 号 | 下水標準 第1巻 P468         |

いわき市

| 【 第 1 号 A代価表 (A0001) 】 (続 き)      |       |    |         |           |                       |              | 1 式 当り |
|-----------------------------------|-------|----|---------|-----------|-----------------------|--------------|--------|
| 管きょ工 (開削) φ200mm ( , 処: 193,000 ) |       |    |         |           |                       |              |        |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額       | 明細単価番号                | 基 準          |        |
| 埋設標識シート<br>W150mm×L50、2倍          | 161.1 | m  | 188     | 30,286    | D0001<br>代 1 号        |              |        |
| 管基礎工                              | 1     | 式  |         | 112,909   | W                     |              |        |
| 碎石基礎                              | 1     | 式  |         | 112,909   | X                     |              |        |
| 碎石基礎工(機械施工)                       | 16.1  | m3 | 7,013   | 112,909   | JD10202-0001<br>J 5 号 | 下水標準 第1巻 P34 |        |
| 管路土留工                             | 1     | 式  |         | 1,000,071 | W                     |              |        |
| たて込み簡易土留                          | 1     | 式  |         | 1,000,071 | X                     |              |        |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下            | 173.5 | m  | 2,656   | 460,816   | JD10321-0001<br>J 6 号 | 下水標準 第1巻 P39 |        |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下            | 173.5 | m  | 1,520   | 263,720   | JD10322-0001<br>J 7 号 | 下水標準 第1巻 P39 |        |
| たて込み簡易土留賃料                        | 1     | 式  | 275,535 | 275,535   | JG10320-0004<br>J 8 号 | 下水標準 第1巻 P40 |        |
| 地下水位低下工                           | 1     | 式  |         | 2,544,103 | W                     |              |        |
| ウエルポイント                           | 1     | 式  |         | 2,544,103 | X                     |              |        |
| ウエルポイント設置・撤去<br>施工規模100本未満        | 87    | 本  | 12,052  | 1,048,524 | S252410-0001<br>単 1 号 | Ⅱ-5-㉑-4      |        |

| 【 第 1 号 A代価表 (A0001) 】 (続 き)            |      |     |         |           |                       |         | 1 式 当り |
|-----------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-----------------------|---------|--------|
| 管きょ工 (開削) φ200mm ( , 処: 193,000 )       |      |     |         |           |                       |         |        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量  | 単位  | 単 価     | 金 額       | 明細単価番号                | 基 準     |        |
| ウエルポイントポンプ設置・撤去                         | 1    | 組   | 143,370 | 143,370   | S252430-0001<br>単 2 号 | Ⅱ-5-㉑-4 |        |
| ウエルポイントポンプ運転管理<br>ポンプ 使用1組<br>商用電源(その他) | 13   | 日   | 29,920  | 388,960   | S252440-0001<br>単 3 号 | Ⅱ-5-㉑-5 |        |
| 発動発電機運転(賃料)<br>ディーゼル #60kVA<br>排対型:2次基準 | 13   | 日   | 9,854   | 128,102   | S929016-0002          | 機-1 6   |        |
| ウエルポイントポンプ損料<br>(1現場当り)                 | 1    | 組   | 579,900 | 579,900   | D0002<br>代 2 号        |         |        |
| ウエルポイントポンプ損料<br>(1供用日当り)                | 25   | 供用日 | 6,515   | 162,875   | D0003<br>代 3 号        |         |        |
| ウエルポイント損料<br>(1現場当り)                    | 7    | 本   | 4,200   | 29,400    | D0004<br>代 4 号        |         |        |
| ウエルポイント損料<br>(1供用日当り)                   | 25   | 供用日 | 386     | 9,650     | D0005<br>代 5 号        |         |        |
| ヘッダーライン損料<br>(1現場当り)                    | 43.4 | m   | 705     | 30,597    | D0006<br>代 6 号        |         |        |
| ヘッダーライン損料<br>(1供用日当り)                   | 25   | 供用日 | 909     | 22,725    | D0007<br>代 7 号        |         |        |
| 計                                       |      |     |         | 6,990,787 | P0000001              |         |        |
|                                         |      |     |         |           |                       |         |        |
|                                         |      |     |         |           |                       |         |        |

| 【 第 2 号 A代価表 (A0002) 】                            |  |     |    |        |         |        | 1 式 当り       |
|---------------------------------------------------|--|-----|----|--------|---------|--------|--------------|
| 名 称 ・ 規 格                                         |  | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準          |
| 組立 1 号マンホール工                                      |  | 1   | 式  |        | 587,050 | W      |              |
| 材料費                                               |  | 1   | 式  |        | 444,780 | X      |              |
| マンホール 底版塊<br>900用 1200<br>【910】                   |  | 2   | 個  | 23,400 | 46,800  | TTG203 | 土木事業単価表 P395 |
| マンホール 底塊(底なし)<br>1号-a1 900×600<br>【910】           |  | 2   | 個  | 30,100 | 60,200  | TTG185 | 土木事業単価表 P394 |
| マンホール(ステップ 垂直型)斜壁塊<br>600C 600×900×600<br>【910】   |  | 2   | 個  | 37,200 | 74,400  | TTG148 | 土木事業単価表 P393 |
| マンホール 調整リンク <sup>※</sup><br>H50 600×50<br>【910】   |  | 1   | 個  | 6,110  | 6,110   | TTG221 | 土木事業単価表 P400 |
| マンホール 調整リンク <sup>※</sup><br>H100 600×100<br>【910】 |  | 1   | 個  | 9,290  | 9,290   | TTG222 | 土木事業単価表 P400 |
| 調整金具<br>25mmまで<br>【910】                           |  | 1   | 組  | 4,220  | 4,220   | TTG834 | 土木事業単価表 P399 |
| 調整金具<br>45mmまで<br>【910】                           |  | 1   | 組  | 6,760  | 6,760   | TTG835 | 土木事業単価表 P399 |
| マンホール蓋 T-14 φ600<br>浮上防止・転落防止兼用梯子無し<br>【B00】      |  | 2   | 個  | 69,900 | 139,800 | TTG238 | 土木事業単価表 P400 |
| マンホール用可とう継手<br>リブ管 φ200用                          |  | 6   | 個  | 16,200 | 97,200  | L0002  | 物価資料 2026.5  |
| 施工費                                               |  | 1   | 式  |        | 142,270 | X      |              |

いわき市

| 【 第 2 号 A代価表(A0002) 】                                                              |  |     |    | (続 き)  |         | 1 式 当り                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--------|---------|------------------------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                          |  | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                 | 基 準           |
| 底部工(組立式)                                                                           |  |     |    |        |         |                        |               |
| インバート付底塊なし                                                                         |  | 2   | 箇所 | 21,915 | 43,830  | JD10521-0001<br>J 9 号  | 下水標準 第1巻 P74  |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下<br>施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無                              |  | 2   | 箇所 | 36,360 | 72,720  | JGS0004-0001<br>J 10 号 | 下水標準 第1巻 P474 |
| 削孔費<br>第1号人孔 塩ビ 呼径200<br>【910】                                                     |  | 4   | 基  | 6,430  | 25,720  | TTG842                 | 土木事業単価表 P399  |
| 小型マンホール工                                                                           |  | 1   | 式  |        | 385,480 | W                      |               |
| 材料費                                                                                |  | 1   | 式  |        | 176,000 | X                      |               |
| 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-14 ます径300<br>【B00】                                               |  | 4   | 個  | 44,000 | 176,000 | TTG77A                 | 土木事業単価表 P401  |
| 施工費                                                                                |  | 1   | 式  |        | 209,480 | X                      |               |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) 【材工共】<br>深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満<br>径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ) |  | 4   | 箇所 | 52,370 | 209,480 | JGS0003-0001<br>J 11 号 | 下水標準 第1巻 P476 |
| 計                                                                                  |  |     |    |        | 972,530 | P0000001               |               |
|                                                                                    |  |     |    |        |         |                        |               |
|                                                                                    |  |     |    |        |         |                        |               |
|                                                                                    |  |     |    |        |         |                        |               |

いわき市

| 【 第 3 号 A代価表(A0003) 】<br>取付管及びます工                                    |     |    |        |         |                        |                     | 1 式 当り   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------|------------------------|---------------------|----------|
| ( , 処: 7,800 )                                                       |     |    |        |         |                        |                     |          |
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                 | 基 準                 |          |
| 管路土工<br>取付管                                                          | 1   | 式  |        | 89,378  | W                      |                     | 処: 7,800 |
| 管路掘削                                                                 | 1   | 式  |        | 21,223  | X                      |                     |          |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クロー型 0.28m3                                          | 7.8 | m3 | 2,721  | 21,223  | JD10012-0001<br>J 1 号  | 下水標準 第1巻 P17        |          |
| 管路埋戻                                                                 | 1   | 式  |        | 31,222  | X                      |                     |          |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クロー型 0.28m3 土質区分:砂質土<br>購入土                        | 4.3 | m3 | 7,261  | 31,222  | JD10023-0002<br>J 12 号 | 下水標準 第1巻 P22        |          |
| 発生土処理                                                                | 1   | 式  |        | 36,933  | X                      |                     | 処: 7,800 |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離10.9km<br>バックホウ クロー型 0.28m3 DID区間あり        | 7.8 | m3 | 3,735  | 29,133  | JE10032-0001<br>J 3 号  | 下水標準 第1巻 P25        |          |
| 建設発生土受入料金<br>4 t 中型ダンプ (3 m3積)<br>林興業(株) 舟板山発生土受入場                   | 7.8 | m3 | 1,000  | 7,800   | NK00001006             | 処<br>見積<br>処: 7,800 |          |
| ます設置工                                                                | 1   | 式  |        | 507,290 | W                      |                     |          |
| ます                                                                   | 1   | 式  |        | 507,290 | X                      |                     |          |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径300mm 施工規模5箇所以上<br>時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置有(手間のみ) | 7   | 箇所 | 28,470 | 199,290 | JGS0001-0001<br>J 13 号 | 下水標準 第1巻 P478       |          |
| 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-14 ます径300<br>【B00】                                 | 7   | 個  | 44,000 | 308,000 | TTG77A                 | 土木事業単価表 P401        |          |

| 【 第 3 号 A代価表(A0003) 】<br>取付管及びます工                                 |      |    |        |         |                        |               | (続 き) | 1 式 当り |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|--------|---------|------------------------|---------------|-------|--------|
| ( , 処: 7,800 )                                                    |      |    |        |         |                        |               |       |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                 | 基 準           |       |        |
| 取付管布設工                                                            | 1    | 式  |        | 157,296 | W                      |               |       |        |
| 取付管 (硬質塩化ビニル管)<br>呼び径150mm                                        | 1    | 式  |        | 157,296 | X                      |               |       |        |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径150mm 取付管長3m未満<br>施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無   | 2    | 箇所 | 19,490 | 38,980  | JGS0002-0004<br>J 14 号 | 下水標準 第1巻 P479 |       |        |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径150mm 取付管長3～5m未満<br>施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無 | 5    | 箇所 | 22,930 | 114,650 | JGS0002-0003<br>J 15 号 | 下水標準 第1巻 P479 |       |        |
| 埋設標識シート<br>W150mm×L50、2倍                                          | 19.5 | m  | 188    | 3,666   | D0001<br>代 1 号         |               |       |        |
| 計                                                                 |      |    |        | 753,964 | P0000001               |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |
|                                                                   |      |    |        |         |                        |               |       |        |

| 【 第 4 号 A代価表 (A0005) 】<br>付帯工                  |      |    |       |         |                        |          | 1 式 当り |
|------------------------------------------------|------|----|-------|---------|------------------------|----------|--------|
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 明細単価番号                 | 基 準      |        |
| 路面復旧工                                          | 1    | 式  |       | 196,705 | W                      |          |        |
| 路盤工                                            | 1    | 式  |       | 196,705 | X                      |          |        |
| 下層路盤 (歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クラッシュ RC-40 | 72.8 | m2 | 1,177 | 85,685  | SP410031-0001<br>P 1 号 | IV-1-①-1 |        |
| 上層路盤 (歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-40   | 72.8 | m2 | 1,525 | 111,020 | SP410041-0002<br>P 2 号 | IV-1-①-1 |        |
| 計                                              |      |    |       | 196,705 | P0000001               |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |
|                                                |      |    |       |         |                        |          |        |

いわき市

| 【 第 5 号 A代価表 (A0004) 】<br>仮設工 |     |    |        |         |                       |          | 1 式 当り |
|-------------------------------|-----|----|--------|---------|-----------------------|----------|--------|
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                | 基 準      |        |
| 交通管理工                         | 1   | 式  |        | 517,140 | W                     |          |        |
| 交通誘導警備員B                      | 30  | 人日 | 17,238 | 517,140 | S010210-0001<br>単 4 号 | Ⅱ-5-21-1 |        |
| 計                             |     |    |        | 517,140 | P0000001              |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |
|                               |     |    |        |         |                       |          |        |

いわき市

| 【 第 1 号 代価表(D0001) 】             |     |    |       |        |          |              | 100 | m 当り |
|----------------------------------|-----|----|-------|--------|----------|--------------|-----|------|
| 埋設標識シート W150mm×L50、2倍            |     |    |       |        |          |              |     |      |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準          |     |      |
| 埋設標識シート<br>幅150×50m, 2倍<br>【B00】 | 2   | 個  | 9,400 | 18,800 | TTG830   | 土木事業単価表 P410 |     |      |
| 計                                |     |    |       | 18,800 | P0000001 |              |     |      |
| 単位当たり                            |     |    |       | 188    | P0000002 |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |
|                                  |     |    |       |        |          |              |     |      |

| 【 第 2 号 代価表(D0002) 】              |     |    |         |         |          |     | 1 組 当り |
|-----------------------------------|-----|----|---------|---------|----------|-----|--------|
| ウエルポイントポンプ損料 ( 1 現場当り)            |     |    |         |         |          |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額     | 明細単価番号   | 基 準 |        |
| プラントポンプ ( 1 現場当り)<br>φ 150×18.5kw | 1   | 式  | 534,000 | 534,000 | L0004    |     |        |
| ゲートバルブ ( 1 現場当り)<br>φ 150         | 1   | ヶ  | 34,000  | 34,000  | L0005    |     |        |
| ノッチタンク ( 1 現場当り)                  | 1   | 基  | 11,900  | 11,900  | L0006    |     |        |
| 計                                 |     |    |         | 579,900 | P0000001 |     |        |
| 単位当たり                             |     |    |         | 579,900 | P0000002 |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |
|                                   |     |    |         |         |          |     |        |

| 【 第 3 号 代価表(D0003) 】            |     |    |         |         |          |     | 30 | 供用日 当り |
|---------------------------------|-----|----|---------|---------|----------|-----|----|--------|
| ウエルポイントポンプ損料 （1 供用日当り）          |     |    |         |         |          |     |    |        |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額     | 明細単価番号   | 基 準 |    |        |
| プラントポンプ（供用1ヶ月当り）<br>φ150×18.5kw | 1   | 式  | 178,000 | 178,000 | L0007    |     |    |        |
| ゲートバルブ（供用1ヶ月当り）<br>φ150         | 1   | ヶ  | 8,950   | 8,950   | L0008    |     |    |        |
| ノッチタンク（供用1ヶ月当り）                 | 1   | 基  | 8,500   | 8,500   | L0009    |     |    |        |
| 計                               |     |    |         | 195,450 | P0000001 |     |    |        |
| 単位当たり                           |     |    |         | 6,515   | P0000002 |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |
|                                 |     |    |         |         |          |     |    |        |

| 【 第 4 号 代価表(D0004) 】          |     |    |       |       |          |     | 1 | 本 当り |
|-------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----|---|------|
| ウエルポイント損料 （1 現場当り）            |     |    |       |       |          |     |   |      |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準 |   |      |
| ウエルポイント（1 現場当り）<br>φ 150×0.7m | 1   | 本  | 2,310 | 2,310 | L0010    |     |   |      |
| ライザーパイプ（1 現場当り）<br>φ 40×1.8m  | 1   | 本  | 320   | 320   | L0011    |     |   |      |
| スイングジョイント（1 現場当り）<br>φ 40     | 1   | 本  | 1,570 | 1,570 | L0012    |     |   |      |
| 計                             |     |    |       | 4,200 | P0000001 |     |   |      |
| 単位当たり                         |     |    |       | 4,200 | P0000002 |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |
|                               |     |    |       |       |          |     |   |      |

| 【 第 5 号 代価表(D0005) 】          |     |    |     |        |          |     |
|-------------------------------|-----|----|-----|--------|----------|-----|
| ウエルポイント損料 （1 供用日 当り）          |     |    |     |        |          |     |
| 30                            |     |    |     |        |          |     |
| 供用日 当り                        |     |    |     |        |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準 |
| ウエルポイント（供用1ヶ月当り）<br>φ150×0.7m | 7   | 本  | 738 | 5,166  | L0013    |     |
| ライザーパイプ（供用1ヶ月当り）<br>φ40×1.8m  | 7   | 本  | 366 | 2,562  | L0014    |     |
| スイングジョイント（供用1ヶ月当り）<br>φ40     | 7   | 本  | 554 | 3,878  | L0015    |     |
| 計                             |     |    |     | 11,606 | P0000001 |     |
| 単位当たり                         |     |    |     | 386    | P0000002 |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |
|                               |     |    |     |        |          |     |

| 【 第 6 号 代価表(D0006) 】 |     |    |     |     |          |     |
|----------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| ヘッダーライン損料 （1 現場 当り）  |     |    |     |     |          |     |
| 1 m 当り               |     |    |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準 |
| ヘッダーライン（1現場当り）       | 1   | m  | 705 | 705 | L0016    |     |
| 計                    |     |    |     | 705 | P0000001 |     |
| 単位当たり                |     |    |     | 705 | P0000002 |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |
|                      |     |    |     |     |          |     |

| 【 第 7 号 代価表(D0007) 】 |      |    |     |        |          |     | 30 | 供用日 当り |
|----------------------|------|----|-----|--------|----------|-----|----|--------|
| ヘッダーライン損料 (1 供用日 当り) |      |    |     |        |          |     |    |        |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準 |    |        |
| ヘッダーライン (供用1ヶ月当り)    | 43.4 | m  | 629 | 27,298 | L0017    |     |    |        |
| 計                    |      |    |     | 27,298 | P0000001 |     |    |        |
| 単位当たり                |      |    |     | 909    | P0000002 |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |
|                      |      |    |     |        |          |     |    |        |

いわき市

| 【 第 1 号 施工単価表(S252410-0001) 】                  |     |    |                 |             |                       |         | 100 | 本 当り |
|------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-------------|-----------------------|---------|-----|------|
| ウエルポイント設置・撤去 施工規模100本未満                        |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
| (Ⅱ-5-㉔-4 , )                                   |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量 | 単位 | 単 価             | 金 額         | 明細単価番号                | 基 準     |     |      |
| ウエルポイント設置<br>施工規模100本未満<br>サントフィルター無 商用電源(その他) | 100 | 本  | 6,617           | 661,700     | S252411-0001<br>単 5 号 | Ⅱ-5-㉔-4 |     |      |
| ウエルポイント撤去<br>施工規模100本未満                        | 100 | 本  | 5,435           | 543,500     | S252412-0001<br>単 6 号 | Ⅱ-5-㉔-4 |     |      |
| 計                                              |     |    |                 | 1,205,200   | P0000001              |         |     |      |
| 単位当たり                                          |     |    |                 | 12,052      | P0000002              |         |     |      |
| [条件]                                           |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
| [A] = 1 作業区分 設置・撤去                             |     |    | [D] = 100,000 本 | ウエルポイント設置数量 |                       |         |     |      |
| [E] = 100,000 本 ウェルポイント撤去数量                    |     |    | [F] = 1 施工規模    | 施工規模100本未満  |                       |         |     |      |
| [B] = 1 サントフィルター使用の有無 サントフィルター無                |     |    | [C] = 2 電力設備    | その他         |                       |         |     |      |
|                                                |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
|                                                |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
|                                                |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
|                                                |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
|                                                |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
|                                                |     |    |                 |             |                       |         |     |      |
|                                                |     |    |                 |             |                       |         |     |      |

いわき市

|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|----------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------|-----------------------|---------|--------|
| 【 第 2 号 施工単価表 (S252430-0001) 】<br>ウエルポイントポンプ設置・撤去        |     |    |        |         |                       |         | 1 組 当り |
| (Ⅱ-5-⑨-4 , )                                             |     |    |        |         |                       |         |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                | 基 準     |        |
| ウエルポイントポンプ設置                                             | 1   | 組  | 91,220 | 91,220  | S252431-0001<br>単 7 号 | Ⅱ-5-⑨-4 |        |
| ウエルポイントポンプ撤去                                             | 1   | 組  | 52,150 | 52,150  | S252432-0001<br>単 8 号 | Ⅱ-5-⑨-4 |        |
| 計                                                        |     |    |        | 143,370 | P0000001              |         |        |
| 単位当たり                                                    |     |    |        | 143,370 | P0000002              |         |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 設置・撤去 [B] = 1.000 組 ウェルポイントポンプ 設置数量 |     |    |        |         |                       |         |        |
| [C] = 1.000 組 ウェルポイントポンプ 撤去数量                            |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |
|                                                          |     |    |        |         |                       |         |        |

いわき市

|                                                                                          |     |    |          |          |          |                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------------------------|--------|
| 【 第 3 号 施工単価表 (S252440-0001) 】<br>ウエルポイントポンプ運転管理 ポンプ 使用1組<br>(商用電源(その他) , ) (Ⅱ-5-⑨-5 , ) |     |    |          |          |          |                            | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                | 数 量 | 単位 | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                        |        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                              | 0.2 | 人  | 33,252   | 6,650.4  | TR0010   | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |        |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                                                                | 0.7 | 人  | 31,212   | 21,848.4 | TR0020   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                                             |     |    |          |          | Z9T00004 |                            |        |
| 労務費の%                                                                                    | 5   | %  | 28,498.8 | 1,421.2  |          |                            |        |
| 計                                                                                        |     |    |          | 29,920   | P0000001 |                            |        |
| 単位当たり                                                                                    |     |    |          | 29,920   | P0000002 |                            |        |
| [計算式]<br>(SZ)=5×[B] 諸雑費率                                                                 |     |    |          |          |          |                            |        |
| 5=5×1                                                                                    |     |    |          |          |          |                            |        |
| [条件]<br>[A] = 2 電力設備 その他 [B] = 1.000 組 ウェルポイントポンプ 使用組数                                   |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                                                                          |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                                                                          |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                                                                          |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                                                                          |     |    |          |          |          |                            |        |

いわき市

[illegible]

いわき市

| 【 第 5 号 施工単価表 (S252411-0001) 】                            |     |         |              |           |          | 100                        | 本 当 り |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-----------|----------|----------------------------|-------|
| ウエルポイント設置 施工規模100本未満<br>(サントフィルタ無 , 商用電源(その他) ) (Ⅱ-5-⑨-4) |     |         |              |           |          |                            |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 数 量 | 単位      | 単 価          | 金 額       | 明細単価番号   | 基 準                        |       |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                               | 2.7 | 人       | 33,252       | 89,780.4  | TR0010   | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |       |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                                 | 7.5 | 人       | 31,212       | 234,090   | TR0020   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |       |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                 | 7.5 | 人       | 24,174       | 181,305   | TR0030   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |       |
| 諸 雑 費 (率＋丸め)                                              |     |         |              |           | Z9T00004 |                            |       |
| 労務費の%                                                     | 31  | %       | 505,175.4    | 156,524.6 |          |                            |       |
| 計                                                         |     |         |              | 661,700   | P0000001 |                            |       |
| 単位当たり                                                     |     |         |              | 6,617     | P0000002 |                            |       |
| [計算式]<br>(SZ)=(sz)－1 諸雑費率(電力その他)<br>31=32－1               |     |         |              |           |          |                            |       |
| [条件]<br>[C] = 1 施工規模 施工規模100本未満<br>[B] = 2 電力設備 その他       |     | [A] = 1 | サントフィルタ使用の有無 | サントフィルタ無  |          |                            |       |
|                                                           |     |         |              |           |          |                            |       |
|                                                           |     |         |              |           |          |                            |       |
|                                                           |     |         |              |           |          |                            |       |

いわき市

|                                                       |     |    |         |           |          |                            |     |       |
|-------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----------|----------|----------------------------|-----|-------|
| 【 第 6 号 施工単価表(S252412-0001) 】<br>ウエルポイント撤去 施工規模100本未満 |     |    |         |           |          |                            | 100 | 本 当 り |
| (Ⅱ-5-㉑-4 , )                                          |     |    |         |           |          |                            |     |       |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額       | 明細単価番号   | 基 準                        |     |       |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                           | 1.8 | 人  | 33,252  | 59,853.6  | TR0010   | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |     |       |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                             | 5   | 人  | 31,212  | 156,060   | TR0020   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |     |       |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                             | 7.6 | 人  | 24,174  | 183,722.4 | TR0030   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |     |       |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                          |     |    |         |           | Z9T00004 |                            |     |       |
| 労務費の%<br>計                                            | 36  | %  | 399,636 | 143,864   |          |                            |     |       |
|                                                       |     |    |         | 543,500   | P0000001 |                            |     |       |
| 単位当たり                                                 |     |    |         | 5,435     | P0000002 |                            |     |       |
| [条件]<br>[A] = 1 施工規模 施工規模100本未満                       |     |    |         |           |          |                            |     |       |
|                                                       |     |    |         |           |          |                            |     |       |
|                                                       |     |    |         |           |          |                            |     |       |
|                                                       |     |    |         |           |          |                            |     |       |
|                                                       |     |    |         |           |          |                            |     |       |
|                                                       |     |    |         |           |          |                            |     |       |

いわき市

|                                               |     |    |          |          |          |                            |   |       |
|-----------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------------------------|---|-------|
| 【 第 7 号 施工単価表(S252431-0001) 】<br>ウエルポイントポンプ設置 |     |    |          |          |          |                            | 1 | 組 当 り |
| (Ⅱ-5-㉑-4 , )                                  |     |    |          |          |          |                            |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単位 | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                        |   |       |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                   | 0.3 | 人  | 33,252   | 9,975.6  | TR0010   | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |   |       |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                     | 0.9 | 人  | 31,212   | 28,090.8 | TR0020   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |   |       |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                     | 1.2 | 人  | 24,174   | 29,008.8 | TR0030   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |   |       |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                  |     |    |          |          | Z9T00004 |                            |   |       |
| 労務費の%<br>計                                    | 36  | %  | 67,075.2 | 24,144.8 |          |                            |   |       |
|                                               |     |    |          | 91,220   | P0000001 |                            |   |       |
| 単位当たり                                         |     |    |          | 91,220   | P0000002 |                            |   |       |
| [計算式]<br>(SZ)=36 諸雑費率<br>36=36                |     |    |          |          |          |                            |   |       |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |   |       |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |   |       |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |   |       |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |   |       |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |   |       |

いわき市

|                                               |     |    |          |          |          |                            |        |
|-----------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------------------------|--------|
| 【 第 8 号 施工単価表(S252432-0001) 】<br>ウエルポイントポンプ撤去 |     |    |          |          |          |                            | 1 組 当り |
| (Ⅱ-5-㉑-4 , )                                  |     |    |          |          |          |                            |        |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単位 | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                        |        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                   | 0.1 | 人  | 33,252   | 3,325.2  | TR0010   | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |        |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                     | 0.6 | 人  | 31,212   | 18,727.2 | TR0020   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |        |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                     | 0.8 | 人  | 24,174   | 19,339.2 | TR0030   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                  |     |    |          |          | Z9T00004 |                            |        |
| 労務費の%                                         | 26  | %  | 41,391.6 | 10,758.4 |          |                            |        |
| 計                                             |     |    |          | 52,150   | P0000001 |                            |        |
| 単位当たり                                         |     |    |          | 52,150   | P0000002 |                            |        |
| [計算式]<br>(SZ)=26 諸雑費率                         |     |    |          |          |          |                            |        |
| 26=26                                         |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |        |
|                                               |     |    |          |          |          |                            |        |

いわき市

|                                                                                                                                       |     |    |                                |                 |            |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------|-----------------|------------|-----|--------|
| 【 第 9 号 施工単価表(S010020-0002) 】<br>仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内<br>(割増なし , 片道運搬距離23km ) (Ⅰ-2-㉔-16 , )                                       |     |    |                                |                 |            |     | 1 t 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価                            | 金 額             | 明細単価番号     | 基 準 |        |
| トラック運賃                                                                                                                                | 1   | t  | 7,700                          | 7,700           | TST0000410 |     |        |
| 計                                                                                                                                     |     |    |                                | 7,700           | P0000001   |     |        |
| 単位当たり                                                                                                                                 |     |    |                                | 7,700           | P0000002   |     |        |
| [計算式]<br>(Wr)=0 200kmまでの運賃増<br>0=0<br>(E)=(KU)+(Wr) 運賃率(基本運賃)<br>3,850=3850+0<br>(Ut)=(E)×{1+(F)}×2 仮設材等の運搬費:往復<br>7,700=3850×(1+0)×2 |     |    |                                |                 |            |     |        |
| [条件]<br>[A] = 1 製品長 12m以内<br>[C] = 1 運賃割増区分 割増なし<br>[F] = 2 計上区分 往復                                                                   |     |    | [B] = 23.000 km<br>[D] = 0.000 | 片道運搬距離<br>運賃割増率 |            |     |        |
|                                                                                                                                       |     |    |                                |                 |            |     |        |
|                                                                                                                                       |     |    |                                |                 |            |     |        |
|                                                                                                                                       |     |    |                                |                 |            |     |        |
|                                                                                                                                       |     |    |                                |                 |            |     |        |

いわき市

| 【 第 10 号 施工単価表(S010030-0001) 】<br>仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸<br>( 1 -2-②-17 , )<br>1 t 当り |     |    |       |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額   | 明細単価番号     | 基 準 |
| 仮設材等の積込・取卸費<br>基地積込～現場～基地取卸                                                               | 1   | t  | 3,000 | 3,000 | TST5000050 |     |
| 計                                                                                         |     |    |       | 3,000 | P0000001   |     |
| 単位当たり                                                                                     |     |    |       | 3,000 | P0000002   |     |
| [条件]<br>[A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸                                                         |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |
|                                                                                           |     |    |       |       |            |     |

いわき市

| 【 第 1 号 施工単価表(JD10012-0001) 】<br>機械掘削工(バックホウ) クロー型 0.28m3<br>(下水標準 第1巻 P17 , )<br>100 m3 当り |      |    |                            |         |               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------|---------|---------------|----------------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                   | 数 量  | 単位 | 単 価                        | 金 額     | 明細単価番号        | 基 準                        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                                 | 1.9  | 人  | 33,252                     | 63,178  | TR0010        | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                   | 5    | 人  | 24,174                     | 120,870 | TR0030        | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準 損料補正なし                                          | 11.1 | 時間 | 7,928                      | 88,000  | S901101S-0001 | 機－1                        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                  | 1    | 式  |                            | 52      | Z3T00004      |                            |
| 計                                                                                           |      |    |                            | 272,100 | P0000001      |                            |
| 単位当たり                                                                                       |      |    |                            | 2,721   | P0000002      |                            |
| [条件]<br>[A] = 1 バックホウ規格 クロー型 0.28m3                                                         |      |    | [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |         |               |                            |
|                                                                                             |      |    |                            |         |               |                            |
|                                                                                             |      |    |                            |         |               |                            |
|                                                                                             |      |    |                            |         |               |                            |
|                                                                                             |      |    |                            |         |               |                            |
|                                                                                             |      |    |                            |         |               |                            |

いわき市

| 【 第 2 号 施工単価表(JD10023-0001) 】                                                                                                                              |       |     |        |         |                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------|------------------------|----------------------------|
| 機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.28m3 土質区分:Ⅰ                                                                                                                          |       |     |        |         |                        |                            |
| (再生骨材クワッシュラン RC-40 , ) (下水標準 第1巻 P22 , )                                                                                                                   |       |     |        |         |                        |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                 | 基 準                        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                                                                                                | 2.5   | 人   | 33,252 | 83,130  | TR0010                 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                                                                                  | 3.8   | 人   | 24,174 | 91,861  | TR0030                 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 再生骨材(骨材)クワッシュラン<br>RC-40<br>【910】                                                                                                                          | 126.3 | m3  | 2,300  | 290,490 | TT8454                 | 土木事業単価表 P211               |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準 損料補正なし                                                                                                         | 7.6   | 時間  | 7,928  | 60,252  | S901101S-0001          | 機-1                        |
| タンバ締固め                                                                                                                                                     | 100   | m3  | 1,709  | 170,900 | SP210450-0001<br>P 3 号 | 土木基準 II-1-③-12             |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                 | 1     | 式   |        | 67      | Z3T00004               |                            |
| 計                                                                                                                                                          |       |     |        | 696,700 | P0000001               |                            |
| 単位当たり                                                                                                                                                      |       |     |        | 6,967   | P0000002               |                            |
| [計算式]<br>(ds)=(L)÷(C) 土量変化率<br>1.263=1.2÷0.95<br>(DS)=100×(ds) 埋戻土量(m3)<br>126.3=100×1.263<br>(R11)=2.5 一般世話役数量<br>2.5=2.5<br>(R13)=3.8 普通作業員数量<br>3.8=3.8 |       |     |        |         |                        |                            |

[illegible]

|                                                                              |     |    |                                                        |        |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|
| 【 第 3 号 施工単価表 (JE10032-0001) 】                                               |     |    |                                                        |        |              |       |
| 発生土運搬工 (4t積級、機械積込み) 運搬距離10.9km                                               |     |    |                                                        |        |              |       |
| (バックホウ クローラ型 0.28m3 , DID区間あり ) (下水標準 第1巻 P25 , )                            |     |    |                                                        |        |              |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価                                                    | 金 額    | 明細単価番号       | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・デ・イゼ ル 4t積級<br>タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし<br>計                     | 0.9 | 日  | 41,510                                                 | 37,359 | S903022-0001 | 機－2 2 |
|                                                                              |     |    |                                                        | 37,359 | P0000001     |       |
| 単位当たり                                                                        |     |    |                                                        | 3,735  | P0000002     |       |
| [計算式]<br>(KD)=0.9 土砂10m3当り運搬日数<br>0.9=0.9                                    |     |    |                                                        |        |              |       |
| [条件]<br>[A] = 1 ダンプトラック規格 4t積級<br>[C] = 2 DID区間 DID区間あり<br>[a] = 1 タイヤ損耗費 良好 |     |    | [B] = 10.900 km 片道運搬距離<br>[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 0.28m3 |        |              |       |
|                                                                              |     |    |                                                        |        |              |       |
|                                                                              |     |    |                                                        |        |              |       |
|                                                                              |     |    |                                                        |        |              |       |
|                                                                              |     |    |                                                        |        |              |       |
|                                                                              |     |    |                                                        |        |              |       |

いわき市

|                                               |     |              |         |           |           |                            |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| 【 第 4 号 施工単価表 (JGS0006-0001) 】                |     |              |         |           |           |                            |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 【材工共】 呼び径200mm                 |     |              |         |           |           |                            |
| (施工規模20m以上 , 時間制約無 夜間作業無 ) (下水標準 第1巻 P468 , ) |     |              |         |           |           |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単位           | 単 価     | 金 額       | 明細単価番号    | 基 準                        |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置 材工共<br>呼び径200mm<br>【C00】        | 1   | m            | 4,797.5 | 4,797     | TTGC12_7M | 土木事業単価表 P722<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸 雑 費 (丸め)                                    | 1   | 式            |         |           | Z3T00004  |                            |
| 計                                             |     |              |         | 4,797     | P0000001  |                            |
| 単位当たり                                         |     |              |         | 4,797     | P0000002  |                            |
| [計算式]                                         |     |              |         |           |           |                            |
| (s jt)=FUNC_TANKA((S Jc)) 市場単価                |     |              |         |           |           |                            |
| 4,797.5=FUNC_TANKA(TTGC12_7M)                 |     |              |         |           |           |                            |
| (S JH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 補正               |     |              |         |           |           |                            |
| 1=(1+0÷100)×1×1                               |     |              |         |           |           |                            |
| [条件]                                          |     |              |         |           |           |                            |
| [A] = 2 規格・仕様 呼び径200mm                        |     | [B] = 1 施工規模 |         | 施工規模20m以上 |           |                            |
| [C] = 1 時間制約 時間制約無                            |     | [D] = 1 夜間作業 |         | 夜間作業無     |           |                            |
|                                               |     |              |         |           |           |                            |
|                                               |     |              |         |           |           |                            |
|                                               |     |              |         |           |           |                            |
|                                               |     |              |         |           |           |                            |

いわき市

| 【 第 5 号 施工単価表(JD10202-0001) 】                  |     |    |              |            |                        |               |
|------------------------------------------------|-----|----|--------------|------------|------------------------|---------------|
| 砕石基礎工(機械施工)                                    |     |    |              |            |                        |               |
| (下水標準 第1巻 P34 , )                              |     |    |              |            |                        |               |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量 | 単位 | 単 価          | 金 額        | 明細単価番号                 | 基 準           |
| 再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40                            | 1.2 | m3 | 2,300        | 2,760      | TT8454                 | 土木事業単価表 P211  |
| 砕石基礎設置<br>機械施工<br>施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無       | 1   | m3 | 4,253        | 4,253      | JGS0010-0001<br>J 16 号 | 下水標準 第1巻 P472 |
| 計                                              |     |    |              | 7,013      | P0000001               |               |
| 単位当たり                                          |     |    |              | 7,013      | P0000002               |               |
| [計算式]<br>(SA)=1×{1+0.2} 砕石使用量<br>1.2=1×(1+0.2) |     |    |              |            |                        |               |
| [条件]<br>[SA] = 3 骨材区分 再生骨材クラッシュ RC-40          |     |    | [a] = 1 施工規模 | 施工規模10m3以上 |                        |               |
| [b] = 1 時間制約 時間制約無                             |     |    | [c] = 1 夜間作業 | 夜間作業無      |                        |               |
|                                                |     |    |              |            |                        |               |
|                                                |     |    |              |            |                        |               |
|                                                |     |    |              |            |                        |               |
|                                                |     |    |              |            |                        |               |
|                                                |     |    |              |            |                        |               |

いわき市

| 【 第 6 号 施工単価表(JD10321-0001) 】                       |      |    |               |        |              |                            |
|-----------------------------------------------------|------|----|---------------|--------|--------------|----------------------------|
| 建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下                                 |      |    |               |        |              |                            |
| (下水標準 第1巻 P39 , )                                   |      |    |               |        |              |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量  | 単位 | 単 価           | 金 額    | 明細単価番号       | 基 準                        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                         | 0.17 | 人  | 33,252        | 5,652  | TR0010       | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                           | 0.17 | 人  | 31,212        | 5,306  | TR0020       | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                           | 0.35 | 人  | 24,174        | 8,460  | TR0030       | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準 損料補正なし | 0.9  | 時間 | 7,928         | 7,135  | S901101-0001 | 機－1                        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                          | 1    | 式  |               | 7      | Z3T00004     |                            |
| 計                                                   |      |    |               | 26,560 | P0000001     |                            |
| 単位当たり                                               |      |    |               | 2,656  | P0000002     |                            |
| [条件]<br>[A] = 1 掘削深 1.5m以下                          |      |    | [GH] = 1 岩石補正 | 損料補正なし |              |                            |
| [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準                          |      |    |               |        |              |                            |
|                                                     |      |    |               |        |              |                            |
|                                                     |      |    |               |        |              |                            |
|                                                     |      |    |               |        |              |                            |

いわき市

| 【 第 7 号 施工単価表(JD10322-0001) 】<br>引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下<br>(下水標準 第1巻 P39 , )<br>10 m 当り |     |    |        |        |          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|----------|----------------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                          | 0.1 | 人  | 33,252 | 3,325  | TR0010   | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                                                            | 0.1 | 人  | 31,212 | 3,121  | TR0020   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                            | 0.2 | 人  | 24,174 | 4,834  | TR0030   | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| トラックレン賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊<br>;▼深夜等割増別途▼<br>【B00】                                       | 0.1 | 日  | 39,200 | 3,920  | TK0005   | 土木事業単価表 P561               |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                           | 1   | 式  |        |        | Z3T00004 |                            |
| 計                                                                                    |     |    |        | 15,200 | P0000001 |                            |
| 単位当たり                                                                                |     |    |        | 1,520  | P0000002 |                            |
| [条件]<br>[A] = 1 掘削深 1.5m以下                                                           |     |    |        |        |          |                            |
|                                                                                      |     |    |        |        |          |                            |
|                                                                                      |     |    |        |        |          |                            |
|                                                                                      |     |    |        |        |          |                            |
|                                                                                      |     |    |        |        |          |                            |

| 【 第 8 号 施工単価表(JG10320-0004) 】<br>たて込み簡易土留賃料<br>(下水標準 第1巻 P40 , )<br>1 式 当り                                                                                 |     |    |                      |         |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------|---------|---------------|-------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価                  | 金 額     | 明細単価番号        | 基 準         |
| たて込み簡易土留機材賃料<br>供用日数25日                                                                                                                                    | 39  | m2 | 4,125                | 160,875 | LGFz1344-0001 | 物価資料 2026.5 |
| 建込簡易土留(修理費・損耗費)(W=3.0m未満)<br>延長L=15.0m 掘削深h=1.5m 修理・損耗費                                                                                                    | 39  | m2 | 2,940                | 114,660 | NG300310      | 見積          |
| 計                                                                                                                                                          |     |    |                      | 275,535 | P0000001      |             |
| 単位当たり                                                                                                                                                      |     |    |                      | 275,535 | P0000002      |             |
| [計算式]<br>(HO)=1÷2×{[F]+1} 修理費・損耗費補正率<br>7=1÷2×(13+1)<br>(SU)=(s2t)×(HO) 1現場当り修理費・損耗費(補正後)<br>2,940=420×7<br>(TI)=(s1t)×[D] たて込み簡易土留機材賃料<br>103,125=4125×25 |     |    |                      |         |               |             |
| [条件]<br>[D] = 25.000 日 供用日数<br>[F] = 13.000 回 べ 補等の使用回数                                                                                                    |     |    | [E] = 39.000 m2 使用数量 |         |               |             |
|                                                                                                                                                            |     |    |                      |         |               |             |
|                                                                                                                                                            |     |    |                      |         |               |             |
|                                                                                                                                                            |     |    |                      |         |               |             |

| 【 第 9 号 施工単価表 (JD10521-0001) 】                                                              |       |    |                                                                                       |        |                        |               | 1 箇所 当り |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|---------|
| 底部工 (組立式)<br>(インバート付底塊なし , ) (下水標準 第1巻 P74 , )                                              |       |    |                                                                                       |        |                        |               |         |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                   | 数 量   | 単位 | 単 価                                                                                   | 金 額    | 明細単価番号                 | 基 準           |         |
| 再生骨材 (骨材) クラッシュン RC-40<br>【910】                                                             | 0.271 | m3 | 2,300                                                                                 | 623    | TT8454                 | 土木事業単価表 P211  |         |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>②18-8-40 (高) 一般養生                                                | 0.184 | m3 | 30,820                                                                                | 5,670  | SP240010-0001<br>P 4 号 | 土木基準 II-4-①-1 |         |
| モルタル上塗り (配合1:3 ) (マンホール用)<br>モルタル厚さ20mm                                                     | 0.739 | m2 | 21,140                                                                                | 15,622 | JE10443-0002<br>J 17 号 | 下水標準 第1巻 P70  |         |
| 計                                                                                           |       |    |                                                                                       | 21,915 | P0000001               |               |         |
| 単位当たり                                                                                       |       |    |                                                                                       | 21,915 | P0000002               |               |         |
| [計算式]<br>(SA)=[B]×[G]×{1+0.2} 砕石使用量<br>0.271=1.131×0.2×(1+0.2)                              |       |    |                                                                                       |        |                        |               |         |
| [条件]<br>[A] = 1 インバート付底塊使用の有無 インバート付底塊なし<br>[C] = 0.184 m3 コンクリート工数量<br>[G] = 0.200 m 砕石の厚さ |       |    | [B] = 1.131 m2 砕石基礎工数量<br>[D] = 0.739 m2 モルタル上塗り数量<br>[SA] = 3 骨材区分 再生骨材 クラッシュン RC-40 |        |                        |               |         |
|                                                                                             |       |    |                                                                                       |        |                        |               |         |
|                                                                                             |       |    |                                                                                       |        |                        |               |         |
|                                                                                             |       |    |                                                                                       |        |                        |               |         |

| 【 第 10 号 施工単価表 (JGS0004-0001) 】                                                                                                                                                        |     |    |                                              |        |           |                            | 1 箇所 当り |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|---------|
| 組立マンホール設置工 1号 (900mm) 3m以下<br>(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無 ) (下水標準 第1巻 P474 , )                                                                                                            |     |    |                                              |        |           |                            |         |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価                                          | 金 額    | 明細単価番号    | 基 準                        |         |
| 組立マンホール設置 手間のみ<br>1号 (内径900mm) 深さ3m以下<br>【C00】                                                                                                                                         | 1   | 箇所 | 36,354.95                                    | 36,354 | TTGM11_7M | 土木事業単価表 P724<br>月単位の週休2日補正 |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                                             | 1   | 式  |                                              | 6      | Z3T00004  |                            |         |
| 計                                                                                                                                                                                      |     |    |                                              | 36,360 | P0000001  |                            |         |
| 単位当たり                                                                                                                                                                                  |     |    |                                              | 36,360 | P0000002  |                            |         |
| [計算式]<br>(s jt)=FUNC_TANKA((S Jc)) 市場単価<br>31,613=FUNC_TANKA(TTGM11_7M)<br>(S JH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 補正<br>1.15=(1+15÷100)×1×1<br>(S Jt)=(s jt)×(S JH) 設計単価<br>36,354.95=31613×1.15 |     |    |                                              |        |           |                            |         |
| [条件]<br>[A] = 4 規格・仕様 1号 (900mm) 3m以下<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無                                                                                                                            |     |    | [B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満<br>[D] = 1 夜間作業 夜間作業無 |        |           |                            |         |
|                                                                                                                                                                                        |     |    |                                              |        |           |                            |         |
|                                                                                                                                                                                        |     |    |                                              |        |           |                            |         |
|                                                                                                                                                                                        |     |    |                                              |        |           |                            |         |

|                                                                                                                                                                                     |     |    |                                                                                               |        |           |                            |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|---|-------|
| 【 第 11 号 施工単価表(JGS0003-0001) 】                                                                                                                                                      |     |    |                                                                                               |        |           |                            | 1 | 箇所 当り |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満<br>(径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置有(手間のみ) )(下水標準 第1巻 P476 )                                                                                  |     |    |                                                                                               |        |           |                            |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価                                                                                           | 金 額    | 明細単価番号    | 基 準                        |   |       |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)起点・中間材工共<br>深さ2.0m以下 本管径150mm・200mm<br>【C00】                                                                                                                        | 1   | 箇所 | 51,700                                                                                        | 51,700 | TTGN01_7M | 土木事業単価表 P725<br>月単位の週休2日補正 |   |       |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)加算額<br>鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】                                                                                                                                              | 1   | 箇所 | 670                                                                                           | 670    | L0001     | 土木事業単価表 P725               |   |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                                          | 1   | 式  |                                                                                               |        | Z3T00004  |                            |   |       |
| 計                                                                                                                                                                                   |     |    |                                                                                               | 52,370 | P0000001  |                            |   |       |
| 単位当たり                                                                                                                                                                               |     |    |                                                                                               | 52,370 | P0000002  |                            |   |       |
| [計算式]<br>(s jt)=FUNC_TANKA((S J1c)) 市場単価<br>47,000=FUNC_TANKA(TTGN01_7M)<br>(S JH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 補正<br>1.1=(1+10÷100)×1×1<br>(S J1t)=(s jt)×(S JH) 設計単価<br>51,700=47000×1.1 |     |    |                                                                                               |        |           |                            |   |       |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式<br>[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満<br>[E] = 1 夜間作業 夜間作業無                                                                                                |     |    | [B] = 1 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径150・200mm<br>[D] = 1 時間制約 時間制約無<br>[F] = 1 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ) |        |           |                            |   |       |
|                                                                                                                                                                                     |     |    |                                                                                               |        |           |                            |   |       |
|                                                                                                                                                                                     |     |    |                                                                                               |        |           |                            |   |       |

42

| 【 第 12 号 施工単価表 (JD10023-0002) 】                                                                                                                           |       |     |        |         |                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------|------------------------|----------------------------|
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) クロー型 0.28m3 土質区分:砂質土                                                                                                                      |       |     |        |         |                        |                            |
| (購入土 , ) (下水標準 第1巻 P22 , )                                                                                                                                |       |     |        |         |                        |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                 | 基 準                        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                                                                                               | 2.5   | 人   | 33,252 | 83,130  | TR0010                 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                                                                                 | 3.8   | 人   | 24,174 | 91,861  | TR0030                 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 購入土<br>良質土 (ほぐした土量)<br>【910】                                                                                                                              | 133.3 | m3  | 2,400  | 319,920 | TT8350                 | 土木事業単価表 P181               |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3 (平積0.2)<br>排対型:2次基準 損料補正なし                                                                                                       | 7.6   | 時間  | 7,928  | 60,252  | S901101S-0001          | 機 - 1                      |
| タンバ締固め                                                                                                                                                    | 100   | m3  | 1,709  | 170,900 | SP210450-0001<br>P 3 号 | 土木基準 II-1-③-12             |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                | 1     | 式   |        | 37      | Z3T00004               |                            |
| 計                                                                                                                                                         |       |     |        | 726,100 | P0000001               |                            |
| 単位当たり                                                                                                                                                     |       |     |        | 7,261   | P0000002               |                            |
| [計算式]<br>(ds)=(L)÷(C) 土量変化率<br>1.333=1.2÷0.9<br>(DS)=100×(ds) 埋戻土量(m3)<br>133.3=100×1.333<br>(R11)=2.5 一般世話役数量<br>2.5=2.5<br>(R13)=3.8 普通作業員数量<br>3.8=3.8 |       |     |        |         |                        |                            |

43

|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|--------|-----|
| 【 第 12 号 施工単価表(JD10023-0002) 】 (続 き)          |     |    |                             |     |        |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.28m3 土質区分:砂質土 100 m3 当り |     |    |                             |     |        |     |
| (購入土 , ) (下水標準 第1巻 P22 , )                    |     |    |                             |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単位 | 単 価                         | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| [条件]                                          |     |    |                             |     |        |     |
| [A] = 4 土質区分 砂質土                              |     |    | [B] = 1 バックホウ規格 クロー型 0.28m3 |     |        |     |
| [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準                    |     |    | [DS] = 11 骨材区分 購入土          |     |        |     |
| [C] = 0.000 m3 埋戻土数量                          |     |    | [D] = 100.000 m3 タンパ 締固め数量  |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |
|                                               |     |    |                             |     |        |     |

|                                                                                                                               |     |    |                        |        |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------|--------|-----------|----------------------------|
| 【 第 13 号 施工単価表(JGS0001-0001) 】                                                                                                |     |    |                        |        |           |                            |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径300mm 施工規模5箇所以上 1 箇所 当り                                                                                 |     |    |                        |        |           |                            |
| (時間制約無 夜間作業無 , 防護蓋設置有(手間のみ)) (下水標準 第1巻 P478 , )                                                                               |     |    |                        |        |           |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価                    | 金 額    | 明細単価番号    | 基 準                        |
| ます設置工(塩化ビニル製) 材工共<br>ます径300mm                                                                                                 | 1   | 箇所 | 27,800                 | 27,800 | TTGS03_7M | 土木事業単価表 P726<br>月単位の週休2日補正 |
| 【C00】<br>小型マンホール工(塩化ビニル製)加算額<br>铸铁製防護蓋設置費【手間のみ】                                                                               | 1   | 箇所 | 670                    | 670    | L0001     | 土木事業単価表 P725               |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                    | 1   | 式  |                        |        | Z3T00004  |                            |
| 計                                                                                                                             |     |    |                        | 28,470 | P0000001  |                            |
| 単位当たり                                                                                                                         |     |    |                        | 28,470 | P0000002  |                            |
| [計算式]<br>(s jt)=FUNC_TANKA((SJ1c)) 市場単価<br>27,800=FUNC_TANKA(TTGS03_7M)<br>(SJII)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 補正<br>1=(1+0÷100)×1×1 |     |    |                        |        |           |                            |
| [条件]                                                                                                                          |     |    |                        |        |           |                            |
| [A] = 3 規格・仕様 ます径300mm                                                                                                        |     |    | [B] = 1 施工規模 施工規模5箇所以上 |        |           |                            |
| [C] = 1 時間制約 時間制約無                                                                                                            |     |    | [D] = 1 夜間作業 夜間作業無     |        |           |                            |
| [E] = 1 铸铁製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ)                                                                                              |     |    |                        |        |           |                            |
|                                                                                                                               |     |    |                        |        |           |                            |
|                                                                                                                               |     |    |                        |        |           |                            |
|                                                                                                                               |     |    |                        |        |           |                            |

|                                                                                                                                                                                                     |     |    |                                              |                                  |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 【 第 14 号 施工単価表 (JGS0002-0004) 】                                                                                                                                                                     |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| 取付管布設および支管取付工 【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満                                                                                                                                                                |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| (施工規模5箇所以上 , 時間制約無 夜間作業無 ) (下水標準 第1巻 P479 , )                                                                                                                                                       |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価                                          | 金 額                              | 明細単価番号    | 基 準                        |
| 取付管布設工および支管取付工 材工共<br>管径150mm<br>【C00】                                                                                                                                                              | 1   | 箇所 | 19,487.95                                    | 19,487                           | TTGT03_7M | 土木事業単価表 P727<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                                                          | 1   | 式  |                                              | 3                                | Z3T00004  |                            |
| 計                                                                                                                                                                                                   |     |    |                                              | 19,490                           | P0000001  |                            |
| 単位当たり                                                                                                                                                                                               |     |    |                                              | 19,490                           | P0000002  |                            |
| [計算式]<br>(s jt)=FUNC_TANKA((SJ1c)) 市場単価<br>22,927=FUNC_TANKA(TTGT03_7M)<br>(SJH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K3)×(K5) 補正<br>0.85=(1+0÷100)×1×1×0.85×1<br>(SJt)=(s jt)×(SJH) 設計単価<br>19,487.95=22927×0.85 |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| [条件]<br>[A] = 3 規格・仕様 管径150mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 1 平均取付管長(水平長) 3m未満                                                                                                                     |     |    | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業<br>[G] = 4 取付対象 | 施工規模5箇所以上<br>夜間作業無<br>区分 上記以外に取付 |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                     |     |    |                                              |                                  |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                     |     |    |                                              |                                  |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                     |     |    |                                              |                                  |           |                            |

|                                                                                                                                            |     |    |                                              |                                  |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 【 第 15 号 施工単価表 (JGS0002-0003) 】                                                                                                            |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| 取付管布設および支管取付工 【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満                                                                                                     |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| (施工規模5箇所以上 , 時間制約無 夜間作業無 ) (下水標準 第1巻 P479 , )                                                                                              |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価                                          | 金 額                              | 明細単価番号    | 基 準                        |
| 取付管布設工および支管取付工 材工共<br>管径150mm<br>【C00】                                                                                                     | 1   | 箇所 | 22,927                                       | 22,927                           | TTGT03_7M | 土木事業単価表 P727<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                 | 1   | 式  |                                              | 3                                | Z3T00004  |                            |
| 計                                                                                                                                          |     |    |                                              | 22,930                           | P0000001  |                            |
| 単位当たり                                                                                                                                      |     |    |                                              | 22,930                           | P0000002  |                            |
| [計算式]<br>(s jt)=FUNC_TANKA((SJ1c)) 市場単価<br>22,927=FUNC_TANKA(TTGT03_7M)<br>(SJH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K3)×(K5) 補正<br>1=(1+0÷100)×1×1×1×1 |     |    |                                              |                                  |           |                            |
| [条件]<br>[A] = 3 規格・仕様 管径150mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 2 平均取付管長(水平長) 3m以上5m未満                                                        |     |    | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業<br>[G] = 4 取付対象 | 施工規模5箇所以上<br>夜間作業無<br>区分 上記以外に取付 |           |                            |
|                                                                                                                                            |     |    |                                              |                                  |           |                            |
|                                                                                                                                            |     |    |                                              |                                  |           |                            |
|                                                                                                                                            |     |    |                                              |                                  |           |                            |
|                                                                                                                                            |     |    |                                              |                                  |           |                            |

|                                                                                                                               |     |              |         |       |           |                            |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------|-------|-----------|----------------------------|---|-------|
| 【 第 16 号 施工単価表(JGS0010-0001) 】                                                                                                |     |              |         |       |           |                            | 1 | m3 当り |
| 砕石基礎設置 機械施工<br>(施工規模10m3以上 , 時間制約無 夜間作業無 ) (下水標準 第1巻 P472 , )                                                                 |     |              |         |       |           |                            |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                     | 数 量 | 単位           | 単 価     | 金 額   | 明細単価番号    | 基 準                        |   |       |
| 砕石基礎設置 手間のみ<br>機械施工<br>【C00】                                                                                                  | 1   | m3           | 4,253.4 | 4,253 | TTGD12_7M | 土木事業単価表 P723<br>月単位の週休2日補正 |   |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                    | 1   | 式            |         |       | Z3T00004  |                            |   |       |
| 計                                                                                                                             |     |              |         | 4,253 | P0000001  |                            |   |       |
| 単位当たり                                                                                                                         |     |              |         | 4,253 | P0000002  |                            |   |       |
| [計算式]<br>(s jt)=FUNC_TANKA((S)jc) 市場単価<br>4,253.4=FUNC_TANKA(TTGD12_7M)<br>(S)JH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 補正<br>1=(1+0÷100)×1×1 |     |              |         |       |           |                            |   |       |
| [条件]<br>[A] = 1 施工規模 施工規模10m3以上<br>[C] = 1 夜間作業 夜間作業無                                                                         |     | [B] = 1 時間制約 | 時間制約無   |       |           |                            |   |       |
|                                                                                                                               |     |              |         |       |           |                            |   |       |
|                                                                                                                               |     |              |         |       |           |                            |   |       |
|                                                                                                                               |     |              |         |       |           |                            |   |       |
|                                                                                                                               |     |              |         |       |           |                            |   |       |
|                                                                                                                               |     |              |         |       |           |                            |   |       |

いわき市

|                                                                                                                          |      |                 |         |        |                        |                            |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|--------|------------------------|----------------------------|---|-------|
| 【 第 17 号 施工単価表(JE10443-0002) 】                                                                                           |      |                 |         |        |                        |                            | 1 | m2 当り |
| モルタル上塗り(配合1:3 )(マンホール用) モルタル厚さ20mm<br>(下水標準 第1巻 P70 , )                                                                  |      |                 |         |        |                        |                            |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                | 数 量  | 単位              | 単 価     | 金 額    | 明細単価番号                 | 基 準                        |   |       |
| 左官<br>[0.861]<br>【900】                                                                                                   | 0.33 | 人               | 33,660  | 11,107 | TR0290                 | 土木事業単価表 P785<br>月単位の週休2日補正 |   |       |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                                                | 0.33 | 人               | 24,174  | 7,977  | TR0030                 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |   |       |
| モルタル練<br>高炉                                                                                                              | 0.02 | m3              | 102,700 | 2,054  | SP240060-0001<br>P 5 号 | 土木基準 Ⅱ-4-①-1               |   |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                               | 1    | 式               |         | 2      | Z3T00004               |                            |   |       |
| 計                                                                                                                        |      |                 |         | 21,140 | P0000001               |                            |   |       |
| 単位当たり                                                                                                                    |      |                 |         | 21,140 | P0000002               |                            |   |       |
| [計算式]<br>(R28)=0.33 左官数量<br>0.33=0.33<br>(R13)=0.33 普通作業員数量<br>0.33=0.33<br>(ML)=1×{[B]÷1000} モルタル数量<br>0.02=1×(20÷1000) |      |                 |         |        |                        |                            |   |       |
| [条件]<br>[A] = 3 配合比 1:3                                                                                                  |      | [B] = 20.000 mm | モルタル厚さ  |        |                        |                            |   |       |
|                                                                                                                          |      |                 |         |        |                        |                            |   |       |
|                                                                                                                          |      |                 |         |        |                        |                            |   |       |

いわき市

公共下水道 錦町地内管渠築造工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ (SP410031-0001) 】<br>下層路盤 (歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(再生クラッシュラン RC-40 , ) (IV-1-①-1 , ) |           |       |         |         |         |             |                            | 1 m2 当り<br>1,177.00円 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                             | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号      | 基 準                        |                      |
| 【機械】                                                                                                  |           |       | 5.00    |         |         |             |                            |                      |
| 小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準<br>クロー型 山積0.09m3 (平積0.07m3) 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区                            | 2.178     | 25.63 | 2.99    | 5,680   | 5,680   | TM802006421 | P2-1-7                     |                      |
| 振動ローラ (舗装用・搭乗式コンパント型)<br>3-4t<br>排対型同値 【B00】                                                          | 1.403     | 16.51 | 1.78    | 3,540   | 3,830   | TK2610      | 土木事業単価表 P568               |                      |
| その他 (機械)                                                                                              | 0.172     | 2.03  |         |         |         |             |                            |                      |
| 【労務】                                                                                                  |           |       | 75.15   |         |         |             |                            |                      |
| 運転手 (特殊)<br>[0.788]<br>【900】                                                                          | 20.977    | 246.9 | 27.03   | 28,900  | 30,804  | TR0120      | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                                                                             | 12.719    | 149.7 | 15.84   | 28,300  | 31,212  | TR0020      | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                             | 10.884    | 128.1 | 15.70   | 25,400  | 24,174  | TR0030      | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                                           | 10.161    | 119.6 | 13.01   | 31,000  | 33,252  | TR0010      | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| その他 (労務)                                                                                              | 2.731     | 32.14 |         |         |         |             |                            |                      |
| 【材料】                                                                                                  |           |       | 19.85   |         |         |             |                            |                      |
| 再生骨材 (骨材) クラッシュラン<br>RC-40<br>【910】                                                                   | 37.205    | 437.9 | 17.77   | 120,000 | 345,000 | TT8454      | 土木事業単価表 P211               |                      |

いわき市

公共下水道 錦町地内管渠築造工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ (SP410031-0001) 】 (続 き)<br>下層路盤 (歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(再生クラッシュラン RC-40 , ) (IV-1-①-1 , )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                      |                          |        |        |              | 1 m2 当り<br>1,177.00円 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%)              | 基準地区単価                   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準          |                      |
| 軽油<br>ミニローラー (パトロール給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.354     | 15.94 | 1.99                 | 138                      | 129    | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |                      |
| その他 (材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.175     | 2.06  |                      |                          |        |        |              |                      |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.041     | 0.49  |                      |                          |        |        |              |                      |
| [積算単価計算式]<br>積算単価 (P') = 857.31 × {<br>(2.99/100 × 5,680/5,680 + 1.78/100 × 3,830/3,540) × 5.00/(2.99 + 1.78)<br>+ (27.03/100 × 30,804/28,900 + 15.84/100 × 31,212/28,300 + 15.70/100 × 24,174/25,400 + 13.01/100 × 33,252/31,000) × 75.15/(27<br>.03 + 15.84 + 15.70 + 13.01)<br>+ (17.77/100 × 345,000/120,000 + 1.99/100 × 129/138) × 19.85/(17.77 + 1.99)<br>+ (100 - 5 - 75.15 - 19.85)/100} = 1,177.00 |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
| [条件]<br>[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚<br>[J3] = 6 材料 再生クラッシュラン RC-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       | [J2] = 1<br>[J4] = 1 | 施工区分 1層施工<br>費用の内訳 全ての費用 |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |

いわき市

| 【 第 2 号 施工パッケージ (SP410041-0002) 】<br>上層路盤 (歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(粒度調整碎石 M-40 , ) (IV-1-①-1 , ) |           |       |         |         |         |             |                            | 1 m2 当り<br>1,525.00円 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                         | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号      | 基 準                        |                      |
| 【機械】                                                                                              |           |       | 4.66    |         |         |             |                            |                      |
| 小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準<br>クロー型 山積0.09m3 (平積0.07m3) 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区                       | 1.678     | 25.59 | 2.78    | 5,680   | 5,680   | TM802006421 | P2-1-7                     |                      |
| 振動ローラ (舗装用・搭乗式コンパクト型)<br>3-4t 排対型同値 【B00】                                                         | 1.084     | 16.53 | 1.66    | 3,540   | 3,830   | TK2610      | 土木事業単価表 P568               |                      |
| その他 (機械)                                                                                          | 0.136     | 2.08  |         |         |         |             |                            |                      |
| 【労務】                                                                                              |           |       | 69.96   |         |         |             |                            |                      |
| 運転手 (特殊)<br>[0.788]<br>【900】                                                                      | 16.190    | 246.9 | 25.16   | 28,900  | 30,804  | TR0120      | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                                                                         | 9.816     | 149.7 | 14.75   | 28,300  | 31,212  | TR0020      | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                         | 8.393     | 128   | 14.61   | 25,400  | 24,174  | TR0030      | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                                       | 7.843     | 119.6 | 12.11   | 31,000  | 33,252  | TR0010      | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |                      |
| その他 (労務)                                                                                          | 2.111     | 32.2  |         |         |         |             |                            |                      |
| 【材料】                                                                                              |           |       | 25.38   |         |         |             |                            |                      |
| 粒度調整碎石<br>M-40 40*0mm<br>【910】                                                                    | 51.449    | 784.6 | 23.44   | 170,000 | 618,000 | TT8344      | 土木事業単価表 P181               |                      |

いわき市

| 【 第 2 号 施工パッケージ (SP410041-0002) 】 (続 き)<br>上層路盤 (歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(粒度調整碎石 M-40 , ) (IV-1-①-1 , )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                      |                          |        |        |              | 1 m2 当り<br>1,525.00円 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%)              | 基準地区単価                   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準          |                      |
| 軽油<br>ミニローラー (バートル給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.044     | 15.92 | 1.85                 | 138                      | 129    | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |                      |
| その他 (材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.186     | 2.84  |                      |                          |        |        |              |                      |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.070     | 1.04  |                      |                          |        |        |              |                      |
| [積算単価計算式]<br>積算単価 (P') = $920.81 \times \{ (2.78 / 100 \times 5,680 / 5,680 + 1.66 / 100 \times 3,830 / 3,540) \times 4.66 / (2.78 + 1.66) + (25.16 / 100 \times 30,804 / 28,900 + 14.75 / 100 \times 31,212 / 28,300 + 14.61 / 100 \times 24,174 / 25,400 + 12.11 / 100 \times 33,252 / 31,000) \times 69.96 / (25.16 + 14.75 + 14.61 + 12.11) + (23.44 / 100 \times 618,000 / 170,000 + 1.85 / 100 \times 129 / 138) \times 25.38 / (23.44 + 1.85) + (100 - 4.66 - 69.96 - 25.38) / 100 \}$ = 1,525.00 |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
| [条件]<br>[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚<br>[J3] = 6 材料 粒度調整碎石 M-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       | [J2] = 1<br>[J4] = 1 | 施工区分 1層施工<br>費用の内訳 全ての費用 |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                      |                          |        |        |              |                      |

いわき市

|                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |        |        |        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 【 第 3 号 施工パッケージ(SP210450-0001) 】                                                                                                                                                                                            |          |       |        |        |        |        |                            |
| タンバ締固め                                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |        |        |        |                            |
| (土木基準 II-1-③-12 , )                                                                                                                                                                                                         |          |       |        |        |        |        |                            |
| 1 m3 当り<br>1,709.00円                                                                                                                                                                                                        |          |       |        |        |        |        |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                        |
| 【機械】                                                                                                                                                                                                                        |          |       | 1.17   |        |        |        |                            |
| タンバ 及びタンマ<br>60`80kg<br>【B00】                                                                                                                                                                                               | 1.284    | 21.95 | 1.17   | 471    | 533    | TK2620 | 土木事業単価表 P568               |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                                        |          |       | 97.16  |        |        |        |                            |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                                                                                                                                                                                                   | 54.798   | 936.5 | 51.21  | 28,300 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                                                                                                                                                   | 42.428   | 725.1 | 45.95  | 25,400 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                                        |          |       | 1.67   |        |        |        |                            |
| レギュラーガ`ツリ<br>スラント`<br>【910】                                                                                                                                                                                                 | 1.473    | 25.17 | 1.67   | 154    | 140    | TT0240 | 土木事業単価表 P247               |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                      | 0.017    | 0.28  |        |        |        |        |                            |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,658.2 × {<br>(1.17/100×533/471)×1.17/1.17<br>+ (51.21/100×31,212/28,300+45.95/100×24,174/25,400)×97.16/(51.21+45.95)<br>+ (1.67/100×140/154)×1.67/1.67<br>+ (100-1.17-97.16-1.67)/100} = 1,709.00 |          |       |        |        |        |        |                            |
| [条件]<br>[J1] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                                                                                                                                |          |       |        |        |        |        |                            |

いわき市

|                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |        |        |        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 【 第 4 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】                                                                                                                                                                                                              |          |        |        |        |        |        |                            |
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |        |        |        |                            |
| (②18-8-40(高) , 一般養生 ) (土木基準 II-4-①-1 , )                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |        |        |        |                            |
| 1 m3 当り<br>30,820.00円                                                                                                                                                                                                                         |          |        |        |        |        |        |                            |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                     | 金額構成比(%) | 金 額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                        |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                                                          |          |        | 28.68  |        |        |        |                            |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                     | 12.148   | 3,744  | 12.85  | 25,400 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                     | 7.995    | 2,464  | 7.30   | 28,300 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                   | 7.008    | 2,160  | 6.58   | 31,000 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| その他(労務)                                                                                                                                                                                                                                       | 1.981    | 610.5  |        |        |        |        |                            |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                                                          |          |        | 71.32  |        |        |        |                            |
| 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%<br>【910】                                                                                                                                                                                                             | 70.844   | 21,834 | 71.32  | 20,400 | 20,400 | TT8600 | 土木事業単価表 P82                |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                        | 0.024    | 7.5    |        |        |        |        |                            |
| [計算式]<br>(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価<br>20,200=FUNC_TANKA(TT8600)<br>(At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価<br>200=FUNC_TANKA(TT8271)<br>(At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価<br>20,400=20200+0+0+200+0+0+0 |          |        |        |        |        |        |                            |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 30,615 × {                                                                                                                                                                                                            |          |        |        |        |        |        |                            |

いわき市

[illegible]

56

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |          |             |        |        |                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------|--------|--------|----------------------------|------------------------|
| 【 第 5 号 施工パッケージ (SP240060-0001) 】<br>モルタル練 高炉                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |             |        |        |                            | 1 m3 当り<br>102,700.00円 |
| (土木基準 II-4-①-1)                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |          |             |        |        |                            |                        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                              | 金額構成比 (%) | 金 額    | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                        |                        |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        | 82.04    |             |        |        |                            |                        |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                              | 51.803    | 53,202 | 54.42    | 25,400      | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |                        |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                            | 29.461    | 30,256 | 27.46    | 31,000      | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |                        |
| その他(労務)                                                                                                                                                                                                                                                | 0.159     | 163    |          |             |        |        |                            |                        |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        | 17.96    |             |        |        |                            |                        |
| セメント(高炉B)<br>25kg袋入<br>【B00】                                                                                                                                                                                                                           | 13.204    | 13,561 | 12.48    | 24,200      | 25,600 | TT0016 | 土木事業単価表 P213               |                        |
| コンクリート用骨材<br>砂(洗)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                             | 5.277     | 5,419  | 5.48     | 5,370       | 5,170  | TT8300 | 土木事業単価表 P181               |                        |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.096     | 99     |          |             |        |        |                            |                        |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 102,720 × {<br>(54.42/100 × 24,174/25,400 + 27.46/100 × 33,252/31,000) × 82.04/ (54.42 + 27.46)<br>+ (12.48/100 × 25,600/24,200 + 5.48/100 × 5,170/5,370) × 17.96/ (12.48 + 5.48)<br>+ (100 - 82.04 - 17.96)/100} = 102,700.00 |           |        |          |             |        |        |                            |                        |
| [条件]<br>[J1] = 2 セメント種類 高炉                                                                                                                                                                                                                             |           |        | [J3] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |                            |                        |

57