工事部門	
工事番号	第　　号

い わ き 市

令和　8　年度

公共下水道　泉町滝尻地内管渠築造工事

設　　計　　書

南部下水道管理事務所

設　　計　　書

工　事　名	公共下水道　泉町滝尻地内管渠築造工事	
工 事 箇 所	いわき市　泉町滝尻　地内	
工　事　費	設計金額　　￥	36,949,000
	工事価格　　￥	33,590,000

	室長	所長	次長	主任専門技術員	係長	検算者	設計者

構　造　及　規　模

管布設工（開削工）φ200mm　L=179.0m
１号マンホール設置工　N=5.0箇所
小型マンホール設置工　N=4.0箇所
汚水桝設置工　N=11.0箇所

起工理由

本工事は、泉町滝尻地内の汚水処理のため、施工するものです。

仕様概要

(1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書及び特記仕様書に準拠する。
(2) 設計図書の内容に相違がある時は、監督員と協議し指示を受けること。

執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	公共下水道　泉町滝尻地内管渠築造工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　下水道工事（２）
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

公共下水道　泉町滝尻地内管渠築造工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		36,949,000	H00100	
本工事費	1	式		36,949,000	H00200	
下水道工事（２）01	1	式		36,949,000	K0001	
合計				36,949,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
下水道工事（２）01	1	式		36,949,000	K0001	
管路	1	式		16,273,730	U	処: 272,360
管きょ工 （開削）　φ200mm	1	式		8,144,957	A0001 A　1 号	
マンホール工	1	式		2,038,161	A0002 A　2 号	
取付管及びます工	1	式		1,130,358	A0003 A　3 号	
付帯工	1	式		3,564,384	A0004 A　4 号	処: 272,360
仮設工	1	式		1,395,870	A0005 A　5 号	
直接工事費計				16,273,730	P0000001	
共通仮設費計	1	式		3,199,031	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		135,031	H00802	
運搬費	1	式		34,476	H20001	
仮設材運搬費	1	式		34,476	X	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12ｍ以内 割増なし 片道運搬距離14.1km	3.4	t	7,140	24,276	S010020-0001 単　14 号	Ⅰ-2-②-16
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	3.4	t	3,000	10,200	S010030-0001 単　15 号	Ⅰ-2-②-17
準備費	1	式		50,305	H20002	処: 2,720
試掘工 県道部	1	式		50,305	X	処: 2,720
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	5	m	734	3,670	SP430510-0001 P　1 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	0.04	m3	10,000	400	S232010-0001 単　5 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.04	m3	60,000	2,400	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 2,400
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1.5	m2	225.9	338	SP430310-0001 P　2 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	0.2	m3	2,528	505	SP227010-0001 P　3 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.4	t	800	320	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 320
掘削 小規模 土砂 標準	3.2	m3	1,305	4,176	SP210100-0002 P　21 号	Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	3.2	m3	3,711	11,875	SP210110-0001 P　11 号	Ⅱ-1-②-1

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋戻し 小規模 土砂	3.2	m3	4,107	13,142	SP210410-0001 P　22 号	Ⅱ-1-③-12
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	4	m3	2,300	9,200	TT8454	土木事業単価表 P211
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 遮青材無 締固密度2.20	1.5	m2	2,853	4,279	SP410261-0001 P　6 号	Ⅳ-1-②-1
安全費	1	式		9,200	H20003	
工事名標示板加算額	2	基	4,600	9,200	S9990-0001 単　16 号	Ⅰ-2-②-24
技術管理費	1	式		41,050	H20005	
産業廃棄物分析料金	1	式		41,050	X	
試料溶出料	1	検体	4,500	4,500	L0004	諸× 物価資料 2026.07
カドミウム	1	検体	3,350	3,350	L0005	諸× 物価資料 2026.07
鉛	1	検体	3,350	3,350	L0006	諸× 物価資料 2026.07
六価クロム	1	検体	3,300	3,300	L0007	諸× 物価資料 2026.07
シアン	1	検体	3,750	3,750	L0008	諸× 物価資料 2026.07

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砒素	1	検体	4,250	4,250	L0009	諸× 物価資料 2026.07
セレン	1	検体	4,550	4,550	L0010	諸× 物価資料 2026.07
総水銀	1	検体	4,300	4,300	L0011	諸× 物価資料 2026.07
アルキル水銀	1	検体	9,700	9,700	L0012	諸× 物価資料 2026.07
共通仮設費(率化)	1	式		3,064,000	H00803	
共通仮設費率分 16,276,450*14.34%*1.300*1.01	1	式		3,064,000	Q00910	
純工事費	1	式		19,472,761	H00600	
現場管理費 19,431,711*39.24%*1.100*1.02	1	式		8,555,000	Q00601	
工事原価	1	式		28,027,761	H00500	
一般管理費等 27,986,711*19.85%+11,194-4,317	1	式		5,562,239	Q00501	
工事価格	1	式		33,590,000	H00400	
消費税等相当額 33,590,000*10.00%	1	式		3,359,000	Q00401	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
合計				36,949,000	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】

管きょ工　(開削)　φ200mm　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工	1	式		3,155,520	W	
管路掘削	1	式		740,638	X	
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3	270.8	m3	2,735	740,638	JD10012-0001 J　1 号	下水標準 第1巻 P17
管路埋戻	1	式		1,386,926	X	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ 再生骨材ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	80.2	m3	6,980	559,796	JD10023-0001 J　2 号	下水標準 第1巻 P22
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ 再生骨材ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	118.5	m3	6,980	827,130	JD10023-0001 J　2 号	下水標準 第1巻 P22
発生土処理	1	式		1,027,956	X	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離11.4km ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 DID区間あり	270.8	m3	3,796	1,027,956	JE10032-0001 J　3 号	下水標準 第1巻 P25
管布設工	1	式		867,808	W	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	1	式		867,808	X	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	172.3	m	4,858	837,033	JGS0006-0001 J　4 号	下水標準 第1巻 P468
埋設標識シート W150mm×L50m、2倍	163.7	m	188	30,775	D0001 代　1 号	

いわき市

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】　　（続　き）

管きょ工　（開削）　φ200mm　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
管基礎工	1	式		115,685	W	
砕石基礎	1	式		115,685	X	
砕石基礎工(機械施工)	16.4	m3	7,054	115,685	JD10202-0001 J　5 号	下水標準 第1巻 P34
管路土留工	1	式		1,221,355	W	
たて込み簡易土留	1	式		1,221,355	X	
建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下	71.1	m	2,667	189,623	JD10321-0001 J　6 号	下水標準 第1巻 P39
引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下	71.1	m	1,520	108,072	JD10322-0001 J　7 号	下水標準 第1巻 P39
建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	87	m	3,142	273,354	JD10321-0002 J　8 号	下水標準 第1巻 P39
引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	87	m	1,800	156,600	JD10322-0002 J　9 号	下水標準 第1巻 P39
建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	20.9	m	4,254	88,908	JD10321-0003 J　10 号	下水標準 第1巻 P39
引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	20.9	m	2,432	50,828	JD10322-0003 J　11 号	下水標準 第1巻 P39
たて込み簡易土留賃料	1	式	353,970	353,970	JG10320-0001 J　12 号	下水標準 第1巻 P40

いわき市

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】　　（続　き）

管きょ工　（開削）　φ200mm　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
地下水位低下工	1	式		2,784,589	W	
ウエルポイント	1	式		2,784,589	X	
ウエルポイント設置･撤去 施工規模100本未満	90	本	12,052	1,084,680	S252410-0001 単　1 号	Ⅱ-5-⑨-4
ウエルポイントポンプ設置･撤去	1	組	143,360	143,360	S252430-0001 単　2 号	Ⅱ-5-⑨-4
ウエルポイントポンプ運転管理 ﾎﾟﾝﾌﾟ使用1組 商用電源(その他)	16	日	29,920	478,720	S252440-0001 単　3 号	Ⅱ-5-⑨-5
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ60kVA 排対型:2次基準	16	日	13,270	212,320	S929016-0001 単　4 号	機－１６
ウエルポイントポンプ損料 （１現場当り）	1	組	579,900	579,900	D0002 代　2 号	
ウエルポイントポンプ損料 （１供用日当り）	30	供用日	6,515	195,450	D0003 代　3 号	
ウエルポイント損料 （１現場当り）	5	本	4,314	21,570	D0004 代　4 号	
ウエルポイント損料 （１供用日当り）	30	供用日	298	8,940	D0005 代　5 号	
ヘッダーライン損料 （１現場当り）	44.8	m	704	31,539	D0006 代　6 号	
ヘッダーライン損料 （１供用日当り）	30	供用日	937	28,110	D0007 代　7 号	

いわき市

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】　　（続　き）

管きょ工　（開削）　φ200mm　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
計				8,144,957	P0000001	

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】

マンホール工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立１号マンホール工	1	式		1,585,041	W	
材料費	1	式		1,241,840	X	
ﾏﾝﾎｰﾙ 底版塊 900用 1200 【910】	5	個	23,400	117,000	TTG203	土木事業単価表 P395
ﾏﾝﾎｰﾙ 底塊(底なし) 1号-a1 900×600 【910】	2	個	30,100	60,200	TTG185	土木事業単価表 P394
ﾏﾝﾎｰﾙ 底塊(底なし) 1号-b 900×1200 【910】	1	個	54,900	54,900	TTG187	土木事業単価表 P394
ﾏﾝﾎｰﾙ 底塊(底なし) 1号-d 900×1800 【910】	2	個	81,000	162,000	TTG188	土木事業単価表 P394
ﾏﾝﾎｰﾙ(ｽﾃｯﾌﾟ 垂直型)直壁塊 900A 900×300 【910】	1	個	17,000	17,000	TTG127	土木事業単価表 P392
ﾏﾝﾎｰﾙ(ｽﾃｯﾌﾟ 垂直型)斜壁塊 600B 600×900×450 【910】	1	個	29,500	29,500	TTG147	土木事業単価表 P393
ﾏﾝﾎｰﾙ(ｽﾃｯﾌﾟ 垂直型)斜壁塊 600C 600×900×600 【910】	4	個	37,200	148,800	TTG148	土木事業単価表 P393
ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ H50 600×50 【910】	3	個	6,110	18,330	TTG221	土木事業単価表 P400
ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ H100 600×100 【910】	1	個	9,290	9,290	TTG222	土木事業単価表 P400
ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ H150 600×150 ｽﾃｯﾌﾟ付 【910】	1	個	19,600	19,600	TTG223	土木事業単価表 P400

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】　（続　き）

マンホール工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
調整金具 25㎜まで 【910】	2	組	4,220	8,440	TTG834	土木事業単価表 P399
調整金具 45㎜まで 【910】	3	組	6,760	20,280	TTG835	土木事業単価表 P399
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-14 φ600 浮上防止･転落防止兼用梯子無し 【B00】	5	個	80,400	402,000	TTG238	土木事業単価表 P400
マンホール用可とう継手 リブ管φ200用	10	個	16,200	162,000	L0001	物価資料2026.07
マンホール用可とう継手 リブ管φ150用	1	個	12,500	12,500	L0027	物価資料2026.07
施工費	1	式		343,201	X	
底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし	5	箇所	21,826	109,130	JD10521-0002 J　13 号	下水標準 第1巻 P74
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	5	箇所	32,630	163,150	JGS0004-0001 J　14 号	下水標準 第1巻 P474
削孔費 第1号人孔 塩ﾋﾞ 呼径200 【910】	5	基	6,430	32,150	TTG842	土木事業単価表 P399
外副管	1	箇所	38,771	38,771	C105110-0003 C　1 号	下水標準 第1巻 P72
組立３号マンホール工	1	式		27,120	W	
材料費	1	式		20,690	X	

いわき市

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】　（続　き）

マンホール工　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
副管用90°支管 φ150 【B00】	1	個	3,160	3,160	TTG463	土木事業単価表 P405
ｶﾗｰ継手 取付管用(接着受口)呼び径150 【B00】	1	個	1,330	1,330	TTG532	土木事業単価表 P409
マンホール用可とう継手 リブ管φ200用	1	個	16,200	16,200	L0001	物価資料2026.07
施工費	1	式		6,430	X	
削孔費 第1号人孔 塩ﾋﾞ 呼径200 【910】	1	基	6,430	6,430	TTG842	土木事業単価表 P399
小型マンホール工	1	式		426,000	W	
材料費	1	式		202,400	X	
鋳鉄製防護ふた ﾛｯｸ式･T-14 ます径300 【B00】	4	個	50,600	202,400	TTG77A	土木事業単価表 P401
施工費	1	式		223,600	X	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150･200㎜ 5箇所未満 径300㎜ 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	4	箇所	55,900	223,600	JGS0003-0001 J　15 号	下水標準 第1巻 P476
計				2,038,161	P0000001	

いわき市

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】

取付管及びます工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工 取付管	1	式		30,850	W	
管路掘削	1	式		7,658	X	
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3	2.8	m3	2,735	7,658	JD10012-0001 J　1 号	下水標準 第1巻 P17
管路埋戻	1	式		12,564	X	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ 再生骨材ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5	m3	6,980	10,470	JD10023-0001 J　2 号	下水標準 第1巻 P22
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ 再生骨材ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.3	m3	6,980	2,094	JD10023-0001 J　2 号	下水標準 第1巻 P22
発生土処理	1	式		10,628	X	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離11.4km ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 DID区間あり	2.8	m3	3,796	10,628	JE10032-0001 J　3 号	下水標準 第1巻 P25
ます設置工	1	式		880,880	W	
ます	1	式		880,880	X	
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径300mm 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置有(手間のみ)	11	箇所	29,480	324,280	JGS0001-0001 J　16 号	下水標準 第1巻 P478
鋳鉄製防護ふた ﾛｯｸ式･T-14 ます径300 【B00】	11	個	50,600	556,600	TTG77A	土木事業単価表 P401

いわき市

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】　（続　き）

取付管及びます工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
取付管布設工	1	式		218,628	W	
取付管 (硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	1	式		218,628	X	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	11	箇所	19,660	216,260	JGS0002-0001 J　17 号	下水標準 第1巻 P479
埋設標識シート W150mm×L50m、2倍	12.6	m	188	2,368	D0001 代　1 号	
計				1,130,358	P0000001	

いわき市

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】

付帯工　　1　式 当り

(　　,処: 272,360　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版破砕工	1	式		542,337	W	処: 183,000
舗装版破砕工 本管	1	式		528,923	X	処: 178,480
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	358	m	734	262,772	SP430510-0001 P　1 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	2.7	m3	10,000	27,000	S232010-0001 単　5 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	2.7	m3	60,000	162,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 162,000
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	170.1	m2	225.9	38,425	SP430310-0001 P　2 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	8.8	m3	2,528	22,246	SP227010-0001 P　3 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	20.6	t	800	16,480	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 16,480
舗装版破砕工 取付管	1	式		13,414	X	処: 4,520
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	9.4	m	734	6,899	SP430510-0001 P　1 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	0.07	m3	10,000	700	S232010-0001 単　5 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.07	m3	60,000	4,200	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 4,200

いわき市

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】　(続　き)

付帯工　　1　式 当り

(　　,処: 272,360　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	3.5	m2	225.9	790	SP430310-0001 P　2 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	0.2	m3	2,528	505	SP227010-0001 P　3 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.4	t	800	320	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 320
舗装版仮復旧工	1	式		924,465	W	
舗装版仮復旧工 市道	1	式		909,059	X	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	163.5	m2	1,180	192,930	SP410031-0001 P　4 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	163.5	m2	1,527	249,664	SP410041-0001 P　5 号	Ⅳ-1-①-1
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	163.5	m2	2,853	466,465	SP410261-0001 P　6 号	Ⅳ-1-②-1
舗装版仮復旧工 県道	1	式		15,406	X	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	5.4	m2	2,853	15,406	SP410261-0001 P　6 号	Ⅳ-1-②-1
舗装版仮本復旧工	1	式		2,088,678	W	処: 89,360
舗装版本復旧工 市道	1	式		1,060,926	X	処: 42,000

いわき市

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】　（続　き）

付帯工　1　式 当り

（　,処: 272,360　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	34.2	m	734	25,102	SP430510-0001 P　1 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	0.3	m3	10,000	3,000	S232010-0001 単　5 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.3	m3	60,000	18,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 18,000
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	255.1	m2	225.9	57,627	SP430310-0001 P　2 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	12.8	m3	2,528	32,358	SP227010-0001 P　3 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	30	t	800	24,000	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 24,000
不陸整正	254.7	m2	182.5	46,482	SP410010-0001 P　7 号	Ⅳ-1-①-1
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	241.6	m2	3,406	822,889	SP410260-0001 P　8 号	Ⅳ-1-②-1
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	13.2	m2	2,384	31,468	SP410260-0002 P　9 号	Ⅳ-1-②-1
舗装版本復旧工 県道１回目	1	式		709,403	X	処: 41,600
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	65.6	m	734	48,150	SP430510-0001 P　1 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	0.5	m3	10,000	5,000	S232010-0001 単　5 号	Ⅱ-3-⑥-2

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】　（続　き）

付帯工　1　式 当り

（　,処: 272,360　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.5	m3	60,000	30,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 30,000
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	61.7	m2	225.9	13,938	SP430310-0001 P　2 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	6.2	m3	2,528	15,673	SP227010-0001 P　3 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	14.5	t	800	11,600	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 11,600
掘削 小規模 土砂 標準以外	33.9	m3	2,825	95,767	SP210100-0001 P　10 号	Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	33.9	m3	3,711	125,802	SP210110-0001 P　11 号	Ⅱ-1-②-1
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	61.7	m2	1,572	96,992	SP410030-0002 P　12 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40	61.7	m2	2,285	140,984	SP410040-0001 P　13 号	Ⅳ-1-①-1
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員3.0m超 瀝青材無 締固密度2.35	61.7	m2	2,034	125,497	SP410260-0005 P　14 号	Ⅳ-1-②-1
舗装版本復旧工 県道２回目	1	式		318,349	X	処: 5,760
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	61.7	m2	225.9	13,938	SP430310-0001 P　2 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	3.1	m3	2,528	7,836	SP227010-0001 P　3 号	Ⅱ-2-25-1

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】　（続　き）

付帯工　　1　式 当り

（　　,処: 272,360　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	7.2	t	800	5,760	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 5,760
掘削 小規模 土砂 標準以外	3.1	m3	2,825	8,757	SP210100-0001 P　10 号	Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	3.1	m3	3,711	11,504	SP210110-0001 P　11 号	Ⅱ-1-②-1
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	61.7	m2	2,232	137,714	SP410240-0001 P　15 号	Ⅳ-1-②-1
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	61.7	m2	2,153	132,840	SP410260-0004 P　16 号	Ⅳ-1-②-1
区画線工	1	式		8,904	W	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	16.4	m	420	6,888	S821210-0001 単　6 号	Ⅵ-1-①-1
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	4.5	m	448	2,016	S821210-0002 単　7 号	Ⅵ-1-①-1
計				3,564,384	P0000001	

いわき市

【 第　5 号 A代価表(A0005) 】

仮設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通管理工	1	式		1,395,870	W	
交通誘導警備員Ａ	5	人日	20,604	103,020	S010210-0001 単　8 号	Ⅱ-5-21-1
交通誘導警備員Ｂ	75	人日	17,238	1,292,850	S010210-0002 単　9 号	Ⅱ-5-21-1
計				1,395,870	P0000001	

いわき市

【 第　1 号 C代価表(C105110-0003) 】

外副管　　1　箇所 当り

（下水標準 第1巻 P72　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
副管用90°支管 φ150 【B00】	1	個	3,160	3,160	TTG463	土木事業単価表 P405
90°曲管 副管用(接着受口)呼び径150 【B00】	1	個	2,880	2,880	TTG503	土木事業単価表 P407
ｶﾗｰ継手 取付管用(接着受口)呼び径150 【B00】	1	個	1,330	1,330	TTG532	土木事業単価表 P409
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU管) 呼径150 【B00】	1	本	6,610	6,610	TTG825	土木事業単価表 P410
外副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	1	箇所	12,410	12,410	JD10511-0001 J　20 号	下水標準 第1巻 P73
機械投入埋戻工 敷均厚0.15m ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3	0.18	m2	1,633	293	JE10442-0002 J　21 号	下水標準 第1巻 P69
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2	10,310	8,248	SP240210-0002 P　19 号	土木基準 Ⅱ-4-②-1
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.103	m3	37,290	3,840	SP240010-0004 P　20 号	土木基準 Ⅱ-4-①-1
計				38,771	P0000001	
単位当たり				38,771	P0000002	
[条件] [A] = 1.000　箇所　外副管設置箇所数 [D] = 2　砕石基礎工方法 機械投入 [G] = 0.103　m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ工数量			[C] = 0.180　m2　砕石基礎工数量 [E] = 0.800　m2　型枠工数量 [a] = 1　段差 段差 1.0m未満			

いわき市

【 第　1 号 代価表(D0001) 】

埋設標識シート W150mm×L50m、2倍　　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋設標識ｼｰﾄ 幅150×50m,2倍 【B00】	2	個	9,400	18,800	TTG830	土木事業単価表 P410
計				18,800	P0000001	
単位当たり				188	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 代価表(D0002) 】

ウエルポイントポンプ損料　（１現場当り）　　1　　組 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
プラントポンプ（１現場当り） φ150×18.5kw	1	式	534,000	534,000	L0013	
ゲートバルブ（１現場当り） φ150	1	ヶ	34,000	34,000	L0014	
ノッチタンク（１現場当り）	1	基	11,900	11,900	L0015	
計				579,900	P0000001	
単位当たり				579,900	P0000002	

【 第　3 号 代価表(D0003) 】

ウエルポイントポンプ損料　（１供用日当り）　　30　　供用日 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
プラントポンプ（供用１ヶ月当り） φ150×18.5kw	1	式	178,000	178,000	L0016	
ゲートバルブ（供用１ヶ月当り） φ150	1	ヶ	8,950	8,950	L0017	
ノッチタンク（供用１ヶ月当り）	1	基	8,500	8,500	L0018	
計				195,450	P0000001	
単位当たり				6,515	P0000002	

【 第　4 号 代価表(D0004) 】

ウエルポイント損料　（１現場当り）　　1　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ウエルポイント（１現場当り） φ150×0.7m	1	本	2,310	2,310	L0019	
ライザーパイプ（１現場当り） φ40×3.6m	1	本	434	434	L0020	
スイングジョイント（１現場当り） φ40	1	本	1,570	1,570	L0021	
計				4,314	P0000001	
単位当たり				4,314	P0000002	

いわき市

【 第　5 号 代価表(D0005) 】

ウエルポイント損料　（１供用日当り）　　30　供用日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ウエルポイント（供用１ヶ月当り） φ150×0.7m	5	本	738	3,690	L0022	
ライザーパイプ（供用１ヶ月当り） φ40×3.6m	5	本	496	2,480	L0023	
スイングジョイント（供用１ヶ月当り） φ40	5	本	554	2,770	L0024	
計				8,940	P0000001	
単位当たり				298	P0000002	

いわき市

【 第　6 号 代価表(D0006) 】

ヘッダーライン損料　（１現場当り）　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ヘッダーライン（１現場当り）	1	m	704	704	L0025	
計				704	P0000001	
単位当たり				704	P0000002	

【 第　7 号 代価表(D0007) 】

ヘッダーライン損料　（１供用日当り）　　30　供用日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ヘッダーライン（供用１ヶ月当り）	44.8	m	628	28,134	L0026	
計				28,134	P0000001	
単位当たり				937	P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S252410-0001) 】

ウエルポイント設置･撤去　施工規模100本未満　　100　本 当り

(Ⅱ-5-⑨-4　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ウエルポイント設置 施工規模100本未満 ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無 商用電源(その他)	100	本	6,617	661,700	S252411-0001 単　10 号	Ⅱ-5-⑨-4
ウエルポイント撤去 施工規模100本未満	100	本	5,435	543,500	S252412-0001 単　11 号	Ⅱ-5-⑨-4
計				1,205,200	P0000001	
単位当たり				12,052	P0000002	
[条件] [A] = 1　作業区分 設置･撤去			[D] = 100.000　本　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置数量			
[E] = 100.000　本　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ撤去数量 [B] = 1　ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ使用の有無 ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無			[F] = 1　施工規模 施工規模100本未満 [C] = 2　電力設備 その他			

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S252430-0001) 】

ウエルポイントポンプ設置･撤去　　1　組 当り

(Ⅱ-5-⑨-4　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ウエルポイントポンプ設置	1	組	91,210	91,210	S252431-0001 単　12 号	Ⅱ-5-⑨-4
ウエルポイントポンプ撤去	1	組	52,150	52,150	S252432-0001 単　13 号	Ⅱ-5-⑨-4
計				143,360	P0000001	
単位当たり				143,360	P0000002	
[条件] [A] = 1　作業区分 設置･撤去			[B] = 1.000　組　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置数量			
[C] = 1.000　組　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ撤去数量						

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(S252440-0001) 】

ウエルポイントポンプ運転管理 ﾎﾟﾝﾌﾟ使用1組　　1　日 当り

(商用電源(その他)　　,　　)(Ⅱ-5-⑨-5　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.2	人	33,252	6,650	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.7	人	31,212	21,848	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の％	5	%	28,498	1,422	Z9T00004	
計				29,920	P0000001	
単位当たり				29,920	P0000002	
[計算式] (SZ)=5×[B] 諸雑費率 5=5×1						
[条件] [A] = 2　電力設備 その他		[B] = 1.000　組		ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ使用組数		

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S929016-0001) 】

発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ60kVA　　1　日 当り

(排対型:2次基準　　,　　)(機－１６　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	56	L	150	8,400	TT0250	土木事業単価表 P247
発動発電機 ﾃﾞｨｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60KVA 低騒音型･排対型同値 【B00】	1.85	供用日	2,630	4,865	TK0626	土木事業単価表 P566
諸　雑　費　(丸め)	1	式		5	Z3T00004	
計				13,270	P0000001	
単位当たり				13,270	P0000002	
[条件] [A] = 9　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ60kVA		[B] = 56.000　l		1日当り燃料消費量		
[C] = 1.850　供用日　賃料数量		[Xc] = 3　発動発電機規格区分 排対型:2次基準				

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下　　100　m3 当り

(Ⅱ-3-⑥-2　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	9.259	人	24,174	223,827	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	9.259	日	83,820	776,089	S923619-0001	機－１９
諸　雑　費　(丸め)	1	式		84	Z3T00004	
計				1,000,000	P0000001	
単位当たり				10,000	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量						
9.259=1×100÷10.8 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 9.259=100÷10.8						
[条件] [A] = 1　運搬距離 7.0km以下						

【 第　6 号 施工単価表(S821210-0001) 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　) (Ⅵ-1-①-1　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置工 昼間単価 機･労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	257.04	257,040	TTDA01_7M	土木事業単価表 P636 月単位の週休2日補正
路面表示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	450	11,250	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	40	L	150	6,000	TT0250	土木事業単価表 P247
諸　雑　費　(率＋丸め) 材料費の％	5	%	155,700	7,760	Z9T00004	
計				420,500	P0000001	
単位当たり				420	P0000002	
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量						
1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 257.04=FUNC_TANKA(TTDA01_7M)						
(DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1　施工方法区分 溶融式手動				

【 第　6 号 施工単価表(S821210-0001) 】　　(続　き)

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　) (VI-1-①-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[GU] = 2　豪雪補正の有無 豪雪補正無 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[C] = 1　規格・仕様区分 実線 15cm [E] = 1　塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1　未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1　溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1　塗料計上区分 塗料計上する [L] = 0.000　kg・l　塗料使用量			[I] = 3　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1　塗料区分 白 [R] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [U] = 1　軽油計上区分 軽油計上する			[N] = 0.000　kg　ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量 [M] = 0.000　kg　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量 [P] = 0.000　l　軽油使用量			
[V] = 1　費用の内訳 全ての費用						

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S821210-0002) 】

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　) (VI-1-①-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置工 昼間単価 機･労 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	284.58	284,580	TTDA25_7M	土木事業単価表 P637 月単位の週休2日補正
路面表示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝ溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	450	11,250	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	44	L	150	6,600	TT0250	土木事業単価表 P247
諸　雑　費　(率＋丸め) 材料費の%	5	%	156,300	7,720	Z9T00004	
計				448,600	P0000001	
単位当たり				448	P0000002	
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 284.58=FUNC_TANKA(TTDA25_7M) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B]	= 1　施工方法区分 溶融式手動			

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S821210-0002) 】　　（続　き）

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

（昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　）(VI-1-①-1　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
[GU] = 2　豪雪補正の有無 豪雪補正無 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[C] = 5　規格・仕様区分 破線 15cm [E] = 1　塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1　未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1　溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1　塗料計上区分 塗料計上する [L] = 0.000　kg・l　塗料使用量			[I] = 3　ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1　塗料区分 白 [R] = 1　プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1　プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1　ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1　軽油計上区分 軽油計上する			[N] = 0.000　kg　プライマー使用量 [M] = 0.000　kg　ガラスビーズ使用量 [P] = 0.000　l　軽油使用量			
[V] = 1　費用の内訳 全ての費用						

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員Ａ　　1　　人日 当り

（Ⅱ-5-21-1　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員A [0.860] 【900】	1	人	20,604	20,604	TR0899	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				20,604	P0000001	
単位当たり				20,604	P0000002	
[条件] [B] = 1　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員A						

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S010210-0002) 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

(Ⅱ-5-21-1　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第　10 号 施工単価表(S252411-0001) 】

ウエルポイント設置 施工規模100本未満　　100　　本 当り

(ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無　　,商用電源(その他)　　) (Ⅱ-5-⑨-4　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.7	人	33,252	89,780	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.5	人	31,212	234,090	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	7.5	人	24,174	181,305	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	31	%	505,175	156,525	Z9T00004	
計				661,700	P0000001	
単位当たり				6,617	P0000002	
[計算式] (SZ)=(sz)－1 諸雑費率(電力その他)						
31=32－1						
[条件] [C] = 1　施工規模 施工規模100本未満			[A] = 1　ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ使用の有無 ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無			
[B] = 2　電力設備 その他						

【 第　11 号 施工単価表(S252412-0001) 】

ウエルポイント撤去 施工規模100本未満　　100　本 当り

(Ⅱ-5-⑨-4　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.8	人	33,252	59,853	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5	人	31,212	156,060	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	7.6	人	24,174	183,722	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	36	%	399,635	143,865	Z9T00004	
計				543,500	P0000001	
単位当たり				5,435	P0000002	
[条件] [A] = 1　施工規模 施工規模100本未満						

いわき市

【 第　12 号 施工単価表(S252431-0001) 】

ウエルポイントポンプ設置　　1　組 当り

(Ⅱ-5-⑨-4　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.3	人	33,252	9,975	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.9	人	31,212	28,090	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.2	人	24,174	29,008	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	36	%	67,073	24,137	Z9T00004	
計				91,210	P0000001	
単位当たり				91,210	P0000002	
[計算式] (SZ)=36 諸雑費率						
36=36						

いわき市

【 第　13 号 施工単価表(S252432-0001) 】

ウエルポイントポンプ撤去　　1　　組 当り

(Ⅱ-5-⑨-4　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.1	人	33,252	3,325	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.6	人	31,212	18,727	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.8	人	24,174	19,339	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　　(率＋丸め) 労務費の%	26	%	41,391	10,759	Z9T00004	
計				52,150	P0000001	
単位当たり				52,150	P0000002	
[計算式] (SZ)=26 諸雑費率						
26=26						

いわき市

【 第　14 号 施工単価表(S010020-0001) 】

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内　　1　　t 当り

(割増なし　　,片道運搬距離14.1km　　) (Ⅰ-2-②-16　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
トラック運賃	1	t	7,140	7,140	TST0000410	
計				7,140	P0000001	
単位当たり				7,140	P0000002	
[計算式] (Wr)=0 200kmまでの運賃増						
0=0 (E)=(KU)＋(Wr) 運賃率(基本運賃)						
3,570=3570＋0 (Ut)=(E)×{1＋(F)}×2 仮設材等の運搬費:往復						
7,140=3570×(1＋0)×2						
[条件] [A] = 1　製品長 12m以内		[B] = 14.100 km	片道運搬距離			
[C] = 1　運賃割増区分 割増なし		[D] = 0.000	運賃割増率			
[F] = 2　計上区分 往復						

いわき市

【 第　15 号 施工単価表(S010030-0001) 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1　　t 当り

(Ⅰ-2-②-17　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t	3,000	3,000	TST5000050	
計				3,000	P0000001	
単位当たり				3,000	P0000002	
［条件］ ［A］＝ 5　施工区分 基地積込→現場→基地取卸						