執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	普通河川小山田川河川改良工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年08月01日,公共
歩掛適用年月日	令和07年10月,公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月,公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共,令和07年度(R080601),河川工事
共通仮設費　算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	補正無し
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

普通河川小山田川河川改良工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		19,800,000	H00100	
本工事費	1	式		19,800,000	H00200	
河川工事01	1	式		19,800,000	K0001	
合計				19,800,000	Q00001	

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
河川工事01	1	式		19,800,000	K0001	
築堤・護岸	1	式		8,830,385	U000000	処: 196,742
1工区	1	式		2,982,000	A0001 A 1号	処: 88,400
2工区	1	式		5,848,385	A0002 A 2号	処: 108,342
直接工事費計				8,830,385	P0000001	✓
共通仮設費計	1	式		1,355,600	H03701	✓
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 6号	Ⅰ-2-②-24
共通仮設費(率化)	1	式		1,351,000	H00803	
共通仮設費率分 8,830,385*11.65%*1.300*1.01	1	式		1,351,000	Q00910	
純工事費	1	式		10,185,985	H00600	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場管理費 10,185,985*40.78%*1.100*1.02	1	式		4,661,000	Q00601	✓
工事原価	1	式		14,846,985	H00500	
一般管理費等 14,846,985*21.22%+5,938-3,453	1	式		3,153,015	Q00501	✓
工事価格	1	式		18,000,000	H00400	
消費税等相当額 18,000,000*10.00%	1	式		1,800,000	Q00401	
合計				19,800,000	Q00402	

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】

1 工区　　1　式 当り

(　　,処: 88,400　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
河川土工	1	式		350,509	V100060	処: 88,400
掘削工	1	式		75,028	W104010	
掘削 片切掘削 土砂	49.3	m3	1,280	63,104	SP210100-0001 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	45.1	m3	264.4	11,924	SP210030-0001 P　2 号	Ⅱ-1-③-1
盛土工	1	式		20,068	W604008	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1.9	m3	6,489	12,329	SP210510-0001 P　3 号	Ⅱ-1-②-1
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	24.3	m3	318.5	7,739	SP210020-0001 P　4 号	Ⅱ-1-②-1
残土処理工	1	式		143,167	W201006	処: 88,400
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 3.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	68	m3	805.4	54,767	SP210110-0001 P　5 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町　地内	68	m3	1,300	88,400	NK00001008	処 見積 処: 88,400
法面整形工	1	式		68,126	W404008	
法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	68.3	m2	946.5	64,645	SP220010-0001 P　6 号	Ⅱ-2-①-1

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)

1 工区

1 式 当り

(, 処: 88,400)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	7.4	m2	470.5	3,481	SP220010-0002 P 7 号	Ⅱ-2-①-1
植生工	1	式		44,120	W202102	
張芝工 施工規模100m2未満 時間制約無	14.8	m2	2,879	42,609	S810870-0001 単 1 号	Ⅵ-2-④-1
人工張芝	1.9	m2	795.5	1,511	SP220910-0001 P 8 号	Ⅱ-2-①-29
法覆護岸工	1	式		2,495,173	V400040	
コンクリートブロック工	1	式		2,495,173	W108120	
コンクリートブロック積	55	m2	33,723	1,854,765	D0001 代 1 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	26.7	m3	8,596	229,513	SP226120-0001 P 9 号	Ⅱ-2-③-1
吸出し防止材(全面)設置	63.3	m2	1,069	67,667	SP226140-0001 P 10 号	Ⅱ-2-③-1
目地板 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 材料費のみ	3.3	m2	2,850	9,405	D0002 代 2 号	
目地板 (天端コンクリート)	0.2	m2	6,059	1,211	D0003 代 3 号	
天端コンクリート	17.3	m	4,771	82,538	D0004 代 4 号	

いわき市

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)

1 工区

1 式 当り

(, 処: 88,400)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎コンクリート	17.8	m	6,619	117,818	D0005 代 5 号	
2種嵩上コンクリート	15.7	m	5,074	79,661	D0006 代 6 号	
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	5.6	m2	9,392	52,595	SP224250-0001 P 11 号	Ⅱ-2-⑭-1
仮設工	1	式		136,318	V100050	
仮設排水管工	1	式		17,208	W100070	
仮設排水管(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)据付・撤去 管径700mm(手間のみ)	21.7	m	793	17,208	D0008 代 7 号	
土留・仮締切工	1	式		58,848	W309046	
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	6	袋	7,596	45,576	S252730-0001 単 2 号	Ⅱ-5-⑩-7,8,9,10
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	6	袋	2,212	13,272	S252730-0002 単 3 号	Ⅱ-5-⑩-7,8,9,10
水替工	1	式		60,262	W601004	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	9	日	6,481	58,329	JD10421-0001 J 1 号	下水標準 第1巻 P64
据付・撤去工	1	現場	1,933.92	1,933	JD10422-0001 J 2 号	下水標準 第1巻 P64

いわき市

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)

1 工区 1 式 当り

(,処: 88,400)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計				2,982,000	P0000001	

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】

2 工区 1 式 当り

(,処: 108,342)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川土工	1	式		585,547	V100060	処: 99,710
掘削工	1	式		84,878	W104010	
掘削 片切掘削 土砂	45.8	m3	1,280	58,624	SP210100-0001 P 1 号	Ⅱ-1-②-1
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	99.3	m3	264.4	26,254	SP210030-0001 P 2 号	Ⅱ-1-③-1
盛土工	1	式		165,346	W604008	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	23.4	m3	6,489	151,842	SP210510-0001 P 3 号	Ⅱ-1-②-1
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	42.4	m3	318.5	13,504	SP210020-0001 P 4 号	Ⅱ-1-②-1
残土処理工	1	式		161,484	W201006	処: 99,710
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 3.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	76.7	m3	805.4	61,774	SP210110-0001 P 5 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町 地内	76.7	m3	1,300	99,710	NK00001008	処 見積 処: 99,710
法面整形工	1	式		112,517	W404008	
法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	89.5	m2	946.5	84,711	SP220010-0001 P 6 号	Ⅱ-2-①-1

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)

2 工区 1 式 当り

(,処: 108,342)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	59.1	m2	470.5	27,806	SP220010-0002 P 7 号	Ⅱ-2-①-1
植生工	1	式		61,322	W202102	
張芝工 施工規模100m2未満 時間制約無	21.3	m2	2,879	61,322	S810870-0001 単 1 号	Ⅵ-2-④-1
法覆護岸工	1	式		5,044,780	V400040	
コンクリートブロック工	1	式		5,044,780	W108120	
コンクリートブロック積	116.9	m2	33,723	3,942,218	D0001 代 1 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	56.1	m3	8,596	482,235	SP226120-0001 P 9 号	Ⅱ-2-③-1
吸出し防止材(全面)設置	144.2	m2	1,069	154,149	SP226140-0001 P 10 号	Ⅱ-2-③-1
目地板 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 材料費のみ	4.3	m2	2,850	12,255	D0002 代 2 号	
目地板 (天端コンクリート)	0.3	m2	6,059	1,817	D0003 代 3 号	
天端コンクリート	38.2	m	4,771	182,252	D0004 代 4 号	
基礎コンクリート	38.7	m	6,619	256,155	D0005 代 5 号	

いわき市

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)

2 工区 1 式 当り

(,処: 108,342)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2種富士コンクリート	2.7	m	5,074	13,699	D0006 代 6 号	
仮設工	1	式		218,058	V100050	処: 8,632
仮設排水管工	1	式		63,616	W100070	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離17.0km以下	0.935	t	10,710	10,013	SP010410-0004 P 12 号	Ⅰ-2-③-1
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	0.935	t	10,830	10,126	SP010420-0002 P 13 号	Ⅰ-2-③-1
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離17.0km以下	0.935	t	10,710	10,013	SP010410-0004 P 12 号	Ⅰ-2-③-1
仮設排水管(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)据付・撤去 管径700mm(手間のみ)	42.2	m	793	33,464	D0008 代 7 号	
土留・仮締切工	1	式		37,784	W309046	処: 8,632
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	2	袋	7,596	15,192	S252730-0001 単 2 号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10
大型土のう撤去	8	袋	2,824	22,592	D0007 代 8 号	処: 8,632
水替工	1	式		116,658	W601004	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	18	日	6,481	116,658	JD10421-0001 J 1 号	下水標準 第1巻 P64

いわき市

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)

2工区

1 式 当り

(,処: 108,342)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計				5,848,385	P0000001	

【 第 1 号 代価表(D0001) 】

コンクリートブロック積

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
間知ブロック積	1	m2	27,020	27,020	SP226060-0001 P 14 号	II-2-③-1
胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ ②18-8-40(高)	0.19	m3	35,280	6,703	SP226110-0001 P 15 号	II-2-③-1
計				33,723	P0000001	
単位当たり				33,723	P0000002	

【 第 2 号 代価表(D0002) 】

目地板 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 材料費のみ　　1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
目地板 瀝青質 厚10mm ｴﾗｽﾀｲﾄ等 【B00】	1	m2	2,850	2,850	TT0840	土木事業単価表 P266
計				2,850	P0000001	
単位当たり				2,850	P0000002	

いわき市

【 第 3 号 代価表(D0003) 】

目地板 (天端コンクリート)　　1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	1	m2	6,059	6,059	SP224710-0001 P 16 号	Ⅱ-2-⑱-1
計				6,059	P0000001	
単位当たり				6,059	P0000002	

いわき市

【 第 4 号 代価表(D0004) 】

天端コンクリート

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打天端コンクリート						
②18-8-40(高) 一般養生	0.07	m3	68,160	4,771	SP226180-0001 P 17 号	Ⅱ-2-③-1
計				4,771	P0000001	
単位当たり				4,771	P0000002	

いわき市

【 第 5 号 代価表(D0005) 】

基礎コンクリート

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無						
②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	0.09	m3	73,550	6,619	SP226170-0001 P 18 号	Ⅱ-2-③-1
計				6,619	P0000001	
単位当たり				6,619	P0000002	

いわき市

【 第 6 号 代価表(D0006) 】

2種嵩上コンクリート

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.08	m3	40,180	3,214	SP240010-0002 P 19 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2	9,302	1,860	SP240210-0002 P 20 号	Ⅱ-4-②-1
計				5,074	P0000001	
単位当たり				5,074	P0000002	

いわき市

【 第 7 号 代価表(D0008) 】

仮設排水管(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)据付・撤去 管径700mm(手間のみ)

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設排水管(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)据付･撤去 管径800mm 1回使用の場合	1	m	793.4	793	SN6001-0004 単 4 号	Ⅶ-6-①-1
計				793	P0000001	
単位当たり				793	P0000002	

いわき市

【 第 8 号 代価表(D0007) 】

大型土のう撤去

(,処: 1,079)

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	10	袋	1,077	10,770	S252730-0003 単 5 号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 3.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	8.3	m3	805.4	6,684	SP210110-0001 P 5 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町 地内	8.3	m3	1,300	10,790	NK00001008	処 見積 処: 10,790
計				28,244	P0000001	
単位当たり				2,824	P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(S810870-0001) 】

張芝工 施工規模100m2未満

(時間制約無 ,) (Ⅵ-2-④-1 ,)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工(人力施工による植生工) 張芝工 野芝・高麗芝(全面張) 【C00】	1	m2	2,878.5	2,878.5	TTA157_7M	土木事業単価表 P608 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.5	Z3T00004	
計				2,879	P0000001	
単位当たり				2,879	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 1,919=FUNC_TANKA(TTA157_7M) (SJH)={1+(S)÷100} 補正 1.5=(1+50÷100) (SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 2,878.5=1919×1.5						
[条件] [A] = 6 工種 張芝工 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 8 施工規模 施工規模100m2未満			

【 第 2 号 施工単価表(S252730-0001) 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 10 袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,) (Ⅱ-6-⑩-7、8、9、10 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.294	人	33,252	9,776.08	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.294	人	31,212	9,176.32	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.294	人	24,174	7,107.15	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
大型土のう φ110cm×108cm 【B00】	10	枚	1,100	11,000	TT0895	土木事業単価表 P266
購入土 良質土(ほぐした土量) ほぐした土量 【910】	10	m3	2,400	24,000	TT8350	土木事業単価表 P181
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.45m3 超低騒音・排対:2014規制	0.294	日	49,820	14,647.08	S901428-0001	機－２８
諸雑費 (率＋丸め) 労務費の%	1	%	26,059.55	253.37	Z9T00004	
計				75,960	P0000001	
単位当たり				7,596	P0000002	
[計算式] (D)=34 日当り施工量						
34=34 (SZ)=1 諸雑費率 1=1						
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.294=1×10÷34 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量						

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S252730-0001) 】 (続 き)

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下 10 袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,) (Ⅱ-6-⑩-7、8、9、10 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
0.294=1×10÷34 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 0.294=1×10÷34						
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.294=10÷34						
[条件] [A] = 1 作業区分 製作・設置			[B] = 1 土砂規格 購入土			
[C] = 1 設置作業半径 5m以下 [x1] = 9 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S252730-0002) 】

大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下 10 袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,) (Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.145	人	33,252	4,821.54	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.145	人	31,212	4,525.74	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.145	人	24,174	3,506.23	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.145	日	63,790	9,249.55	S901428-0002	機－２８
諸雑費 (率＋丸め) 労務費の%	0.2	%	12,852.51	17.94	Z9T00004	
計				22,120	P0000001	
単位当たり				2,212	P0000002	
[計算式] (R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.145=1×10÷69						
(R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量 0.145=1×10÷69						
(R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 0.145=1×10÷69						
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.145=10÷69						
[条件] [A] = 6 作業区分 移設(撤去・再設置)		[C] = 3 設置作業半径 6m以下				

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S252730-0002) 】 (続 き)

大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下 10 袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,) (Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m		[x1] = 9 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制				

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(SN6001-0004) 】

仮設排水管(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)据付・撤去 管径800mm　　100　m 当り

(1回使用の場合　　,　　) (Ⅶ-6-①-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.75	人	33,252	24,939	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2.25	人	24,174	54,391.5	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(丸め)	1	式		9.5	Z3T00004	
計				79,340	P0000001	
単位当たり				793.4	P0000002	
[計算式] (r11)=0.5 世話役						
0.5=0.5 (r13)=1.5 普通作業員						
1.5=1.5 (R11)=(r11)+(r11)×0.5 世話役数量						
0.75=0.5+0.5×0.5 (R13)=(r13)+(r13)×0.5 普通作業員数量						
2.25=1.5+1.5×0.5						
[条件] [A] = 3　作業区分 据付・撤去			[B] = 2　管区分 管径800mm			
[C] = 1　使用回数 1回使用の場合						

【 第　5 号 施工単価表(S252730-0003) 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10　袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.087	人	33,252	2,892.92	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.087	人	31,212	2,715.44	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.087	日	59,110	5,142.57	S901428-0003	機－２８
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	0.4	%	5,608.36	19.07	Z9T00004	
計				10,770	P0000001	
単位当たり				1,077	P0000002	
[計算式] (R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量						
0.087=1×10÷115 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量						
0.087=1×10÷115 (KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数						
0.087=10÷115						
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去			[C] = 3　設置作業半径 6m以下			
[D] = 1　設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			[x1] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

【 第　6 号 施工単価表(S9990-0001) 】
工事名標示板加算額

1　基 当り

(I-2-②-24　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(JD1042I-0001) 】
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機

1　日 当り

(ポンプ1台　　,　　) (下水標準 第1巻 P64　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.11	人	31,212	3,433.32	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.7	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW A地区	1	日	114	114	TM11301121	P2-1-75
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA A地区	1	日	737	737	TM11500331	P2-1-78
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費・機械損料の%	18	%	5,493.02	987.98	Z9T00004	
計				6,481	P0000001	
単位当たり				6,481	P0000002	
[計算式] (ks)=FUNC_KIKAI((KS2c),0) 運転日当り換算値損料額						
114=FUNC_KIKAI(TM11301121,0) (KS2t)=(ks)×[B] 作業時排水損料 114=114×1						
(R13)=0.05 普通作業員数量 0.05=0.05						
[条件] [A] = 2　排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機		[B] = 1.000　台　ﾎﾟﾝﾌﾟ台数				
[C] = 1　発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ 3kVA		[X] = 1　発動発電機規格区分 普通型				

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(JD10422-0001) 】

据付・撤去工

1 現場 当り

(下水標準 第1巻 P64 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	24,174	1,933.92	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
計				1,933.92	P0000001	
単位当たり				1,933.92	P0000002	
[計算式] (R13)=0.08 普通作業員数量						
0.08=0.08						

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 片切掘削 土砂

1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-(,) 1,280.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.34				
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.570	122.5	9.34	20,100	20,100	TM802002421	P2-1-12
【労務】			85.54				
普通作業員 [0.842] 【900】	73.656	942.8	75.52	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.945	140.1	10.02	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			5.12				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.779	73.97	5.12	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.050	0.63					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,311.8 × { (9.34/100×20,100/20,100)×9.34/9.34 +(75.52/100×24,174/25,400+10.02/100×30,804/28,900)×85.54/(75.52+10.02) +(5.12/100×152/138)×5.12/5.12 +(100−9.34−85.54−5.12)/100} = 1,280.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削			

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】
床掘り　土砂 標準
(土留無し 障害無し　,　) (Ⅱ-1-③-1　,　)　1 m3 当り 264.40円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			22.47				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	22.890	60.52	22.47	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			53.87				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	52.988	140.1	53.87	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			23.66				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	24.058	63.61	23.66	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.064	0.17					

[積算単価計算式]
積算単価(P') = 244.12 × {
(22.47／100×9,710／8,800)×22.47／22.47
＋(53.87／100×30,804／28,900)×53.87／53.87
＋(23.66／100×152／138)×23.66／23.66
＋(100－22.47－53.87－23.66)／100} = 264.40

[条件]
[J1] = 1　土質 土砂
[J2] = 1　施工方法 標準
[J3] = 1　土留方式の種類 無し
[J4] = 1　障害の有無 障害無し
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】
路体(築堤)盛土　2.5m未満
(Ⅱ-1-②-1　,　)　1 m3 当り 6,489.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.66				
振動ﾛｰﾗ(舗装用・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.8-1.1t 排対型同値 【B00】	0.697	45.22	0.66	1,560	1,590	TK2602	土木事業単価表 P568
【労務】			99.11				
普通作業員 [0.842] 【900】	89.428	5,803	90.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.609	623.5	8.41	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			0.23				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.262	17.03	0.23	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.004	0.25					

[積算単価計算式]
積算単価(P') = 6,722.7 × {
(0.66／100×1,590／1,560)×0.66／0.66
＋(90.70／100×24,174／25,400＋8.41／100×31,212／28,300)×99.11／(90.70＋8.41)
＋(0.23／100×152／138)×0.23／0.23
＋(100－0.66－99.11－0.23)／100} = 6,489.00

[条件]
[J1] = 1　施工幅員 2.5m未満

普通河川小山田川河川改良工事

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】
積込(ルーズ)　土砂 平均施工幅1m以上2m未満
(Ⅱ-1-②-1　,　)　1 m3 当り 318.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			27.19				
バックホウ 排対型:1次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日当り換算損料 A地区	25.827	82.26	27.19	9,470	9,470	TM302002221	P2-1-9
【労務】			59.70				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	60.440	192.5	59.70	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			13.11				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	13.717	43.69	13.11	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.016	0.05					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 302.57 × { (27.19／100×9,470／9,470)×27.19／27.19 ＋(59.70／100×30,804／28,900)×59.70／59.70 ＋(13.11／100×152／138)×13.11／13.11 ＋(100－27.19－59.7－13.11)／100) = 318.50							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 3	作業内容 平均施工幅1m以上2m未満			

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第　5 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】
土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂
(3.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　,　)　1 m3 当り 805.40円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			44.67				
ダンプトラック ﾎﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	42.066	338.8	44.67	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			40.44				
運転手(一般) [0.813] 【900】	42.463	342	40.44	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.89				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.446	124.4	14.89	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.025	0.2					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 758.59 × { (44.67／100×20,847／20,847)×44.67／44.67 ＋(40.44／100×26,316／23,600)×40.44／40.44 ＋(14.89／100×152／138)×14.89／14.89							

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 （続 き）

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り

(3.0km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 805.40円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－44.67－40.44－14.89)／100} ＝	805.40						
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 6 運搬距離 3.0km以下							

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】

法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 I m2 当り

(,現場制約無し) (Ⅱ-2-①-1 ,) 946.50円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	9.899	93.69	9.24	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			81.28				
普通作業員 [0.842] 【900】	35.774	338.6	38.72	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	23.096	218.6	22.32	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	21.078	199.5	20.24	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			9.48				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟｰﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	10.137	95.95	9.48	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.016	0.16					
[積算単価計算式]							
積算単価(P') ＝ 918.97 × {							
(9.24／100×9,710／8,800)×9.24／9.24							
＋(38.72／100×24,174／25,400＋22.32／100×30,804／28,900＋20.24／100×33,252／31,000)×81.28／(38.72＋22.32＋20.24)							
＋(9.48／100×152／138)×9.48／9.48							
＋(100－9.24－81.28－9.48)／100} ＝ 946.50							

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第　6 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】　　(続　き)

法面整形　切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　m2 当り

(　　,現場制約無し　　) (Ⅱ-2-①-1　　,　　)　　946.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件]							
[J1] = 2　整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 1　土質 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第　7 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　) (Ⅱ-2-①-1　　,　　)　　470.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			11.87				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	12.625	59.4	11.87	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			75.95				
普通作業員 [0.842] 【900】	30.840	145.1	33.62	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	29.458	138.6	28.67	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	14.125	66.46	13.66	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			12.18				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	12.933	60.85	12.18	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.019	0.09					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 453.58 × {							
(11.87／100×9,710／8,800)×11.87／11.87 ＋(33.62／100×24,174／25,400＋28.67／100×30,804／28,900＋13.66／100×33,252／31,000)×75.95／(33.62＋28.67＋13.66) ＋(12.18／100×152／138)×12.18／12.18							
＋(100－11.87－75.95－12.18)／100} = 470.50							

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】　　(続　き)

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　) (Ⅱ-2-①-1　　,　　)　　470.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件]							
[J1] = 1　整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無 法面締固め無し			
[J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　8 号 施工パッケージ(SP220910-0001) 】

人工張芝　　1　m2 当り

(Ⅱ-2-①-29　　,　　)　　795.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			63.35				
普通作業員 [0.842] 【900】	41.056	326.6	45.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	18.793	149.5	18.30	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			36.65				
人工芝 張芝(ﾏｻ付き) 【B00】	40.113	319.1	36.65	245	280	TT0110	土木事業単価表 P215
【端数調整】	0.038	0.3					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 761.95 ×〔
(45.05／100×24,174／25,400＋18.30／100×33,252／31,000)×63.35／(45.05＋18.30)
＋(36.65／100×280／245)×36.65／36.65
＋(100－63.35－36.65)／100〕 ＝ 795.50

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】

胴込・裏込材(砕石)　間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ

(再生砕石 RC-40　　,　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)

1　m3 当り 8,596.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			9.31				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ﾗﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	8.460	727.2	9.31	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			67.69				
普通作業員 [0.842] 【900】	28.141	2,419	35.39	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.136	1,559	19.69	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.741	923.3	12.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.467	40.16					
【材料】			23.00				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	30.223	2,598	18.87	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.801	326.7	4.13	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.031	2.64					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 7,183.4 × {							

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】　(続　き)

胴込・裏込材(砕石)　間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ

(再生砕石 RC-40　　,　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)

1　m3 当り 8,596.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(9.31／100×10,700／9,840)×9.31／9.31 ＋(35.39／100×24,174／25,400＋19.69／100×31,212／28,300＋12.06／100×30,804／28,900)×67.69／(35.39＋19.69＋12.06) ＋(18.87／100×2,300／1,200＋4.13／100×152／138)×23.00／(18.87＋4.13) ＋(100－9.31－67.69－23)／100) ＝ 8,596.00							
[条件] [J1] ＝ 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] ＝ 1	胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40			

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP226140-0001) 】

吸出し防止材(全面)設置

(Ⅱ-2-③-1 ,) 1 m2 当り 1,069.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			22.33				
普通作業員 [0.842] 【900】	18.082	193.3	19.38	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.102	33.16	2.95	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			77.67				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m 【B00】	78.728	841.6	77.67	740	765	TT0862	土木事業単価表 P267
【端数調整】	0.088	0.94					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,048.2 × { (19.38／100×24,174／25,400+2.95／100×33,252／31,000)×22.33／(19.38+2.95) +(77.67／100×765／740)×77.67／77.67 +(100−22.33−77.67)／100} = 1,069.00							

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SP224250-0001) 】

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下

(Ⅱ-2-⑭-1 ,) 1 m2 当り 9,392.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
空気圧縮機 可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 5.0m3/min 排対型同値 【B00】	1.470	138.1	1.34	1,590	1,830	TK0506	土木事業単価表 P564
その他(機械)	0.044	4.12					
【労務】			95.49				
特殊作業員 [0.780] 【900】	43.218	4,059	41.10	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	28.301	2,658	31.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	20.879	1,961	20.42	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.770	260.2					
【材料】			3.13				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.192	299.8	3.04	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.094	8.87					
【端数調整】	0.032	2.91					

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SP224250-0001) 】　　(続　き)

コンクリートはつり　3cmを超え6cm以下　　1　m2 当り

(Ⅱ-2-⑭-1　　,　　)　　9,392.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 8,956.4 × { (1.34／100×1,830／1,590)×1.38／1.34 ＋(41.10／100×31,212／28,300＋31.19／100×24,174／25,400＋20.42／100×33,252／31,000)×95.49／(41.10＋31.19＋20.42) ＋(3.04／100×152／138)×3.13／3.04 ＋(100－1.38－95.49－3.13)／100} ＝ 9,392.00							
[条件] [J1] ＝ 2　平均はつり厚 3cmを超え6cm以下			[J2] ＝ 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP010410-0004) 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t　　1　t 当り

(DID区間有　　,運搬距離17.0km以下　) (Ⅰ-2-③-1　　,　　)　　10,710.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			17.30				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	16.162	1,731	17.30	10,200	10,200	TM10300552	P2-1-23
【労務】			78.90				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	39.701	4,252	39.87	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	40.215	4,307	39.03	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			3.80				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.910	418.8	3.80	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.012	1.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 10,006 × { (17.30／100×10,200／10,200)×17.30／17.30 ＋(39.87／100×30,804／28,900＋39.03／100×31,212／28,300)×78.90／(39.87＋39.03) ＋(3.80／100×152／138)×3.80／3.80 ＋(100－17.3－78.9－3.8)／100} ＝ 10,710.00							
[条件] [J1] ＝ 2　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t			[J4] ＝ 2	DID区間の有無 DID区間有			

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP010410-0004) 】 (続 き)

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t

(DID区間有 ,運搬距離17.0km以下) (Ⅰ-2-③-1 ,)

1 t 当り 10,710.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J6] = 8 片道運搬距離(km) 17.0km以下							

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP010420-0002) 】

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t

(Ⅰ-2-③-1 ,)

1 t 当り 10,830.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.23				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	16.076	1,741	17.23	10,200	10,200	TM10300552	P2-1-23
【労務】			78.98				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	39.529	4,281	39.73	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	40.018	4,334	38.87	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.385	41.65					
【材料】			3.79				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.897	422	3.79	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.095	10.36					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 10,110 × { (17.23／100×10,200／10,200)×17.23／17.23 +(39.73／100×30,804／28,900+38.87／100×31,212／28,300)×78.98／(39.73+38.87) +(3.79／100×152／138)×3.79／3.79 +(100−17.23−78.98−3.79)／100} = 10,830.00							

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP010420-0002) 】 (続 き)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t

(Ⅰ-2-③-1 ,) Ⅰ t 当り 10,830.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t							

【 第 14 号 施工パッケージ(SP226060-0001) 】

間知ブロック積

(Ⅱ-2-③-1 ,) 1 ㎡ 当り 27,020.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.56				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	4.845	1,309	6.56	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			51.07				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.289	2,780	14.21	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾌﾞﾛｯｸ工 [0.849] 【900】	8.290	2,240	11.13	29,200	32,028	TR0220	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	7.154	1,933	11.07	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.915	1,328	6.75	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	5.618	1,518					
【材料】			42.37				
大型積ﾌﾞﾛｯｸ(控35cm)高さ50cm IAb 350kg/m2以上 明度6以下 【910】	53.657	14,498	35.41	6,500	14,500	TT1350	土木事業単価表 P279
軽油 ミニローリー(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	6.207	1,407	6.96	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.025	7					

【 第 14 号 施工パッケージ(SP226060-0001) 】 (続 き)

間知ブロック積 (Ⅱ-2-③-1 ,) 1 m2 当り 27,020.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 18,355 × { (6.56／100×10,700／9,840)×6.56／6.56 ＋(14.21／100×30,804／28,900＋11.13／100×32,028／29,200＋11.07／100×24,174／25,400＋6.75／100×33,252／31,000)×51.07／(14.21＋11.13＋11.07＋6.75) ＋(35.41／100×14,500／6,500＋6.96／100×152／138)×42.37／(35.41＋6.96) ＋(100－6.56－51.07－42.37)／100} = 27,020.00							
[条件] [J1] = 6 鉄筋規格 不要							

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】

胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ (②18-8-40(高) ,) (Ⅱ-2-③-1 ,) 1 m3 当り 35,280.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【600】	3.294	1,162	3.12	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			31.62				
普通作業員 [0.842] 【900】	15.068	5,316	16.31	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.609	3,743	9.91	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.693	1,303	3.57	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.804	636.6					
【材料】			65.26				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	64.218	22,656	64.04	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.304	460.2	1.22	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.010	3.2					
[計算式] (At006)=FUNC_TANKA((At005)) 単価							

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】 (続 き)

胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1 m3 当り

(②18-8-40(高) ,) (Ⅱ-2-③-1 ,) 35,280.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At009)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At010)=(At006)+(At007)+(At008)+(At009) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 34,251 × {							
(3.12/100×10,700/9,840)×3.12/3.12 +(16.31/100×24,174/25,400+9.91/100×31,212/28,300+3.57/100×30,804/28,900)×31.62/(16.31+9.91+3.57) +(64.04/100×20,400/19,750+1.22/100×152/138)×65.26/(64.04+1.22)							
+(100−3.12−31.62−65.26)/100} = 35,280.00							
[条件] [J1] = 1 ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[N1] = 9	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%			
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

普通河川小山田川河川改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】

目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm 1 m2 当り

(Ⅱ-2-⑱-1 ,) 6,069.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.40				
普通作業員 【0.842】 【900】	30.319	1,837	47.36	26,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	12.068	731.2	16.72	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.212	12.82					
【材料】			35.60				
目地板 瀝青質 厚10mm ｴﾗｽﾀｲﾄ等 【800】	57.369	3,476	35.60	1,190	2,850	TT0840	土木事業単価表 P266
【端数調整】	0.032	1.98					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,077.3 × {							
(47.36/100×24,174/25,400+16.72/100×33,252/31,000)×64.40/(47.36+16.72) +(35.60/100×2,850/1,190)×35.60/35.60 +(100−64.4−35.6)/100} = 6,069.00							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 1	目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm			

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】
現場打天端コンクリート
(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-2-③-1 ,)
1 m3 当り 68,160.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.43				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	2.551	1,739	2.43	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			63.99				
型わく工 [0.882] 【900】	22.177	15,116	21.93	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	13.895	9,471	15.12	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.114	7,575	10.73	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.774	5,299	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	8.891	6,060					
【材料】			33.58				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	32.019	21,824	32.10	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.573	1,072	1.48	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.006	4					

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】 (続 き)
現場打天端コンクリート
(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-2-③-1 ,)
1 m3 当り 68,160.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[計算式] (At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At011)=(At007)＋(At008)＋(At009)＋(At010) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 65,822 × { (2.43／100×10,700／9,840)×2.43／2.43 ＋(21.93／100×31,416／30,000＋15.12／100×24,174／25,400＋10.73／100×33,252／31,000＋7.30／100×31,212／28,300)×63.99／(21.93＋15.12＋10.73＋7.30) ＋(32.10／100×20,400／19,750＋1.48／100×152／138)×33.58／(32.10＋1.48) ＋(100－2.43－63.99－33.58)／100} ＝ 68,160.00							
[条件] [N1] = 9 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J3] = 1 [N4] = 1	養生工の種類 一般養生 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 18 号 施工パッケージ(SP226170-0001) 】

現場打基礎コンクリート 基礎砕石無

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-③-1 ,) 1 m3 当り 73,550.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.69				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.774	1,305	1.69	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			67.42				
型わく工 [0.882] 【900】	20.991	15,439	20.75	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	15.096	11,103	16.42	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	10.848	7,979	10.47	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.174	7,483	9.55	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.215	7,513					
【材料】			30.89				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	29.675	21,826	29.74	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.032	759.1	0.97	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.180	132.3					

いわき市

【 第 18 号 施工パッケージ(SP226170-0001) 】 (続 き)

現場打基礎コンクリート 基礎砕石無

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-③-1 ,) 1 m3 当り 73,550.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.015	10.6					

[計算式]
(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価
20,200=FUNC_TANKA(TT8600)
(At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価
200=FUNC_TANKA(TT8271)
(At012)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011) 割増後単価
20,400=20200＋0＋0＋200

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 71,052 × {
(1.69／100×10,700／9,840)×1.69／1.69
＋(20.75／100×31,416／30,000＋16.42／100×24,174／25,400＋10.47／100×33,252／31,000＋9.55／100×31,212／28,300)×67.42／(20.75＋16.42＋10.47＋9.55)
＋(29.74／100×20,400／19,750＋0.97／100×152／138)×30.89／(29.74＋0.97)
＋(100－1.69－67.42－30.89)／100} ＝ 73,550.00

[条件]
[N1] = 9 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)
[N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し
[J5] = 2 基礎砕石の有無 基礎砕石無し
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】
コンクリート 人力打設 小型構造物
(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,)
1 m3 当り
40,180.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員 [0.842] 【900】	27.188	10,924	28.56	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.012	3,621	8.40	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.765	3,120	7.04	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.178	875.2					
【材料】			53.82				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	53.833	21,630	53.82	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.024	9.8					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 40,190 × {							

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 (続 き)
コンクリート 人力打設 小型構造物
(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,)
1 m3 当り
40,180.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(28.56／100×24,174／25,400＋8.40／100×33,252／31,000＋7.04／100×31,212／28,300)×46.18／(28.56＋8.40＋7.04) ＋(53.82／100×20,400／20,400)×53.82／53.82 ＋(100－46.18－53.82)／100} ＝ 40,180.00							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 48 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し							

いわき市

【 第 20 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠 一般型枠 小型構造物

(Ⅱ-4-②-1 ,)

1 m2 当り 9,302.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] 【900】	45.592	4,241	44.28	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	28.843	2,683	30.82	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.503	1,163	11.86	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	13.029	1,212					
【端数調整】	0.033	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,147.6 × { (44.28／100×31,416／30,000+30.82／100×24,174／25,400+11.86／100×33,252／31,000)×100.00／(44.28+30.82+11.86) +(100−100)／100} = 9,302.00							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

いわき市