執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	牛沼１号線道路整備工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　河川・道路構造物工事
共通仮設費　算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	補正無し
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

牛沼１号線道路整備工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		45,287,000	H00100	
本工事費	1	式		45,287,000	H00200	
河川・道路構造物工事01	1	式		45,287,000	K0001	
合計				45,287,000	Q00001	

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
河川・道路構造物工事01	1	式		45,287,000	K0001	
橋梁下部	1	式		15,729,935	U005040	処：412,696
橋台工	1	式		9,000,177	A0001 A 1号	処：95,420
法覆護岸工	1	式		2,721,348	A0002 A 2号	処：92,040
構造物撤去工	1	式		458,886	A0003 A 3号	処：58,290
仮設工	1	式		3,549,524	A0004 A 4号	処：166,946
直接工事費計				15,729,935	P0000001	✓
共通仮設費計	1	式		8,807,810	H03701	✓
共通仮設費(積上げ)	1	式		5,437,810	H00802	
運搬費	1	式		5,206,070	H20001	
重建設機械分解・組立及び輸送	1	式		4,777,000	Y	
重建設機械分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35超え80t吊以下	1	回	1,337,000	1,337,000	S010350-0001 単 18号	Ⅰ-2-②-22

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
重建設機械分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ CC基礎工事用70-90t	1	回	3,440,000	3,440,000	S010350-0004 単 19 号	Ⅰ-2-②-22
仮設材（敷鉄板）運搬	1	式		429,070	Y	
仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離21.5km	40.1	t	7,700	308,770	S010020-0003 単 20 号	Ⅰ-2-②-16
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	40.1	t	3,000	120,300	S010030-0001 単 21 号	Ⅰ-2-②-17
事業損失防止施設費	1	式		222,540	H10000	
家屋調査（事前調査） 木造建物　延床面積150㎡以上200㎡未満	1	軒	216,000	216,000	L0007	見積
家屋調査（事前調査） レベル測定　水盛測定	1	軒	6,540	6,540	L0008	見積
安全費	1	式		9,200	H20003	
工事名標示板加算額	2	基	4,600	9,200	S9990-0001 単 22 号	Ⅰ-2-②-24
共通仮設費(率化)	1	式		3,370,000	H00803	
共通仮設費率分 15,952,475*16.09%*1.300*1.01	1	式		3,370,000	Q00910	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
純工事費	1	式		24,537,745	H00600	
現場管理費 24,537,745*36.09%*1.100*1.02	1	式		9,935,000	Q00601	✓
工事原価	1	式		34,472,745	H00500	
一般管理費等 34,472,745*19.40%+13,789-4,246	1	式		6,697,255	Q00501	✓
工事価格	1	式		41,170,000	H00400	
消費税等相当額 41,170,000*10.00%	1	式		4,117,000	Q00401	
合計				45,287,000	Q00402	

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】

橋台工　　1　式 当り

(　　,処: 95,420　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋台躯体工	1	式		3,614,190	W102030	
逆Ｔ式橋台(橋台・橋脚工(1)) 5m未満 50m3以上140m3未満 翼壁厚0.4m以上0.6m以下 均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設	69.77	m3	43,610	3,042,669	S474240-0001 単　1 号	Ⅳ-7-⑲-12
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D16～25mm	2.123	t	194,600	413,135	S810010-0003 単　2 号	Ⅵ-2-①-1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.528	t	196,600	103,804	S810010-0004 単　3 号	Ⅵ-2-①-1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用箱抜用円筒型枠 鋼製 φ150 【910】	4.3	m	1,950	8,385	TTM933	土木事業単価表 P464
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ CC-B塗装0.30kg/m2使用 材工込 【910】	19.6	m2	2,357	46,197	TTC953	土木事業単価表 P736
場所打杭工	1	式		5,018,454	W501006	処: 41,470
基礎杭工(全回転式オールケーシング工) 設計杭径1,000mm 掘削長10.164m 30-18-40 55%C350 ⑮-1	4	本	1,073,000	4,292,000	S230310-0001 単　4 号	Ⅱ-3-②-7
杭頭処理 設計杭径1,000mm	4	本	24,560	98,240	S230350-0001 単　5 号	Ⅱ-3-②-7
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 場所打杭用かご筋 太径10%未満(補正なし) SD345 D16～25mm	1.936	t	178,200	344,995	S810010-0001 単　6 号	Ⅵ-2-①-1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 場所打杭用かご筋 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.052	t	180,200	9,370	S810010-0002 単　7 号	Ⅵ-2-①-1
補強リング 平鋼　6mm×65mm	0.08	t	150,000	12,000	L0001	建設物価 (R8.7月号)

いわき市

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】　(続　き)

橋台工　　1　式 当り

(　　,処: 95,420　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
補強リング 曲げ加工　平鋼　20Kg以上30kg未満	12	本	6,700	80,400	L0002	建設物価 (R8.7月号)
補強リング 穴あけ加工　平鋼	288	箇所	100	28,800	L0003	建設物価 (R8.7月号)
固定金具 補強リング固定用Uボルト 鉄筋 D22用	144	個	250	36,000	L0004	建設物価 (R8.7月号)
SH型スペーサー 主筋D22～38 スペーサーD13～16	96	個	290	27,840	L0005	建設物価 (R8.7月号)
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	31.9	m3	1,484	47,339	SP210110-0003 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町　地内	31.9	m3	1,300	41,470	NK00001008	処 見積 処: 41,470
作業土工	1	式		367,533	W200014	処: 53,950
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	216.3	m3	263.5	56,995	SP210030-0001 P　2 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	157.3	m3	1,157	181,996	SP210410-0002 P　3 号	Ⅱ-1-③-12
基面整正	26.9	m2	483.5	13,006	SP210080-0001 P　4 号	Ⅱ-1-③-1
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	41.5	m3	1,484	61,586	SP210110-0003 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町　地内	41.5	m3	1,300	53,950	NK00001008	処 見積 処: 53,950

いわき市

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】　　(続　き)

橋台工　　1　式 当り

(　　,処: 95,420　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
計				9,000,177	P0000001	

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】

法覆護岸工　　1　式 当り

(　　,処: 92,040　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリートブロック工	1	式		2,258,101	W108120	
間知ブロック積	49.7	m2	27,000	1,341,900	SP226060-0001 P 5 号	Ⅱ-2-③-1
胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ ②18-8-40(高)	9.44	m3	35,280	333,043	SP226110-0001 P 6 号	Ⅱ-2-③-1
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	25.7	m3	8,591	220,788	SP226120-0001 P 7 号	Ⅱ-2-③-1
現場打天端コンクリート ②18-8-40(高) 一般養生	1.18	m3	68,150	80,417	SP226180-0001 P 8 号	Ⅱ-2-③-1
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1.35	m3	73,540	99,279	SP226170-0002 P 9 号	Ⅱ-2-③-1
目地板 瀝青質 厚10mm ｴﾗｽﾀｲﾄ等 【B00】	3.6	m2	2,850	10,260	TT0840	土木事業単価表 P266
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.2	m2	6,059	1,211	SP224710-0001 P 10 号	Ⅱ-2-⑱-1
現場打小口止コンクリート ②18-8-40(高) 一般養生	1.09	m3	74,730	81,455	SP226190-0001 P 11 号	Ⅱ-2-③-1
じゃかご 設置 径45cm	4	m	5,409	21,636	SP225010-0001 P 12 号	Ⅱ-2-⑳-1
張りコンクリート	1	式		68,112	X	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	1.66	m3	38,230	63,461	SP240010-0001 P 13 号	Ⅱ-4-①-1

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】　　(続　き)

法覆護岸工　　1　式 当り

(　　,処: 92,040　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2	9,302	4,651	SP240210-0001 P　14 号	Ⅱ-4-②-1
作業土工	1	式		463,247	W200014	処: 92,040
掘削 片切掘削 土砂	69.3	m3	1,279	88,634	SP210100-0002 P　15 号	Ⅱ-1-②-1
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	42.9	m3	263.5	11,304	SP210030-0001 P　2 号	Ⅱ-1-③-1
路体(築堤)盛土 2.5m未満	16.5	m3	6,489	107,068	SP210510-0002 P　16 号	Ⅱ-1-②-1
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	23.1	m3	318	7,345	SP210020-0002 P　17 号	Ⅱ-1-②-1
法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	49.5	m2	945.2	46,787	SP220010-0002 P　18 号	Ⅱ-2-①-1
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	6.6	m2	757.9	5,002	SP220010-0004 P　19 号	Ⅱ-2-①-1
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	70.8	m3	1,484	105,067	SP210110-0003 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町　地内	70.8	m3	1,300	92,040	NK00001008	処 見積 処: 92,040
計				2,721,348	P0000001	

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】

構造物撤去工　　1　式 当り

(　　,処: 58,290　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
構造物取壊し工	1	式		282,842	W108070	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	24.1	m3	11,320	272,812	S824010-0001 単　8 号	Ⅵ-1-④-1
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	0.5	m3	20,060	10,030	S824010-0002 単　9 号	Ⅵ-1-④-1
運搬処理工	1	式		176,044	W002014	処: 58,290
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 34.3km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	24.1	m3	4,764	114,812	SP227010-0003 P　20 号	Ⅱ-2-25-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 34.3km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	0.5	m3	5,885	2,942	SP227010-0002 P　21 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	56.6	t	1,000	56,600	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 56,600
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	1.3	t	1,300	1,690	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 1,690
計				458,886	P0000001	

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】

仮設工　　1　式 当り

（　　，処: 166,946　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
作業ヤード整備工	1	式		242,455	W200016	
敷鉄板設置・撤去	232.3	m2	453.1	105,255	S253610-0001 単　10 号	Ⅱ-5-⑯-2、3
敷鉄板(鋼板)22×1524×3048(802kg/枚) 1~90日 【B00】	2,100	枚・日	47	98,700	TK2430	土木事業単価表 P578
敷鉄板(鋼板)整備費 22×1524×3048(802kg/枚) 【B00】	50	枚	770	38,500	TK2450	土木事業単価表 P579
土留・仮締切工	1	式		1,280,275	W309046	処: 166,946
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	83.6	m3	252.1	21,075	SP210510-0001 P　22 号	Ⅱ-1-②-1
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	111.5	m3	2,400	267,600	TT8350	土木事業単価表 P181
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	83.6	m3	263.5	22,028	SP210030-0001 P　2 号	Ⅱ-1-③-1
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	83.6	m3	1,484	124,062	SP210110-0003 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町 地内	83.6	m3	1,300	108,680	NK00001008	処 見積 処: 108,680
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	54	袋	10,260	554,040	S252730-0004 単　11 号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10
大型土のう撤去	54	袋	3,385	182,790	D0001 代　1 号	処: 58,266

いわき市

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】　（続　き）

仮設工　　1　式 当り

（　　，処: 166,946　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
水替工	1	式		682,230	W601004	
ポンプ設置・撤去	1	箇所	94,750	94,750	S252320-0001 単　12 号	Ⅱ-5-⑧-4
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 全揚程10m	38	日	15,460	587,480	S252310-0001 単　13 号	Ⅱ-5-⑧-4
交通管理工	1	式		1,344,564	W	
交通誘導警備員Ｂ	78	人日	17,238	1,344,564	S010210-0001 単　14 号	Ⅱ-5-21-1
計				3,549,524	P0000001	

いわき市

【 第　1 号 代価表(D0001) 】

大型土のう撤去

10　袋 当り

(　　,処: 1,079　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	10	袋	1,075	10,750	S252730-0003 単　17 号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	8.3	m3	1,484	12,317	SP210110-0003 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞC.C(株) いわき市久之浜町　地内	8.3	m3	1,300	10,790	NK00001008	処 見積 処: 10,790
計				33,857	P0000001	
単位当たり				3,385	P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S474240-0001) 】

逆Ｔ式橋台(橋台・橋脚工(1)) 5m未満 50m3以上140m3未満

10　m3 当り

(翼壁厚0.4m以上0.6m以下,均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設　　) (Ⅳ-7-⑲-12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.6	人	33,252	19,951.2	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.2	人	31,212	6,242.4	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
型わく工 [0.882] 【900】	2.2	人	31,416	69,115.2	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
とび工 [0.864] 【900】	0.5	人	34,680	17,340	TR0270	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.9	人	24,174	45,930.6	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 24-12-25(20)55% ⑫-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	10.2	m3	21,500	219,300	SN2401-0002 単　15 号	福島独自
コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	0.06	日	95,620	5,737.2	S919220-0001	機－２０
雑工種　均しコンクリート打設 労務、損料、運転経費の%	7	%	164,316.6	11,502.16	T#99	
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務、損料、運転経費の%	25	%	164,316.6	40,981.24	Z9T00004	
計				436,100	P0000001	
単位当たり				43,610	P0000002	
[計算式] (K)=0.02 ｺﾝｸﾘｰﾄﾛｽ率						

【 第　1 号 施工単価表(S474240-0001) 】　　(続　き)

逆Ｔ式橋台(橋台・橋脚工(1)) 5m未満 50m3以上140m3未満　　10　m3 当り

(翼壁厚0.4m以上0.6m以下,均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設　　) (Ⅳ-7-⑲-12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
0.02=0.02 (NC)=10.0×{1+(K)} 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 10.2=10.0×(1+0.02)						
[条件] [A] = 1　構造物高さ区分 5m未満 [N1] = 13　生ｺﾝの規格 24-12-25(20)55% ⑫-2 [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [C] = 1　養生工区分 一般養生 [E] = 2　雑工種区分 均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設			[B] = 1　打設量区分 50m3以上140m3未満 [N2] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [D] = 4　特別な養生工 一般養生の時 [F] = 0.000　m　圧送管延長			

【 第　2 号 施工単価表(S810010-0003) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　補正無(一般構造物)　　1　t 当り

(太径10%未満(補正なし),SD345 D16～25mm　　) (Ⅵ-2-①-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	79,177.5	79,177.5	TTA011_7M	土木事業単価表 P582 月単位の週休2日補正
異形棒鋼 SD345 D16~D25 【B00】	1.03	t	112,000	115,360	TT0341	土木事業単価表 P250
諸　雑　費　(丸め)	1	式		62.5	Z3T00004	
計				194,600	P0000001	
単位当たり				194,600	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 68,850=FUNC_TANKA(TTA011_7M) (SJH)={1+(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.15=(1+15÷100)×1×1×1×1×1 (SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 79,177.5=68850×1.15						
[条件] [A] = 6　鉄筋規格 SD345 D16～25mm [B] = 2　施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[H] = 1　規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1　現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業・法面作業以外 [E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 1　構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

【 第　3 号 施工単価表(S810010-0004) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　補正無(一般構造物)　　1　t 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm　　) (VI-2-①-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	79,177.5	79,177.5	TTA011_7M	土木事業単価表 P582 月単位の週休2日補正
異形棒鋼 SD345 D13 【B00】	1.03	t	114,000	117,420	TT0331	土木事業単価表 P250
諸　雑　費　(丸め) 計	1	式		2.5 196,600	Z3T00004 P0000001	
単位当たり				196,600	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 68,850=FUNC_TANKA(TTA011_7M) (SJH)={1+(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.15=(1+15÷100)×1×1×1×1×1 (SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 79,177.5=68850×1.15						
[条件] [A] = 5　鉄筋規格 SD345 D13mm　　[H] = 1　規格・仕様区分 一般構造物 [B] = 2　施工規模 施工規模10t未満　　[C] = 1　現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業・法面作業以外 [D] = 1　時間制約 時間制約無　　[E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)　　[G] = 1　構造物種別による補正 補正無(一般構造物)						

【 第　4 号 施工単価表(S230310-0001) 】

基礎杭工(全回転式オールケーシング工) 設計杭径1,000mm 掘削長10.164m　　1　本 当り

(30-18-40 55%C350 ⑮-1 ,　　) (Ⅱ-3-②-7　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.03	人	33,252	34,249.56	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
とび工 [0.864] 【900】	1.03	人	34,680	35,720.4	TR0270	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.03	人	31,212	32,148.36	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.03	人	24,174	24,899.22	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
オールケーシング掘削機運転 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ 全回転型(ｽｷｯﾄﾞ式D) φ1500mm	1.03	日	271,800	279,954	S909118-0001	機－１８
クローラクレーン運転 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ基礎工事用70-90t吊 排対型:2014年規制	1.03	日	224,700	231,441	S905018-0001	機－１８
バックホウ運転(賃料) ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.5m3 超低騒音・排対:2014規制	1.03	日	40,710	41,931.3	S901128-0001	機－２８
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 30-18-40 55%C350 ⑮-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種	8.701	m3	24,100	209,694.1	SN2401-0001 単　16 号	福島独自
ビット等損耗費 労務費、運転経費、 機械損料及び賃料の%	2.9	%	680,343.84	19,729.97	T#99	
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費、運転経費、 機械損料及び賃料の%	24	%	680,343.84	163,232.09	Z9T00004	
計				1,073,000	P0000001	
単位当たり				1,073,000	P0000002	

【 第 4 号 施工単価表(S230310-0001) 】 (続 き)

基礎杭工(全回転式オールケーシング工) 設計杭径1,000mm 掘削長10.164m 1 本 当り

(30-18-40 55%C350 ⑮-1 ,) (Ⅱ-3-②-7 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[計算式] (L)=[B]+[G]+[H]+[D]+[I]+[J] 掘削長						
10.164=8.11+0+2.054+0+0+0 (Dc1)=0.03×[B]+0.04×[G]+0.04×[H]+0.06×[D]+0.08×[I]+0.08×[J] 杭1本当り掘削日数 0.33=0.03×8.11+0.04×0+0.04×2.054+0.06×0+0.08×0+0.08×0						
(Dc2)=0.70 杭1本当りｺﾝｸﾘｰﾄ打設等施工日数 0.7=0.70 (Dc)=(Dc1)+(Dc2) 杭1本当り施工日数						
1.03=0.33+0.7 (R11)=1×(Dc) 一般世話役数量 1.03=1×1.03						
(R17)=1×(Dc) とび工数量 1.03=1×1.03 (R12)=1×(Dc) 特殊作業員数量						
1.03=1×1.03 (R13)=1×(Dc) 普通作業員数量 1.03=1×1.03						
(KD)=(Dc) 機械運転日数 1.03=1.03 (D)=(d)÷1000 設計杭径(m)						
1=1000÷1000 (NC)=3.14159÷4×(D)^2×[F]×{1+0.09} 杭1本当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 8.701=3.14159÷4×1^2×10.164×(1+0.09)						
(PL)={(P1)×[B]+(P2)×[G]+(P3)×[H]+(P4)×[D]+(P5)×[I]+(P6)×[J]} 各ﾋﾞｯﾄ等損耗費率×掘削長 29.135=(0.3×8.11+31×0+13×2.054+10×0+35×0+65×0) (P)=(PL)÷(L) ﾋﾞｯﾄ等損耗費率(加重平均)						
2.9=29.135÷10.164						
[条件] [A] = 1 設計杭径 1,000mm			[B] = 8.110 m		レキ質・粘性・砂・砂質土の掘削長	
[G] = 0.000 m 岩塊・玉石の掘削長			[H] = 2.054 m		軟岩(Ⅰ)の掘削長	
[D] = 0.000 m 軟岩(Ⅱ)の掘削長			[I] = 0.000 m		中硬岩の掘削長	
[J] = 0.000 m 硬岩(Ⅰ)の掘削長			[F] = 10.164 m		杭長	

【 第 4 号 施工単価表(S230310-0001) 】 (続 き)

基礎杭工(全回転式オールケーシング工) 設計杭径1,000mm 掘削長10.164m 1 本 当り

(30-18-40 55%C350 ⑯-1 ,) (Ⅱ-3-②-7 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[N1] = 20 生ｺﾝの規格 30-18-40 55%C350 ⑮-1 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [X1] = 6 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制			[N2] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [Xc] = 9 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

【 第　5 号 施工単価表(S230350-0001) 】

杭頭処理 設計杭径1,000mm　　1 本 当り

(Ⅱ-3-②-7　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.1	人	33,252	3,325.2	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.34	人	31,212	10,612.08	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	0.1	日	92,400	9,240	TK2539	土木事業単価表 P564
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務、運転経費、賃料の％	6	%	23,177.28	1,382.72	Z9T00004	
計				24,560	P0000001	
単位当たり				24,560	P0000002	
[計算式] (SZ)=6 諸雑費率 6=6						
[条件] [A] = 1　設計杭径 1,000mm			[Xc] = 5　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制			

いわき市

【 第　6 号 施工単価表(S810010-0001) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　場所打杭用かご筋　　1 t 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D16～25mm　　) (VI-2-①-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず) 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 【C00】	1	t	62,755.5	62,755.5	TTA013_7M	土木事業単価表 P582 月単位の週休2日補正
異形棒鋼 SD345 D16～D25 【B00】	1.03	t	112,000	115,360	TT0341	土木事業単価表 P250
諸　雑　費　(丸め)	1	式		84.5	Z3T00004	
計				178,200	P0000001	
単位当たり				178,200	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 54,570=FUNC_TANKA(TTA013_7M) (SJH)={1＋(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.15={1＋15÷100}×1×1×1×1×1 (SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 62,755.5=54570×1.15						
[条件] [A] = 6　鉄筋規格 SD345 D16～25mm [B] = 2　施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[H] = 2　規格・仕様区分 場所打杭用かご筋 [C] = 1　現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 [E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 7　構造物種別による補正 場所打杭用かご筋			

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S810010-0002) 】
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　場所打杭用かご筋　　1 t 当り
(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm　　) (VI-2-①-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず) 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 【C00】	1	t	62,755.5	62,755.5	TTA013_7M	土木事業単価表 P582 月単位の週休2日補正
異形棒鋼 SD345 D13 【B00】	1.03	t	114,000	117,420	TT0331	土木事業単価表 P250
諸　雑　費　(丸め)	1	式		24.5	Z3T00004	
計				180,200	P0000001	
単位当たり				180,200	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 54,570=FUNC_TANKA(TTA013_7M) (SJH)={1+(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.15=(1+15÷100)×1×1×1×1×1 (SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 62,755.5=54570×1.15						
[条件] [A] = 5　鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2　施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) [H] = 2　規格・仕様区分 場所打杭用かご筋 [C] = 1　現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業・法面作業以外 [E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 7　構造物種別による補正 場所打杭用かご筋						

【 第　8 号 施工単価表(S824010-0001) 】
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1 m3 当り
(昼間 時間制約無　　,低騒音・低振動対策必要) (VI-1-④-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	11,312.8	11,312.8	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(丸め)	1	式		7.2	Z3T00004	
計				11,320	P0000001	
単位当たり				11,320	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1.3=1.3 (DHt)=(dht)×(DHH) 設計単価 11,312.8=8702.16×1.3						
[条件] [A] = 1　構造物区分 無筋構造物 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1　低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要 [B] = 1　工法区分 機械施工 [D] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無						

【 第 9 号 施工単価表(S824010-0002) 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策必要) (VI-1-④-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	20,057.38	20,057.38	TTDH17_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		2.62	Z3T00004	
計				20,060	P0000001	
単位当たり				20,060	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
17,594.2=FUNC_TANKA(TTDH17_7M) (DHH)=(K1) 補正 1.14=1.14						
(DHt)=(dht)×(DHH) 設計単価 20,057.38=17594.2×1.14						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物		[B] = 1 工法区分 機械施工				
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				
[E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要						

【 第 10 号 施工単価表(S253610-0001) 】

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

(II-5-⑩-2,3 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.763] 設置・撤去 【900】	0.295	人	33,252	9,809.34	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
とび工 [0.864] 設置・撤去 【900】	0.295	人	34,680	10,230.6	TR0270	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 設置・撤去 【900】	0.295	人	24,174	7,131.33	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制	0.295	日	60,000	17,700	S901428-0001	機－２８
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、賃料、運転経費の%	1	%	44,871.27	438.73	Z9T00004	
計				45,310	P0000001	
単位当たり				453.1	P0000002	
[計算式] (D1)=656 日当り施工量(設置)						
656=656 (D2)=701 日当り施工量(撤去) 701=701						
(R11)={1×100÷(D1)}+{1×100÷(D2)} 一般世話役数量(設置・撤去) 0.295=(1×100÷656)+(1×100÷701) (R17)={1×100÷(D1)}+{1×100÷(D2)} とび工数量(設置・撤去)						
0.295=(1×100÷656)+(1×100÷701) (R13)={1×100÷(D1)}+{1×100÷(D2)} 普通作業員数量(設置・撤去) 0.295=(1×100÷656)+(1×100÷701)						
(KD)={100÷(D1)}+{100÷(D2)} 機械運転日数(設置・撤去) 0.295=(100÷656)+(100÷701) (SZ)=1.0 諸雑費率						

【 第 10 号 施工単価表(S253610-0001) 】 （続 き）

敷鉄板設置・撤去 100 m2 当り

（Ⅱ-5-⑩-2,3 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1=1.0						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去			[Xc] = 6 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制			

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(S252730-0004) 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 10 袋 当り

（設置面高さ-3m≦H≦2m, ）（Ⅱ-5-⑩-7,8,9,10 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.294	人	33,252	9,776.08	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.294	人	31,212	9,176.32	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.294	人	24,174	7,107.15	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
耐候性大型土のう 1年対応品 【B00】	10	袋	3,770	37,700	TT089A	土木事業単価表 P266
購入土 良質土(ほぐした土量) ほぐした土量 【910】	10	m3	2,400	24,000	TT8350	土木事業単価表 P181
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.45m3 超低騒音・排対:2014規制	0.294	日	49,690	14,608.86	S901428-0005	機－２８
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の%	1	%	26,059.55	231.69	Z9T00004	
計				102,600	P0000001	
単位当たり				10,260	P0000002	
[計算式] (D)=34 日当り施工量						
34=34 (SZ)=1 諸雑費率 1=1						
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.294=1×10÷34 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量						

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(S252730-0004) 】 （続 き）

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下

（設置面高さ-3m≦H≦2m, ）（Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10 , ）

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
0.294=1×10÷34 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 0.294=1×10÷34						
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.294=10÷34						
[条件] [A] = 1 作業区分 製作・設置 [C] = 1 設置作業半径 5m以下 [x1] = 9 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[B] = 1 土砂規格 購入土 [D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(S252320-0001) 】

ポンプ設置・撤去

（Ⅱ-5-⑧-4 , ）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.5	人	33,252	16,626	TR0010	土木工業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.2	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2	人	24,174	48,348	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.5	日	53,290	26,645	S901428-0002	機－２８
諸 雑 費 （丸め）	1	式		9.8	Z3T00004	
計				94,750	P0000001	
単位当たり				94,750	P0000002	
[条件] [Xc] = 9 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(S252310-0001) 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満

1 日 当り

(全揚程10m ,) (Ⅱ-5-⑧-4 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.14	人	31,212	4,369.68	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m 発動発電機	1	日	577.2	577.2	S927230-0001	機－３０
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA 超低騒音型・排対型3次	1	日	9,780	9,780	S929016-0001	機－１６
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費、機械賃料 及び運転経費の％	5	%	14,726.88	733.12	Z9T00004	
計				15,460	P0000001	
単位当たり				15,460	P0000002	
[条件] [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 [C] = 1 全揚程規格 全揚程10m			[B] = 1 排水方法 作業時排水 [Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次			

いわき市

【 第 14 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員Ｂ

1 人日 当り

(Ⅱ-5-21-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

いわき市

【 第 15 号 施工単価表(SN2401-0002) 】

生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 24-12-25(20)55% ⑫-2　　1 m3 当り

(高炉ｾﾒﾝﾄB種 ,)(福島独自 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25(20)-55% 【910】	1	m3	21,300	21,300	TT8700	土木事業単価表 P82
高炉ｾﾒﾝﾄB種使用割増額 24 【910】	1	m3	200	200	TT8273	土木事業単価表 P84
計				21,500	P0000001	
単位当たり				21,500	P0000002	
[条件] [N1] = 13 生ｺﾝの規格 24-12-25(20)55% ⑫-2 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N2] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 16 号 施工単価表(SN2401-0001) 】

生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 30-18-40 55%C350 ⑮-1　　1 m3 当り

(高炉ｾﾒﾝﾄB種 ,)(福島独自 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑮-1 30-18-40-55%-C350 【910】	1	m3	23,800	23,800	TT8730	土木事業単価表 P82
高炉ｾﾒﾝﾄB種使用割増額 30 【910】	1	m3	300	300	TT8275	土木事業単価表 P84
計				24,100	P0000001	
単位当たり				24,100	P0000002	
[条件] [N1] = 20 生ｺﾝの規格 30-18-40 55%C350 ⑮-1 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N2] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 17 号 施工単価表(S252730-0003) 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10 袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7,8,9,10　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.087	人	33,252	2,892.92	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.087	人	31,212	2,715.44	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.087	日	58,910	5,125.17	S901428-0004	機－２８
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	0.4	%	5,608.36	16.47	Z9T00004	
計				10,750	P0000001	
単位当たり				1,075	P0000002	
[計算式] (R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.087=1×10÷115 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量 0.087=1×10÷115 (KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.087=10÷115						
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去 [D] = 1　設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			[C] = 3　設置作業半径 6m以下 [x1] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

いわき市

【 第 18 号 施工単価表(S010350-0001) 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35超え80t吊以下　　1 回 当り

(Ⅰ-2-②-22　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.5	人	31,212	171,666	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	1.5	日	52,400	78,600	TK2535	土木事業単価表 P563
運搬費等 労務費､ｸﾚｰﾝ運転費の%	434	%	250,266	1,086,154.44	T#99	
諸　雑　費　(丸め)	1	式		579.56	Z3T00004	
計				1,337,000	P0000001	
単位当たり				1,337,000	P0000002	
[計算式] (R12)=(r12)×(H) 特殊作業員数量(補正後) 5.5=5.5×1 (CR)=(cr)×(H) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料数量 1.5=1.5×1						
[条件] [A] = 1　作業区分 分解組立+輸送(往復) [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2014年規制			[B] = 6　機械質量区分 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35超え80t吊以下			

いわき市

【 第 19 号 施工単価表(S010350-0004) 】

重建設機械分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ CC基礎工事用70-90t　　1 回 当り

(I -2-②-22 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	4.9	人	31,212	152,938.8	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
クローラクレーン運転 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ基礎工事用70-90t吊 排対型:2014年規制	11.9	時間	36,140	430,066	S905001-0001	機－１
運搬費等 労務費､ｸﾚｰﾝ運転費の%	490	%	583,004.8	2,856,723.52	T#99	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		271.68	Z3T00004	
計				3,440,000	P0000001	
単位当たり				3,440,000	P0000002	
[計算式] (R12)=(r12)×(H) 特殊作業員数量(補正後)						
4.9=4.9×1 (KH)=11.9×(H) ｸﾚｰﾝ運転時間						
11.9=11.9×1						
[条件] [A] = 1 作業区分 分解組立+輸送(往復)		[B] = 20 機械質量区分 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ CC70-90t				

【 第 20 号 施工単価表(S010020-0003) 】

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内

(割増なし ,片道運搬距離21.5km) (I -2-②-16 ,)　　1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t	7,700	7,700	TST0000410	
計				7,700	P0000001	
単位当たり				7,700	P0000002	
[計算式] (Wr)=0 200kmまでの運賃増						
0=0 (E)=(KU)＋(Wr) 運賃率(基本運賃)						
3,850=3850＋0 (Ut)=(E)×{1＋(F)}×2 仮設材等の運搬費:往復						
7,700=3850×(1＋0)×2						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内		[B] = 21.500 km 片道運搬距離				
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[D] = 0.000 運賃割増率				
[F] = 2 計上区分 往復						

【 第 21 号 施工単価表(S010030-0001) 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1 t 当り

(I -2-②-17 ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t	3,000	3,000	TST5000050	
計				3,000	P0000001	
単位当たり				3,000	P0000002	
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

いわき市

【 第 22 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1 基 当り

(I -2-②-24 ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P556
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　1 m3 当り

(7.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　1,484.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			44.67				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	42.156	625.6	44.67	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			40.44				
運転手(一般) [0.813] 【900】	42.554	631.5	40.44	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.89				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.270	226.6	14.89	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.020	0.3					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,400.6 × {							
(44.67／100×20,847／20,847)×44.67／44.67 ＋(40.44／100×26,316／23,600)×40.44／40.44 ＋(14.89／100×150／138)×14.89／14.89							

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】　　(続　き)

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　m3 当り

(7.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　1,484.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－44.67－40.44－14.89)／100} ＝	1,484.00						
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J6] = 10　運搬距離 7.5km以下			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】
床掘り　土砂 標準
(土留無し 障害無し　,　)(Ⅱ-1-③-1　,　)　m3 当り 263.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			22.47				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	22.968	60.52	22.47	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			53.87				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	53.169	140.1	53.87	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			23.66				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	23.825	62.78	23.66	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.038	0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 244.12 × { (22.47／100×9,710／8,800)×22.47／22.47 ＋(53.87／100×30,804／28,900)×53.87／53.87 ＋(23.66／100×150／138)×23.66／23.66 ＋(100－22.47－53.87－23.66)／100} ＝ 263.50							
[条件] [J1] ＝ 1　土質 土砂 [J3] ＝ 1　土留方式の種類 無し [J5] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] ＝ 1 [J4] ＝ 1	施工方法 標準 障害の有無 障害無し			

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】
埋戻し　最大埋戻幅4m以上
(Ⅱ-1-③-12　,　)　m3 当り 1,157.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			12.31				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	11.072	128.1	10.59	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.6-0.6t 排対型同値 【B00】	1.775	20.54	1.65	1,260	1,430	TK2600	土木事業単価表 P567
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 60~80kg 【B00】	0.074	0.86	0.07	471	533	TK2620	土木事業単価表 P568
【労務】			76.19				
特殊作業員 【0.780】 【900】	30.233	349.8	28.92	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】 【900】	23.388	270.6	25.93	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	21.564	249.5	21.34	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.50				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.746	135.9	11.40	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.098	1.13	0.10	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.050	0.57					

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】　　(続　き)

埋戻し　最大埋戻幅4m以上　　m3 当り

(Ⅱ-1-③-12　　,　　)　　1,157.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,096.9 × { (10.59／100×9,710／8,800＋1.65／100×1,430／1,260＋0.07／100×533／471)×12.31／(10.59＋1.65＋0.07) ＋(28.92／100×31,212／28,300＋25.93／100×24,174／25,400＋21.34／100×30,804／28,900)×76.19／(28.92＋25.93＋21.34) ＋(11.40／100×150／138＋0.10／100×159／154)×11.50／(11.40＋0.10) ＋(100－12.31－76.19－11.5)／100} ＝ 1,157.00							
[条件] [J1] = 2　施工方法 最大埋戻幅4m以上			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210080-0001) 】

基面整正　　1 m2 当り

(Ⅱ-1-③-1　　,　　)　　483.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員 [0.842] 【900】	99.979	483.4	100.00	25,400	24,174	TR0030	土木工事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【端数調整】	0.021	0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 508 × { (100.00／100×24,174／25,400)×100.00／100.00 ＋(100－100)／100} ＝ 483.50							

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第　5 号 施工パッケージ(SP226060-0001) 】

間知ブロック積　　m2 当り

(Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　27,000.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			6.56				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	4.848	1,309	6.56	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			51.07				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.296	2,780	14.21	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾌﾞﾛｯｸ工 [0.849] 【900】	8.296	2,240	11.13	29,200	32,028	TR0220	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	7.169	1,933	11.07	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.919	1,328	6.75	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	5.622	1,518					
【材料】			42.37				
大型積ﾌﾞﾛｯｸ(控35cm)高さ50cm IAb 350kg/m2以上 明度6以下 【910】	53.696	14,498	35.41	6,500	14,500	TT1350	土木事業単価表 P279
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.141	1,388	6.96	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.023	6					

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第　5 号 施工パッケージ(SP226060-0001) 】　(続　き)

間知ブロック積　　m2 当り

(Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　27,000.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 18,355 × { (6.56／100×10,700／9,840)×6.56／6.56 ＋(14.21／100×30,804／28,900＋11.13／100×32,028／29,200＋11.07／100×24,174／25,400＋6.75／100×33,252／31,000)×51.07／(14.21＋11.13＋11.07＋6.75) ＋(35.41／100×14,500／6,500＋6.96／100×150／138)×42.37／(35.41＋6.96) ＋(100－6.56－51.07－42.37)／100] ＝ 27,000.00							
[条件] [J1] = 6　鉄筋規格 不要							

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】
胴込・裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
(②18-8-40(高)　,　) (Ⅱ-2-③-1　,　)
1 m3 当り
35,280.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	3.294	1,162	3.12	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			31.62				
普通作業員 [0.842] 【900】	15.068	5,316	16.31	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.609	3,743	9.91	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.693	1,303	3.57	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.804	636.6					
【材料】			65.26				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	64.218	22,656	64.04	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.287	454.1	1.22	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.027	9.3					
[計算式] (At006)=FUNC_TANKA((At005)) 単価							

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】　(続　き)
胴込・裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
(②18-8-40(高)　,　) (Ⅱ-2-③-1　,　)
1 m3 当り
35,280.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At009)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At010)=(At006)＋(At007)＋(At008)＋(At009) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 34,251 × { (3.12／100×10,700／9,840)×3.12／3.12 ＋(16.31／100×24,174／25,400＋9.91／100×31,212／28,300＋3.57／100×30,804／28,900)×31.62／(16.31＋9.91＋3.57) ＋(64.04／100×20,400／19,750＋1.22／100×150／138)×65.26／(64.04＋1.22) ＋(100－3.12－31.62－65.26)／100} ＝ 35,280.00							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[N1] = 9	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%			
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】

胴込・裏込材(砕石)　間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ

(再生砕石 RC-40　　,　　)(Ⅱ-2-③-1　　,　　)

1 m3 当り 8,591.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			9.31				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	8.465	727.2	9.31	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			67.69				
普通作業員 [0.842] 【900】	28.157	2,419	35.39	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.147	1,559	19.69	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.747	923.3	12.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.467	40.16					
【材料】			23.00				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	30.241	2,598	18.87	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.753	322.4	4.13	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.023	1.94					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 7,183.4 × {							

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】　(続　き)

胴込・裏込材(砕石)　間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ

(再生砕石 RC-40　　,　　)(Ⅱ-2-③-1　　,　　)

1 m3 当り 8,591.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(9.31／100×10,700／9,840)×9.31／9.31 ＋(36.39／100×24,174／25,400＋19.69／100×31,212／28,300＋12.06／100×30,804／28,900)×67.69／(35.39＋19.69＋12.06) ＋(18.87／100×2,300／1,200＋4.13／100×150／138)×23.00／(18.87＋4.13) ＋(100－9.31－67.69－23)／100} ＝ 8,691.00							
[条件] [J1] ＝ 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] ＝ 1	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40		

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第　8 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】
現場打天端コンクリート　　1m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般養生　　)(Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　68,150.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.43				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	2.552	1,739	2.43	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			63.99				
型わく工 [0.882] 【900】	22.180	15,116	21.93	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	13.897	9,471	15.12	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.115	7,575	10.73	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.775	5,299	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	8.892	6,060					
【材料】			33.58				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	32.023	21,824	32.10	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.552	1,058	1.48	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.014	8					

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第　8 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】　(続　き)
現場打天端コンクリート　　1m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般養生　　)(Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　68,150.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[計算式] (At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At011)=(At007)＋(At008)＋(At009)＋(At010) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 65,822 × { (2.43／100×10,700／9,840)×2.43／2.43 ＋(21.93／100×31,416／30,000＋15.12／100×24,174／25,400＋10.73／100×33,252／31,000＋7.30／100×31,212／28,300)×63.99／(21.93＋15.12＋10.73＋7.30) ＋(32.10／100×20,400／19,750＋1.48／100×150／138)×33.58／(32.10＋1.48) ＋(100－2.43－63.99－33.58)／100] ＝ 68,150.00							
[条件] [N1] = 9　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J3] = 1 [N4] = 1	養生工の種類 一般養生 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP226170-0002) 】
現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(練炭)　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　73,540.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.69				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.775	1,305	1.69	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			67.42				
型わく工 [0.882] 【900】	20.994	15,439	20.75	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	15.098	11,103	16.42	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	10.850	7,979	10.47	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.175	7,483	9.55	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.216	7,513					
【材料】			30.89				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	29.679	21,826	29.74	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.019	749.1	0.97	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.180	132.3					

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP226170-0002) 】　(続　き)
現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(練炭)　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　73,540.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.014	10.6					

[計算式]
(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価
20,200=FUNC_TANKA(TT8600)
(At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価
200=FUNC_TANKA(TT8271)
(At012)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011) 割増後単価
20,400=20200＋0＋0＋200

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 71,052 × {
(1.69／100×10,700／9,840)×1.69／1.69
＋(20.75／100×31,416／30,000＋16.42／100×24,174／25,400＋10.47／100×33,252／31,000＋9.55／100×31,212／28,300)×67.42／(20.75＋16.42＋10.47＋9.55)
＋(29.74／100×20,400／19,750＋0.97／100×150／138)×30.89／(29.74＋0.97)
＋(100－1.69－67.42－30.89)／100} ＝ 73,540.00

[条件]

[N1] = 9	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%	[J5] = 2	基礎砕石の有無 基礎砕石無し
[J2] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)	[N3] = 1	冬期割増の有無 冬期割増無し
[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し		

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】

目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm

m2 当り

(Ⅱ-2-⑱-1 ,) 6,059.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			64.40				
普通作業員 [0.842] 【900】	30.319	1,837	47.36	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.068	731.2	16.72	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.212	12.82					
【材料】			35.60				
目地板 瀝青質 厚10mm ｴﾗｽﾀｲﾄ等 【B00】	57.369	3,476	35.60	1,190	2,850	TT0840	土木事業単価表 P266
【端数調整】	0.032	1.98					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,077.3 × { (47.36／100×24,174／25,400＋16.72／100×33,252／31,000)×64.40／(47.36＋16.72) (35.60／100×2,850／1,190)×35.60／35.60 (100－64.4－35.6)／100} ＝ 6,059.00							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 1	目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm			

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP226190-0001) 】

現場打小口止コンクリート

m3 当り

(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-2-③-1 ,) 74,730.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			1.83				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.936	1,447	1.83	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P670
【労務】			68.15				
普通作業員 [0.842] 【900】	20.170	15,073	21.77	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
型わく工 [0.882] 【900】	21.856	16,333	21.44	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.026	8,240	10.56	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.259	4,677	5.83	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	8.508	6,358					
【材料】			30.02				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	29.200	21,821	29.04	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.037	774.9	0.98	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.008	6.1					

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP226190-0001) 】 （続 き）

現場打小口止コンクリート　　1 m3 当り

(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-2-③-1 ,) 74,730円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[計算式] (At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価							
20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At011)=(At007)＋(At008)＋(At009)＋(At010) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 72,749 × {							
(1.83／100×10,700／9,840)×1.83／1.83 ＋(21.77／100×24,174／25,400＋21.44／100×31,416／30,000＋10.56／100×33,252／31,000＋5.83／100×31,212／28,300)×68.15／(21. 77＋21.44＋10.56＋5.83)							
＋(29.04／100×20,400／19,750＋0.98／100×150／138)×30.02／(29.04＋0.98) ＋(100－1.83－68.15－30.02)／100} ＝ 74,730.00							
[条件] [N1] = 9 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60			[J2] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP225010-0001) 】

じゃかご 設置 径45cm　　1 m 当り

(Ⅱ-2-②-1 ,) 5,409円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.22				
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当り換算損料 A地区	9.150	494.9	8.22	19,300	19,300	TM702002521	P2-1-10
【労務】			40.42				
普通作業員 [0.842] 【900】	17.870	966.6	16.87	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	13.847	749	11.28	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	9.680	523.6	8.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.907	265.4	4.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			51.36				
蛇籠 線径4.0mm×網目13cm×径45cm 【B00】	23.313	1,261	24.95	1,500	1,260	TT9040	土木事業単価表 P380
鉄線籠・法枠用割詰石 200~150mm 【910】	11.919	644.7	17.06	6,850	4,300	TT8331	土木事業単価表 P181
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4.149	224.4	3.43	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	5.132	277.6					

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP225010-0001) 】 （続 き）

じゃかご 設置 径45cm

1 m 当り

（Ⅱ-2-㉑-1 , ） 5,409.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.033	1.8					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 6,020.7 × { (8.22／100×19,300／19,300)×8.22／8.22 ＋(16.87／100×24,174／25,400＋11.28／100×31,212／28,300＋8.16／100×30,804／28,900＋4.11／100×33,252／31,000)×40.42／(16.87+11.28+8.16+4.11) ＋(24.95／100×1,260／1,500＋17.06／100×4,300／6,850＋3.43／100×150／138)×51.36／(24.95＋17.06＋3.43) ＋(100－8.22－40.42－51.36)／100} ＝ 6,409.00							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	じゃかご径 径45cm			

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物

1 m3 当り

(②18-8-40(高) ,一般養生) （Ⅱ-4-①-1 , ） 38,230.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.42				
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	3.442	1,316	3.23	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P670
その他(機械)	0.203	77.43					
【労務】			37.14				
普通作業員 [0.842] 【900】	10.233	3,912	10.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.604	4,054	9.81	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.085	3,091	7.69	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	6.518	2,492	6.24	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.482	948.7					
【材料】			59.44				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	56.602	21,639	57.74	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニローリー(バルク給油) 【910】	1.715	655.8	1.61	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 1 m3 当り

(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 38,230.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.088	33.8					
【端数調整】	0.028	10.27					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価							
200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価							
20,400=20200＋0＋0＋200＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 37,478 × {							
(3.23／100×10,700／9,840)×3.42／3.23							
＋(10.97／100×24,174／25,400＋9.81／100×31,212／28,300＋7.69／100×33,252／31,000＋6.24／100×30,804／28,900)×37.14／(10.97							
＋9.81＋7.69＋6.24)							
＋(57.74／100×20,400／20,400＋1.61／100×150／138)×59.44／(57.74＋1.61)							
＋(100－3.42－37.14－59.44)／100} ＝ 38,230.00							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
[N1] = 48 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1	冬期割増の有無 冬期割増無し			
[N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し							

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り

(Ⅱ-4-②-1 ,) 9,302.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] 【900】	45.592	4,241	44.28	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	28.843	2,683	30.82	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.503	1,163	11.86	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	13.029	1,212					
【端数調整】	0.033	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 9,147.6 × {							
(44.28／100×31,416／30,000＋30.82／100×24,174／25,400＋11.86／100×33,252／31,000)×100.00／(44.28＋30.82＋11.86)							
＋(100－100)／100} ＝ 9,302.00							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】

掘削 片切掘削 土砂

1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-1 ,) 1,279.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.34				
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.578	122.5	9.34	20,100	20,100	TM802002421	P2-1-12
【労務】			85.54				
普通作業員 [0.842] 【900】	73.714	942.8	75.52	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.954	140.1	10.02	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			5.12				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.708	73	5.12	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.046	0.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,311.8 × { (9.34／100×20,100／20,100)×9.34／9.34 ＋(75.52／100×24,174／25,400＋10.02／100×30,804／28,900)×85.54／(75.52＋10.02) ＋(5.12／100×150／138)×5.12／5.12 ＋(100－9.34－85.54－5.12)／100} ＝ 1,279.00							
[条件] [J1] ＝ 1 土質 土砂			[J2] ＝ 2	施工方法 片切掘削			

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP210510-0002) 】

路体(築堤)盛土 2.5m未満

1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-1 ,) 6,489.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.66				
振動ﾛｰﾗ(舗装用・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.8-1.1t 排対型同値 【B00】	0.697	45.22	0.66	1,560	1,590	TK2602	土木事業単価表 P568
【労務】			99.11				
普通作業員 [0.842] 【900】	89.428	5,803	90.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.609	623.5	8.41	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			0.23				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.259	16.8	0.23	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.007	0.48					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 6,722.7 × { (0.66／100×1,590／1,560)×0.66／0.66 ＋(90.70／100×24,174／25,400＋8.41／100×31,212／28,300)×99.11／(90.70＋8.41) ＋(0.23／100×150／138)×0.23／0.23 ＋(100－0.66－99.11－0.23)／100} ＝ 6,489.00							
[条件] [J1] ＝ 1 施工幅員 2.5m未満							

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SP210020-0002) 】

積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満　　1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-1 ,) 318.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			27.19				
バックホウ 排対型:1次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日当り換算損料 A地区	25.868	82.26	27.19	9,470	9,470	TM302002221	P2-1-9
【労務】			59.70				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	60.535	192.5	59.70	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			13.11				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	13.557	43.11	13.11	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.040	0.13					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 302.57 × { (27.19／100×9,470／9,470)×27.19／27.19 ＋(59.70／100×30,804／28,900)×59.70／59.70 ＋(13.11／100×150／138)×13.11／13.11 ＋(100－27.19－59.7－13.11)／100} = 318.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 3	作業内容 平均施工幅1m以上2m未満			

いわき市

牛沼１号線道路整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】

法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

(,現場制約無し) (Ⅱ-2-①-1 ,) m2 当り 945.20円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			9.24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	9.912	93.69	9.24	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			81.28				
普通作業員 [0.842] 【900】	35.823	338.6	38.72	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	23.127	218.6	22.32	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	21.107	199.5	20.24	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			9.48				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	10.018	94.69	9.48	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.013	0.12					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 918.97 × {							
(9.24／100×9,710／8,800)×9.24／9.24 ＋(38.72／100×24,174／25,400＋22.32／100×30,804／28,900＋20.24／100×33,252／31,000)×81.28／(38.72＋22.32＋20.24) ＋(9.48／100×150／138)×9.48／9.48 ＋(100－9.24－81.28－9.48)／100} = 945.20							

いわき市

【 第 18 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】 （続 き）

法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

（ ,現場制約無し ）（Ⅱ-2-①-1 , ）

m2 当り 945.20円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP220010-0004) 】

法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

（法面締固め有り ,現場制約無し ）（Ⅱ-2-①-1 , ）

m2 当り 757.90円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.64				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	12.370	93.75	11.64	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			76.42				
普通作業員 [0.842] 【900】	28.724	217.7	31.34	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.843	218.6	28.10	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	17.535	132.9	16.98	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			11.94				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	12.499	94.73	11.94	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.029	0.22					
[積算単価計算式]							
積算単価(P') = 729.97 × { (11.64／100×9,710／8,800)×11.64／11.64 ＋(31.34／100×24,174／25,400＋28.10／100×30,804／28,900＋16.98／100×33,252／31,000)×76.42／(31.34＋28.10＋16.98) ＋(11.94／100×150／138)×11.94／11.94 ＋(100－11.64－76.42－11.94)／100} = 757.90							

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP220010-0004) 】 （続 き）

法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1 m2 当り

（法面締固め有り ,現場制約無し ）（Ⅱ-2-①-1 ） 757.90円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1	法面締固めの有無 法面締固め有り			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 20 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】

敷均撒 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り

（34.3km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ）（Ⅱ-2-25-1 ） 4,764.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.287	1,824	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] 【900】	46.956	2,237	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.717	701.1	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.040	1.9					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価							
747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料							
20,847=20100+747							
[積算単価計算式]							
積算単価(P') ＝ 4,476.3 × {							
(40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77							
＋(44.82／100×26,316／23,600)×44.82／44.82							
＋(14.41／100×150／138)×14.41／14.41							

いわき市

【 第 20 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】 （続 き）

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り

(34.3km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 4,764.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－40.77－44.82－14.41)／100} ＝ 4,764.00							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 10	運搬距離 34.3km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 21 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り

(34.3km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 5,885.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.301	2,254	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] 【900】	46.950	2,763	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.717	866.1	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.032	1.9					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,529.6 × { (40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77 ＋(44.82／100×26,316／23,600)×44.82／44.82 ＋(14.41／100×150／138)×14.41／14.41							

いわき市

【 第 21 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】　　(続　き)

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1 m3 当り

(34.3km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　5,885.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－40.77－44.82－14.41)／100} ＝ 5,885.00							
[条件]							
[J1] = 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 10	運搬距離 34.3km以下			
[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 22 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】

路体(築堤)盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害無し　　1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　252.10円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			17.31				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級 【B00】	11.650	29.37	10.87	6,010	6,760	TK2780	土木事業単価表 P572
振動ﾛｰﾗ[ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ]賃料 ;質量11~12t 排対型同値 【B00】	6.299	15.88	6.44	11,200	11,500	TKQ890	土木事業単価表 P568
【労務】			67.71				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	47.283	119.2	46.57	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	19.175	48.34	21.14	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.98				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.518	39.12	14.98	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.075	0.19					
[積算単価計算式]							
積算単価(P') ＝ 240.29 × {							
(10.87／100×6,760／6,010＋6.44／100×11,500／11,200)×17.31／(10.87＋6.44)							
＋(46.57／100×30,804／28,900＋21.14／100×24,174／25,400)×67.71／(46.57＋21.14)							
＋(14.98／100×150／138)×14.98／14.98							
＋(100－17.31－67.71－14.98)／100} ＝ 252.10							

いわき市

【 第 22 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】　　(続　き)

路体(築堤)盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害無し　　1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　252.10円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上 [J6] = 1　障害の有無 障害無し			[J4] = 1	施工数量 20,000m3未満			

いわき市