

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	安心みちまち冠水対策事業 江畑塙地区道路排水施設測量設計委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共委託 令和07年度 測量業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

安心みちまち冠水対策事業 江畑塙地区道路排水施設測量設計委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費						
業務委託料	1	式		7,128,000	H00100	
測量業務	1	式		7,128,000	H00200	
設計業務	1	式		6,116,000	K0001	
	1	式		1,012,000	K0002	
合計				7,128,000	Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務						
直接測量費	1	式		6,116,000	K0001	
直接測量費(積上)	1	式		3,052,138	H20500	
基準点測量	1	式		2,892,185	P10000	
3級基準点測量 伐採なし・永久標識設置なし 都市近郊・平地	1	点	134,700	134,700	G103010-0002 委 1 号	令7委託設計 P1-2-4
4級基準点測量 伐採なし・永久標識設置なし 都市近郊・平地	4	点	37,010	148,040	G104010-0002 委 2 号	令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7
路線測量	1	式		970,175	X804060	
作業計画(路線測量)	1	業務	108,800	108,800	G111010-0001 委 3 号	令7委託設計 P1-2-16
現地踏査(路線測量) 都市近郊・平地・0～1000台未満/12時間	0.25	km	184,200	46,050	G111020-0003 委 4 号	令7委託設計 P1-2-16
中心線測量 都市近郊・平地・0～1000台未満/12時間	0.25	km	778,600	194,650	G111070-0004 委 5 号	令7委託設計 P1-2-19
仮BM設置測量 都市近郊・平地・0～1000台未満/12時間	0.25	km	294,600	73,650	G111080-0003 委 6 号	令7委託設計 P1-2-19
縦断測量 往復 都市近郊・平地・0～1000台未満/12時間	0.25	km	478,100	119,525	G111090-0003 委 7 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断測量 都市近郊・平地・0～1000台未満/12時間	0.25	km	1,710,000	427,500	G111100-0002 委 8 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7
現地測量	1	式		667,500	X107067	
現地測量 S=1/500 都市近郊・平地	0.005	km2	133,500,000	667,500	G119010-0003 委 9 号	令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7
用地測量	1	式		704,670	X702095	
作業計画(用地測量)	1	業務	152,200	152,200	G114010-0001 委 10 号	令7委託設計 P1-2-42
現地踏査(用地測量) 都市近郊	1	業務	210,500	210,500	G114020-0001 委 11 号	令7委託設計 P1-2-42
復元測量 都市近郊	0.5	万m2	505,200	252,600	G114100-0003 委 12 号	令7委託設計 P1-2-45
公園等の転写 (地積測量図以外の公園等の転写) 都市近郊	0.5	万m2	74,040	37,020	G114030-0002 委 13 号	令7委託設計 P1-2-43
用地平面図作成 縮尺1/500	0.5	万m2	104,700	52,350	G114210-0003 委 14 号	令7委託設計 P1-2-48
打合せ協議	1	式		267,100	X002110	
打合せ等 路線測量 中間打合せ3回	1	業務	267,100	267,100	SA090-0001 単 1 号	令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8
直接経費	1	式		159,953	H20600	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
旅費交通費(率計上分) 2,615,930*0.56%	1	式		14,649	Q20706	
電子成果物作成費(率計上分) 2.3*2,615,930.44*1,000	1	式		73,000	Q20708	
安全費(率計上分) 2,892,185*2.50%	1	式		72,304	Q20701	
直接測量費計	1	式		3,052,138	Q20620a	
測量諸経費 3,052,138*82.30%-4,047	1	式		2,507,862	Q20311	
業務価格	1	式		5,560,000	H00400	
消費税等相当額 5,560,000*10.00%	1	式		556,000	Q00401	
合計				6,116,000	Q00402	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務	1	式		1,012,000	K0002	
直接原価	1	式		428,034	H20510	
直接原価(積上)	1	式		332,978	P10000	
排水路詳細設計	1	式		332,978	X	
歩道詳細設計	0.25	km	1,331,915	332,978	SC160-0002 単 5 号	令7委託設計 P3-2-25
直接経費	1	式		95,056	H20600	
旅費交通費(率計上分) 326,450*0.63%	1	式		2,056	Q20706	
電子成果物作成費(率計上分) 6.9*326,450.45*1,000	1	式		93,000	Q20801	
直接原価計	1	式		428,034	Q20620	
その他原価 326,450*0.5385	1	式		175,793	Q20541	
業務原価	1	式		603,827	H20500	
一般管理費等 603,827*0.5385-8,987	1	式		316,173	Q20531	

いわき市

[illegible][illegible]

いわき市いわき市

【 第 7 号 施工単価表(SC16001-0002) 】 現地踏査							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) 【114】	0.8	人	62,600	50,080	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) 【115】	0.8	人	49,300	39,440	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) 【116】	1.7	人	42,500	72,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	161,770	3,235			
				165,005	P0000001		
単位当たり				165,005	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査							

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(SC16001-0003) 】 平面設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	113,900	2,278			
				116,178	P0000001		
単位当たり				116,178	P0000002		
[条件] [A] = 3 区分 平面設計							

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(SC16001-0004) 】 縦断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料 直接経費 計	2	%	45,900	918	T#20_DENSI_P		
				46,818	P0000001		
単位当たり				46,818	P0000002		
[条件] [A] = 4 区分 縦断設計							

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(SC16001-0005) 】 横断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料 直接経費 計	2	%	103,850	2,077	T#20_DENSI_P		
				105,927	P0000001		
単位当たり				105,927	P0000002		
[条件] [A] = 5 区分 横断設計							

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(SC16001-0006) 】 小構造物設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.7	人	36,700	62,390	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	126,650	2,533	P0000001		
				129,183	P0000002		
単位当たり				129,183			
[条件] [A] = 6 区分 小構造物設計							

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(SC16001-0007) 】 用排水設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	36,700	18,350	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	39,600	792	P0000001		
				40,392	P0000002		
単位当たり				40,392			
[条件] [A] = 7 区分 用排水設計							

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(SC16001-0008) 】							1 km 当り
設計図 (令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.5	人	42,500	63,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.5	人	36,700	55,050	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費計	2	%	143,450	2,869			
				146,319	P0000001		
単位当たり				146,319	P0000002		
[条件]							
[A] = 8 区分 設計図							

いわき市

【 第 14 号 施工単価表(SC16001-0009) 】							1 km 当り
数量計算 (令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.5	人	49,300	73,950	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.1	人	36,700	113,770	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費計	2	%	230,220	4,604			
				234,824	P0000001		
単位当たり				234,824	P0000002		
[条件]							
[A] = 9 区分 数量計算							

いわき市

【 第 15 号 施工単価表(SC16001-0010) 】							1 km 当り
照査							(令7委託設計 P3-2-25)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSL_P		
直接経費 計	2	%	166,460	3,329			
				169,789	P0000001		
単位当たり				169,789	P0000002		
[条件] [A] = 10 区分 照査							

いわき市

【 第 16 号 施工単価表(SC16001-0011) 】							1 km 当り
報告書作成							(令7委託設計 P3-2-25)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSL_P		
直接経費 計	2	%	107,250	2,145			
				109,395	P0000001		
単位当たり				109,395	P0000002		
[条件] [A] = 11 区分 報告書作成							

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G103010-0002) 】 3級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (都市近郊・平地) (令7委託設計 P1-2-4)							20 点 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	11.5	人	52,700	606,050	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	11.5	人	41,300	474,950	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	13	人	37,700	490,100	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	3	人	61,000	183,000	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	5	人	52,700	263,500	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	6	人	41,300	247,800	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	2.5	人	37,700	94,250	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	2,359,650	58,991	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	1.5	%	2,359,650	35,394	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	1	%	2,359,650	23,596	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%	2,418,641	217,677	T#20_SEID0_A		
計				2,695,308	P0000001		

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G103010-0002) 】 (続 き)					20 点 当り	
3級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (都市近郊・平地) (令7委託設計 P1-2-4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				134,700		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0						
[条件] [A] = 2 伐採の有無 伐採なし [a] = 1点 地域・地形ごとの作業点数(点) 都市近郊 , 平地		1点				
	</					

いわき市

【 第 2 号 委託単価表 (G104010-0002) 】							35 点 当り
4 級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (都市近郊・平地) (令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	5.5	人	52,700	289,850	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	5.5	人	41,300	227,150	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	7	人	37,700	263,900	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師 (内業) [60%] 【900】	1	人	61,000	61,000	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	2.5	人	52,700	131,750	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	2.5	人	41,300	103,250	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	1	人	37,700	37,700	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	1,114,600	22,292	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%	1,142,465	102,821	T#20_SEID0_A		
計				1,295,443	P0000001		

いわき市

[illegible]

いわき市

いわき市いわき市

【 第 6 号 委託単価表(G111080-0003) 】 (続 き)							1 km 当り
仮BM設置測量 (都市近郊・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				294,600			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (HR)=1+(H1)+(H2) 1+変化率 1.2=1+0.2+0							
[条件] [a] = 0.25km/地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊 , 平地 [b] = 0.25km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間,							
		0.25km					
		0.25km					
					</		

いわき市

【 第 7 号 委託単価表(G111090-0003) 】							
縦断測量 往復 (都市近郊・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20, 参7-A-8)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.8	人	41,300	74,340	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	344,230	8,605	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	3	%	344,230	10,326	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	352,835	35,283	T#20_SEIDO_A		
小 計				398,444	P0000003		
1+変化率	1.2		398,444	478,132	T#99		
計				478,132	P0000001		

いわき市

いわき市いわき市

【 第 8 号 委託単価表(G111100-0002) 】 (続 き)						
横断測量 (都市近郊・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
有効数字4桁まるめ				1,710,000	P0000002	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (H3)=(h3) 曲線数による変化率 0.1=0.1 (H4)=FOREACH{(h4::)×[d::]÷(SR4)} 幅・間隔による変化率(加重平均) -0.1=表集計:{(h4::)×[d::]÷(SR4)} (HR)=1+(H1)+(H2)+(H3)+(H4) 1+変化率 1.2=1+0.2+0+0.1+-0.1						
[条件] [a] = 0.25km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊 , 平地 [b] = 0.25km 交通量ごとの作業距離(km) 0～1,000台未満/12時間, [c] = 5 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 4 [d] = 0.25km 測量幅・測点間隔毎の作業距離 20m , 45m未満						
		0.25km	≪			
		0.25km	≪			
		0.25km	≪			

いわき市

【 第 9 号 委託単価表(G119010-0003) 】							
現地測量 S=1/500 (都市近郊・平地,) (令7委託設計 P1-2-73, 参7-A-7)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	2	人	52,700	105,400	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	3	人	41,300	123,900	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	2.6	人	37,700	98,020	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.1	人	61,000	6,100	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1	人	52,700	52,700	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	2.6	人	41,300	107,380	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	5	%	493,500	24,675	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	0.5	%	493,500	2,467	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	493,500	9,870	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	5	%	518,175	25,908	T#20_SEID0_A		
小 計				556,420	P0000003		
1+変化率	1.2		556,420	667,704	T#99		

いわき市

【 第 12 号 委託単価表 (G114100-0003) 】							1	万m2 当り
復元測量 (都市近郊)							(令7委託設計 P1-2-45)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.7	人	52,700	89,590	TR1020	委託設計単価表 P1		
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.7	人	41,300	70,210	TR1030	委託設計単価表 P1		
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1.7	人	37,700	64,090	TR1040	委託設計単価表 P1		
測量補助員 (外業) [55%] 【098】	1.7	人	29,600	50,320	TR1090	委託設計単価表 P1		
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	52,700	26,350	TR5020	委託設計単価表 P1		
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.5	人	41,300	20,650	TR5030	委託設計単価表 P1		
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1		
機械経費 労務補正前単価集計	4	%	340,060	13,602	T#2099			
材料費 労務補正前単価集計	3	%	340,060	10,201	T#2099			
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	7	%	353,662	24,756	T#20_SEIDO_A			
小 計				388,619	P0000003			
1 + 変化率	1.3		388,619	505,204	T#99			

[illegible]

【 第 14 号 委託単価表 (G114210-0003) 】							1 万m2 当り
用地平面図作成 (縮尺 1/500) (令7委託設計 P1-2-48)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	52,700	26,350	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.9	人	41,300	37,170	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.9	人	37,700	33,930	TR5040	委託設計単価表 P1	
材料費 労務補正前単価集計	0.5	%	97,450	487	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費 計	7	%	97,450	6,821	T#20_SEIDO_A		
				104,758	P0000001		
単位当たり 有効数字4桁まるめ				104,700	P0000002		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 縮尺による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.5万m2 縮尺ごとの作業面積(万m2) 1/500		0.5万m2					