

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	窪田御前崎排水路測量設計委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U (いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共委託 令和07年度 測量業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

窪田御前崎排水路測量設計委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費						
業務委託料	1	式		5,588,000	H00100	
測量業務01	1	式		5,588,000	H00200	
設計業務01	1	式		4,389,000	K0001	
合計	1	式		1,199,000	K0002	
				5,588,000	Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務01						
直接測量費	1	式		4,389,000	K0001	
直接測量費(積上)	1	式		2,165,536	H20500	
基準点測量	1	式		2,042,196	P10000	
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 耕地・平地	1	式		222,060	X102310	
路線測量	6	点	37,010	222,060	G104010-0004 委 1 号	令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7
作業計画(路線測量)	1	式		851,720	X804060	
現地踏査(路線測量)	1	業務	108,800	108,800	G111010-0001 委 2 号	令7委託設計 P1-2-16
耕地・平地 0~1000台未満/12時間 中心線測量	0.3	km	153,500	46,050	G111020-0003 委 3 号	令7委託設計 P1-2-16
耕地・平地 0~1000台未満/12時間 仮BM設置測量	0.3	km	539,000	161,700	G111070-0003 委 4 号	令7委託設計 P1-2-19
耕地・平地 0~1000台未満/12時間 縦断測量	0.3	km	245,500	73,650	G111080-0004 委 5 号	令7委託設計 P1-2-19
耕地・平地 0~1000台未満/12時間 往復	0.3	km	398,400	119,520	G111090-0004 委 6 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
耕地・平地 0~1000台未満/12時間 横断測量	0.3	km	1,140,000	342,000	G111100-0003 委 7 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現地測量	1	式		639,000	X107067	
現地測量 S=1/500 耕地・平地	0.012	km2	53,250,000	639,000	G119010-0005 委 8 号	令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7
用地測量	1	式		62,316	X702095	
地積測量図転写(地積測量図のみの転写)	1.2	万m2	51,930	62,316	G114040-0002 委 9 号	令7委託設計 P1-2-43
打合せ協議	1	式		267,100	X002110	
打合せ等 路線測量 中間打合せ3回	1	業務	267,100	267,100	SA090-0002 単 1 号	令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8
直接経費	1	式		123,340	H20600	
旅費交通費(率計上分) 1,836,894*0.56%	1	式		10,286	Q20706	
電子成果物作成費(率計上分) 2.3*1,836,894*0.44*1,000	1	式		62,000	Q20708	
安全費(率計上分) 2,042,196*2.50%	1	式		51,054	Q20701	
直接測量費計	1	式		2,165,536	Q20620a	
測量諸経費 2,165,536*84.70%-9,744	1	式		1,824,464	Q20311	

いわき市

【 第 2 号 施工単価表 (SA09001-0004) 】 業務着手時							1 回 当り
(令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.5	人	61,000	30,500	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師(内業) [55%] 【900】	0.5	人	52,700	26,350	TR5020	委託設計単価表 P1	
計				56,850	P0000001		
単位当たり				56,850	P0000002		
[条件] [A] = 3 設計区分 路線測量			[B] = 1 区分 業務着手時				

いわき市

【 第 3 号 施工単価表 (SA09001-0005) 】 中間打合せ							1 回 当り
(令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.5	人	61,000	30,500	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師補(内業) [60%] 【900】	0.5	人	41,300	20,650	TR5030	委託設計単価表 P1	
計				51,150	P0000001		
単位当たり				51,150	P0000002		
[条件] [A] = 3 設計区分 路線測量			[B] = 2 区分 中間打合せ				

いわき市

【 第 4 号 施工単価表(SA09001-0006) 】 成果物納入時							1 回 当り
(令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.5	人	61,000	30,500	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師(内業) [55%] 【900】	0.5	人	52,700	26,350	TR5020	委託設計単価表 P1	
計				56,850	P0000001		
単位当たり				56,850	P0000002		
[条件] [A] = 3 設計区分 路線測量			[B] = 3 区分 成果物納入時				

いわき市

【 第 5 号 施工単価表(SC160-0001) 】 歩道詳細設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計計画	1	km	68,085	68,085	SC16001-0001 単 6 号	令7委託設計 P3-2-25	
現地踏査	1	km	165,005	165,005	SC16001-0002 単 7 号	令7委託設計 P3-2-25	
平面設計	1	km	116,178	116,178	SC16001-0003 単 8 号	令7委託設計 P3-2-25	
縦断設計	1	km	46,818	46,818	SC16001-0004 単 9 号	令7委託設計 P3-2-25	
横断設計	1	km	105,927	105,927	SC16001-0005 単 10 号	令7委託設計 P3-2-25	
小構造物設計	1	km	129,183	129,183	SC16001-0006 単 11 号	令7委託設計 P3-2-25	
用排水設計	1	km	40,392	40,392	SC16001-0007 単 12 号	令7委託設計 P3-2-25	
設計図	1	km	146,319	146,319	SC16001-0008 単 13 号	令7委託設計 P3-2-25	
数量計算	1	km	234,824	234,824	SC16001-0009 単 14 号	令7委託設計 P3-2-25	
照査	1	km	169,789	169,789	SC16001-0010 単 15 号	令7委託設計 P3-2-25	
報告書作成	1	km	109,395	109,395	SC16001-0011 単 16 号	令7委託設計 P3-2-25	
計				1,331,915	P0000001		

いわき市

【 第 7 号 施工単価表(SC16001-0002) 】 現地踏査							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.8	人	62,600	50,080	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.8	人	49,300	39,440	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.7	人	42,500	72,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料 直接経費 計	2	%	161,770	3,235	T#20_DENSI_P		
				165,005	P0000001		
単位当たり				165,005	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査							

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(SC16001-0003) 】 平面設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料 直接経費 計	2	%	113,900	2,278	T#20_DENSI_P		
				116,178	P0000001		
単位当たり				116,178	P0000002		
[条件] [A] = 3 区分 平面設計							

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(SC16001-0004) 】 縦断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	45,900	918	P0000001		
単位当たり				46,818	P0000002		
				46,818			
[条件] [A] = 4 区分 縦断設計							

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(SC16001-0005) 】 横断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	103,850	2,077	P0000001		
単位当たり				105,927	P0000002		
				105,927			
[条件] [A] = 5 区分 横断設計							

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(SC16001-0006) 】 小構造物設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.7	人	36,700	62,390	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	126,650	2,533	P0000001		
単位当たり				129,183	P0000002		
				129,183			
[条件] [A] = 6 区分 小構造物設計							

【 第 12 号 施工単価表(SC16001-0007) 】 用排水設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	36,700	18,350	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	39,600	792	P0000001		
単位当たり				40,392	P0000002		
				40,392			
[条件] [A] = 7 区分 用排水設計							

【 第 13 号 施工単価表(SC16001-0008) 】 設計図							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.5	人	42,500	63,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.5	人	36,700	55,050	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	143,450	2,869	P0000001		
単位当たり				146,319	P0000002		
				146,319			
[条件] [A] = 8 区分 設計図							

いわき市

【 第 14 号 施工単価表(SC16001-0009) 】 数量計算							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.5	人	49,300	73,950	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.1	人	36,700	113,770	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	230,220	4,604	P0000001		
単位当たり				234,824	P0000002		
				234,824			
[条件] [A] = 9 区分 数量計算							

いわき市

窪田御前崎排水路測量設計委託

【 第 15 号 施工単価表(SC16001-0010) 】 照査							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	166,460	3,329			
				169,789	P0000001		
単位当たり				169,789	P0000002		
[条件] [A] = 10 区分 照査							

いわき市

窪田御前崎排水路測量設計委託

【 第 16 号 施工単価表(SC16001-0011) 】 報告書作成							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	107,250	2,145			
				109,395	P0000001		
単位当たり				109,395	P0000002		
[条件] [A] = 11 区分 報告書作成							

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G104010-0004) 】 4 級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (耕地・平地) (令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7)							35 点 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) 〔55%〕 【072】	5.5	人	52,700	289,850	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) 〔60%〕 【073】	5.5	人	41,300	227,150	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) 〔55%〕 【074】	7	人	37,700	263,900	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師 (内業) 〔60%〕 【900】	1	人	61,000	61,000	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) 〔55%〕 【900】	2.5	人	52,700	131,750	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) 〔60%〕 【900】	2.5	人	41,300	103,250	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) 〔55%〕 【900】	1	人	37,700	37,700	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	1,114,600	22,292	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%	1,142,465	102,821	T#20_SEIDO_A		
計				1,295,443	P0000001		

いわき市

[illegible]

いわき市

[illegible]

26

【 第 3 号 委託単価表 (G111020-0003) 】						
現地踏査 (路線測量)						
(耕地・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-16)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.4	人	41,300	57,820	TR1030	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	1.5	%	142,140	2,132	TH2099	
材料費 労務補正前単価集計	6.5	%	142,140	9,239	TH2099	
計				153,511	P0000001	
単位当たり				153,500	P0000002	
有効数字 4 桁まるめ						
[計算式] $(H1) = \text{FOREACH} \{ (h1::) \times [a::] \div (SR1) \}$ 地域による変化率 (加重平均) $0 = \text{表集計} : \{ (h1::) \times [a::] \div (SR1) \}$ $(H2) = \text{FOREACH} \{ (h2::) \times [b::] \div (SR2) \}$ 交通量による変化率 (加重平均) $0 = \text{表集計} : \{ (h2::) \times [b::] \div (SR2) \}$ $(HR) = 1 + (H1) + (H2) \quad 1 + \text{変化率}$ $1 = 1 + 0 + 0$						
[条件] $[a] = 0.3\text{km}$ 地域・地形ごとの作業距離 (km) 耕地, 平地 $[b] = 0.3\text{km}$ 交通量ごとの作業距離 (km) 0~1,000台未満/12時間,	0.3km					
	0.3km					

27

窪田御前崎排水路測量設計委託

【 第 4 号 委託単価表 (G111070-0003) 】						1	km 当り
中心線測量 (耕地・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) 【55%】 【072】	2.5	人	52,700	131,750	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) 【60%】 【073】	2.8	人	41,300	115,640	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) 【55%】 【074】	2.2	人	37,700	82,940	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) 【55%】 【900】	1.8	人	52,700	94,860	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) 【60%】 【900】	1.8	人	41,300	74,340	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	4	%	499,530	19,981	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	5.5	%	499,530	27,474	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	519,511	51,951	T#20_SEIDO_A		
小 計				598,936	P0000003		
1 + 変化率					T#99		
計	0.9		598,936	539,042	P0000001		
単位当たり				539,042	P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				539,000			

いわき市

窪田御前崎排水路測量設計委託

【 第 4 号 委託単価表(G111070-0003) 】 (続 き)							1 km 当り
中心線測量 (耕地・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (H3)=(h3) 曲線数による変化率 -0.1=-0.1 (H4)=FOREACH{(h4::)×[d::]÷(SR4)} 測点間隔による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h4::)×[d::]÷(SR4)} (HR)=1+(H1)+(H2)+(H3)+(H4) 1+変化率 0.9=1+0+0+-0.1+0							
[条件] [a] = 0.3km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地 , 平地 [b] = 0.3km 交通量ごとの作業距離(km) 0～1,000台未満/12時間 [c] = 1 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 0 [d] = 0.3km 測点間隔ごとの作業距離(km) , 20m	0.3km 0.3km 0.3km						

いわき市

【 第 5 号 委託単価表(G111080-0004) 】						
仮BM設置測量						
(耕地・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 (外業) 〔55%〕 【072】	1	人	52,700	52,700	TR1020	委託設計単価表 P1
測量技師補 (外業) 〔60%〕 【073】	1.2	人	41,300	49,560	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手 (外業) 〔55%〕 【074】	0.9	人	37,700	33,930	TR1040	委託設計単価表 P1
測量技師 (内業) 〔55%〕 【900】	0.4	人	52,700	21,080	TR5020	委託設計単価表 P1
測量技師補 (内業) 〔60%〕 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1
測量助手 (内業) 〔55%〕 【900】	0.3	人	37,700	11,310	TR5040	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	214,010	5,350	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	2	%	214,010	4,280	T#2099	
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	219,360	21,936	T#20_SEID0_A	
計				245,576	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				245,500		
〔計算式〕 (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均)						

30

[illegible]

31

【第 6 号 委託単価表 (G111090-0004)】

いわき市

【 第 6 号 委託単価表(G111090-0004) 】

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (G111100-0003) 】							1 km 当り
横断測量 (耕地・平地 , 0～1000 台未満 / 12 時間) (令 7 委託設計 P1-2-20、参 7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) 〔55%〕 【072】	6.4	人	52,700	337,280	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) 〔60%〕 【073】	7.2	人	41,300	297,360	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) 〔55%〕 【074】	5.3	人	37,700	199,810	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) 〔55%〕 【900】	3.9	人	52,700	205,530	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) 〔60%〕 【900】	3.4	人	41,300	140,420	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) 〔55%〕 【900】	1.5	人	37,700	56,550	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,236,950	30,923	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,236,950	30,923	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	1,267,873	126,787	T#20_SEID0_A		
小 計				1,425,583	P0000003		
1 + 変化率	0.8		1,425,583	1,140,466	T#99		
計				1,140,466	P0000001		

いわき市

【第 7 号 委託単価表(G111100-0003)】		(続 き)				1 km 当り	
横断測量 (耕地・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり							
有効数字4桁まるめ				1,140,000	P0000002		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (H3)=(h3) 曲線数による変化率 -0.1=-0.1 (H4)=FOREACH{(h4::)×[d::]÷(SR4)} 幅・間隔による変化率(加重平均) -0.1=表集計:{(h4::)×[d::]÷(SR4)} (HR)=1+(H1)+(H2)+(H3)+(H4) 1+変化率 0.8=1+0+0+-0.1+-0.1							
[条件] [a] = 0.3km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地 平地		0.3km					
[b] = 0.3km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間		0.3km					
[c] = 1 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 0 [d] = 0.3km 測量幅・測点間隔毎の作業距離 20m , 45m未満		0.3km					

いわき市

【 第 8 号 委託単価表(G119010-0005) 】							0.012 km2 当り
現地測量 S=1/500							
(耕地・平地) (令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	2.3	人	52,700	121,210	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	3.5	人	41,300	144,550	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	3	人	37,700	113,100	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師 (内業) [60%] 【900】	0.1	人	61,000	6,100	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.1	人	52,700	57,970	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	3	人	41,300	123,900	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	5	%	566,830	28,341	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	0.5	%	566,830	2,834	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	566,830	11,336	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	5	%	595,171	29,758	T#20_SEIDO_A		
計				639,099	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				53,250,000			

いわき市

【 第 8 号 委託単価表(G119010-0005) 】				(続 き)					
現地測量 S=1/500						0.012 km2 当り			
(耕地・平地				)		(令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7			
名 称 ・ 規 格				数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[計算式]									
(H1)=FOREACH{(h1::)×[b::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均)									
0=表集計 : {(h1::)×[b::]÷(SR)}									
(HR)=1+(H1) 1+変化率									
1=1+0									
(A)=FOREACH{[b::]} 作業量									
0.012=表集計 : {[b::]}									
(HK)=(718.95×(A)+28.105)÷100 作業量補正係数									
0.37=(718.95×0.012+28.105)÷100									
(N11)=0.3×(HK) 測量主任技師(内業)									
0.1=0.3×0.37									
(G12)=6.1×(HK) 測量技師(外業)									
2.3=6.1×0.37									
(N12)=3.1×(HK) 測量技師(内業)									
1.1=3.1×0.37									
(G13)=9.4×(HK) 測量技師補(外業)									
3.5=9.4×0.37									
(N13)=8.0×(HK) 測量技師補(内業)									
3=8.0×0.37									
(G14)=8.2×(HK) 測量助手(外業)									
3=8.2×0.37									
[条件]									
[a] = 3 縮尺 1/500									
[b] = 0.012km2 地域・地形ごとの作業量(km2)									
耕地 , 平地				0.012km2					

いわき市

【 第 9 号 委託単価表 (G114040-0002) 】						
地積測量図転写(地積測量図のみの転写)						
(耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-43 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	0.4	人	41,300	16,520	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手 (外業) [55%] 【074】	0.4	人	37,700	15,080	TR1040	委託設計単価表 P1
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.2	人	41,300	8,260	TR5030	委託設計単価表 P1
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.3	人	37,700	11,310	TR5040	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	1	%	51,170	511	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	0.5	%	51,170	255	T#2099	
計				51,936	P0000001	
単位当たり				51,930	P0000002	
有効数字4桁まるめ				51,930		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0						
[条件] [a] = 1.2万m2 地域ごとの作業面積(万m2) 、耕地・森林	1.2万m2					