

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式		16,742,000	K0002	
排水構造物工	1	式		4,361,190	X500010	
作業土工	1	式		295,254	Y200005	
床掘り 土砂 小規模	47.7	m3	2,285	108,994	SP210030-0002 P 1 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	44.3	m3	4,107	181,940	SP210410-0002 P 2 号	Ⅱ-1-③-12
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	1.8	m3	2,400	4,320	TT8350	土木事業単価表 P181
側溝工	1	式		3,648,856	Y208010	
U型側溝据付け 道路用3種・400A・400×400×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	110	m	11,930	1,312,300	S821410-0006 単 1 号	Ⅵ-1-⑥-1
自由勾配側溝 L=2000mm・1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	60	m	15,630	937,800	S821420-0002 単 2 号	Ⅵ-1-⑥-1
モルタル練 高炉	0.76	m3	103,700	78,812	SP240060-0001 P 3 号	Ⅱ-4-①-1
生コンクリート単価 21-12-25 (20) 55% ⑨-2 高炉セメントB種	0.64	m3	21,500	13,760	SN2401-0001 単 3 号	福島独自
蓋版据付け 道路用3種400・51.2×11×50 昼間 時間制約無	198	枚	3,179	629,442	S821430-0010 単 4 号	Ⅵ-1-⑥-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	11	枚	26,010	286,110	S821430-0011 単 5 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用3種300・41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	108	枚	2,489	268,812	S821430-0012 単 6 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	6	枚	18,810	112,860	S821430-0005 単 7 号	Ⅵ-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑨-2 21-12-25高 一般養生	0.28	m3	32,000	8,960	SP240010-0002 P 4 号	Ⅱ-4-①-1
集水樹工	1	式		417,080	Y202762	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	4	箇所	66,660	266,640	SP222950-0002 P 5 号	Ⅱ-2-⑩-30
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	4	枚	37,610	150,440	S821430-0008 単 8 号	Ⅵ-1-⑥-1
舗装工	1	式		712,161	X512005	
アスファルト舗装工	1	式		712,161	Y000005	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm・1層施工 再生カラッパ77 RC-40	62.2	m2	1,180	73,396	SP410031-0001 P 6 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm・1層施工 粒度調整砕石 M-40	62.2	m2	1,527	94,979	SP410041-0001 P 7 号	Ⅳ-1-①-1
表層(車道・路肩部) 4層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 フライムコート 締固密度2.35	166.4	m2	3,116	518,502	SP410260-0002 P 8 号	Ⅳ-1-②-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm・白 昼間・時間制約無 豪雪補正無	60	m	421.4	25,284	S821210-0001 単 9 号	VI-1-①-1
構造物撤去工	1	式		1,371,505	X108215	処: 247,600
構造物取り壊し工	1	式		1,371,505	Y108210	処: 247,600
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	216.4	m	734	158,837	SP430510-0003 P 9 号	IV-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	1.6	m3	12,560	20,096	S232010-0003 単 10 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	1.6	m3	60,000	96,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 96,000
舗装版破砕積込(小規模土工)	149.1	m2	1,842	274,642	SP210720-0001 P 10 号	II-1-③-1
搬運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 打付損耗費(良好)含む	7.5	m3	8,470	63,525	SP227010-0004 P 11 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)中根砂利店 法田アスコン処理センター	17.5	t	2,000	35,000	TFD030H130	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 35,000
構造物とりこわし 無筋構造物・機械施工 昼間・時間制約無 低騒音・低振動対策不要	49.6	m3	8,703	431,668	S824010-0005 単 11 号	VI-1-④-1
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下 DID区間有 打付損耗費(良好)含む	49.6	m3	3,531	175,137	SP227010-0005 P 12 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	116.6	t	1,000	116,600	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 116,600

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工	1	式		861,900	X100020	
交通誘導警備員B	50	人日	17,238	861,900	S010210-0002 単 12 号	II-5-21-1
直接工事費計				7,306,756	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,564,927	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		126,927	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 14 号	I-2-②-24
技術管理費	1	式		122,327	H20005	
縦断測量 往復 都市近郊・平地 0~1000台未満/12時間 切断時汚泥溶出試験	0.17	km	478,100	81,277	G111090-0003 委 1 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
共通仮設費(率化)	1	式	41,050	41,050	D0001 代 1 号	
共通仮設費率分 7,278,358*15.06%*1.300*1.01	1	式		1,438,000	H00803	
	1	式		1,438,000	Q00910	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式		8,871,683	H00600	
現場管理費 8,802,235*37.06%*1.100*1.02	1	式		3,659,000	Q00601	
工事原価	1	式		12,530,683	H00500	
一般管理費等 12,461,235*21.60%*4.984=7,293	1	式		2,689,317	Q00501	
工事価格	1	式		15,220,000	H00400	
消費税等相当額 15,220,000*10.00%	1	式		1,522,000	Q00401	
合計				16,742,000	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 代価表 (D0001) 】

切断時汚泥溶出試験

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶出液作成料	1	検体	4,500	4,500	L001	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
カドミウム溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L002	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
鉛溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L003	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
六価クロム溶出試験	1	検体	3,300	3,300	L004	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
シアン溶出試験	1	検体	3,750	3,750	L005	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
ひ素溶出試験	1	検体	4,250	4,250	L006	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
セレン溶出試験	1	検体	4,550	4,550	L007	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
総水銀溶出試験	1	検体	4,300	4,300	L008	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
アルキル水銀溶出試験	1	検体	9,700	9,700	L009	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.6)
計				41,050	P0000001	
単位当たり				41,050	P0000002	

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 施工単価表(S821410-0006) 】						
U型側溝据付け 道路用3種 400A/400×400×2000 (昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,498.2	44,982	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIA400A a400×c400×L2000 516kg/本 【B00】	5	本	14,500	72,500	TT2010	土木事業単価表 P297
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	0.756	m3	2,300	1,738.8	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		79.2	Z3T00004	
計				119,300	P0000001	
単位当たり				11,930	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,498.2=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 砕石数量(ロス分含む) 0.756=0.63×1.20						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [D] = 21 U型側溝種類 道路用3種 400A 400×400×2000 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [I] = 5 基礎砕石の種類 再生クラッシャー 40~0 [J] = 0.630 m3 基礎砕石設計数量 [K] = 5.000 個 側溝設計数量						

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 2 号 施工単価表(S821420-0002) 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,844.2	68,442	TTDG31_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型側溝B(車道)X I Ba500 A300×C500×L2000 547kg/本 【910】	5	本	16,900	84,500	TT2664	土木事業単価表 P321
生コンクリート単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉セメントB種	0.085	m3	21,500	1,827.5	SN2401-0001 単 3 号	福島独自
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	0.624	m3	2,300	1,435.2	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		95.3	Z3T00004	
計				156,300	P0000001	
単位当たり				15,630	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 6,844.2=FUNC_TANKA(TTDG31_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1 (NC2)=[H]×1.06 底部コンクリート数量(ロス分含む) 0.085=0.08×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ロス分含む) 0.624=0.52×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下						

いわき市

[illegible]

10

[illegible]

11

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 4 号 施工単価表 (S821430-0010) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種400 51.2×11×50 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VICg400 1,500 65kg/枚 【B00】	1	枚	2,170	2,170	TT4005	土木事業単価表 P299	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.22	Z3T00004		
計				3,179	P0000001		
単位当たり				3,179	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA (TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 17 蓋版の種類 道路用3種400 51.2×11×50 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 5 号 施工単価表 (S821430-0011) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT-25 VMCa400S 51.2kg/枚 【910】	1	m	25,000	25,000	TT4610	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1.22	Z3T00004		
計				26,010	P0000001		
単位当たり				26,010	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA (TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 6 号 施工単価表(S821430-0012)】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
勾配調整型側溝Bタイプ<車道用>用蓋 ⅦCg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4140	土木事業単価表 P323	
諸 雑 費 (丸め)					Z3T00004		
計	1	式		0.22	P0000001		
単位当たり				2,489	P0000002		
				2,489			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

14

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 7 号 施工単価表(S821430-0005)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	403.92	403.92	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
クレーンク落蓋型側溝用かさ上げT-25 ⅧCa300S 35.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)					Z3T00004		
計	1	式		6.08	P0000001		
単位当たり				18,810	P0000002		
				18,810			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 403.92=FUNC_TANKA(TTDG49_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

15

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 8 号 施工単価表(S821430-0008) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
ゲレンダ集水樹落込正方VEa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg 【910】	1	枚	36,600	36,600	TT4830	土木事業単価表 P307	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1.22	Z3T00004		
計				37,610	P0000001		
単位当たり				37,610	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 9 号 施工単価表(S821210-0001) 】							1,000 m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間制約なし	1,000	m	257.04	257,040	TTDA01_7M	土木事業単価表 P636 月単位の週休2日補正	
路面表示用塗料 トライツペイント溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275	
接着用グライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275	
軽油 ミコリー(ハートロー給油) 【910】	40	L	150	6,000	TT0250	土木事業単価表 P247	
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9T00004		
材料費の%	5	%	156,575	7,785	P0000001		
計				421,400	P0000002		
単位当たり				421.4			
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 257.04=FUNC_TANKA(TTDA01_7M) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1							
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動							

いわき市

【第 9 号 施工単価表(S821210-0001)】				(続 き)				1,000 m 当り			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白											
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)											
名 称 ・ 規 格				数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無						[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm					
[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無						[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm					
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無						[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無					
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%						[I] = 3 ベイト式塗料規格 溶融式の場合					
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する						[J] = 1 塗料区分 白					
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量						[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する					
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装						[N] = 0.000 kg プライマー使用量					
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する						[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量					
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する						[P] = 0.000 l 軽油使用量					
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用											

18

【第 10号 施工単価表(S232010-0003)】							100	m3 当り
側溝清掃車運搬 運搬距離 14.0km超え22.0km以下								
(Ⅱ-3-⑥)-2								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] 【900】	11.628	人	24,174	281,095.27	TR0030	土木事業単価表 P788 月単位の週休2日補正		
側溝清掃車運転 ブロー式 ホッパ容量9.0m3	11.628	日	83,820	974,658.96	S923619-0003 単 13 号	機 - 1 9		
諸 雑 費 (丸め)				245.77	Z3T00004			
計				1,256,000	P0000001			
単位当たり				12,560	P0000002			
[計算式]								
(R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量								
11.628=1×100÷8.6								
(KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数								
11.628=100÷8.6								
[条件]								
[A] = 3 運搬距離 14.0km超え22.0km以下								

19

【第 11号 施工単価表(S824010-0005)】							1 m3 当り
構造物とこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無し , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,702.16	8,702.16	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.84	Z3T00004		
計				8,703	P0000001		
単位当たり				8,703	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無し [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無し				

20

[illegible]

21

[illegible]

22

[illegible]

23

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 委託単価表 (G111090-0003) 】							1 km 当り
縦断測量 往復 (都市近郊・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.8	人	41,300	74,340	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	344,230	8,605	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	3	%	344,230	10,326	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	352,835	35,283	T#20_SEID0_A		
小 計				398,444	P0000003		
1 + 変化率					T#99		
計	1.2		398,444	478,132	P0000001		
				478,132			

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 委託単価表 (G111090-0003) 】							1 km 当り
縦断測量 往復 (都市近郊・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり							
有効数字4桁まるめ				478,100	P0000002		
【計算式】 (H1)=FOREACH{(h1::) × [a::] ÷ (SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計 : {(h1::) × [a::] ÷ (SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::) × [b::] ÷ (SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h2::) × [b::] ÷ (SR2)} (HR)=1+ (H1) + (H2) 1 + 変化率 1.2=1+0.2+0							
【条件】 [a] = 0.17km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊, 平地 [b] = 0.17km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間			0.17km				
			0.17km				

いわき市

【第 1 号 施工パッケージ (SP210030-0002)】								1 m3 当り	
床掘り 土砂 小規模								2,285.00円	
(Ⅱ-1-③-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			18.73						
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.420	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13		
【労務】			74.16						
運転手(特殊) [0.788] 【900】	42.206	964.4	40.26	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
普通作業員 [0.842] 【900】	31.729	725	33.90	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			7.11						
軽油 ミコローリー(ハトロー給油) 【910】	7.597	173.6	7.11	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.048	1.1							
積算単価計算式] 直算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73/100 × 8,460/8,460) × 18.73/18.73 + (40.26/100 × 30,804/28,900 + 33.90/100 × 24,174/25,400) × 74.16/ (40.26 + 33.90) + (7.11/100 × 150/138) × 7.11/7.11 + (100 - 18.73 - 74.16 - 7.11)/100} = 2,285.00									
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

26

[illegible]

いわき市

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】

いわき市

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】 (続 き)

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】								1 m3 当り
モルタル練 高炉								103,700.00円
(Ⅱ-4-①-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			82.04					
普通作業員 [0.842] 【900】	51.304	53,202	54.42	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	29.176	30,256	27.46	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.157	163						
【材料】			17.96					
セメント(高炉B) 25kg袋入 【B00】	14.098	14,620	12.48	24,200	27,600	TT0016	土木事業単価表 P213	
コンクリート用骨材 砂(洗) 【910】	5.226	5,419	5.48	5,370	5,170	TT8300	土木事業単価表 P181	
【端数調整】	0.039	40						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 102,720 × { (54.42/100×24,174/25,400+27.46/100×33,252/31,000)×82.04/(54.42+27.46) + (12.48/100×27,600/24,200+5.48/100×5,170/5,370)×17.96/(12.48+5.48) + (100-82.04-17.96)/100} = 103,700.00								
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉								[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用

いわき市

30

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP240010-0002) 】									1 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									32,000.00円
(⑨-2 21-12-25高 , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			28.68						
普通作業員 [0.842] 【900】	11.700	3,744	12.85	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.700	2,464	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.750	2,160	6.58	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正		
その他(労務)	1.908	610.5							
【材料】			71.32						
生コンクリート ⑨-2 21-12-25(20)-55% 【910】	71.909	23,011	71.32	20,400	21,500	TT8670	土木事業単価表 P82		
【端数調整】	0.033	10.5							
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 21,300=FUNC_TANKA(TT8670) (At012)=FUNC_TANKA((KC2c)) 高炉割増額21単価 200=FUNC_TANKA(TT8272) (At015)=(At008) + (At009) + (At010) + (At011) + (At012) + (At013) + (At014) 割増後単価 21,500=21300 + 0 + 0 + 0 + 200 + 0 + 0									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 30,615 × {									

いわき市

31

[illegible]

32

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 5 号 施工パッケージ (SP222950-0002) 】 (続 き)							
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							
1 箇所 当り 66,660.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.006	4.42					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 65,460 × { (0.08/100×9,710/8,800)×0.08/0.08 + (33.48/100×31,416/30,000+29.03/100×24,174/25,400+11.24/100×33,252/31,000+2.03/100×31,212/28,300)×86.33/(33.48+29.03+11.24+2.03) + (13.27/100×20,400/19,750+0.07/100×150/138)×13.59/(13.27+0.07) + (100-0.08-86.33-13.59)/100} = 66,660.00							
[条件] [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 11 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.40m3を超え0.43m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 6 号 施工パッケージ (SP410031-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-40 ,) (Ⅳ-1-①-1)							
1 m2 当り 1,180.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.172	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ロー(舗装用・搭乗式コンバインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.399	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.172	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	20.924	246.9	27.03	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.686	149.7	15.84	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	10.856	128.1	15.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	10.136	119.6	13.01	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.724	32.14					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40 【910】	37.110	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 6 号 施工パッケージ (SP410031-0001)】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシュ RC-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローリー(ハートロー給油)						TT0250	土木事業単価表 P247
【910】	1.571	18.54	1.99	138	150		
その他(材料)							
	0.175	2.07					
【端数調整】							
	0.075	0.88					
[積算単価計算式]							
積算単価(P') = 857.31 × {							
(2.99/100×5,680/5,680+1.78/100×3,830/3,540)×5.00/(2.99+1.78)							
+ (27.03/100×30,804/28,900+15.84/100×31,212/28,300+15.70/100×24,174/25,400+13.01/100×33,252/31,000)×75.15/(27							
.03+15.84+15.70+13.01)							
+ (17.77/100×345,000/120,000+1.99/100×150/138)×19.85/(17.77+1.99)							
+ (100-5-75.15-19.85)/100) = 1,180.00							
[条件]							
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシュ RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 7 号 施工パッケージ (SP410041-0001)】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			4.66				
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クレー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.676	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ロー(舗装用・搭乗式コンバインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.083	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)							
	0.136	2.08					
【労務】							
			69.96				
運転手(特殊) 【0.788】	16.169	246.9	25.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 【0.780】	9.804	149.7	14.75	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】	8.382	128	14.61	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】	7.832	119.6	12.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
	2.109	32.2					
【材料】							
			25.38				
粒度調整砕石 M-40 40mm 【910】	51.382	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181

いわき市

【 第 7 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】	(続 き)			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工			1	m2 当り
(粒度調整碎石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)				1,527.00円

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)		1 m2 当り
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)		3,116.00円

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 8 号 施工パッケージ (SP410260-0002) 】 (続 き)						1 m2 当り	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20)						3,116.00円	
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド 【910】	0.163	5.07	0.17	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	0.030	0.94	0.03	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.030	0.95					
【端数調整】	0.036	1.13					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,891.1 × { (0.24/100×1,430/1,430+0.13/100×356/356)×0.43/(0.24+0.13) + (19.57/100×31,212/28,300+14.05/100×24,174/25,400+4.28/100×33,252/31,000)×44.34/(19.57+14.05+4.28) + (50.52/100×640,000/580,000+4.48/100×117/103+0.17/100×159/154+0.03/100×150/138)×55.23/(50.52+4.48+0.17+0.03) + (100-0.43-44.34-55.23)/100} = 3,116.00							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度7スコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430510-0003) 】								
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1	m 当り	
(IV-3-③-1)								734.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			15.05					
コンクリートカッター[ベキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71	
【労務】	4.590	33.69	58.43					
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.995	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	18.896	138.7						
【材料】			26.52					
コンクリートカットプレート 径45cm(18インチ) 【B00】	22.398	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552	
レギュラーガソリン スタンド 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	1.317	9.67						

いわき市

いわき市いわき市

【第 11 号 施工パッケージ(SP227010-0004)】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)									
(11.0km以下 DID区間有 , タバ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)									8,470.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			20.25						
ダンプトラック ワンロード・デポゼット 2t 積級 供用日当り換算損料 A地区	18.583	1,574	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22		
【労務】			71.03						
運転手(一般) [0.813] [900]	72.704	6,158	71.03	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			8.72						
軽油 ミローリー(ハトロール給油) [910]	8.700	736.9	8.72	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.013	1.1							
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タバ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 5,702=5520+182									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 7,775 × { (20.25 / 100 × 5,702 / 5,702) × 20.25 / 20.25 + (71.03 / 100 × 26,316 / 23,600) × 71.03 / 71.03 + (8.72 / 100 × 150 / 138) × 8.72 / 8.72									

44

[illegible]

45

【第 12 号 施工パッケージ(SP227010-0005)】								
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 (23.2km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77					
ダンプトラック オンロード・ディゼー 10 t 積級 供用日当り換算損料 A地区	38.289	1,352	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22	
【労務】			44.82					
運転手(一般) [0.813] [900]	46.956	1,658	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			14.41					
軽油 ミニローリー(バトロワ給油) [910]	14.715	519.6	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.040	1.4						
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747								
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,317.7 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/40.77 + (44.82/100×26,316/23,600)×44.82/44.82 + (14.41/100×150/138)×14.41/14.41								

46

[illegible]

47