

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事					K0002	
排水構造物工	1	式		15,840,000	X500010	
作業土工	1	式		3,977,764	Y200005	処: 28,000
床掘り 土砂 小規模	1	式		384,732		処: 28,000
埋戻し 小規模 土砂	59.6	m3	2,285	136,186	SP210030-0002 P 1 号	Ⅱ-1-③-1
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有/タヤ損耗費(良好)含む	28.4	m3	4,107	116,638	SP210410-0002 P 2 号	Ⅱ-1-③-12
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	28	m3	3,711	103,908	SP210110-0002 P 3 号	Ⅱ-1-②-1
側溝工	28	m3	1,000	28,000	NK00001006	処 見積 処: 28,000
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	1	式		2,779,392	Y208010	
U型側溝据付け 道路用3種 300B 300×400×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	80	m	10,560	844,800	S821410-0004 単 1 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	80	m	11,300	904,000	S821410-0005 単 2 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	288	枚	2,489	716,832	S821430-0004 単 3 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	16	枚	18,810	300,960	S821430-0005 単 4 号	Ⅵ-1-⑥-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑨-2 21-12-25高 一般養生	0.4	m3	32,000	12,800	SP240010-0002 P 4 号	Ⅱ-4-①-1
集水樹工	1	式		813,640	Y202762	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	4	箇所	61,530	246,120	SP222950-0001 P 5 号	Ⅱ-2-⑩-30
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	4	箇所	66,660	266,640	SP222950-0002 P 6 号	Ⅱ-2-⑩-30
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	8	枚	37,610	300,880	S821430-0008 単 5 号	Ⅵ-1-⑥-1
舗装工	1	式		846,296	X512005	
アスファルト舗装工	1	式		846,296	Y000005	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生グラッサラン RC-40	70.4	m2	1,180	83,072	SP410031-0001 P 7 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	70.4	m2	1,527	107,500	SP410041-0001 P 8 号	Ⅳ-1-①-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	188.8	m2	3,116	588,300	SP410260-0002 P 9 号	Ⅳ-1-②-1
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	160	m	421.4	67,424	S821210-0001 単 6 号	Ⅵ-1-①-1
構造物撤去工	1	式		1,135,007	X108215	処: 214,140

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取り壊し工	1	式		1,135,007	Y108210	処: 214,140
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	252.8	m	734	185,555	SP430510-0003 P 10 号	IV-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	1.9	m3	11,250	21,375	S232010-0001 単 7 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	1.9	m3	60,000	114,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 114,000
舗装版破砕積込(小規模土工)	206.4	m2	1,842	380,188	SP210720-0001 P 11 号	II-1-③-1
搬運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 6.5km以下、DID区間有 々付損耗費(良好)含む	10.3	m3	6,117	63,005	SP227010-0002 P 12 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (有)驚祈り北の作処理場	24.3	t	1,800	43,740	TFD030H116	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 43,740
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間・時間制約無 低騒音・低振動対策不要	24	m3	8,703	208,872	S824010-0005 単 8 号	VI-1-④-1
搬運搬-コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下、DID区間有 々付損耗費(良好)含む	24	m3	2,578	61,872	SP227010-0009 P 13 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	56.4	t	1,000	56,400	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 56,400
仮設工	1	式		930,852	X100020	
交通誘導警備員 B	54	人日	17,238	930,852	S010210-0002 単 9 号	II-5-21-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計				6,889,919	P0000001	//
共通仮設費計	1	式		1,490,514	H03701	//
共通仮設費(積上げ)	1	式		128,514	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 11 号	I-2-②-24
技術管理費	1	式		123,914	H20005	
縦断測量 往復 市街地乙・平地 0~1000台未満/12時間	0.16	km	517,900	82,864	G111090-0002 委 1 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
切断時汚泥溶出試験	1	式	41,050	41,050	D0001 代 1 号	
共通仮設費(率化)	1	式		1,362,000	H00803	
共通仮設費率分 6,854,476*15.14%*1.300*1.01	1	式		1,362,000	Q00910	
純工事費	1	式		8,380,433	H00600	
現場管理費 8,303,940*37.17%*1.100*1.02	1	式		3,462,000	Q00601	//

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 施工単価表(S821410-0004) 】							10 m 当り
U型側溝据付け（道路用3種 300A 300×300×2000 （昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 ）（VI-1-⑥-1）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,498.2	44,982	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIAi300A a300×c300×L2000 419kg/本 【B00】	5	本	11,800	59,000	TT2000	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 （丸め）	1	式		72.4	Z3T00004		
計				105,600	P0000001		
単位当たり				10,560	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 4,498.2=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(ロス含む) 0.672=0.56×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [D] = 18 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 2 号 施工単価表(S821410-0005) 】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 300B 300×400×2000 （昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 ）（VI-1-⑥-1）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,498.2	44,982	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIAi300B a300×c400×L2000 472kg/本 【B00】	5	本	13,300	66,500	TT2001	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	0.636	m3	2,300	1,462.8	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 （丸め）	1	式		55.2	Z3T00004		
計				113,000	P0000001		
単位当たり				11,300	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 4,498.2=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(ロス含む) 0.636=0.53×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [D] = 19 U型側溝種類 道路用3種 300B 300×400×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.530 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 3 号 施工単価表(S821430-0004) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VICg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.22	Z3T00004		
計				2,489	P0000001		
単位当たり				2,489	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA (TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 4 号 施工単価表(S821430-0005) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	403.92	403.92	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT-25 VICa300S 35.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		6.08	Z3T00004		
計				18,810	P0000001		
単位当たり				18,810	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 403.92=FUNC_TANKA (TTDG49_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 5 号 施工単価表(S821430-0008) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 , (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
グレーチング 集水樹落込正方ⅧEa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg 【910】	1	枚	36,600	36,600	TT4830	土木事業単価表 P307	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1.22	Z3T00004		
計				37,610	P0000001		
単位当たり				37,610	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 6 号 施工単価表(S821210-0001) 】							1,000 m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	257.04	257,040	TTDA01_7M	土木事業単価表 P636 月単位の週休2日補正	
路面表示用塗料 トラフィックペイント溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275	
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275	
軽油 ディーゼル(バートル給油) 【910】	40	L	150	6,000	TT0250	土木事業単価表 P247	
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9T00004		
材料費の%	5	%	156,575	7,785			
計				421,400	P0000001		
単位当たり				421.4	P0000002		
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 257.04=FUNC_TANKA(TTDA01_7M) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1							
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動							

いわき市

[illegible]

14

【第 7 号 施工単価表(S232010-0001)】								100	m3 当り
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下		(Ⅱ-3-⑥-2)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準			
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	24,174	251,820.55	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正			
側溝清掃車運転 7.0km以下 容量9.0m3	10.417	日	83,820	873,152.94	S923619-0001 単 10 号	機 - 1 9			
諸 雑 費 (丸め)	1	式		26.51	Z3T00004				
計				1,125,000	P0000001				
単位当たり				11,250	P0000002				
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6									
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下									

15

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 8 号 施工単価表(S824010-0005) 】							1	m3 当り
構造物とりこなし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし 諸 雑 費 (丸め)	1	m3	8,702.16	8,702.16	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正		
	1	式		0.84	Z3T00004			
計				8,703	P0000001			
単位当たり				8,703	P0000002			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1								
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無					

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 9 号 施工単価表(S010210-0002) 】							1	人日 当り
交通誘導警備員B (II-5-21-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正		
計				17,238	P0000001			
単位当たり				17,238	P0000002			
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B								

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 10 号 施工単価表(S923619-0001) 】							1 日 当 り
側溝清掃車運転 フロワ式 ホッパ 容量9.0m3							
(機-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	26,316	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
軽油 ミニローリー(ハ)トロ給油) 【910】	84	L	150	12,600	TT0250	土木事業単価表 P247	
側溝清掃車 フロワ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4	Z3T00004		
計				83,820	P0000001		
単位当たり				83,820	P0000002		
[条件] [A] = 1 側溝清掃車規格 フロワ式 ホッパ 容量9.0m3 [C] = 84.000 1 日当り燃料消費量			[B] = 1.000 人 [D] = 1.000 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日			

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 11 号 施工単価表(S9990-0001) 】							1 基 当 り
工事名標示板加算額							
(I-2-24)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555	
計				4,600	P0000001		
単位当たり				4,600	P0000002		

いわき市

【第 1 号 委託単価表(G111090-0002)】

縦断測量 往復 1 km 当り

(市街地乙・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8)

いわき市

【 第 1 号 委託単価表 (G111090-0002) 】 (続 き)

縦断測量 往復 1 km 当り

(市街地乙・平地 , 0~1000 台未満 / 12 時間) (令 7 委託設計 P1-2-20、参 7-A-8 ,)

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ (SP210030-0002) 】

1 m3 当り

2,285.00円

(II-1-③)-1

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ (SP210030-0002) 】 (続 き)

1 m3 当 0

2,285.00円

(II-1-③)-1

いわき市

【第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0002)】

1 m3 ≡ 1
4, 107, 00 [E]

いわき市

25

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】 (続 き)

1 m3 当り
4,107.00円

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ (SP210110-0002)】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 ハック材山積 0.28m3 (平積 0.2m3) 土砂 (12.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む) (II-1-②-1)									3,711.00円
名 称	規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】				26.62					
ダンプトラック ポロト・マシイセ・ル 4t 積級 供用日当り換算損料 A地区		24.522	910	26.62	8,671	8,671	TM103000221	P2-1-22	
【労務】				61.90					
運転手(一般) [0.813] [900]		63.810	2,368	61.90	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】				11.58					
軽油 ミニロー(ハ)トラック給油 [910]		11.638	431.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】		0.030	1.1						
【計算式】 (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,431.7 × { (26.62/100×8,571/8,571)×26.62/26.62 + (61.90/100×26,316/23,600)×61.90/61.90 + (11.58/100×150/138)×11.58/11.58									

26

[illegible]

27

【 第 4 号 施工パッケージ (SP240010-0002) 】								1 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								32,000.00円
(⑨-2 21-12-25高 , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員 [0.842] 【900】	11.700	3,744	28.68	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.700	2,464	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.750	2,160	6.58	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	1.908	610.5						
【材料】								
生コンクリート ⑨-2 21-12-25 (20) -55% 【910】	71.909	23,011	71.32	20,400	21,500	TT8670	土木事業単価表 P82	
【端数調整】	0.033	10.5						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 21,300=FUNC_TANKA(TT8670) (At012)=FUNC_TANKA((KC2e)) 高炉割増額21単価 200=FUNC_TANKA(TT8272) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 21,500=21300+0+0+0+200+0+0								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 30.615 × {								

28

[illegible]

29

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 5 号 施工パッケージ(SP222960-0001)】 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							1 箇所 当り 61,530.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
バックホウ(900型) 山積0.6m3(平積0.6m3) 排付型同値【B00】	0.087	53.33	0.08	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			86.77				
型わく工 [0.882] 【900】	34.765	21,391	33.81	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.193	16,732	29.10	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世帯役 [0.753] 【900】	11.859	7,297	11.26	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.132	1,312	1.97	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.603	6,524					
【材料】			13.15				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	13.002	8,000	12.82	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミノーラー(ハットー)給油) 【910】	0.075	45.96	0.07	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.264	162.3					

いわき市

30

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 6 号 施工パッケージ (SP222960-0001)】 (続 き)				1 箇所 当り			
現場打ち集水溝・街渠溝 (本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下				61,530.00円			
(②18-8-40 (高) , 一般・特殊養生 (練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.020	12.41					
【計算式】 (At008)=PUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=PUNC_TANKA(TT8600) (At011)=PUNC_TANKA((KC1c)) 高戸割増額18単価 200=PUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 80,417 × { (0.08/100×9,710/8,800)×0.08/0.08 + (33.81/100×31,416/30,000+29.10/100×24,174/25,400+11.26/100×33,252/31,000+1.97/100×31,212/28,300)×86.77/(33.81+29.10+11.26+1.97) + (12.82/100×20,400/19,750+0.07/100×150/138)×13.15/(12.82+0.07) + (100-0.08-86.77-13.15)/100} = 61,530.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40 (高) 60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 9 1箇所当りコンクリート使用量 0.36m3を超え0.38m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生 (練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

31

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 6 号 施工パッケージ (SP222950-0002)】								1 箇所 当り
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下								66,660.00円
(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.08					
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排気型同値【B00】	0.087	57.78	0.08	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570	
【労務】			86.33					
型わく工 [0.882] 【900】	34.428	22,950	33.48	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】	27.130	18,085	29.03	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.839	7,892	11.24	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.198	1,465	2.03	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	10.624	7,015						
【材料】			13.69					
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	13.459	8,972	13.27	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82	
軽油 ミキサー(バックホウ給油) 【910】	0.075	49.8	0.07	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.264	169						

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 6 号 施工パッケージ (SP222950-0002)】 (続 き)								1 箇所 当り
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下								66,660.00円
(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.006	4.42						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 65,460 × { (0.08/100×9,710/8,800)×0.08/0.08 + (33.48/100×31,416/30,000+29.03/100×24,174/25,400+11.24/100×33,252/31,000+2.03/100×31,212/28,300)×86.33/(33.48+29.03+11.24+2.03) + (13.27/100×20,400/19,750+0.07/100×150/138)×13.59/(13.27+0.07) + (100-0.08-86.33-13.59)/100} = 66,660.00								
【条件】 [N1] = 15 / コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 / コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 / 冬期割増の有無 冬期割増無し [J2] = 11 / 1箇所当りコンクリート使用量 0.40m3を超え0.43m3以下 [J3] = 1 / 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 / 小型車割増の有無 小型車割増無し								

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 7 号 施工パッケージ (SP410031-0001)】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生グッチャン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								1 m2 当り 1,180.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.00					
小型バクパ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型-山積0.09m3(平積0.07m3)-超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 振動ロー(舗装用・搭乗式コンパント型) 3-4t 排対型同値 【B00】	2.172	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7	
その他(機械)	1.399	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P668	
	0.172	2.03						
【労務】			75.16					
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	20.924	246.9	27.03	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 【0.780】 【900】	12.686	149.7	15.84	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 【0.842】 【900】	10.856	128.1	15.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	10.136	119.6	13.01	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	2.724	32.14						
【材料】			19.85					
再生骨材(骨材)グッチャン RC-40 【910】	37.110	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8464	土木事業単価表 P211	

いわき市

34

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 7 号 施工パッケージ (SP410031-0001)】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生グッチャン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								1 m2 当り 1,180.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	1.571	18.54	1.99	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.175	2.07						
【増数調整】	0.075	0.88						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 857.31 × { (2.99/100×5,680/5,680+1.78/100×3,830/3,540)×5.00/(2.99+1.78) + (27.03/100×30,804/28,900+15.84/100×31,212/28,300+15.70/100×24,174/25,400+13.01/100×33,252/31,000)×75.16/(27.03+15.84+15.70+13.01) + (17.77/100×345,000/120,000+1.99/100×150/138)×19.85/(17.77+1.99) + (100-5-75.15-19.85)/100} = 1,180.00								
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生グッチャン RC-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

35

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 8 号 施工パッケージ (SP410041-0001)】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								1 m2 当り 1,527.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.66					
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 3-4t 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 振動ロー(舗装用・搭乗式コンパクト型) 3-4t 排対型同値 【B00】 その他(機械)	1.676	25.59	2.78	5,680	5,680	TM602006421	P2-1-7	
	1.083	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568	
	0.136	2.08						
【労務】			69.96					
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	16.169	246.9	25.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 【0.780】 【900】	9.804	149.7	14.76	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 【0.842】 【900】	8.882	128	14.61	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	7.832	119.6	12.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	2.109	32.2						
【材料】			25.38					
粒度調整砕石 M-40 40mm 【910】	51.382	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181	

いわき市

36

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 8 号 施工パッケージ (SP410041-0001)】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								1 m2 当り 1,527.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】 その他(材料)	1.212	18.51	1.85	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
	0.187	2.86						
【端数調整】	0.028	0.44						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 920.81 × { (2.78/100×5,680/5,680+1.66/100×3,830/3,540)×4.66/(2.78+1.66) + (25.16/100×30,804/28,900+14.76/100×31,212/28,300+14.61/100×24,174/25,400+12.11/100×33,252/31,000)×69.96/(25.16+14.76+14.61+12.11) + (23.44/100×618,000/170,000+1.85/100×150/138)×25.38/(23.44+1.85) + (100-4.66-69.96-25.38)/100} = 1,527.00								
[条件] [J1] = 150.000mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 粒度調整砕石 M-40								
[J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

37

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 9 号 施工パッケージ (SP410260-0002)】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満, アライメント 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用)							
自走式 運転質量0.5～0.6t							
供用日当り換算損料 A地区	0.222	6.93	0.24	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型]							
機械質量40～60kg							
供用日当り換算損料 A地区	0.120	3.75	0.13	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)							
	0.056	1.73					
【労務】			44.34				
特殊作業員							
[0.780]							
[900]	20.026	624	19.57	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員							
[0.842]							
[900]	12.404	386.5	14.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世帯役							
[0.753]							
[900]	4.259	132.7	4.28	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
	6.232	194.2					
【材料】			55.23				
再生材アスファルト合材 密粒度(20)							
最大粒径20mm							
[910]	51.701	1,611	50.52	580,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤							
PK-3アライ用、PK-4タック用							
[800]	4.721	147.1	4.48	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

38

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 9 号 施工パッケージ (SP410260-0002)】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満, アライメント 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン							
スタンド							
[910]	0.163	5.07	0.17	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油							
ミニローラー(バック給油)							
[910]	0.030	0.94	0.03	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)							
	0.030	0.95					
【端数調整】							
	0.036	1.13					
【積算単価計算式】							
積算単価(P') = 2,891.1 × {							
(0.24/100 × 1,430/1,430 + 0.13/100 × 356/356) × 0.43/ (0.24 + 0.13)							
+ (19.57/100 × 31,212/28,300 + 14.05/100 × 24,174/25,400 + 4.28/100 × 33,252/31,000) × 44.34/ (19.57 + 14.05 + 4.28)							
+ (50.52/100 × 640,000/580,000 + 4.48/100 × 117/103 + 0.17/100 × 159/154 + 0.03/100 × 150/138) × 55.23/ (50.52 + 4.48 + 0.17 + 0.03)							
+ (100 - 0.43 - 44.34 - 55.23) / 100} = 3,116.00							
【条件】							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3	継ぎ材料種類 アライメント PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

39

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 10 号 施工パッケージ (SP430510-0003) 】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								734.00円
(IV-3-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			15.05					
コンクリートカッター [バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71	
その他(機械)	4.590	33.69						
【労務】			58.43					
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.995	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.763] 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,262	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	18.896	138.7						
【材料】			26.52					
コンクリートカッターレード 径45cm(18インチ) 【B00】	22.398	164.4	22.39	68,200	71,600	TT9877	土木事業単価表 P652	
レギュラーガソリン スタンド 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	1.317	9.67						

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 10 号 施工パッケージ (SP430610-0003) 】				(続 き)				1 m 当り			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				(IV-3-③-1)				734.00円			
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準			
【端数調整】		0.028	0.2								
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 700.44 × { (10.24/100×13,000/13,000)×15.05/10.24 + (19.96/100×31,212/28,300+10.88/100×33,252/31,000+8.92/100×24,174/25,400)×58.43/(19.96+10.88+8.92) + (22.39/100×71,600/68,200+2.81/100×159/154)×26.52/(22.39+2.81) + (100-15.05-58.43-26.52)/100} = 734.00											
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下							

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 11 号 施工パッケージ (SP210720-0001) 】								1 m2 当り
舗装版破砕積込 (小規模土工)								1,842.00円
(Ⅱ-1-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			20.13					
小型バックホウ 排対型:2次基準 カー型 山積0.13m3 (平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.088	351.6	20.13	6,080	6,080	TM602000521	P2-1-5	
【労務】			71.97					
運転手 (特殊) [0.788] [900]	72.747	1,340	71.97	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			7.90					
軽油 ミニローリー (ハトロー給油) [910]	8.143	150	7.90	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.022	0.4						
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 1,747 × { (20.13/100 × 6,080/6,080) × 20.13/20.13 + (71.97/100 × 30,804/28,900) × 71.97/71.97 + (7.90/100 × 150/138) × 7.90/7.90 + (100 - 20.13 - 71.97 - 7.90)/100 } = 1,842.00								
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

植田市街地地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 12 号 施工パッケージ (SP227010-0002) 】								1 m3 当り
搬運機 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) (0.5km以下 VID区間有 , 代付損耗費 (良好) 含む) (Ⅱ-2-25-1)								6,117.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			20.25					
ダンプトラック オンロード・デイズ 2t 積級 供用日当り換算損料 A地区	18.588	1,137	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22	
【労務】			71.03					
運転手 (一般) [0.813] [900]	72.699	4,447	71.03	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			8.72					
軽油 ミニローリー (ハトロー給油) [910]	8.700	532.2	8.72	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.013	0.8						
[計算式] (At009) = FUNC_KIKAI (At008, 0) 損料 5,520 = FUNC_KIKAI (TM103000121, 0) (At011) = FUNC_TANKA (At010) 代付損耗費 (2t 良好) 単価 182 = FUNC_TANKA (TFM0004) (At012) = (At009) + (At011) 割増後損料 5,702 = 5520 + 182								
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 5,615.3 × { (20.25/100 × 5,702/5,702) × 20.25/20.25 + (71.03/100 × 26,316/23,600) × 71.03/71.03 + (8.72/100 × 150/138) × 8.72/8.72								

いわき市

[illegible]

46