執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　道路改良工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		14,971,000	H00100	
本工事費	1	式		14,971,000	H00200	
道路改良工事02	1	式		14,971,000	K0002	
合計				14,971,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事02	1	式		14,971,000	K0002	
道路排水施設改良工事	1	式		6,544,593	X	処：173,550
土工	1	式		412,688	Y309005	処：43,600
床掘り 土砂 小規模	61.6	m3	2,285	140,756	SP210030-0001 P　1 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	16.2	m3	4,107	66,533	SP210410-0001 P　2 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模-ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	43.6	m3	3,711	161,799	SP210110-0003 P　3 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4ｔ中型ダンプ（3m3積） 林興業(株) 舟板山発生土受入場	43.6	m3	1,000	43,600	NK00001006	処 見積 処：43,600
排水工	1	式		4,069,050	Y500045	
U型側溝工 Ⅲ-A-c-30	1	m	8,897	8,897	D0002 代　1 号	
勾配調整用側溝工 XI-B-a-400	38	m	15,135	575,130	D0004 代　2 号	
勾配調整用側溝工 XI-B-a-500	12.5	m	16,936	211,700	D0005 代　3 号	
勾配調整用側溝工 XI-B-b-400	4	m	15,936	63,744	D0021 代　4 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
勾配調整用側溝工 XI-B-b-500	23.3	m	17,707	412,573	D0006 代　5 号	
勾配調整用側溝工 XI-B-b-600	26.4	m	18,726	494,366	D0007 代　6 号	
勾配調整用コンクリート	3.25	m3	21,500	69,875	D0008 代　7 号	
蓋掛工 Ⅶ-C-g-300	91	枚	2,489	226,499	D0009 代　8 号	
蓋掛工 Ⅶ-C-a-300S	5	枚	18,810	94,050	D0010 代　9 号	
蓋掛工 Ⅶ-C-g-400	98	枚	3,179	311,542	D0011 代　10 号	
蓋掛工 Ⅶ-C-a-400S	5	枚	26,010	130,050	D0012 代　11 号	
1号集水桝工 600×600×650	2	基	104,270	208,540	D0013 代　12 号	
4号集水桝工 600×600×750	1	基	107,690	107,690	D0014 代　13 号	
1号横断側溝工 可変タイプ　400×600	1	式	453,475	453,475	D0015 代　14 号	
3号横断側溝工 可変タイプ　500×600	1	式	700,919	700,919	D0017 代　15 号	
舗装工	1	式		439,789	Y512005	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	99	m2	3,406	337,194	SP410260-0001 P 4 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	37.9	m2	1,527	57,873	SP410041-0001 P 5 号	Ⅳ-1-①-1
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	37.9	m2	1,180	44,722	SP410031-0001 P 6 号	Ⅳ-1-①-1
区画線工	1	式		29,253	Y104040	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	60	m	420.5	25,230	S821210-0001 単 1 号	Ⅵ-1-①-1
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	4.2	m	957.9	4,023	S821210-0002 単 2 号	Ⅵ-1-①-1
構造物取り壊し工	1	式		743,009	Y108210	処: 120,050
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	124.5	m	734	91,383	SP430510-0001 P 7 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.9	m3	12,560	11,304	S232010-0001 単 3 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.9	m3	60,000	54,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 54,000
舗装版破砕積込(小規模土工)	106.5	m2	1,842	196,173	SP210720-0001 P 8 号	Ⅱ-1-③-1
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	5.3	m3	6,117	32,420	SP227010-0004 P 9 号	Ⅱ-2-25-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (有)鷲砂り 北の作処理場	12.5	t	1,800	22,500	TFD030H116	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 22,500
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	13.4	m3	17,600	235,840	S824010-0001 単 4 号	Ⅵ-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	13.4	m3	3,195	42,813	SP227010-0009 P 10 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	33.5	t	1,300	43,550	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 43,550
蓋版再利用撤去 昼間 時間制約無	52	枚	250.5	13,026	S821430-0007 単 5 号	Ⅵ-1-⑥-1
付帯工	1	式		230,236	Y	処: 9,900
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	26.3	m	1,326	34,873	SP430510-0002 P 11 号	Ⅳ-3-③-1
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	4.2	m3	8,703	36,552	S824010-0002 単 6 号	Ⅵ-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	4.2	m3	2,578	10,827	SP227010-0012 P 12 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	9.9	t	1,000	9,900	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 9,900
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	4.2	m3	30,820	129,444	SP240010-0001 P 13 号	Ⅱ-4-①-1
シールコンクリート工	5.4	m2	1,600	8,640	D0020 代 16 号	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設工	1	式		620,568	Y100020	
交通誘導警備員B	36	人日	17,238	620,568	S010210-0001 単 7 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				6,544,593	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,351,650	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		15,650	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 24 号	Ⅰ-2-②-24
技術管理費	1	式		41,050	H20005	
汚泥の溶出試験	1	式	41,050	41,050	D0019 代 19 号	諸×
共通仮設費(率化)	1	式		1,306,000	H00803	
共通仮設費率分 6,544,593*15.20%*1.300*1.01	1	式		1,306,000	Q00910	
純工事費	1	式		7,896,243	H00600	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場管理費 7,855,193*37.28%*1.100*1.02	1	式		3,285,000	Q00601	
工事原価	1	式		11,181,243	H00500	
一般管理費等 11,140,193*21.84%+4,456-8,717	1	式		2,428,757	Q00501	
工事価格	1	式		13,610,000	H00400	
消費税等相当額 13,610,000*10.00%	1	式		1,361,000	Q00401	
合計				14,971,000	Q00402	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 1 号 代価表(D0002) 】

U型側溝工 III-A-c-30

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	1	m	8,897	8,897	S821410-0003 単 8 号	VI-1-⑥-1
計				8,897	P0000001	
単位当たり				8,897	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 2 号 代価表(D0004) 】

勾配調整用側溝工 XI-B-a-400

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m	13,860	138,600	S821420-0002 単 9 号	VI-1-⑥-1
モルタル練 高炉	0.123	m3	103,700	12,755	SP240060-0002 P 14 号	II-4-①-1
計				151,355	P0000001	
単位当たり				15,135	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 3 号 代価表(D0006) 】

勾配調整用側溝工 XI-B-a-600

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m	15,630	156,300	S821420-0003 単 10 号	VI-1-⑥-1
モルタル練 高炉	0.126	m3	103,700	13,066	SP240060-0002 P 14 号	II-4-①-1
計				169,366	P0000001	
単位当たり				16,936	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 4 号 代価表(D0021) 】

勾配調整用側溝工 XI-B-b-400

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m	14,350	143,500	S821420-0009 単 11 号	VI-1-⑥-1
モルタル練 高炉	0.153	m3	103,700	15,866	SP240060-0002 P 14 号	II-4-①-1
計				159,366	P0000001	
単位当たり				15,936	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 5 号 代価表(D0006) 】

勾配調整用側溝工 XI-B-b-600　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m	16,090	160,900	S821420-0004 単 12 号	VI-1-⑥-1
モルタル練 高炉	0.156	m3	103,700	16,177	SP240060-0002 P 14 号	II-4-①-1
計				177,077	P0000001	
単位当たり				17,707	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 6 号 代価表(D0007) 】

勾配調整用側溝工 XI-B-b-600　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m	17,130	171,300	S821420-0005 単 13 号	VI-1-⑥-1
モルタル練 高炉	0.154	m3	103,700	15,969	SP240060-0002 P 14 号	II-4-①-1
計				187,269	P0000001	
単位当たり				18,726	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 7 号 代価表(D0008) 】

勾配調整用コンクリート　　1 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	1	m3	21,500	21,500	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
計				21,500	P0000001	
単位当たり				21,500	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 8 号 代価表(D0009) 】

蓋掛工 Ⅶ-C-g-300　　1 枚 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	1	枚	2,489	2,489	S821430-0002 単 15 号	Ⅵ-1-⑥-1
計				2,489	P0000001	
単位当たり				2,489	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 9 号 代価表(D0010) 】

蓋掛工 VII-C-a-300S　　1 枚 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	18,810	18,810	S821430-0003 単 16 号	VI-1-⑥-1
計				18,810	P0000001	
単位当たり				18,810	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 10 号 代価表(D0011) 】

蓋掛工 VII-C-g-400　　1 枚 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版据付け 道路用3種400 51.2×11×50 昼間 時間制約無	1	枚	3,179	3,179	S821430-0004 単 17 号	VI-1-⑥-1
計				3,179	P0000001	
単位当たり				3,179	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 11 号 代価表(D0012) 】

蓋掛工 VII-C-a-400S　　1　枚 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	26,010	26,010	S821430-0008 単 18 号	VI-1-⑥-1
計				26,010	P0000001	
単位当たり				26,010	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 12 号 代価表(D0013) 】

1号集水桝工 600×600×650　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	66,660	66,660	SP222950-0001 P 15 号	II-2-⑩-30
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	37,610	37,610	S821430-0001 単 19 号	VI-1-⑥-1
計				104,270	P0000001	
単位当たり				104,270	P0000002	

いわき市

【 第 13 号 代価表(D0014) 】

4号集水桝工 600×600×750　　1 基当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	70,080	70,080	SP222950-0002 P 16 号	Ⅱ-2-⑩-30
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	37,610	37,610	S821430-0001 単 19 号	Ⅵ-1-⑥-1
計				107,690	P0000001	
単位当たり				107,690	P0000002	

【 第 14 号 代価表(D0015) 】

1号横断側溝工 可変タイプ 400×600　　1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
横断側溝工 可変タイプ 400×600	4.2	m	106,793	448,530	D0016 代 17 号	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.23	m3	21,500	4,945	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
計				453,475	P0000001	
単位当たり				453,475	P0000002	

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 15 号 代価表(D0017) 】

3号横断側溝工 可変タイプ 500×600　　1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
横断側溝工 可変タイプ 500×600	6.6	m	126,228	694,254	D0018 代 18 号	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.31	m3	21,500	6,665	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
計				700,919	P0000001	
単位当たり				700,919	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 16 号 代価表(D0020) 】

シールコンクリート工　　1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑨-2 21-12-25高 一般養生	0.05	m3	32,000	1,600	SP240010-0003 P 17 号	Ⅱ-4-①-1
計				1,600	P0000001	
単位当たり				1,600	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 17 号 代価表(D0016) 】

横断側溝工 可変タイプ 400×600　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m	103,700	1,037,000	S821420-0006 単 21 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け 昼間 時間制約無	10	枚	1,009	10,090	S821430-0009 単 22 号	VI-1-⑧-1
モルタル練 高炉	0.201	m3	103,700	20,843	SP240060-0002 P 14 号	II-4-①-1
計				1,067,933	P0000001	
単位当たり				106,793	P0000002	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業中迎地区道路排水施設改良工事

【 第 18 号 代価表(D0018) 】

横断側溝工 可変タイプ 500×600　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m	122,700	1,227,000	S821420-0007 単 23 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け 昼間 時間制約無	10	枚	1,009	10,090	S821430-0009 単 22 号	VI-1-⑥-1
モルタル練 高炉	0.213	m3	103,700	25,199	SP240060-0002 P 14 号	II-4-①-1
計				1,262,289	P0000001	
単位当たり				126,228	P0000002	

いわき市

【 第 19 号 代価表(D0019) 】

汚泥の溶出試験　　1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
試料溶出料 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,500	4,500	L0003	諸×
カドミウム又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,350	3,350	L0004	諸×
鉛又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,350	3,350	L0005	諸×
六価クロム又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,300	3,300	L0006	諸×
シアン化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,750	3,750	L0007	諸×
砒素又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,250	4,250	L0008	諸×
セレン又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,550	4,550	L0009	諸×
水銀又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,300	4,300	L0010	諸×
アルキル水銀化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	9,700	9,700	L0011	諸×
計				41,050	P0000001	
単位当たり				41,050	P0000002	

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S821210-0001) 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,豪雪補正無) (VI-1-①-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	257.04	257,040	TTDA01_7M	土木事業単価表 P636 月単位の週休2日補正
路面表示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	450	11,250	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	40	L	150	6,000	TT0250	土木事業単価表 P247
諸 雑 費 (率＋丸め) 材料費の%	5	%	155,700	7,760	Z9T00004	
計				420,500	P0000001	
単位当たり				420.5	P0000002	
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量						
1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 257.04=FUNC_TANKA(TTDA01_7M)						
(DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S821210-0001) 】 (続 き)

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無		[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm				
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm				
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無		[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無				
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%		[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合				
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する		[J] = 1 塗料区分 白				
[L] = 0.000 kg・1 塗料使用量		[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装		[N] = 0.000 kg		プライマー使用量		
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する		[M] = 0.000 kg		ガラスビーズ使用量		
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[P] = 0.000 l		軽油使用量		
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S821210-0002) 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m	477.36	477,360	TTDA10_7M	土木事業単価表 P636 月単位の週休2日補正
路面表示用塗料 トラフィックペイント溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	1,700	kg	235	399,500	TTDG75	土木事業単価表 P275
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 【B00】	75	kg	180	13,500	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	75	kg	450	33,750	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ミニローリー(ハイトロール給油) 【910】	73	L	150	10,950	TT0250	土木事業単価表 P247
諸 雑 費 (率＋丸め) 材料費の%	5	%	457,700	22,840	Z9T00004	
計				957,900	P0000001	
単位当たり				957.9	P0000002	
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量						
1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 477.36=FUNC_TANKA(TTDA10_7M)						
(DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S821210-0002) 】 (続 き)

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無		[C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm				
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm				
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無		[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無				
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%		[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合				
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する		[J] = 1 塗料区分 白				
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量		[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装		[N] = 0.000 kg	プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する		[M] = 0.000 kg	ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[P] = 0.000 l	軽油使用量			
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下 100 m3 当り

(II-3-⑥-2 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] 【900】	11.628	人	24,174	281,095.27	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
側溝清掃車運転 ﾌﾟﾛｱｸ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	11.628	日	83,820	974,658.96	S923619-0001 単 20 号	機－1.9
諸 雑 費 (丸め)	1	式		245.77	Z3T00004	
計				1,256,000	P0000001	
単位当たり				12,560	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量						
11.628=1×100÷8.6						
(KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数						
11.628=100÷8.6						
[条件] [A] = 3 運搬距離 14.0km超え22.0km以下						

いわき市

【 第 4 号 施工単価表(S824010-0001) 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工　　1 m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	17,594.2	17,594.2	TTDH17_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5.8	Z3T00004	
計				17,600	P0000001	
単位当たり				17,600	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 17,594.2=FUNC_TANKA(TTDH17_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

いわき市

【 第 6 号 施工単価表(S821430-0007) 】

蓋版再利用撤去　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 再利用撤去	1	枚	250.43	250.43	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.07	Z3T00004	
計				250.5	P0000001	
単位当たり				250.5	P0000002	
[計算式] (K5)=0.62 再利用撤去による補正係数 0.62=0.62 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 403.92=FUNC_TANKA(TTDG49_7M) (DHH2)=(K2)×(K5) 補正 0.62=1×0.62 (DH2t)=(dht)×(DHH2) 設計単価(再利用撤去) 250.43=403.92×0.62						
[条件] [A] = 2 作業区分 再利用撤去 [C] = 1 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 20 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第 6 号 施工単価表(S824010-0002) 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1 m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,702.16	8,702.16	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正
諸雑費 (丸め)	1	式		0.84	Z3T00004	
計				8,703	P0000001	
単位当たり				8,703	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHI)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

いわき市

【 第 7 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員B　　1 人日 当り

(II-5-21-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(S821410-0003) 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,498.2	44,982	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正
U型側溝 普通型 Ⅲ-A-C-30 30×30 3種 【910】	10	m	4,260	42,600	TT4046	土木事業単価表 P294
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.6	m3	2,300	1,380	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8	Z3T00004	
計				88,970	P0000001	
単位当たり				8,897	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
4,498.2=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1						
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.6=0.5×1.20						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1	L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 18	U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1	基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有			
[I] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0		[J] = 0.500 m3	基礎砕石設計数量			
[K] = 10.000 個 側溝設計数量						

【 第 9 号 施工単価表(S821420-0002) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,844.2	68,442	TTDG31_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型側溝B(車道)ⅩⅠBa400 A300×C400×L2000 435kg/本 【910】	5	本	13,400	67,000	TT2662	土木事業単価表 P321
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.08	m3	21,500	1,720	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.612	m3	2,300	1,407.6	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		30.4	Z3T00004	
計				138,600	P0000001	
単位当たり				13,860	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
6,844.2=FUNC_TANKA(TTDG31_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1						
(NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.08=0.075×1.06						
(S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.612=0.51×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1	規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			

【 第 9 号 施工単価表(S821420-0002) 】 (続 き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し		[NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			
[E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.510 m3 基礎砕石設計数量 [Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種		[F] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			
[Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量		[H] = 0.075 m3 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S821420-0003) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,844.2	68,442	TTDG31_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型側溝B(車道)XⅠBa500 A300×C500×L2000 547kg/本 【910】	5	本	16,900	84,500	TT2664	土木事業単価表 P321
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.085	m3	21,500	1,827.5	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 【910】	0.624	m3	2,300	1,435.2	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		95.3	Z3T00004	
計				156,300	P0000001	
単位当たり				15,630	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
6,844.2=FUNC_TANKA(TTDG31_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1						
(NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.085=0.08×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む)						
0.624=0.52×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下				

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S821420-0003) 】 （続 き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Ne] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し		[NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			
[E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.520 m3 基礎砕石設計数量 [Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種		[F] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			
[Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量		[H] = 0.080 m3 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(S821420-0009) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,844.2	68,442	TTDG31_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型側溝B(車道)X I Bb400 A400×C400×L2000 456kg/本 【910】	5	本	14,100	70,500	TT2690	土木事業単価表 P321
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.133	m3	21,500	2,859.5	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.732	m3	2,300	1,683.6	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		14.9	Z3T00004	
計				143,500	P0000001	
単位当たり				14,350	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
6,844.2=FUNC_TANKA(TTDG31_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1						
(NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.133=0.125×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む)						
0.732=0.61×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下				

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(S821420-0009) 】 (続 き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			[NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			
[E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.610 m3 基礎砕石設計数量 [Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種			[F] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			
[Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量			[H] = 0.125 m3 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(S821420-0004) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 機･労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,844.2	68,442	TTDG31_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型側溝B(車道)XⅠBb500 A400×C500×L2000 567kg/本 【910】	5	本	17,500	87,500	TT2692	土木事業単価表 P321
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.148	m3	21,500	3,182	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.744	m3	2,300	1,711.2	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		64.8	Z3T00004	
計				160,900	P0000001	
単位当たり				16,090	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 6,844.2=FUNC_TANKA(TTDG31_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1 (NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.148=0.14×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.744=0.62×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下				

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(S821420-0004) 】 （続 き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			[NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			
[E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.620 m3 基礎砕石設計数量 [Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量			[F] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [H] = 0.140 m3 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(S821420-0005) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,844.2	68,442	TTDG31_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型側溝B(車道)XⅠBb600 A400×C600×L2000 635kg/本 【910】	5	本	19,600	98,000	TT2694	土木事業単価表 P321
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.143	m3	21,500	3,074.5	SN2401-0002 単 14 号	福島独自
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.732	m3	2,300	1,683.6	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		99.9	Z3T00004	
計				171,300	P0000001	
単位当たり				17,130	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 6,844.2=FUNC_TANKA(TTDG31_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1 (NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.143=0.135×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.732=0.61×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下				

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(S821420-0005) 】 (続 き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.610 m3 基礎砕石設計数量 [Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量			[NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [H] = 0.135 m3 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			

いわき市

【 第 14 号 施工単価表(SN2401-0002) 】

生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 1 m3 当り

(高炉ｾﾒﾝﾄB種 ,) (福島独自 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑨-2 21-12-25(20)-55% 【910】	1	m3	21,300	21,300	TT8670	土木事業単価表 P82
高炉ｾﾒﾝﾄB種使用割増額 21 【910】	1	m3	200	200	TT8272	土木事業単価表 P84
計				21,500	P0000001	
単位当たり				21,500	P0000002	
[条件] [N1] = 10 生ｺﾝの規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N2] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 15 号 施工単価表(S821430-0002) 】

蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
U型側溝蓋(JIS3種落蓋型)						
VIICg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.22	Z3T00004	
計				2,489	P0000001	
単位当たり				2,489	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

いわき市

【 第 16 号 施工単価表(S821430-0003) 】

蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	403.92	403.92	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋型側溝用かさ上げT-26 VIICa300S 35.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304
諸 雑 費 (丸め)	1	式		6.08	Z3T00004	
計				18,810	P0000001	
単位当たり				18,810	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 403.92=FUNC_TANKA(TTDG49_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 1 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

いわき市

【 第 17 号 施工単価表(S821430-0004) 】

蓋版据付け 道路用3種400 51.2×11×50　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
U型側溝(JIS3種落蓋型) ⅦCg400 L500 65kg/枚 【B00】	1	枚	2,170	2,170	TT4005	土木事業単価表 P299
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.22	Z3T00004	
計				3,179	P0000001	
単位当たり				3,179	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 17 蓋版の種類 道路用3種400 51.2×11×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第 18 号 施工単価表(S821430-0008) 】

蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋型側溝用かさ上げT-25 ⅦCa400S 51.2kg/枚 【910】	1	m	25,000	25,000	TT4610	土木事業単価表 P304
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1.22	Z3T00004	
計				26,010	P0000001	
単位当たり				26,010	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第 19 号 施工単価表(S821430-0001) 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P563 月単位の週休2日補正
グレーチング集水桝落込正方WTEa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg 【910】	1	枚	36,600	36,600	TT4830	土木事業単価表 P307
諸雑費 (丸め)	1	式		1.22	Z3T00004	
計				37,610	P0000001	
単位当たり				37,610	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第 20 号 施工単価表(S923619-0001) 】

側溝清掃車運転 ブロワ式 ホッパ 容量9.0m3　　1 日 当り

(機－19 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	26,316	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ミニローリー(ハイトロール給油) 【910】	84	L	150	12,600	TT0250	土木事業単価表 P247
側溝清掃車 ブロワ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68
諸雑費 (丸め)	1	式		4	Z3T00004	
計				83,820	P0000001	
単位当たり				83,820	P0000002	
[条件] [A] = 1 側溝清掃車規格 ブロワ式 ホッパ 容量9.0m3 [C] = 84.000 1 1日当り燃料消費量			[B] = 1.000 人 1日当り労務数量 [D] = 1.000 供用日 1日当り損料供用日			

いわき市

【 第 21 号 施工単価表(S821420-0006) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,749.56	87,495.6	TTDG32_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型横断側溝 400*600 L2000 1,501kg/本 見積単価	5	本	189,120	945,600	L0001	
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	1,566	m3	2,300	3,601.8	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費　(丸め)	1	式		302.6	Z3T00004	
計				1,037,000	P0000001	
単位当たり				103,700	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,749.56=FUNC_TANKA(TTDG32_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 1,566=1,305×1.20						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 1,305 m3　基礎砕石設計数量 [Nd] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種			[B] = 2　規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 [NA] = 10　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 [NB] = 10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し		

いわき市

【 第 21 号 施工単価表(S821420-0006) 】　(続　き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[Nf] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000　個　側溝設計数量		[H] = 0.000 m3		底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量		

いわき市

【 第 22 号 施工単価表(S821430-0009) 】

蓋版据付け　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.22	Z3T00004	
計				1,009	P0000001	
単位当たり				1,009	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 20 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第 23 号 施工単価表(S821420-0007) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,749.56	87,495.6	TTDG32_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型横断側溝 500*600 L2000 1,588kg/本 見積単価	5	本	226,970	1,134,850	L0002	
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	1.818	m3	2,300	4,181.4	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		473	Z3T00004	
計				1,227,000	P0000001	
単位当たり				122,700	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,749.56=FUNC_TANKA(TTDG32_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 1.818=1.515×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 1.515 m3 基礎砕石設計数量 [Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種			[B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 [NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 [NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			

いわき市

【 第 23 号 施工単価表(S821420-0007) 】 (続 き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10 m 当り

(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑧-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[NF] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝蓋計数量		[H] =	0.000 m3	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量		

いわき市

【 第 24 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額 1 基 当り

(I -2-②-24 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り　土砂 小規模

1　m3 当り

(Ⅱ-1-③-1　　,　　)　　2,285.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.420	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	42.206	964.4	40.26	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	31.729	725	33.90	26,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.597	173.6	7.11	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.048	1.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,247.4 × { (18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,804／28,900＋33.90／100×24,174／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×150／138)×7.11／7.11 ＋(100－18.73－74.16－7.11)／100} ＝ 2,285.00							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】　(続　き)

床掘り　土砂 小規模

1　m3 当り

(Ⅱ-1-③-1　　,　　)　　2,285.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

(土砂　　,　　) (Ⅱ-1-③-12　　,　　)　　4,107.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			8.87				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.181	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.594	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-69
【労務】			87.15				
普通作業員 [0.842] 【900】	47.090	1,934	50.03	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	21.115	867.2	19.35	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.741	769.7	17.77	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			3.98				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油) 【910】	3.375	138.6	3.14	138	150	TT0260	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.858	35.24	0.84	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.046	1.88					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,063.8 × {							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】　　(続　き)

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

(土砂　　,　　) (Ⅱ-1-③-12　　,　　)　　4,107.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(8.27／100×8,460／8,460＋0.60／100×535／535)×8.87／(8.27＋0.60) ＋(60.03／100×24,174／25,400＋19.35／100×31,212／28,300＋17.77／100×30,804／28,900)×87.15／(60.03＋19.35＋17.77) ＋(3.14／100×150／138＋0.84／100×159／154)×3.98／(3.14＋0.84) ＋(100－8.87－87.15－3.98)／100) ＝ 4,107.00							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り

(12.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 3,711.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			26.52				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	24.522	910	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) 〔0.813〕 【900】	63.810	2,368	61.90	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油) 【910】	11.638	431.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.030	1.1					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TF%0104) (At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 8,571=8310＋261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,431.7 × ((26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×26,316／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×150／138)×11.58／11.58							

いわき市

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】 (続 き)

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り

(12.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 3,711.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100) ＝ 3,711.00							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 11 運搬距離 12.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

いわき市

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1 ,) 3,406.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用)							
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ 供用日当り換算損料 A地区	0.203	6.93	0.24	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.110	3.75	0.13	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.051	1.73					
【労務】			44.34				
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.321	624	19.57	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	11.348	386.5	14.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.896	132.7	4.28	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	5.702	194.2					
【材料】			66.23				
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	54.698	1,863	60.52	580,000	740,000	TT8415	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	5.426	184.8	4.48	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1 ,) 3,406.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.149	5.07	0.17	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.028	0.94	0.03	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.033	1.11					
【端数調整】	0.035	1.27					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,891.1 × { (0.24／100×1,430／1,430+0.13／100×356／356)×0.43／(0.24+0.13) +(19.57／100×31,212／28,300+14.05／100×24,174／25,400+4.28／100×33,252／31,000)×44.34／(19.67+14.05+4.28) +(50.52／100×740,000／580,000+4.48／100×147／103+0.17／100×159／154+0.03／100×150／138)×55.23／(50.52+4.48+0.17+0.03) +(100−0.43−44.34−55.23)／100} = 3,406.00							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,) 1,527.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基礎 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.676	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.083	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.136	2.08					
【労務】			69.96				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	16.169	246.9	25.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.804	149.7	14.75	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.382	128	14.61	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.832	119.6	12.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.109	32.2					
【材料】			25.38				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	51.382	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181

いわき市

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】 (続 き)
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,) 1,527.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.212	18.51	1.85	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.187	2.85					
【端数調整】	0.028	0.44					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 920.81 × { (2.78／100×5,680／5,680＋1.66／100×3,830／3,540)×4.66／(2.78＋1.66) ＋(26.16／100×30,804／28,900＋14.75／100×31,212／28,300＋14.61／100×24,174／25,400＋12.11／100×33,252／31,000)×69.96／(25.16＋14.75＋14.61＋12.11) ＋(23.44／100×618,000／170,000＋1.85／100×150／138)×25.38／(23.44＋1.85) ＋(100－4.66－69.96－25.38)／100} = 1,527.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 粒度調整砕石 M-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,) 1 m2 当り 1,180.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.172	25.63	2.99	6,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.399	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.172	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	20.924	246.9	27.03	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.686	149.7	15.84	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	10.856	128.1	15.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.763] 【900】	10.136	119.6	13.01	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.724	32.14					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	37.110	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8464	土木事業単価表 P211

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 (続 き)

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,) 1 m2 当り 1,180.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ﾐﾆﾊﾞｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.571	18.54	1.99	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.175	2.07					
【端数調整】	0.075	0.88					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 857.31 × { (2.99／100×5,680／5,680+1.78／100×3,830／3,540)×5.00／(2.99+1.78) +(27.03／100×30,804／28,900+15.84／100×31,212／28,300+15.70／100×24,174／25,400+13.01／100×33,252／31,000)×75.15／(27.03+15.84+15.70+13.01) +(17.77／100×345,000／120,000+1.99／100×150／138)×19.85／(17.77+1.99) +(100−5−75.15−19.85)／100) = 1,180.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 7 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1 m 当り

(IV-3-③-1 ,) 734.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.05				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.590	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.995	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,262	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.896	138.7					
【材料】			26.52				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【B00】	22.398	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P652
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.317	9.67					

いわき市

【 第 7 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1 m 当り

(IV-3-③-1 ,) 734.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.028	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 700.44 × { (10.24／100×13,000／13,000)×15.05／10.24 ＋(19.96／100×31,212／28,300＋10.88／100×33,262／31,000＋8.92／100×24,174／25,400)×58.43／(19.96＋10.88＋8.92) ＋(22.39／100×71,500／68,200＋2.81／100×159／154)×26.52／(22.39＋2.81) ＋(100－15.05－58.43－26.52)／100} = 734.00							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210720-0001) 】

舗装版破砕積込(小規模土工)

(Ⅱ-1-③-1 ,) 1 m2 当り 1,842.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			20.13				
小型バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.088	351.6	20.13	6,080	6,080	TM502000521	P2-I-5
【労務】			71.97				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	72.747	1,340	71.97	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.143	150	7.90	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.022	0.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,747 × { (20.13/100×6,080/6,080)×20.13/20.13 +(71.97/100×30,804/28,900)×71.97/71.97 +(7.90/100×150/138)×7.90/7.90 +(100−20.13−71.97−7.9)/100} = 1,842.00							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 9 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】

殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)

(6.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 1 m3 当り 6,117.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			20.25				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	18.588	1,137	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-I-22
【労務】			71.03				
運転手(一般) [0.813] 【900】	72.699	4,447	71.03	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.700	532.2	8.72	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.013	0.8					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004)							
(At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 5,702=5520+182							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,615.3 × {							
(20.25/100×5,702/5,702)×20.25/20.25 +(71.03/100×26,316/23,600)×71.03/71.03 +(8.72/100×150/138)×8.72/8.72							

いわき市

【 第 9 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】 (続 き)

殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り

(6.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 6,117.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
+(100−20.25−71.03−8.72)／100} = 6,	117.00						
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 9 運搬距離 6.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP227010-0009) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り

(14.4km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 3,195.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.279	1,223	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] 【900】	46.948	1,500	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油) 【910】	14.714	470.1	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.059	1.9					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI{(At001),0) 損料							
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,001.8 × {							
(40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77 ＋(44.82／100×26,316／23,600)×44.82／44.82 ＋(14.41／100×150／138)×14.41／14.41							

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP227010-0009) 】 (続 き)

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り

(14.4km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1 ,) 3,195.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－40.77－44.82－14.41)／100) ＝ 3,195.00							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

(IV-3-③-1 ,) 1,326.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・油式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	8.507	112.8	8.92	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	3.996	52.99					
【労務】			50.94				
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.273	242.3	17.37	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.713	128.8	9.50	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	7.072	93.77	7.79	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	16.463	218.3					
【材料】			35.95				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18インチ) 【B00】	32.345	428.9	32.35	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P652
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.413	31.99	2.45	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.149	15.23					

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP430510-0002) 】 (続 き)

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

(IV-3-③-1 ,) 1,326.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.069	0.92					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,264.8 × { (8.92／100×13,000／13,000)×13.11／8.92 ＋(17.37／100×31,212／28,300＋9.50／100×33,252／31,000＋7.79／100×24,174／25,400)×50.94／(17.37＋9.50＋7.79) ＋(32.35／100×71,500／68,200＋2.45／100×159／154)×35.95／(32.35＋2.45) ＋(100－13.11－50.94－35.95)／100} = 1,326.00							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J3] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下				

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP227010-0012) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り

(14.4km以下 DID区間有 , ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1 ,) 2,578.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ﾎﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.309	987.6	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] 【900】	46.936	1,210	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.717	379.4	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.038	1					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,422.5 × { (40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77 ＋(44.82／100×26,316／23,600)×44.82／44.82 ＋(14.41／100×150／138)×14.41／14.41							

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP227010-0012) 】 (続 き)

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り

(14.4km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 2,578.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
+(100−40.77−44.82−14.41)／100} = 2,578.00							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り

(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 30,820.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	12.148	3,744	12.85	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.995	2,464	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.008	2,160	6.58	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.981	610.5					
【材料】			71.32				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	70.844	21,834	71.32	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.024	7.5					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 30,615 × {							

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　　(続 き)

コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　,一般養生　) (Ⅱ-4-①-1　,　)　30,820.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(12.85／100×24,174／25,400+7.30／100×31,212／28,300+6.58／100×33,252／31,000)×28.68／(12.85+7.30+6.58) +(71.32／100×20,400／20,400)×71.32／71.32 +(100−28.68−71.32)／100) = 30,820.00							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3　打設工法 人力打設				
[N1] = 48　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%			[J6] = 2　養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240060-0002) 】

モルタル練　高炉　　1　m3 当り

(Ⅱ-4-①-1　,　)　103,700.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			82.04				
普通作業員 [0.842] 【900】	51.304	53,202	54.42	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	29.176	30,256	27.46	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.157	163					
【材料】			17.96				
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入 【B00】	14.098	14,620	12.48	24,200	27,600	TT0016	土木事業単価表 P213
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗) 【910】	5.226	5,419	5.48	5,370	5,170	TT8300	土木事業単価表 P181
【端数調整】	0.039	40					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 102,720 × { (64.42／100×24,174／25,400+27.46／100×33,252／31,000)×82.04／(64.42+27.46) +(12.48／100×27,600／24,200+5.48／100×5,170／5,370)×17.96／(12.48+5.48) +(100−82.04−17.96)／100} = 103,700.00							
[条件] [J1] = 2　ｾﾒﾝﾄ種類 高炉			[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下　　1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30 ,) 66,660.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.087	57.78	0.08	8,800	9,710	TK0203	土木事業単価表 P670
【労務】			86.33				
型わく工 [0.882] 【900】	34.428	22,950	33.48	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.130	18,085	29.03	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.839	7,892	11.24	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.198	1,465	2.03	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.524	7,015					
【材料】			13.59				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	13.459	8,972	13.27	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.075	49.8	0.07	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.254	169					

【 第 15 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】 (続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下　　1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30 ,) 66,660.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.006	4.42					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 65,460 × { (0.08／100×9,710／8,800)×0.08／0.08 ＋(33.48／100×31,416／30,000＋29.03／100×24,174／25,400＋11.24／100×33,252／31,000＋2.03／100×31,212／28,300)×86.33／(33.48＋29.03＋11.24＋2.03) ＋(13.27／100×20,400／19,750＋0.07／100×150／138)×13.59／(13.27＋0.07) ＋(100－0.08－86.33－13.59)／100) ＝ 66,660.00							
[条件] [N1] = 15 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 11 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.40m3を超え0.43m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

【 第 16 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下　　1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30 ,) 70,080.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.076	53.15	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			86.08				
型わく工 [0.882] 【900】	34.242	23,997	33.30	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.092	18,986	28.99	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.828	8,289	11.23	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.230	1,563	2.06	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.474	7,340					
【材料】			13.85				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	13.723	9,617	13.53	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.075	52.36	0.07	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.254	177.7					

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】 (続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下　　1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30 ,) 70,080.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.006	4.79					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 68,816 × { (0.07／100×9,710／8,800)×0.07／0.07 ＋(33.30／100×31,416／30,000＋28.99／100×24,174／25,400＋11.23／100×33,252／31,000＋2.06／100×31,212／28,300)×86.08／(33.30＋28.99＋11.23＋2.06) ＋(13.53／100×20,400／19,750＋0.07／100×150／138)×13.85／(13.53＋0.07) ＋(100－0.07－86.08－13.85)／100} ＝ 70,080.00							
[条件] [N1] = 15 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 12 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.43m3を超え0.46m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物　　1 m3 当り

(⑨-2 21-12-25高 ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 32,000.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			28.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	11.700	3,744	12.85	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.700	2,464	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.750	2,160	6.58	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.908	610.5					
【材料】			71.32				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑨-2 21-12-25(20)-55% 【910】	71.909	23,011	71.32	20,400	21,500	TT8670	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.033	10.5					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
21,300=FUNC_TANKA(TT8670) (At012)=FUNC_TANKA((KC2c)) 高炉割増額21単価 200=FUNC_TANKA(TT8272)							
(At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 21,500=21300+0+0+0+200+0+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 30,615 × {							

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 (続 き)

コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物　　1 m3 当り

(⑨-2 21-12-25高 ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 32,000.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
(12.85／100×24,174／25,400＋7.30／100×31,212／28,300＋6.58／100×33,252／31,000)×28.68／(12.85＋7.30＋6.58) ＋(71.32／100×21,500／20,400)×71.32／71.32 ＋(100－28.68－71.32)／100) ＝ 32,000.00							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 35 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑨-2 21-12-25(高)55% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J6] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市