執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	窪田地区臨時道路改修工事（側溝）
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　道路改良工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

窪田地区臨時道路改修工事（側溝）

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		19,921,000	H00100	
本工事費	1	式		19,921,000	H00200	
道路改良工事01	1	式		19,921,000	K0001	
合計				19,921,000	Q00001	

いわき市

窪田地区臨時道路改修工事（側溝）

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事01	1	式		19,921,000	K0001	
排水構造物工	1	式		6,279,356	X500010	処: 77,520
作業土工	1	式		695,072	Y200005	処: 77,520
床掘り 土砂_小規模	115.7	m3	2,285	264,374	SP210030-0001 P　1 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	63.1	m3	4,107	259,151	SP210410-0001 P　2 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂 5.0km以下、DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	45.6	m3	2,062	94,027	SP210110-0001 P　3 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4ｔ車 赤津建材(株)いわき市瀬戸町　地内	45.6	m3	1,700	77,520	NK00001002	処 見積 処: 77,520
側溝工	1	式		5,122,674	Y208010	
U型側溝据付け 道路用3種300A 300×300×2000 昼間、時間制約無、基礎砕石施工有	89	m	10,560	939,840	S821410-0001 単　1 号	Ⅵ-1-⑥-1
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間、時間制約無　基礎砕石施工有	50	m	16,090	804,500	S821420-0001 単　2 号	Ⅵ-1-⑥-1
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間、時間制約無　基礎砕石施工有	20	m	96,720	1,934,400	S821420-0002 単　3 号	Ⅵ-1-⑥-1
モルタル練 高炉	1.19	m3	103,700	123,403	SP240060-0001 P　4 号	Ⅱ-4-①-1

いわき市

窪田地区臨時道路改修工事（側溝）

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	2.23	m3	21,500	47,945	SN2401-0001 単　4 号	福島独自
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎砕石有り	10	m	24,940	249,400	SP222790-0002 P　5 号	Ⅱ-2-⑩-1
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 基礎砕石有り	10.2	m	35,600	363,120	SP222790-0001 P　6 号	Ⅱ-2-⑩-1
蓋版据付け 道路用3種300 1.2×9.5×50 昼間 時間制約無	64	枚	2,489	159,296	S821430-0001 単　5 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間、時間制約無	3	枚	18,810	56,430	S821430-0002 単　6 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用3種400 1.2×11×50 昼間、時間制約無	90	枚	3,179	286,110	S821430-0004 単　7 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 約超170kg/枚以下 昼間、時間制約無	5	枚	26,010	130,050	S821430-0006 単　8 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け 昼間 時間制約無	20	枚	1,009	20,180	S821430-0007 単　9 号	Ⅵ-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑨-2 21-12-25高 一般養生	0.28	m3	32,000	8,000	SP240010-0001 P　7 号	Ⅱ-4-①-1
集水桝工	1	式		461,610	Y202762	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	2	箇所	73,510	147,020	SP222950-0001 P　8 号	Ⅱ-2-⑩-30
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.49m3を超え0.52m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	76,940	76,940	SP222950-0002 P　9 号	Ⅱ-2-⑩-30

いわき市

窪田地区臨時道路改修工事（側溝）

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.58m3を超え0.61m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	87,210	87,210	SP222950-0003 P 10 号	Ⅱ-2-⑩-30
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 10超170kg/枚以下 昼間・時間制約無	4	枚	37,610	150,440	S821430-0003 単 10 号	Ⅵ-1-⑥-1
舗装工	1	式		1,041,423	X512005	
アスファルト舗装工	1	式		1,041,423	Y000005	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	123.4	m2	1,180	145,612	SP410031-0001 P 11 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	128.5	m2	1,527	196,219	SP410041-0001 P 12 号	Ⅳ-1-①-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	205.4	m2	3,406	699,592	SP410260-0001 P 13 号	Ⅳ-1-②-1
構造物撤去工	1	式		695,411	X108215	処: 135,600
構造物取り壊し工	1	式		695,411	Y108210	処: 135,600
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	161.8	m	734	118,761	SP430510-0001 P 14 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	1.2	m3	12,560	15,072	S232010-0001 単 11 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	1.2	m3	60,000	72,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 72,000

いわき市

窪田地区臨時道路改修工事（側溝）

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版破砕積込(小規模土工)	116.6	m2	1,842	214,777	SP210720-0001 P 15 号	Ⅱ-1-③-1
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 7.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	5.8	m3	6,117	35,478	SP227010-0002 P 16 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)中根砂利店 法田ｱｽ・ｺﾝ処理ｾﾝﾀｰ	13.6	t	2,000	27,200	TFD030H130	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 27,200
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間・時間制約無 低騒音・低振動対策不要	15.5	m3	8,703	134,896	S824010-0001 単 12 号	Ⅵ-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	15.5	m3	2,634	40,827	SP227010-0007 P 17 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	36.4	t	1,000	36,400	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 36,400
仮設工	1	式		758,472	X100020	
交通誘導警備員B	44	人日	17,238	758,472	S010210-0001 単 13 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				8,774,662	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,822,289	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		119,289	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 15 号	Ⅰ-2-②-24
技術管理費	1	式		114,689	H20005	
縦断測量 往復 地域・地形混在 0～1000台未満/12時間	0.183	km	402,400	73,639	G111090-0012 委 1 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8 諸×
汚泥の溶出試験	1	式	41,050	41,050	D0001 代 1 号	
共通仮設費(率化)	1	式		1,703,000	H00803	
共通仮設費率分 8,774,662*14.78%*1.300*1.01	1	式		1,703,000	Q00910	
純工事費	1	式		10,596,951	H00600	
現場管理費 10,555,901*36.72%*1.100*1.02	1	式		4,349,000	Q00601	
工事原価	1	式		14,945,951	H00500	
一般管理費等 14,904,901*21.21%+5,961-3,241	1	式		3,164,049	Q00501	
工事価格	1	式		18,110,000	H00400	
消費税等相当額 18,110,000*10.00%	1	式		1,811,000	Q00401	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計				19,921,000	Q00402	

いわき市

窪田地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 代価表(D0001) 】

汚泥の溶出試験　　1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
試料溶出料 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,500	4,500	L0003	諸×
カドミウム又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,350	3,350	L0004	諸×
鉛又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,350	3,350	L0005	諸×
六価クロム又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,300	3,300	L0006	諸×
シアン化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	3,750	3,750	L0007	諸×
砒素又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,250	4,250	L0008	諸×
セレン又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,550	4,550	L0009	諸×
水銀又はその化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	4,300	4,300	L0010	諸×
アルキル水銀化合物 建設物価'26.07 P.856 積算資料'26.07 P.924	1	検体	9,700	9,700	L0011	諸×
計				41,050	P0000001	
単位当たり				41,050	P0000002	

いわき市

窪田地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 施工単価表(S821410-0001) 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000　　10 m 当り

（昼間 時間制約無 ，基礎砕石施工有 ）(VI-1-⑥-1 ，)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,498.2	44,982	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正
U型側溝JIS3種落蓋型 ⅢAi300A a300×c300×L2000 419kg/本 【B00】	5	本	11,800	59,000	TT2000	土木事業単価表 P297
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211
諸雑費 （丸め）	1	式		72.4	Z3T00004	
計				105,600	P0000001	
単位当たり				10,560	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 4,498.2=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.672=0.56×1.20						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [D] = 18 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.560 m3 基礎砕石設計数量				

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S821420-0001) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下　　10 m 当り

（昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有 ）(VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,844.2	68,442	TTDG31_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型側溝B(車道)XⅠBb500 A400×C500×L2000 567kg/本 【910】	5	本	17,500	87,500	TT2692	土木事業単価表 P321
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.148	m3	21,500	3,182	SN2401-0001 単 4 号	福島独自
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.744	m3	2,300	1,711.2	TT8454	土木事業単価表 P211
諸雑費 (丸め) 	1	式		64.8	Z3T00004	
計 				160,900	P0000001	
単位当たり 				16,090	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
6,844.2=FUNC_TANKA(TTDG31_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1						
(NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.148=0.14×1.06						
(S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.744=0.62×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下				

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S821420-0001) 】 （続 き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下　　10 m 当り

（昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有 ）(VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し		[NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				
[E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.620 m3 基礎砕石設計数量 [Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種		[F] = 6 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 [NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し				
[Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量		[H] = 0.140 m3 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S821420-0002) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,749.56	87,496.6	TTDG32_7M	土木事業単価表 P661 月単位の週休2日補正
勾配調整型横断側溝 400×600 L2000 1,406kg/本 見積単価	6	本	175,200	876,000	L0001	
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	1.584	m3	2,300	3,643.2	TT8454	土木事業単価表 P211
諸雑費 (丸め)	1	式		61.2	Z3T00004	
計				967,200	P0000001	
単位当たり				96,720	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHo)) 土木工事積算単価						
8,749.56=FUNC_TANKA(TTDG32_7M) (DHH)=(K4) 補正 1=1						
(S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 1.584=1.32×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[NA] = 10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2			
[Na] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種			[Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			
[Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			[D] = 0.000 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			
[E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有			[F] = 6 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40~0			
[G] = 1.320 m3 基礎砕石設計数量			[NB] = 10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)55% ⑨-2			
[Nd] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種			[Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S821420-0002) 】 (続 き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
[Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量		[H] = 0.000 m3		底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量		

いわき市

【 第 4 号 施工単価表(SN2401-0001) 】

生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 21-12-25(20)55% ⑨-2　　1 m3 当り

(高炉ｾﾒﾝﾄB種 ,) (福島独自 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑨-2 21-12-25(20)-55% 【910】	1	m3	21,300	21,300	TT8670	土木事業単価表 P82
高炉ｾﾒﾝﾄB種使用割増額 21 【910】	1	m3	200	200	TT8272	土木事業単価表 P84
計				21,500	P0000001	
単位当たり				21,500	P0000002	
[条件] [N1] = 10 生ｺﾝの規格 21-12-25(20)55% ⑨-2 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N2] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 5 号 施工単価表(SB21430-0001) 】

蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
U型側溝蓋(JIS3種落蓋型) VHCg300 L600 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299
諸雑費 (丸め)	1	式		0.22	Z3T00004	
計				2,489	P0000001	
単位当たり				2,489	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第 6 号 施工単価表(S821430-0002) 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下　　1 枚 当り

（昼間 時間制約無 , ）(VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	403.92	403.92	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
ダレーチング落蓋型側溝用かさ上げT-25						
VHCa300S 35.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304
諸雑費 （丸め）	1	式		6.08	Z3T00004	
計				18,810	P0000001	
単位当たり				18,810	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 403.92=FUNC_TANKA(TTDG49_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 7 号 施工単価表(S821430-0004) 】

蓋版据付け 道路用3種400 51.2×11×50　　1 枚 当り

（昼間 時間制約無 , ）(VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
U型側溝蓋(JIS3種落蓋型) VHCg400 L500 65kg/枚 【B06】	1	枚	2,170	2,170	TT4006	土木事業単価表 P299
諸雑費 （丸め）	1	式		0.22	Z3T00004	
計				3,179	P0000001	
単位当たり				3,179	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 17 蓋版の種類 道路用3種400 51.2×11×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 8 号 施工単価表(S821430-0006) 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
グレーチング蓋塑側溝用かさ上げT-25 Ⅷ Cm400S 51.2kg/枚 【910】	1	m	25,000	25,000	TT4610	土木事業単価表 P304
諸雑費 (丸め)	1	式		1.22	Z3T00004	
計				26,010	P0000001	
単位当たり				26,010	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(S821430-0007) 】

蓋版据付け　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
諸雑費 (丸め)	1	式		0.22	Z3T00004	
計				1,009	P0000001	
単位当たり				1,009	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 20 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S821430-0003) 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-Ⓑ-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	1,008.78	1,008.78	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝落込正方VUEa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg 【910】	1	枚	36,600	36,600	TT4830	土木事業単価表 P307
諸雑費 (丸め)	1	式		1.22	Z3T00004	
計				37,610	P0000001	
単位当たり				37,610	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 1,008.78=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下　　100 m3 当り

(II-3-Ⓑ-2 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 [0.842] 【900】	11.628	人	24,174	281,095.27	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	11.628	日	83,820	974,658.96	S923619-0001 単 14 号	機－１９
諸雑費 (丸め)	1	式		245.77	Z3T00004	
計				1,256,000	P0000001	
単位当たり				12,560	P0000002	
[計算式] (R13)=i×100÷(D) 普通作業員数量 11.628=1×100÷8.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 11.628=100÷8.6						
[条件] [A] = 3 運搬距離 14.0km超え22.0km以下						

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(S824010-0001) 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1 m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,702.16	8,702.16	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正
諸雑費 (丸め)	1	式		0.84	Z3T00004	
計				8,703	P0000001	
単位当たり				8,703	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 13 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員B　　1 人日 当り

(II-6-21-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 14 号 施工単価表(S923619-0001) 】

側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　1　日当り

(機－１９　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	26,316	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	84	L	160	12,600	TT0250	土木事業単価表 P247
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68
諸 雑 費　(丸め)	1	式		4	Z3T00004	
計				83,820	P0000001	
単位当たり				83,820	P0000002	
[条件] [A] = 1　側溝清掃車規格 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3		[B] =	1.000　人	1日当り労務数量		
[C] = 84.000　l　1日当り燃料消費量		[D] =	1.000　供用日	1日当り損料供用日		

いわき市

【 第 15 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1　基当り

(Ⅰ-2-②-24　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G111090-0012) 】

縦断測量 往復

1 km 当り

(地域・地形混在 ,0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
測量技師（外業） [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1
測量技師補（外業） [60%] 【073】	1.8	人	41,300	74,340	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手（外業） [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1
測量技師（内業） [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1
測量技師補（内業） [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1
測量助手（内業） [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	2.6	%	344,230	8,606	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	3	%	344,230	10,326	T#2099	
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	352,835	35,283	T#20_SEIDO_A	
小計				398,444	P0000003	
1＋変化率	1.01		398,444	402,428	T#99	
計				402,428	P0000001	

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G111090-0012) 】 (続き)

縦断測量 往復

1 km 当り

(地域・地形混在 ,0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
単位当たり 有効数字4桁まるめ				402,400	P0000002	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均)						
0.01=表集計：{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FORREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計：{(h2::)×[b::]÷(SR2)}						
(HR)=1＋(H1)＋(H2) 1＋変化率 1.01=1+0.01+0						
[条件] [a] = 0.183km 地域・地形ごとの作業距離(km)						
耕地 ,平地 都市近郊 ,平地	0.171km 0.012km					
[b] = 0.183km 交通量ごとの作業距離(km)						
0～1,000台未満/12時間,		0.183km				

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り

(II-1-⑤-1 ,) 2,285.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.420	420.9	18.73	8,460	8,460	TM5020003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	42.206	964.4	40.26	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	31.729	725	33.90	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.597	173.6	7.11	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.048	1.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,804／28,900＋33.90／100×24,174／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×150／138)×7.11／7.11 ＋(100－18.73－74.16－7.11)／100) = 2,285.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 (続き)

床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り

(II-1-⑤-1 ,) 2,285.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

（土砂　　）（Ⅱ-1-③-12　　）　4,107.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			8.87				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.181	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.594	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-59
【労務】			87.15				
普通作業員 [0.842] 【900】	47.090	1,934	50.03	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	21.115	867.2	19.35	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.741	769.7	17.77	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			3.98				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｹｯﾄﾙ給油) 【910】	3.375	138.6	3.14	138	160	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.858	35.24	0.84	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.046	1.88					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,063.8 × {							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

（土砂　　）（Ⅱ-1-③-12　　）　4,107.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(8.27／100×8,460／8,460＋0.60／100×535／535)×8.87／(8.27＋0.60) ＋(50.03／100×24,174／25,400＋19.35／100×31,212／28,300＋17.77／100×30,804／28,900)×87.15／(50.03＋19.35＋17.77) ＋(3.14／100×150／138＋0.84／100×159／154)×3.98／(3.14＋0.84) ＋(100－8.87－87.15－3.98)／100) ＝ 4,107.00							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(5.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　2,062.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.52				
ダンプトラック							
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	24.520	505.6	26.52	8,571	8,671	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] 【900】	63.773	1,315	61.90	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油) 【910】	11.634	239.9	11.58	138	150	TT0260	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.073	1.5					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価							
261=FUNC_TANKA(TFM0104)							
(At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 8,571=8310＋261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,906.5 × ｛							
(26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×26,316／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×150／138)×11.58／11.58							

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】　　(続　き)

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(5.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　2,062.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100) ＝ 2,062.00							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				
[JD] = 7　運搬距離 5.0km以下							

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】

モルタル練　高炉　　1　m3 当り

（Ⅱ-4-①-1　　）　103,700.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			82.04				
普通作業員 [0.842] 【900】	51.304	53,202	54.42	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	29.176	30,256	27.46	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.157	163					
【材料】			17.96				
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入 【B00】	14.098	14,620	12.48	24,200	27,600	TT0016	土木事業単価表 P213
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗) 【910】	5.226	5,419	5.48	5,370	5,170	TT8300	土木事業単価表 P181
【端数調整】	0.039	40					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 102,720 × { (54.42／100×24,174／25,400＋27.46／100×33,252／31,000)×82.04／(54.42＋27.46) ＋(12.48／100×27,600／24,200＋5.48／100×5,170／5,370)×17.96／(12.48＋5.48) ＋(100－82.04－17.96)／100} ＝ 103,700.00							
[条件] [J1] = 2　ｾﾒﾝﾄ種類 高炉			[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】

管(函)渠型側溝 据付　200mm以上300mm以下　　1　m 当り

（基礎砕石有り　　）（Ⅱ-2-⑩-1　　）　24,940.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.75				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	1.053	262.7	1.30	5,810	6,170	TK9206	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.365	90.95					
【労務】			21.93				
普通作業員 [0.842] 【900】	3.871	965.4	5.33	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.994	996.2	4.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.701	923	4.56	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.730] 【900】	1.245	310.6	1.48	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	4.487	1,119					
【材料】			76.32				
異形ｶﾙﾊﾞｰﾄ 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(I型) VH-A-a-300 CSB 【型 【B00】	80.249	20,014	75.19	14,300	20,000	TT5703	土木事業単価表 P338
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.696	173.7	0.84	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 5 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】 （続 き）

管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 1 m 当り

（基礎砕石有り , ）（II-2-㉑-1 , ） 24,940.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.309	77					
【端数調整】	0.030	7.46					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 19,032 × { (1.30／100×6,170／5,810)×1.75／1.30 ＋(5.33／100×24,174／25,400＋4.88／100×33,252／31,000＋4.55／100×30,804／28,900＋1.48／100×31,212／28,300)×21.93／(5.33＋4.88＋4.55＋1.48) ＋(75.19／100×20,000／14,300＋0.84／100×150／138)×76.32／(75.19＋0.84) ＋(100－1.76－21.93－76.32)／100} = 24,940.00							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J2] = 1 内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 1 m 当り

（基礎砕石有り , ）（II-2-㉑-1 , ） 35,600.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.29				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	0.737	262.4	0.99	5,810	6,170	TK9206	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.223	79.54					
【労務】			23.33				
普通作業員 [0.842] 【900】	4.750	1,691	7.12	25,100	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.730	1,328	4.96	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.594	923.4	3.47	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.748	622.3	2.26	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	3.975	1,415					
【材料】			76.38				
異形ｶﾙﾊﾞｰﾄ 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(I型) VII-A-a-400 CSB I型 【B00】	81.506	29,016	74.54	18,600	29,000	TT5705	土木事業単価表 P338
軽油 ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.488	173.6	0.64	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 掘付　300mmを超え400mm以下　　1　m 当り

（基礎砕石有り　　,　　）（Ⅱ-2-⑩-1　　,　　）　35,600.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)	0.218	77.65					
【端数調整】	0.031	11.11					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 24,967 × { (0.99／100×6,170／5,810)×1.29／0.99 ＋(7.12／100×24,174／25,400＋4.96／100×33,252／31,000＋3.47／100×30,804／28,900＋2.26／100×31,212／28,300)×23.33／(7.12＋4.96＋3.47＋2.26) ＋(74.54／100×29,000／18,600＋0.64／100×150／138)×75.38／(74.54＋0.64) ＋(100－1.29－23.33－75.38)／100} ＝ 35,600.00							
[条件] [J1] ＝ 1　作業区分 掘付 [J3] ＝ 1　基礎砕石の有無 有り			[J2] ＝ 2　内径又は内空幅(mm)　300mmを超え400mm以下 [J4] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り

（⑩-2 21-12-25高　　,一般養生　　）（Ⅱ-4-①-1　　,　　）　32,000.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			28.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	11.700	3,744	12.85	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.700	2,464	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.750	2,160	6.58	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.908	610.5					
【材料】			71.32				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑩-2 21-12-25(20)-55高 【910】	71.909	23,011	71.32	20,400	21,500	TT8670	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.033	10.5					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 21,300=FUNC_TANKA(TT8670) (At012)=FUNC_TANKA((KC2c)) 高炉割増額21単価 200=FUNC_TANKA(TT8272) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 21,500=21300＋0＋0＋0＋200＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 30,615 × {							

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　　(続　き)

コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り

(⑨-2 21-12-25高　　,一般養生　　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)　　32,000.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(12.85／100×24,174／25,400＋7.30／100×31,212／28,300＋6.58／100×33,252／31,000)×28.68／(12.85＋7.30＋6.58) ＋(71.32／100×21,500／20,400)×71.32／71.32 ＋(100－28.68－71.32)／100) ＝ 32,000.00							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 35　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑨-2 21-12-25(高)65% [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J6] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第　8 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設　0.46m3を超え0.49m3以下　　1　箇所 当り

(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(線炭)　) (Ⅱ-2-⑩-30　　,　　)　　73,510.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.07				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 非対型同値 【B00】	0.076	55.75	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			35.84				
型わく工 [0.882] 【900】	34.055	25,034	33.12	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.063	19,894	28.96	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.816	8,686	11.22	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.262	1,663	2.09	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.423	7,662					
【材料】			14.09				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	13.965	10,266	13.77	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油) 【910】	0.075	54.91	0.07	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.254	186.4					

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ(SP222960-0001) 】 （続 き）

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30) 73,510.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.011	7.94					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1o)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At013)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 72,180 × ｛							
(0.07／100×9,710／8,800)×0.07／0.07 ＋(33.12／100×31,416／30,000＋28.96／100×24,174／25,400＋11.22／100×33,252／31,000＋2.09／100×31,212／28,300)×85.84／(33.12＋28.96＋11.22＋2.09)							
＋(13.77／100×20,400／19,750＋0.07／100×150／138)×14.09／(13.77＋0.07) ＋(100－0.07－85.84－14.09)／100) ＝ 73,510.00							
[条件] [N1] = 15 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%			[J2] = 13 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.46m3を超え0.49m3以下				
[J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設			[J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

【 第 9 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.49m3を超え0.52m3以下 1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30) 76,940.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.076	58.34	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			85.62				
型わく工 [0.882] 【900】	33.878	26,066	32.95	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.034	20,800	28.93	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.805	9,083	11.21	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.295	1,766	2.12	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.382	7,988					
【材料】			14.31				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	14.188	10,916	13.99	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟｲﾛｯﾄ給油) 【910】	0.075	57.47	0.07	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.254	195.1					

【 第 9 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】 （続 き）

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.49m3を超え0.52m3以下 1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (II-2-㊵-30 ,) 76,940.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.013	10.09					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 75,645 × { (0.07／100×9,710／8,800)×0.07／0.07 ＋(32.95／100×31,416／30,000＋28.93／100×24,174／25,400＋11.21／100×33,252／31,000＋2.12／100×31,212／28,300)×85.62／(32.95＋28.93＋11.21＋2.12) ＋(13.99／100×20,400／19,750＋0.07／100×150／138)×14.31／(13.99＋0.07) ＋(100－0.07－85.62－14.31)／100} ＝ 76,940.00							
[条件] [N1] = 15 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 14 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.49m3を超え0.52m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [M4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.58m3を超え0.61m3以下 1 箇所 当り

(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭)) (II-2-㊵-30 ,) 87,210.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.076	66.13	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			85.08				
型わく工 [0.882] 【900】	33.456	29,176	32.64	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	26.967	23,509	28.85	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.784	10,277	11.19	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.371	2,068	2.19	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.282	8,967					
【材料】			14.85				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	14.745	12,859	14.54	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油) 【910】	0.075	65.14	0.07	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.243	212.3					

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】　　（続　き）

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設　0.58m3を超え0.61m3以下　　1　箇所 当り

(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(練炭)　) (Ⅱ-2-⑩-30　　,　　)　　87,210.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.012	10.43					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 85,622 × { (0.07／100×9,710／8,800)×0.07／0.07 ＋(32.54／100×31,416／30,000＋28.85／100×24,174／25,400＋11.19／100×33,252／31,000＋2.19／100×31,212／28,300)×85.08／(32.54＋28.85＋11.19＋2.19) ＋(14.54／100×20,400／19,750＋0.07／100×150／138)×14.85／(14.54＋0.07) ＋(100－0.07－85.08－14.85)／100) ＝ 87,210.00							
[条件] [N1] = 15　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 17　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.58m3を超え0.61m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】

下層路盤(歩道部)　金仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　) (Ⅳ-1-①-1　　,　　)　　1,180.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			5.00				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ﾊﾞｰﾗ型 [山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.172	26.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.399	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.172	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	20.924	246.9	27.03	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.686	149.7	15.84	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	10.856	128.1	15.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	10.136	119.6	13.01	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.724	32.14					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	37.110	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　，　）（Ⅳ-1-①-1　，　）　1,180.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.571	18.54	1.99	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.175	2.07					
【端数調整】	0.076	0.88					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 857.31 × { (2.99／100×5,680／5,680＋1.78／100×3,830／3,540)×5.00／(2.99＋1.78) ＋(27.03／100×30,804／28,900＋15.84／100×31,212／28,300＋15.70／100×24,174／25,400＋13.01／100×33,252／31,000)×75.15／(27.03＋15.84＋15.70＋13.01) ＋(17.77／100×345,000／120,000＋1.99／100×150／138)×19.85／(17.77＋1.99) ＋(100－5－75.15－19.85)／100) ＝ 1,180.00							
[条件] [J1] ＝ 150.000 mm　全仕上り厚 [J3] ＝ 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J2] ＝ 1　施工区分 1層施工 [J4] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

（粒度調整砕石 M-40　，　）（Ⅳ-1-①-1　，　）　1,527.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.66				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.676	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.083	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.136	2.08					
【労務】			69.96				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	16.169	246.9	25.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.804	149.7	14.75	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8,382	128	14.61	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7,832	119.6	12.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.109	32.2					
【材料】			25.38				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	51.382	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】 （続 き）

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,) 1,527.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローリー(バトロール給油) 【910】	1.212	18.51	1.85	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.187	2.85					
【端数調整】	0.028	0.44					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 920.81 × { (2.78／100×5,680／5,680+1.66／100×3,830／3,540)×4.66／(2.78+1.66) +(25.16／100×30,804／28,900+14.75／100×31,212／28,300+14.61／100×24,174／25,400+12.11／100×33,252／31,000)×69.96／(25 .16+14.75+14.61+12.11) +(23.44／100×618,000／170,000+1.85／100×150／1380×25.38／(23.44+1.85) +(100−4.66−69.96−25.38)／100} = 1,527.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 粒度調整砕石 M-40			[J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1 ,) 3,406.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ 供用日当り換算損料 A地区	0.203	6.93	0.24	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.110	3.75	0.13	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.061	1.73					
【労務】			44.34				
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.321	624	19.57	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	11.348	386.6	14.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.896	132.7	4.28	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	5.702	194.2					
【材料】			55.23				
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	54.698	1,863	50.52	580,000	740,000	TT8415	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	5.426	184.8	4.48	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 （続 き）

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 縮固密度2.35) (IV-1-②-1 ,) 3,406.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.149	5.07	0.17	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾞｹﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.028	0.94	0.03	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.033	1.11					
【端数調整】	0.035	1.27					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,891.1 × { (0.24／100×1,430／1,430＋0.13／100×356／356)×0.43／(0.24＋0.13) ＋(19.57／100×31,212／28,300＋14.05／100×24,174／25,400＋4.28／100×33,252／31,000)×44.34／(19.57＋14.05＋4.28) ＋(60.52／100×740,000／580,000＋4.48／100×147／103＋0.17／100×159／154＋0.03／100×150／138)×55.23／(60.52＋4.48＋0.17＋0.03) ＋(100－0.43－44.34－55.23)／100} ＝ 3,406.00							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

(IV-3-③-1 ,) 734.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.590	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.995	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.763] 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.896	138.7					
【材料】			26.52				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【B00】	22.398	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P652
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.317	9.67					

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　　（続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m 当り

(IV-3-③-1 ,)　　734.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.028	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 700.44 × { (10.24／100×13,000／13,000)×15.05／10.24 ＋(19.96／100×31,212／28,300＋10.88／100×33,252／31,000＋8.92／100×24,174／25,400)×58.43／(19.96＋10.88＋8.92) ＋(22.39／100×71,500／68,200＋2.81／100×159／154)×26.52／(22.39＋2.81) ＋(100－15.05－58.43－26.52)／100} = 734.00							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP210720-0001) 】

舗装版破砕積込(小規模土工)　　1 m2 当り

(II-1-③-1 ,)　　1,842.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.083	351.6	20.13	6,080	6,080	TM502000521	P2-1-5
【労務】			71.97				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	72.747	1,340	71.97	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｯﾄｰｶ給油) 【910】	8.143	150	7.90	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.022	0.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,747 × { (20.13／100×6,080／6,080)×20.13／20.13 ＋(71.97／100×30,804／28,900)×71.97／71.97 ＋(7.90／100×150／138)×7.90／7.90 ＋(100－20.13－71.97－7.9)／100} = 1,842.00							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)　　1 m3 当り

(7.0km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 6,117.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック							
ﾎﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	18.588	1,137	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22
【労務】			71.03				
運転手(一般) [0.813] 【900】	72.699	4,447	71.03	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｯﾄｰﾙ給油) 【910】	8.700	532.2	8.72	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.013	0.8					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At00B),0) 損料							
5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004)							
(At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 5,702=5520＋182							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,615.3 × {							
(20.25／100×5,702／5,702)×20.25／20.25 ＋(71.03／100×26,316／23,600)×71.03／71.03 ＋(8.72／100×150／138)×8.72／8.72							

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】 (続 き)

殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)　　1 m3 当り

(7.0km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 6,117.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－20.25－71.03－8.72)／100) ＝ 6,117.00							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 9 運搬距離 7.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP227010-0007) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　　1 m3 当り

(18.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1) 2,634.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.307	1,009	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] 【900】	46.963	1,237	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.715	387.6	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.015	0.4					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価							
747=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,475.1 × {							
(40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77 ＋(44.82／100×26,316／23,600)×44.82／44.82 ＋(14.41／100×150／138)×14.41／14.41							

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP227010-0007) 】 (続 き)

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　　1 m3 当り

(18.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1) 2,634.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
＋(100－40.77－44.82－14.41)／100) ＝ 2,634.00							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

いわき市