執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	緊急自然災害防止対策事業　天神川河川改良工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　河川工事
共通仮設費　算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	補正無し
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

緊急自然災害防止対策事業　天神川河川改良工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		24,189,000	H00100	
本工事費	1	式		24,189,000	H00200	
河川工事	1	式		24,189,000	K0001	
合計				24,189,000	Q00001	

いわき市

緊急自然災害防止対策事業　天神川河川改良工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
河川工事	1	式		24,189,000	K0001	
河川土工	1	式		840,843	X100050	処: 114,000
掘削工	1	式		98,082	Y104005	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 <1,000m3未満 障害無し 集積押土無し	6	m3	1,592	9,552	SP210100-0001 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
積込(ルーズ) 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	6	m3	400.1	2,400	SP210020-0002 P　2 号	Ⅱ-1-②-1
掘削 小規模 土砂 標準	66	m3	1,305	86,130	SP210100-0004 P　3 号	Ⅱ-1-②-1
盛土工	1	式		221,675	Y604005	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	54	m3	905.1	48,875	SP210510-0001 P　4 号	Ⅱ-1-②-1
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	72	m3	2,400	172,800	TT8350	土木事業単価表 P181
法面整形工	1	式		31,000	Y404010	
法面整形 盛土部 ｸﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	66	m2	469.7	31,000	SP220010-0001 P　5 号	Ⅱ-2-①-1
残土処理工	1	式		490,086	Y201005	処: 114,000

いわき市

緊急自然災害防止対策事業　天神川河川改良工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	114	m3	3,299	376,086	SP210110-0003 P　6 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4ｔ中型ダンプ (3m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	114	m3	1,000	114,000	NK00001006	処 見積 処: 114,000
法覆護岸工	1	式		7,818,757	X404035	
作業土工	1	式		83,668	Y200005	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満 障害無し 集積押土無し	42	m3	1,592	66,864	SP210100-0001 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
積込(ルーズ) 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	42	m3	400.1	16,804	SP210020-0002 P　2 号	Ⅱ-1-②-1
コンクリートブロック積み工	1	式		7,028,146	Y108015	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	14.4	m3	38,230	550,512	SP240010-0002 P　7 号	Ⅱ-4-①-1
間知ブロック積	164.7	m2	27,000	4,446,900	SP226060-0002 P　8 号	Ⅱ-2-③-1
目地板 瀝青質 厚10mm ｴﾗｽﾀｲﾄ等 【B00】	13.8	m2	2,850	39,330	TT0840	土木事業単価表 P266
胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ ②18-8-40(高)	48.97	m3	35,280	1,727,661	SP226110-0001 P　9 号	Ⅱ-2-③-1
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	30.7	m3	8,591	263,743	SP226120-0001 P　10 号	Ⅱ-2-③-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
天端コンクリート工	1	式		312,729	Y306145	
現場打天端コンクリート ②18-8-40(高) 一般養生	4.55	m3	68,150	310,082	SP226180-0001 P 11 号	Ⅱ-2-③-1
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2	4,412	2,647	SP224710-0001 P 12 号	Ⅱ-2-⑱-1
小口止工	1	式		106,116	Y108475	
現場打小口止コンクリート ②18-8-40(高) 一般養生	1.42	m3	74,730	106,116	SP226190-0001 P 13 号	Ⅱ-2-③-1
隔壁工	1	式		51,070	Y100310	
現場打横帯(隔壁)コンクリート ②18-8-40(高) 一般養生	0.71	m3	71,930	51,070	SP226200-0001 P 14 号	Ⅱ-2-③-1
かご工	1	式		62,735	Y100085	
じゃかご 設置 径45cm	7.6	m	5,409	41,108	SP225010-0001 P 15 号	Ⅱ-2-⑳-1
止杭打込	8	本	2,036	16,288	SP225020-0001 P 16 号	Ⅱ-2-⑳-1
吸出し防止材設置	5.1	m2	1,047	5,339	SP224720-0001 P 17 号	Ⅱ-2-⑰-1
植生工	1	式		52,503	Y202045	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
人工張芝	66	m2	795.5	52,503	SP220910-0001 P 18 号	Ⅱ-2-①-29
敷砂利工	1	式		121,790	Y202090	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	117.9	m2	1,033	121,790	SP410031-0001 P 19 号	Ⅳ-1-①-1
仮設工	1	式		2,380,138	X100020	処: 112,700
工事用道路工	1	式		689,072	Y108824	処: 63,800
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	53.5	m3	905.1	48,422	SP210510-0001 P 4 号	Ⅱ-1-②-1
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	71.3	m3	2,400	171,120	TT8350	土木事業単価表 P181
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	102.9	m2	1,033	106,295	SP410031-0001 P 19 号	Ⅳ-1-①-1
掘削 小規模 土砂 標準	63.8	m3	1,305	83,259	SP210100-0004 P 3 号	Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 小規模ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	63.8	m3	3,299	210,476	SP210110-0003 P 6 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4ｔ中型ダンプ (3m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	63.8	m3	1,000	63,800	NK00001006	処 見積 処: 63,800
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #2000 3.6×5.4(m) 2.0(kg) 【B00】	6	枚	950	5,700	TT0867	土木事業単価表 P267

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮締切工	1	式		946,996	Y100100	処：48,900
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	65	袋	10,260	666,900	S252730-0003 単　1号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	65	袋	1,075	69,875	S252730-0002 単　2号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10
土砂等運搬 小規模・ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)・土砂、 10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	48.9	m3	3,299	161,321	SP210110-0003 P　6号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4ｔ中型ダンプ（3m3積） 林興業(株) 舟板山発生土受入場	48.9	m3	1,000	48,900	NK00001006	処 見積 処：48,900
水替工	1	式		744,070	Y601005	
ポンプ運転 作業時排水ﾟ排水量0以上120m3/h未満 全揚程10m	42	日	15,460	649,320	S252310-0001 単　3号	Ⅱ-5-⑧-4
ポンプ設置・撤去	1	箇所	94,750	94,750	S252320-0001 単　4号	Ⅱ-5-⑧-4
直接工事費計				11,039,738	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,623,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単　10号	Ⅰ-2-②-24
共通仮設費(率化)	1	式		1,619,000	H00803	
共通仮設費率分 11,039,738*11.17%*1.300*1.01	1	式		1,619,000	Q00910	
純工事費	1	式		12,663,338	H00600	
現場管理費 12,663,338*39.00%*1.100*1.02	1	式		5,541,000	Q00601	
工事原価	1	式		18,204,338	H00500	
一般管理費等 18,204,338*20.78%+7,281-4,480	1	式		3,785,662	Q00501	
工事価格	1	式		21,990,000	H00400	
消費税等相当額 21,990,000*10.00%	1	式		2,199,000	Q00401	
合計				24,189,000	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S252730-0003) 】
大型土のう製作・設置　設置作業半径5m以下　　10　袋 当り
(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7,8,9,10　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.294	人	33,252	9,776.08	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.294	人	31,212	9,176.32	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.294	人	24,174	7,107.15	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
耐候性大型土のう 1年対応品 【B00】	10	袋	3,770	37,700	TT089A	土木事業単価表 P266
購入土 良質土(ほぐした土量) ほぐした土量 【910】	10	m3	2,400	24,000	TT8350	土木事業単価表 P181
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.45m3	0.294	日	49,690	14,608.86	S901428-0001 単　5 号	機－２８
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	1	%	26,059.55	231.59	Z9T00004	
計				102,600	P0000001	
単位当たり				10,260	P0000002	
[計算式] (D)=34 日当り施工量						
34=34 (SZ)=1 諸雑費率 1=1						
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.294=1×10÷34 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量						

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S252730-0003) 】　(続　き)
大型土のう製作・設置　設置作業半径5m以下　　10　袋 当り
(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7,8,9,10　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
0.294=1×10÷34 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 0.294=1×10÷34						
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.294=10÷34						
[条件] [A] = 1 作業区分 製作・設置 [C] = 1 設置作業半径 5m以下 [x1] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 普通型			[B] = 1 土砂規格 購入土 [D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S252730-0002) 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10　袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7,8,9,10　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役						
[0.753]					TR0010	土木事業単価表 P784
【900】	0.087	人	33,252	2,892.92		月単位の週休2日補正
特殊作業員						
[0.780]					TR0020	土木事業単価表 P783
【900】	0.087	人	31,212	2,715.44		月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)						
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)					S901428-0002	機－２８
	0.087	日	58,910	5,125.17	単　6 号	
諸　雑　費　(率＋丸め)						
					Z9T00004	
労務費の%	0.4	%	5,608.36	16.47		
計					P0000001	
				10,750		
単位当たり					P0000002	
				1,075		
[計算式]						
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量						
0.087=1×10÷115						
(R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量						
0.087=1×10÷115						
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数						
0.087=10÷115						
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去			[C] = 3 設置作業半径 6m以下			
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			[x1] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 普通型			

【 第　3 号 施工単価表(S252310-0001) 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満　　1　日 当り

(全揚程10m　　,　　) (Ⅱ-5-⑧-4　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員						
[0.780]					TR0020	土木事業単価表 P783
【900】	0.14	人	31,212	4,369.68		月単位の週休2日補正
工事用水中ポンプ運転(賃料)						
口径200mm 全揚程10m					S927230-0001	機－３０
発動発電機	1	日	577.2	577.2	単　7 号	
発動発電機運転(賃料)						
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA					S929016-0001	機－１６
	1	日	9,780	9,780	単　8 号	
諸　雑　費　(率＋丸め)						
					Z9T00004	
労務費、機械賃料 及び運転経費の%	5	%	14,726.88	733.12		
計					P0000001	
				15,460		
単位当たり					P0000002	
				15,460		
[条件]						
[A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満			[B] = 1 排水方法 作業時排水			
[C] = 1 全揚程規格 全揚程10m			[Xc] = 1 発動発電機規格区分 普通型			

【 第　4 号 施工単価表(S252320-0001) 】

ポンプ設置・撤去　　1　箇所 当り

(Ⅱ-5-⑧-4　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.5	人	33,252	16,626	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.2	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2	人	24,174	48,348	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日	53,290	26,645	S901428-0003 単　9 号	機－２８
諸　雑　費　(丸め)	1	式		9.8	Z3T00004	
計				94,750	P0000001	
単位当たり				94,750	P0000002	
[条件] [Xc] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 普通型						

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S901428-0001) 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.45m3　　1　日 当り

(機－２８　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	63	L	150	9,450	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]賃料 ｸﾚｰﾝ付き ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	1.28	供用日	7,370	9,433.6	TKQ051	土木事業単価表 P571
諸　雑　費　(丸め)	1	式		2.4	Z3T00004	
計				49,690	P0000001	
単位当たり				49,690	P0000002	
[条件] [A] = 5　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.45m3 [C] = 63.000　l　1日当り燃料消費量 [Xc] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 普通型			[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.280　供用日　賃料数量			

いわき市

【 第　6 号 施工単価表(S901428-0002) 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)　　1　日当り

(機－２８　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	101	L	150	15,150	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.21	供用日	10,700	12,947	TK9205	土木事業単価表 P570
諸　雑　費　(丸め)	1	式		9	Z3T00004	
計				58,910	P0000001	
単位当たり				58,910	P0000002	

[条件]
[A] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)　　[B] = 1.000　人　　1日当り労務数量
[C] = 101.000　l　　1日当り燃料消費量　　[D] = 1.210　供用日　　賃料数量
[Xc] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 普通型

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S927230-0001) 】

工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m　　1　日当り

(発動発電機　　,　　)(機－３０　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径200mm 揚程10m 【B00】	1.2	供用日	481	577.2	TK0708	土木事業単価表 P567
諸　雑　費　(丸め)	1	式			Z3T00004	
計				577.2	P0000001	
単位当たり				577.2	P0000002	

[条件]
[A] = 3　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ規格 口径200mm 全揚程10m　　[B] = 1.200　供用日　　賃料数量
[DG] = 1　動力源 発動発電機　　[DE] = 0.000　kWh　　電力量

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S929016-0001) 】

発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA　　1　日 当り

(機－１６　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	46	L	150	6,900	TT0250	土木事業単価表 P247
発動発電機 ﾃﾞｨｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45KVA 低騒音型・排対型同値 【B00】	1.2	供用日	2,400	2,880	TK0624	土木事業単価表 P566
諸　雑　費　(丸め)	1	式			Z3T00004	
計				9,780	P0000001	
単位当たり				9,780	P0000002	

[条件]
[A] = 8　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA　　[B] = 46.000　1　　1日当り燃料消費量
[C] = 1.200　供用日　　賃料数量　　[Xc] = 1　発動発電機規格区分 普通型

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S901428-0003) 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)　　1　日 当り

(機－２８　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	45	L	150	6,750	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.47	供用日	10,700	15,729	TK9205	土木事業単価表 P570
諸　雑　費　(丸め)	1	式		7	Z3T00004	
計				53,290	P0000001	
単位当たり				53,290	P0000002	

[条件]
[A] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)　　[B] = 1.000　人　　1日当り労務数量
[C] = 45.000　1　　1日当り燃料消費量　　[D] = 1.470　供用日　　賃料数量
[Xc] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 普通型

いわき市

【 第　10 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1　基 当り

(I -2-②-24　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し　軟岩 1,000m3未満　　1　m3 当り

(　　,障害無し 集積押土無し) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　1,592.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			50.40				
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	29.830	474.9	30.92	20,100	20,100	TM802002421	P2-1-12
大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 油圧式 1300kg級 供用日当り換算損料 A地区	15.616	248.6	16.19	10,900	10,900	TM10600652	P2-1-48
その他(機械)	3.174	50.53					
【労務】			34.01				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	32.688	520.4	31.79	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.283	36.34					
【材料】			15.59				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.276	243.2	14.57	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.069	17.02					
【端数調整】	0.064	1.01					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,536 × {							

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】　　(続　き)

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し　軟岩 1,000m3未満　　1　m3 当り

(　　,障害無し 集積押土無し) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　1,592.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(30.92／100×20.100／20.100＋16.19／100×10.900／10.900)×50.40／(30.92＋16.19) ＋(31.79／100×30.804／28.900)×34.01／31.79 ＋(14.57／100×150／138)×15.59／14.57 ＋(100－50.4－34.01－15.59)／100) ＝ 1,592.00							
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩 [J5] = 1　障害の有無 障害無し [J8] = 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J6] = 9　施工数量 1,000m3未満 [J9] = 1　集積押土の有無 集積押土無し				

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210020-0002) 】

積込(ルーズ)　破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満　　1　m3 当り

(Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　400.10円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			28.88				
バックホウ 排対型:1次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日当り換算損料 A地区	27.493	110	28.88	9,470	9,470	TM302002221	P2-1-9
【労務】			58.32				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	59.210	236.9	58.32	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			12.80				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	13.252	53.02	12.80	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.045	0.18					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 381.15 × { (28.88／100×9,470／9,470)×28.88／28.88 ＋(58.32／100×30,804／28,900)×58.32／58.32 ＋(12.80／100×150／138)×12.80／12.80 ＋(100－28.88－58.32－12.8)／100} ＝ 400.10							
[条件] [J1] = 3　土質 破砕岩			[J2] = 3　作業内容 平均施工幅1m以上2m未満				

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210100-0004) 】
掘削 小規模　土砂 標準　　1　m3 当り
(Ⅱ-1-②-1　,　)　1,305.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.01				
バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	24.728	322.7	26.01	7,520	7,520	TM502002121	P2-1-10
【労務】			62.89				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	63.739	831.8	62.89	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.10				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.471	149.7	11.10	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.062	0.8					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,241 × {
(26.01／100×7,520／7,520)×26.01／26.01
＋(62.89／100×30,804／28,900)×62.89／62.89
＋(11.10／100×150／138)×11.10／11.10
＋(100－26.01－62.89－11.1)／100} ＝ 1,305.00

[条件]
[J1] = 1　土質 土砂
[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)
[J6] = 7　施工数量 標準

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】
路体(築堤)盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り
(Ⅱ-1-②-1　,　)　905.10円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.30				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.28m3(平積み0.2m3) 排対型同値 【B00】	7.764	70.27	8.01	5,650	5,780	TKQ048	土木事業単価表 P570
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	7.473	67.64	7.29	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
【労務】			76.16				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	67.948	615	67.28	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.007	72.47	8.88	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			8.54				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.795	79.6	8.54	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.013	0.12					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 857.6 × {
(8.01／100×5,780／5,650＋7.29／100×3,830／3,540)×15.30／(8.01＋7.29)
＋(67.28／100×30,804／28,900＋8.88／100×24,174／25,400)×76.16／(67.28＋8.88)
＋(8.54／100×150／138)×8.54／8.54
＋(100－15.3－76.16－8.54)／100} ＝ 905.10

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】　　(続　き)

路体(築堤)盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り

(Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　905.10円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　) (Ⅱ-2-①-1　　,　　)　　469.70円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			11.87				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	12.646	59.4	11.87	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			75.95				
普通作業員 [0.842] 【900】	30.892	145.1	33.62	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	29.508	138.6	28.67	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	14.149	66.46	13.66	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			12.18				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	12.785	60.05	12.18	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.020	0.09					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 453.58 × { (11.87／100×9,710／8,800)×11.87／11.87 ＋(33.62／100×24,174／25,400＋28.67／100×30,804／28,900＋13.66／100×33,252／31,000)×75.95／(33.62＋28.67＋13.66) ＋(12.18／100×150／138)×12.18／12.18 ＋(100－11.87－75.95－12.18)／100} = 469.70							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】　　(続　き)

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　) (Ⅱ-2-①-1　　,　　)　　469.70円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件]							
[J1] = 1　整形箇所 盛土部			[J2] = 2　法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1　土質 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　6 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(10.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　3,299.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.52				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	24.520	808.9	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] 【900】	63.807	2,105	61.90	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.637	383.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.036	1.2					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 8,571=8310＋261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,050.4 × { (26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×26,316／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×150／138)×11.58／11.58							

【 第　6 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】　　(続　き)

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(10.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　3,299.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
+(100−26.52−61.9−11.58)／100} ＝ 3,299.00							
[条件]							
[J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				
[JD] = 10　運搬距離 10.0km以下							

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)　38,230.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.42				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	3.442	1,316	3.23	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.203	77.43					
【労務】			37.14				
普通作業員 [0.842] 【900】	10.233	3,912	10.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.604	4,054	9.81	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.085	3,091	7.69	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	6.518	2,492	6.24	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.482	948.7					
【材料】			59.44				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	56.602	21,639	57.74	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.715	655.8	1.61	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】　　(続　き)

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物

(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)

1　m3 当り 38,230.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)	0.088	33.8					
【端数調整】	0.028	10.27					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 37,478 × { (3.23／100×10,700／9,840)×3.42／3.23 +(10.97／100×24,174／25,400+9.81／100×31,212／28,300+7.69／100×33,252／31,000+6.24／100×30,804／28,900)×37.14／(10.97 +9.81+7.69+6.24) +(57.74／100×20,400／20,400+1.61／100×150／138)×59.44／(57.74+1.61) +(100−3.42−37.14−59.44)／100} = 38,230.00							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 48　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し							

【 第　8 号 施工パッケージ(SP226060-0002) 】

間知ブロック積

(Ⅱ-2-③-1　　,　　)

1　m2 当り 27,000.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			6.56				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	4.848	1,309	6.56	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			51.07				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.296	2,780	14.21	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾌﾞﾛｯｸ工 [0.849] 【900】	8.296	2,240	11.13	29,200	32,028	TR0220	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	7.159	1,933	11.07	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.919	1,328	6.75	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	5.622	1,518					
【材料】			42.37				
大型積ﾌﾞﾛｯｸ(控35cm)高さ50cm [Ab 350kg/m2以上 明度6以下 【910】	53.696	14,498	35.41	6,500	14,500	TT1350	土木事業単価表 P279
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.141	1,388	6.96	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.023	6					

【 第　8 号 施工パッケージ(SP226060-0002) 】　　(続　き)

間知ブロック積　　1　m2 当り

(Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　27,000.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 18,355 × { (6.56／100×10,700／9,840)×6.56／6.56 ＋(14.21／100×30,804／28,900＋11.13／100×32,028／29,200＋11.07／100×24,174／25,400＋6.75／100×33,252／31,000)×51.07／(14.21＋11.13＋11.07＋6.75) ＋(35.41／100×14,500／6,500＋6.96／100×150／138)×42.37／(35.41＋6.96) ＋(100－6.56－51.07－42.37)／100} ＝ 27,000.00							
[条件] [J1] = 6　鉄筋規格 不要							

【 第　9 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】

胴込・裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　　,　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　35,280.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	3.294	1,162	3.12	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			31.62				
普通作業員 [0.842] 【900】	15.068	5,316	16.31	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.609	3,743	9.91	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.693	1,303	3.57	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.804	636.6					
【材料】			65.26				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	64.218	22,656	64.04	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.287	454.1	1.22	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.027	9.3					
[計算式] (At006)=FUNC_TANKA((At005)) 単価							

【 第　9 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】　　(続　き)

胴込・裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　　,　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　35,280.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At009)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At010)=(At006)＋(At007)＋(At008)＋(At009) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 34,251 × { (3.12／100×10,700／9,840)×3.12／3.12 ＋(16.31／100×24,174／25,400＋9.91／100×31,212／28,300＋3.57／100×30,804／28,900)×31.62／(16.31＋9.91＋3.57) ＋(64.04／100×20,400／19,750＋1.22／100×150／138)×65.26／(64.04＋1.22) ＋(100－3.12－31.62－65.26)／100} ＝ 35,280.00							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N1] = 9　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第　10 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】

胴込・裏込材(砕石)　間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　8,591.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			9.31				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	8.465	727.2	9.31	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			67.69				
普通作業員 [0.842] 【900】	28.157	2,419	35.39	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.147	1,559	19.69	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	10.747	923.3	12.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.467	40.16					
【材料】			23.00				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	30.241	2,598	18.87	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.753	322.4	4.13	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.023	1.94					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 7,183.4 × {							

いわき市

【 第　10 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】　　(続　き)

胴込・裏込材(砕石)　間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　8,591.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(9.31／100×10,700／9,840)×9.31／9.31 ＋(35.39／100×24,174／25,400＋19.69／100×31,212／28,300＋12.06／100×30,804／28,900)×67.69／(35.39＋19.69＋12.06) ＋(18.87／100×2,300／1,200＋4.13／100×150／138)×23.00／(18.87＋4.13) ＋(100－9.31－67.69－23)／100｝ ＝ 8,591.00　,							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1	胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40			

いわき市

【 第　11 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】

現場打天端コンクリート　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　68,150.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.43				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	2.552	1,739	2.43	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			63.99				
型わく工 [0.882] 【900】	22.180	15,116	21.93	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	13.897	9,471	15.12	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.115	7,575	10.73	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.775	5,299	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	8.892	6,060					
【材料】			33.58				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	32.023	21,824	32.10	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.552	1,058	1.48	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.014	8					

いわき市

【 第　11 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】　　(続　き)

現場打天端コンクリート　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　68,150.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[計算式]							
(At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価							
20,200=FUNC_TANKA(TT8600)							
(At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価							
200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At011)=(At007)＋(At008)＋(At009)＋(At010) 割増後単価							
20,400=20200＋0＋0＋200							
[積算単価計算式]							
積算単価(P') ＝ 65,822 × {							
(2.43／100×10,700／9,840)×2.43／2.43							
＋(21.93／100×31,416／30,000＋15.12／100×24,174／25,400＋10.73／100×33,252／31,000＋7.30／100×31,212／28,300)×63.99／(21.93＋15.12＋10.73＋7.30)							
＋(32.10／100×20,400／19,750＋1.48／100×150／138)×33.58／(32.10＋1.48)							
＋(100－2.43－63.99－33.58)／100} ＝ 68,150.00							
[条件]							
[N1] = 9　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生				
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第　12 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】

目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm　　1　m2 当り

(Ⅱ-2-⑱-1　　,　　)　　4,412.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			64.40				
普通作業員							
[0.842]						TR0030	土木事業単価表 P783
【900】	41.636	1,837	47.36	25,400	24,174		月単位の週休2日補正
土木一般世話役							
[0.753]						TR0010	土木事業単価表 P784
【900】	16.573	731.2	16.72	31,000	33,252		月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.291	12.82					
【材料】			35.60				
瀝青繊維質目地板							
厚10mm						TT0842	土木事業単価表 P266
【800】	41.455	1,829	35.60	1,190	1,500		
【端数調整】	0.045	1.98					
[積算単価計算式]							
積算単価(P') ＝ 4,077.3 × {							
(47.36／100×24,174／25,400＋16.72／100×33,252／31,000)×64.40／(47.36＋16.72)							
＋(35.60／100×1,500／1,190)×35.60／35.60							
＋(100－64.4－35.6)／100} ＝ 4,412.00							
[条件]							
[J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

いわき市

【 第　13 号 施工パッケージ(SP226190-0001) 】
現場打小口止コンクリート　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　74,730.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.83				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値　【B00】	1.936	1,447	1.83	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			68.15				
普通作業員 [0.842] 【900】	20.170	15,073	21.77	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
型わく工 [0.882] 【900】	21.856	16,333	21.44	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.026	8,240	10.56	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.259	4,677	5.83	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	8.508	6,358					
【材料】			30.02				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	29.200	21,821	29.04	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.037	774.9	0.98	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.008	6.1					

いわき市

【 第　13 号 施工パッケージ(SP226190-0001) 】　(続　き)
現場打小口止コンクリート　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　74,730.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[計算式] (At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At011)=(At007)＋(At008)＋(At009)＋(At010) 割増後単価 20,400=20200＋0＋0＋200							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 72,749 × { (1.83／100×10,700／9,840)×1.83／1.83 ＋(21.77／100×24,174／25,400＋21.44／100×31,416／30,000＋10.56／100×33,252／31,000＋5.83／100×31,212／28,300)×68.15／(21.77＋21.44＋10.56＋5.83) ＋(29.04／100×20,400／19,750＋0.98／100×150／138)×30.02／(29.04＋0.98) ＋(100－1.83－68.15－30.02)／100} ＝ 74,730.00							
[条件] [N1] = 9　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 1　養生工の種類 一般養生 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第　14 号 施工パッケージ(SP226200-0001) 】
現場打横帯(隔壁)コンクリート　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　71,930.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	2.223	1,599	2.11	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
【労務】			66.44				
型わく工 [0.882] 【900】	26.686	19,195	26.30	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	15.861	11,409	17.20	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.801	5,611	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.296	5,248	7.02	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	8.593	6,181					
【材料】			31.45				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	30.345	21,827	30.32	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.190	856	1.13	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.005	4					

いわき市

【 第　14 号 施工パッケージ(SP226200-0001) 】　(続　き)
現場打横帯(隔壁)コンクリート　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-2-③-1　　,　　)　　71,930.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準

[計算式]
(At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価
20,200=FUNC_TANKA(TT8600)
(At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価
200=FUNC_TANKA(TT8271)
(At011)=(At007)＋(At008)＋(At009)＋(At010) 割増後単価
20,400=20200＋0＋0＋200

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 69,696 × {
(2.11／100×10,700／9,840)×2.11／2.11
＋(26.30／100×31,416／30,000＋17.20／100×24,174／25,400＋7.30／100×31,212／28,300＋7.02／100×33,252／31,000)×66.44／(26.30＋17.20＋7.30＋7.02)
＋(30.32／100×20,400／19,750＋1.13／100×150／138)×31.45／(30.32＋1.13)
＋(100－2.11－66.44－31.45)／100} ＝ 71,930.00

[条件]
[N1] = 9　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60%
[J2] = 1　養生工の種類 一般養生
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し
[N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し

いわき市

【 第　15 号 施工パッケージ(SP225010-0001) 】

じゃかご 設置　径45cm　　1　m 当り

(Ⅱ-2-⑳-1　,　)　　5,409.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			8.22				
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当り換算損料 A地区	9.150	494.9	8.22	19,300	19,300	TM702002521	P2-1-10
【労務】			40.42				
普通作業員 [0.842] 【900】	17.870	966.6	16.87	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	13.847	749	11.28	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	9.680	523.6	8.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.907	265.4	4.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			51.36				
蛇籠 線径4.0mm×網目13cm×径45cm 【B00】	23.313	1,261	24.95	1,500	1,260	TT9040	土木事業単価表 P380
鉄線籠・法枠用割詰石 200~150mm 【910】	11.919	644.7	17.06	6,850	4,300	TT8331	土木事業単価表 P181
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4.149	224.4	3.43	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	5.132	277.6					

いわき市

【 第　15 号 施工パッケージ(SP225010-0001) 】　(続　き)

じゃかご 設置　径45cm　　1　m 当り

(Ⅱ-2-⑳-1　,　)　　5,409.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.033	1.8					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 6,020.7 ×｛
(8.22／100×19,300／19,300)×8.22／8.22
＋(16.87／100×24,174／25,400＋11.28／100×31,212／28,300＋8.16／100×30,804／28,900＋4.11／100×33,252／31,000)×40.42／(16.87＋11.28＋8.16＋4.11)
＋(24.95／100×1,260／1,500＋17.06／100×4,300／6,850＋3.43／100×150／138)×51.36／(24.95＋17.06＋3.43)
＋(100－8.22－40.42－51.36)／100｝＝ 5,409.00

[条件]
[J1] = 1　作業区分 設置　　[J2] = 1　じゃかご径 径45cm

いわき市

緊急自然災害防止対策事業　天神川河川改良工事

【 第　16 号 施工パッケージ(SP225020-0001) 】

止杭打込

1　本 当り

(Ⅱ-2-⑳-1　,　)　2,036.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			72.78				
普通作業員 [0.842] 【900】	71.218	1,450	72.78	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			27.22				
松丸太 末口9cm 長1.5m 皮付 【B00】	28.728	584.9	27.22	570	585	TT0906	土木事業単価表 P268
【端数調整】	0.054	1.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,094 × { (72.78／100×24,174／25,400)×72.78／72.78 ＋(27.22／100×585／570)×27.22／27.22 ＋(100－72.78－27.22)／100} ＝ 2,036.00							

いわき市

緊急自然災害防止対策事業　天神川河川改良工事

【 第　17 号 施工パッケージ(SP224720-0001) 】

吸出し防止材設置

1　m2 当り

(Ⅱ-2-⑰-1　,　)　1,047.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			22.12				
普通作業員 [0.842] 【900】	17.536	183.6	18.80	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.490	36.54	3.32	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			77.88				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m 【B00】	78.911	826.2	77.88	740	765	TT0862	土木事業単価表 P267
【端数調整】	0.063	0.66					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,026.3 × { (18.80／100×24,174／25,400＋3.32／100×33,252／31,000)×22.12／(18.80＋3.32) ＋(77.88／100×765／740)×77.88／77.88 ＋(100－22.12－77.88)／100} ＝ 1,047.00							

いわき市

【 第　18 号 施工パッケージ(SP220910-0001) 】
人工張芝
1　m2 当り
(Ⅱ-2-①-29　,　)　795.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			63.35				
普通作業員 [0.842] 【900】	41.056	326.6	45.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	18.793	149.5	18.30	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			36.65				
人工芝 張芝(ﾜﾗ付き) 【B00】	40.113	319.1	36.65	245	280	TT0110	土木事業単価表 P215
【端数調整】	0.038	0.3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 761.95 × { (45.05／100×24,174／25,400＋18.30／100×33,252／31,000)×63.35／(45.05＋18.30) ＋(36.65／100×280／245)×36.65／36.65 ＋(100－63.35－36.65)／100} ＝ 795.50							

いわき市

【 第　19 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】
下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)
1　m2 当り
1,033.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			5.00				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.481	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.598	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.197	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	23.901	246.9	27.03	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	14.492	149.7	15.84	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	12.401	128.1	15.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.578	119.6	13.01	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	3.111	32.14					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	28.258	291.9	17.77	120,000	230,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】　　(続　き)

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　1,033.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.795	18.54	1.99	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.136	1.41					
【端数調整】	0.052	0.54					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 857.31 ×｛
(2.99／100×5,680／5,680＋1.78／100×3,830／3,540)×5.00／(2.99＋1.78)
＋(27.03／100×30,804／28,900＋15.84／100×31,212／28,300＋15.70／100×24,174／25,400＋13.01／100×33,252／31,000)×75.15／(27.03＋15.84＋15.70＋13.01)
＋(17.77／100×230,000／120,000＋1.99／100×150／138)×19.85／(17.77＋1.99)
＋(100－5－75.15－19.85)／100｝＝ 1,033.00

[条件]
[J1] = 100.000 mm　全仕上り厚
[J2] = 1　施工区分 1層施工
[J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用

いわき市