執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	山玉地区臨時道路改修工事（側溝）
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年08月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　道路改良工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

山玉地区臨時道路改修工事（側溝）

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		8,459,000	H00100	
本工事費	1	式		8,459,000	H00200	
道路改良工事	1	式		8,459,000	K0002	
合計				8,459,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事	1	式		8,469,000	K0002	
排水構造物工	1	式		2,349,887	X500010	処：31,110
作業土工	1	式		166,641	Y200005	処：31,110
床掘り 土砂 小規模	29.9	m3	2,254	67,394	SP210030-0001 P　1 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	10.4	m3	4,039	42,005	SP210410-0001 P　2 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 2.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	18.3	m3	1,428	26,132	SP210110-0003 P　3 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4ｔ車 赤津建材(株) いわき市瀬戸町　地内	18.3	m3	1,700	31,110	NK00001002	処 見積 処：31,110
側溝工	1	式		2,183,246	Y208010	
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	130	m	10,470	1,361,100	SS21410-0004 単　1 号	Ⅵ-1-⑧-1
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	234	枚	2,469	577,746	SS21430-0001 単　2 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	13	枚	18,800	244,400	SS21430-0002 単　3 号	Ⅵ-1-⑥-1
舗装工	1	式		456,079	X512005	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
アスファルト舗装工	1	式		456,079	Y000005	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	39	m2	1,167	45,513	SP410031-0002 P　4 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	39	m2	1,514	59,046	SP410041-0002 P　5 号	Ⅳ-1-①-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	104	m2	3,380	351,520	SP410260-0001 P　6 号	Ⅳ-1-②-1
構造物撤去工	1	式		419,484	X108215	処：90,000
構造物取り壊し工	1	式		419,484	Y108210	処：90,000
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	130	m	725.8	94,354	SP430610-0001 P　7 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離22.0km超え31.0km以下	1	m3	13,920	13,920	S232010-0004 単　4 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	1	m3	60,000	60,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：60,000
舗装版破砕積込(小規模土工)	75.4	m2	1,818	137,077	SP210720-0002 P　8 号	Ⅱ-1-③-1
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 7.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	3.8	m3	6,037	22,940	SP227010-0008 P　9 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)中根砂利店 法田ｱｽ・ｺﾝ処理ｾﾝﾀｰ	8.9	t	2,000	17,800	TFD030H130	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：17,800

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	5.2	m3	8,708	45,281	S824010-0001 単 5 号	VI-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下,DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	5.2	m3	3,060	15,912	SP227010-0020 P 10 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	12.2	t	1,000	12,200	TPD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 12,200
仮設工	1	式		405,600	X100020	
交通誘導警備員B	24	人日	16,900	405,600	S010210-0002 単 6 号	II-5-21-1
直接工事費計				3,631,050	P0000001	
共通仮設費計	1	式		818,442	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		97,442	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 7 号	I-2-②-24
技術管理費	1	式		92,842	H20005	
縦断測量 往復 耕地・平地,0～1000台未満/12時間	0.13	km	398,400	51,792	G111090-0004 委 1 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
切断時汚泥溶出試験	1	式	41,050	41,050	D0001 代 1 号	
共通仮設費(率化)	1	式		721,000	H00803	
共通仮設費率分 3,618,871*15.34%*1.300	1	式		721,000	Q00910	
純工事費	1	式		4,449,492	H00600	
現場管理費 4,396,263*37.50%*1.100	1	式		1,813,000	Q00601	
工事原価	1	式		6,262,492	H00500	
一般管理費等 6,209,263*23.11%+2,483-9,935	1	式		1,427,508	Q00501	
工事価格	1	式		7,690,000	H00400	
消費税等相当額 7,690,000*10.00%	1	式		769,000	Q00401	
合計				8,459,000	Q00402	

いわき市

諸経費計算確認書

名　　称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	補正なし
<第1工区>	
諸経費名	公共 令和07年度(R080601)
<< 公共工事 >>	
【 共通仮設費 】	
<全体工区>	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	3,631,050
全体設計書 処分費合計	121,110
全体設計書 処分費限度額	108,931 = 3,631,050 * 3.00 / 100
全体設計書 控除額	12,179 = 121,110 - 108,931
全体設計書 控除後対象額	3,618,871 = 3,631,050 - 121,110 + 108,931
全体設計書 諸経費率	15.34 = 12.78 * 1.20
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	721,602.8774 = 3,618,871 * 15.34% * 1.300
1工区 諸経費加算額	0 = 3,618,871 * 0.00% * 1.300
全体設計書 諸経費	721,000 = 721,602.8774 + 0
<第1工区>	
直接工事費	3,631,050
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
処分費（直接工事費）	121,110
処分費（準備費）	0
1工区 控除額	12,179 = 12,179 * 121,110 / 121,110
1工区 控除後対象額	3,618,871 = 3,631,050 - 12,179

諸経費計算確認書

名　　称	式
1工区 諸経費	721,000 = 721,000 * 3,618,871 / 3,618,871
【 現場管理費 】	
<全体工区>	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	4,408,442
全体設計書 控除後対象額	4,396,263 = 4,408,442 - 121,110 + 108,931
全体設計書 諸経費率	37.50 = 34.09 * 1.10
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	1,813,458.4875 = 4,396,263 * 37.50% * 1.100
1工区 諸経費加算額	0 = 4,396,263 * 0.00% * 1.100
全体設計書 諸経費	1,813,000 = 1,813,458.4875 + 0
<第1工区>	
純工事費	4,449,492
その他の対象額	0
支給品	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	41,050
1工区 控除額	12,179 = 12,179 * 121,110 / 121,110
1工区 控除後対象額	4,396,263 = 4,408,442 - 12,179
1工区 諸経費	1,813,000 = 1,813,000 * 4,396,263 / 4,396,263
【 一般管理費 】	
<全体工区>	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	6,221,442
全体設計書 控除後対象額	6,209,263 = 6,221,442 - 121,110 + 108,931
全体設計書 諸経費率	23.11 = (-4.97802 * Log(6,209,263) + 56.92101) * 1.00
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	1,434,960.6793 = 6,209,263 * 23.11%
1工区 諸経費加算額	2,483 = 6,209,263 * 0.04%
全体設計書 諸経費	1,437,443 = 1,434,960.6793 + 2,483
<第1工区>	
工事原価	6,262,492

諸経費計算確認書

名　　称	式
その他の対象額	0
一般管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	41,050
1工区 控除額	12,179 = 12,179 * 121,110 / 121,110
1工区 控除後対象額	6,209,263 = 6,221,442 - 12,179
1工区 諸経費	1,437,443 = 1,437,443 * 6,209,263 / 6,209,263
調整額	9,935 = 7,699,935 - 7,690,000
計上額	1,427,508 = 1,437,443 - 9,935

いわき市

【 第　1 号 代価表(D0001) 】

切断時汚泥溶出試験　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
溶出液作成料	1	検体	4,500	4,500	L001	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
カドミウム溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L002	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
鉛溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L003	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
六価クロム溶出試験	1	検体	3,300	3,300	L004	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
シアン溶出試験	1	検体	3,750	3,750	L005	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
ひ素溶出試験	1	検体	4,250	4,250	L006	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
セレン溶出試験	1	検体	4,550	4,550	L007	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
総水銀溶出試験	1	検体	4,300	4,300	L008	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
アルキル水銀溶出試験	1	検体	9,700	9,700	L009	諸× 建物p.856, 積資p.924(2026.8)
計				41,050	P0000001	
単位当たり				41,050	P0000002	

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S821410-0004) 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000　　10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,410	44,100	TTDG03	土木事業単価表 P660
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIA1300A a300×c300×L2000 419kg/本 【B00】	5	本	11,800	59,000	TT2000	土木事業単価表 P297
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 (丸め)	1	式		54.4	Z3T00004	
計				104,700	P0000001	
単位当たり				10,470	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
4,410=FUNC_TANKA(TTDG03) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1						
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.672=0.56×1.20						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [D] = 18 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.560 m3 基礎砕石設計数量			

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S821430-0001) 】

蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	989	989	TTDG50	土木事業単価表 P663
U型側溝蓋(JIS3種落蓋型) VMCg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				2,469	P0000001	
単位当たり				2,469	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
989=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S821430-0002) 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	396	396	TTDG49	土木事業単価表 P663
ﾀﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋型側溝用かさ上げT-25 WCm300S 35.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4	Z3T00004	
計				18,800	P0000001	
単位当たり				18,800	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 396=FUNC_TANKA(TTDG49) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

【 第 4 号 施工単価表(S232010-0004) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離22.0km超え31.0km以下　　100 m3 当り

(II-3-⑥-2 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 [0.842] 【900】	12.987	人	23,700	307,791.9	TR0030	土木事業単価表 P783
側溝清掃車運転 ﾌﾟﾛﾘ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	12.987	日	83,470	1,084,024.89	S923619-0002	機－１９
諸 雑 費 (丸め)	1	式		183.21	Z3T00004	
計				1,392,000	P0000001	
単位当たり				13,920	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 12.987=1×100÷7.7 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 12.987=100÷7.7						
[条件] [A] = 4 運搬距離 22.0km超え31.0km以下						

【 第 6 号 施工単価表(S824010-0001) 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1 m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,708	8,708	TTDH1I	土木工事積算単価表 P665
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				8,708	P0000001	
単位当たり				8,708	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
8,708=FUNC_TANKA(TTDH1I) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 6 号 施工単価表(S010210-0002) 】

交通誘導警備員B　　1 人日 当り

(II-5-21-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	16,900	16,900	TR0900	土木工事積算単価表 P786
計				16,900	P0000001	
単位当たり				16,900	P0000002	
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第　7 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額

1　基当り

（I-2-②-24　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 （木材使用・掘付撤去含む） 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 委託単価表(G111090-0004) 】

縦断測量 往復

1　km 当り

（耕地・平地　　,0～1000台未満/12時間　）（令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
測量技師（外業） [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1
測量技師補（外業） [60%] 【073】	1.8	人	41,300	74,340	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手（外業） [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1
測量技師（内業） [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1
測量技師補（内業） [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1
測量助手（内業） [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	344,230	8,605	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	3	%	344,230	10,326	T#2099	
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	352,835	35,283	T#20_SEIDO_A	
計				398,444	P0000001	
単位当たり 有効数字４桁まるめ				398,400	P0000002	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均)						

いわき市

【 第　1 号 委託単価表(G111090-0004) 】　　（続　き）

縦断測量 往復　　1　km 当り

（耕地・平地　　,0～1000台未満/12時間　）（令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8　,　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
0=表集計：{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計：{(h2::)×[b::]÷(SR2)}						
(HR)=1＋(H1)＋(H2)　1 ＋変化率 1=1＋0＋0						
[条件] [a] =　0.13km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地　　,平地		0.13km				
[b] =　0.13km 交通量ごとの作業距離(km) 0～1,000台未満/12時間,		0.13km				

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り

（Ⅱ-1-③-1　　,　　）　　2,254.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料　A地区	18.673	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	41.948	945.5	40.26	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	31.535	710.8	33.90	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
【材料】			7.11				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.808	176	7.11	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.036	0.8					
[積算単価計算式] 積算単価(P')　=　2,247.4　×　{							
(18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,200／28,900＋33.90／100×23,700／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×152／138)×7.11／7.11							
＋(100－18.73－74.16－7.11)／100}　=　2,254.00							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】　　（続　き）

床掘り　土砂 小規模

1　m3 当り

（Ⅱ-1-③-1　　,　　）　2,254.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し　小規模

1　m3 当り

（土砂　　,　　）（Ⅱ-1-③-12　　,　　）　4,039.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			8.87				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.319	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.604	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-59
【労務】			87.16				
普通作業員 [0.842] 【900】	46.967	1,897	60.03	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	21.050	850.2	19.35	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.683	754.6	17.77	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
【材料】			3.98				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.479	140.5	3.14	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.883	35.68	0.84	154	161	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.015	0.64					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,063.8 × {							

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

（土砂　　,　　）（Ⅱ-1-③-12　　,　　）　　4,039.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(8.27／100×8,460／8,460＋0.60／100×535／535)×8.87／(8.27＋0.60) ＋(50.03／100×23,700／25,400＋19.35／100×30,600／28,300＋17.77／100×30,200／28,900)×87.15／(50.03＋19.35＋17.77) ＋(3.14／100×152／138＋0.84／100×161／154)×3.98／(3.14＋0.84) ＋(100－8.87－87.15－3.98)／100} ＝ 4,039.00							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(2.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含ﾏ　)（Ⅱ-1-②-1　　,　　）　　1,428.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.52				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	24.783	353.9	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] 【900】	63.235	903	61.90	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
【材料】			11.58				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.919	170.2	11.58	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.063	0.9					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価							
261=FUNC_TANKA(TFM0104)							
(At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料							
8,571=8310＋261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,334.5 × {							
(26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×25,800／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×152／138)×11.58／11.58							

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】 （続 き）

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り

(2.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 1,428.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100} ＝ 1.428.00							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 4 運搬距離 2.5km以下							

いわき市

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,) (Ⅳ-1-①-1 ,) 1,167.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.196	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.415	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.174	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	20.746	242.1	27.03	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.579	146.8	15.84	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	10.754	125.5	15.70	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	10.043	117.2	13.01	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.700	31.51					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	37.524	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　，　）（Ⅳ-1-①-1　，　）　1,167.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｷｭｰﾑ給油) 【910】	1.610	18.79	1.99	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.178	2.08					
【端数調整】	0.081	0.95					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 857.31 × { (2.99／100×5,680／5,680＋1.78／100×3,830／3,540)×5.00／(2.99＋1.78) ＋(27.03／100×30,200／28,900＋15.84／100×30,600／28,300＋15.70／100×23,700／25,400＋13.01／100×32,600／31,000)×75.15／(27.03＋15.84＋15.70＋13.01) ＋(17.77／100×345,000／120,000＋1.99／100×152／138)×19.85／(17.77＋1.99) ＋(100－5－75.15－19.85)／100} ＝ 1,167.00							
[条件] [J1] ＝ 150.000 mm　全仕上り厚 [J3] ＝ 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J2] ＝ 1 [J4] ＝ 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410041-0002) 】

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

（粒度調整砕石 M-40　，　）（Ⅳ-1-①-1　，　）　1,514.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.66				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.690	25.59	2.78	5,680	5,680	TM8C2006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.092	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.137	2.08					
【労務】			69.96				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	15.984	242	25.16	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.696	146.8	14.75	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	8.289	125.5	14.61	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.741	117.2	12.11	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.085	31.57					
【材料】			25.38				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	51.823	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410041-0002) 】　　（続　き）

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　,　) (IV-1-①-1　,　)　1,514.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾊﾞｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.239	18.76	1.86	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.188	2.86					
【端数調整】	0.036	0.52					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 920.81 × { (2.78／100×5,680／5,680＋1.66／100×3,830／3,540)×4.66／(2.78＋1.66) ＋(25.16／100×30,200／28,900＋14.75／100×30,600／28,300＋14.61／100×23,700／25,400＋12.11／100×32,600／31,000)×69.96／(25.16＋14.75＋14.61＋12.11) ＋(23.44／100×618,000／170,000＋1.85／100×152／138)×25.38／(23.44＋1.85) ＋(100－4.66－69.96－25.38)／100} ＝ 1,614.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm　全仕上り厚 [J3] = 6　材料 粒度調整砕石 M-40			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1　,　)　3,380.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ 供用日当り換算損料 A地区	0.205	6.93	0.24	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.111	3.75	0.13	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.051	1.73					
【労務】			44.34				
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.098	611.7	19.57	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	11.213	379	14.05	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.849	130.1	4.28	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	5.633	190.4					
【材料】			55.23				
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	55.118	1,863	50.52	580,000	740,000	TT8415	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用､PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	5.467	184.8	4.48	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　（続　き）

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1　　,　　)　　3,380.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.152	5.13	0.17	154	161	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｷｭｰﾑ給油) 【910】	0.028	0.95	0.03	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.033	1.11					
【端数調整】	0.042	1.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,891.1 × { (0.24／100×1,430／1,430＋0.13／100×356／356)×0.43／(0.24＋0.13) ＋(19.57／100×30,600／28,300＋14.05／100×23,700／25,400＋4.28／100×32,600／31,000)×44.34／(19.57＋14.05＋4.28) ＋(50.52／100×740,000／580,000＋4.48／100×147／103＋0.17／100×161／154＋0.03／100×152／138)×55.23／(50.52＋4.48＋0.17＋0.03) ＋(100－0.43－44.34－55.23)／100} ＝ 3,380.00							
[条件] [J2] ＝ 50.000　mm　　1層当り平均仕上り厚 [A1] ＝ 10　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] ＝ 1 [J4] ＝ 3	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

(Ⅳ-3-③-1　　,　　)　　725.80円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.882	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.642	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.818	151.1	19.96	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.042	80.14	10.88	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
普通作業員 [0.842] 【900】	8.031	58.29	8.92	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
その他(労務)	18.724	135.9					
【材料】			26.52				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18インチ) 【B00】	22.651	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.834	20.57	2.81	154	161	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.335	9.69					

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

(Ⅳ-3-③-1　,　)　　725.80円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.041	0.3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 700.44 × { (10.24／100×13,000／13,000)×15.05／10.24 ＋(19.96／100×30,600／28,300＋10.88／100×32,600／31,000＋8.92／100×23,700／25,400)×58.43／(19.96＋10.88＋8.92) ＋(22.39／100×71,500／68,200＋2.81／100×161／154)×26.52／(22.39＋2.81) ＋(100－16.05－58.43－26.52)／100} ＝ 725.80							
[条件] [J1] ＝ 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] ＝ 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J6] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　8 号 施工パッケージ(SP210720-0002) 】

舗装版破砕積込(小規模土工)　　1　m2 当り

(Ⅱ-1-③-1　,　)　　1,818.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.13				
小型バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.340	351.6	20.13	6,080	6,080	TM502000521	P2-1-6
【労務】			71.97				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	72.222	1,313	71.97	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
【材料】			7.90				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｹﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.361	152	7.90	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.077	1.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,747 × { (20.13／100×6,080／6,080)×20.13／20.13 ＋(71.97／100×30,200／28,900)×71.97／71.97 ＋(7.90／100×152／138)×7.90／7.90 ＋(100－20.13－71.97－7.9)／100} ＝ 1,818.00							
[条件] [J1] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　9 号 施工パッケージ(SP227010-0008) 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　m3 当り

(7.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　6,037.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.25				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	18.834	1,137	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22
【労務】			71.03				
運転手(一般) [0.813] 【900】	72.221	4,360	71.03	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
【材料】			8.72				
軽油 ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.933	539.3	8.72	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.012	0.7					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(2t良好)単価							
182=FUNC_TANKA(TFM0004)							
(At012)=(At009)＋(At011) 調増後損料 5,702=5520＋182							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,615.3 × {							
(20.25／100×5,702／5,702)×20.25／20.25 ＋(71.03／100×25,800／23,600)×71.03／71.03 ＋(8.72／100×152／138)×8.72／8.72							

【 第　9 号 施工パッケージ(SP227010-0008) 】　(続　き)

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　m3 当り

(7.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　6,037.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－20.25－71.03－8.72)／100} ＝ 6,037.00							
[条件]							
[J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 4	積込工法区分 機械積込(小規模土工)			
[J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 9	運搬距離 7.0km以下			
[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第 10 号 施工パッケージ(SP227010-0020) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　　1 m3 当り

(23.2km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 3,060.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.562	1,180	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] 【900】	46.373	1,419	44.82	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
【材料】			14.41				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.023	459.7	14.41	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.042	1.3					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価							
747=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,896.4 × (							
(40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77 ＋(44.82／100×25,800／23,600)×44.82／44.82 ＋(14.41／100×152／138)×14.41／14.41							

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP227010-0020) 】 (続 き)

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　　1 m3 当り

(23.2km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 3,060.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
＋(100－40.77－44.82－14.41)／100) ＝ 3,060.00							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 8	運搬距離 23.2km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市