執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	酒井地区臨時道路改修工事（側溝）（その２）
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年08月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 道路改良工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）（その２）

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		7,007,000	H00100	
本工事費	1	式		7,007,000	H00200	
道路改良工事	1	式		7,007,000	K0002	
合計				7,007,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事	1	式		7,007,000	K0002	
道路土工	1	式		401,704	X309010	処：123,760
掘削工	1	式		85,593	Y104005	
掘削 小規模 土砂 標準	66.3	m3	1,291	85,593	SP210100-0001 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
作業土工	1	式		316,111	Y200005	処：123,760
床掘り 土砂 小規模	16.5	m3	2,254	37,191	SP210030-0002 P　2 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	9	m3	4,039	36,351	SP210410-0002 P　3 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 3.5km以下/DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費（良好）含む	72.8	m3	1,632	118,809	SP210110-0001 P　4 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 ４ｔ車 赤津建材（株）いわき市瀬戸町　地内	72.8	m3	1,700	123,760	NK00001002	処 見積 処：123,760
排水構造物工	1	式		1,685,153	X500010	
側溝工	1	式		1,685,153	Y208010	
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	60	m	10,470	628,200	S821410-0001 単　1 号	Ⅵ-1-⑥-1

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	298	枚	2,469	735,762	S821430-0001 単　2 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	17	枚	18,800	319,600	S821430-0002 単　3 号	Ⅵ-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑨-2 21-12-25高 一般養生	0.05	m3	31,820	1,591	SP240010-0002 P　5 号	Ⅱ-4-①-1
舗装工	1	式		811,838	X512005	
アスファルト舗装工	1	式		811,838	Y000005	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	132.9	m2	780	103,662	SP410030-0001 P　6 号	Ⅳ-1-①-1
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	12.6	m2	1,167	14,704	SP410031-0001 P　7 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	179.9	m2	1,134	204,006	SP410040-0001 P　8 号	Ⅳ-1-①-1
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	12.6	m2	1,514	19,076	SP410041-0001 P　9 号	Ⅳ-1-①-1
表層（車道・路肩部） 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ（20） 平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	179.9	m2	2,378	427,802	SP410260-0003 P　10 号	Ⅳ-1-②-1
表層（車道・路肩部） 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ（20） 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	12.6	m2	3,380	42,588	SP410260-0002 P　11 号	Ⅳ-1-②-1
仮設工	1	式		135,200	X100020	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員Ｂ	8	人日	16,900	135,200	S010210-0002 単 4 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				3,033,895	P0000001	
共通仮設費計	1	式		631,286	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		33,286	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 5 号	Ⅰ-2-②-24
技術管理費	1	式		28,686	H20005	
縦断測量 往復 都市近郊・平地 0～1000台未満/12時間	0.06	km	478,100	28,686	G111090-0001 委 1 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
共通仮設費(率化)	1	式		598,000	H00803	
共通仮設費率分 3,001,151*15.34%*1.300	1	式		598,000	Q00910	
純工事費	1	式		3,665,181	H00600	
現場管理費 3,632,437*37.50%*1.100	1	式		1,498,000	Q00601	

いわき市

酒井地区臨時道路改修工事（側溝）（その２）

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事原価	1	式		5,163,181	H00500	
一般管理費等 5,130,437*23.52%+2,052-1,911	1	式		1,206,819	Q00501	
工事価格	1	式		6,370,000	H00400	
消費税等相当額 6,370,000*10.00%	1	式		637,000	Q00401	
合計				7,007,000	Q00402	

いわき市

諸経費計算確認書

名称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	補正なし
＜第1工区＞	
諸経費名	公共 令和07年度(R080601)
<< 公共工事 >>	
【 共通仮設費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	3,033,895
全体設計書 処分費合計	123,760
全体設計書 処分費限度額	91,016 = 3,033,895 * 3.00 / 100
全体設計書 控除額	32,744 = 123,760 - 91,016
全体設計書 控除後対象額	3,001,151 = 3,033,895 - 123,760 + 91,016
全体設計書 諸経費率	15.34 = 12.78 * 1.20
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	598,429.5094 = 3,001,151 * 15.34% * 1.300
1工区 諸経費加算額	0 = 3,001,151 * 0.00% * 1.300
全体設計書 諸経費	598,000 = 598,429.5094 + 0
＜第1工区＞	
直接工事費	3,033,895
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
処分費（直接工事費）	123,760
処分費（準備費）	0
1工区 控除額	32,744 = 32,744 * 123,760 / 123,760
1工区 控除後対象額	3,001,151 = 3,033,895 - 32,744

諸経費計算確認書

名称	式
1工区 諸経費	598,000 = 598,000 * 3,001,151 / 3,001,151
【 現場管理費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	3,665,181
全体設計書 控除後対象額	3,632,437 = 3,665,181 - 123,760 + 91,016
全体設計書 諸経費率	37.50 = 34.09 * 1.10
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	1,498,380.2625 = 3,632,437 * 37.50% * 1.100
1工区 諸経費加算額	0 = 3,632,437 * 0.00% * 1.100
全体設計書 諸経費	1,498,000 = 1,498,380.2625 + 0
＜第1工区＞	
純工事費	3,665,181
その他の対象額	0
支給品	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	0
1工区 控除額	32,744 = 32,744 * 123,760 / 123,760
1工区 控除後対象額	3,632,437 = 3,665,181 - 32,744
1工区 諸経費	1,498,000 = 1,498,000 * 3,632,437 / 3,632,437
【 一般管理費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	5,163,181
全体設計書 控除後対象額	5,130,437 = 5,163,181 - 123,760 + 91,016
全体設計書 諸経費率	23.52 = (-4.97802 * Log(5,130,437) + 56.92101) * 1.00
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	1,206,678.7824 = 5,130,437 * 23.52%
1工区 諸経費加算額	2,052 = 5,130,437 * 0.04%
全体設計書 諸経費	1,208,730 = 1,206,678.7824 + 2,052
＜第1工区＞	
工事原価	5,163,181

諸経費計算確認書

名称	式
その他の対象額	0
一般管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	0
1工区 控除額	32,744 = 32,744 * 123,760 / 123,760
1工区 控除後対象額	5,130,437 = 5,163,181 - 32,744
1工区 諸経費	1,208,730 = 1,208,730 * 5,130,437 / 5,130,437
調整額	1,911 = 6,371,911 - 6,370,000
計上額	1,206,819 = 1,208,730 - 1,911

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S821410-0001) 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 10 m 当り

（昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有 ）(VI-1-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
U型側溝 機･労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,410	44,100	TTDG03	土木事業単価表 P660
U型側溝JIS3種落蓋型 ⅢAi300A a300×c300×L2000 419kg/本 【B00】	5	本	11,800	59,000	TT2000	土木事業単価表 P297
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211
諸 雑 費 （丸め）	1	式		54.4	Z3T00004	
計				104,700	P0000001	
単位当たり				10,470	P0000002	

[計算式]
(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価
4,410=FUNC_TANKA(TTDG03)
(DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正
1=1×1×1
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む)
0.672=0.56×1.20

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け
[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[D] = 18 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000
[E] = 3 規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無
[H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
[I] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0
[J] = 0.560 m3 基礎砕石設計数量
[K] = 5.000 個 側溝設計数量

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S821430-0001) 】

蓋版据付け　道路用3種300 41.2×9.5×50　　1　枚 当り

（昼間 時間制約無　　,　　）（VI-1-⑥-1　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機･労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	989	989	TTDG50	土木事業単価表 P663
U型側溝蓋(JIS3種落蓋型) ⅧCg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299
諸　雑　費　（丸め）	1	式			Z3T00004	
計				2,469	P0000001	
単位当たり				2,469	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 989=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 16　蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第　3 号 施工単価表(S821430-0002) 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り

（昼間 時間制約無　　,　　）（VI-1-⑥-1　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機･労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	396	396	TTDG49	土木事業単価表 P663
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋型側溝用かさ上げT-25 ⅧCa300S 35.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304
諸　雑　費　（丸め）	1	式		4	Z3T00004	
計				18,800	P0000001	
単位当たり				18,800	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 396=FUNC_TANKA(TTDG49) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 1　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第　4 号 施工単価表(S010210-0002) 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日 当り

（Ⅱ-5-21-1　　,　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	16,900	16,900	TR0900	土木事業単価表 P786
計				16,900	P0000001	
単位当たり				16,900	P0000002	
[条件] [B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1　基 当り

（Ⅰ-2-②-24　　,　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 （木材使用･据付撤去含む） 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G111090-0001) 】

縦断測量 往復　　1 km 当り

（都市近郊・平地 ,0～1000台未満/12時間 ）（令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
測量技師（外業） [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1
測量技師補（外業） [60%] 【073】	1.8	人	41,300	74,340	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手（外業） [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1
測量技師（内業） [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1
測量技師補（内業） [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1
測量助手（内業） [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	344,230	8,605	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	3	%	344,230	10,326	T#2099	
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	352,835	35,283	T#20_SEIDO_A	
小 計				398,444	P0000003	
1＋変化率	1.2		398,444	478,132	T#99	
計				478,132	P0000001	

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G111090-0001) 】 （続 き）

縦断測量 往復　　1 km 当り

（都市近郊・平地 ,0～1000台未満/12時間 ）（令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
単位当たり 有効数字４桁まるめ				478,100	P0000002	

[計算式]
(H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均)
0.2=表集計：{(h1::)×[a::]÷(SR1)}
(H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均)
0=表集計：{(h2::)×[b::]÷(SR2)}
(HR)=1＋(H1)＋(H2) 1＋変化率
1.2=1＋0.2＋0

[条件]
[a] = 0.06km 地域・地形ごとの作業距離(km)
都市近郊 ,平地 0.06km
[b] = 0.06km 交通量ごとの作業距離(km)
0～1,000台未満/12時間, 0.06km

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】
掘削 小規模　土砂 標準　　1　m3 当り
（Ⅱ-1-②-1　,　）　1,291.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.01				
バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	24.996	322.7	26.01	7,520	7,520	TM502002121	P2-1-10
【労務】			62.89				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	63.168	815.5	62.89	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
【材料】			11.10				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.751	151.7	11.10	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.085	1.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,241 × { (26.01／100×7,520／7,520)×26.01／26.01 ＋(62.89／100×30,200／28,900)×62.89／62.89 ＋(11.10／100×152／138)×11.10／11.10 ＋(100－26.01－62.89－11.1)／100} ＝ 1,291.00							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7　施工数量 標準							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】
床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り
（Ⅱ-1-③-1　,　）　2,254.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.673	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	41.948	945.5	40.26	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	31.535	710.8	33.90	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
【材料】			7.11				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.808	176	7.11	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.036	0.8					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,247.4 × { (18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,200／28,900＋33.90／100×23,700／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×152／138)×7.11／7.11 ＋(100－18.73－74.16－7.11)／100} ＝ 2,254.00							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】　　（続　き）

床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り

（Ⅱ-1-③-1　,　）　2,254.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

（土砂　,　）（Ⅱ-1-③-12　,　）　4,039.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			8.87				
ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.319	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.604	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-59
【労務】			87.15				
普通作業員 [0.842] 【900】	46.967	1,897	50.03	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	21.050	850.2	19.35	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.683	754.6	17.77	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
【材料】			3.98				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.479	140.5	3.14	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.883	35.68	0.84	154	161	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.015	0.64					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,063.8 × {							

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

（土砂　　,　　）（Ⅱ-1-③-12　　,　　）　　4,039.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(8.27／100×8,460／8,460+0.60／100×535／535)×8.87／(8.27+0.60) +(50.03／100×23,700／25,400+19.35／100×30,600／28,300+17.77／100×30,200／28,900)×87.15／(50.03+19.35+17.77) +(3.14／100×152／138+0.84／100×161／154)×3.98／(3.14+0.84) +(100−8.87−87.15−3.98)／100} ＝ 4,039.00							
［条件］ ［J1］= 5　施工方法 上記以外(小規模) ［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1	土質 土砂			

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(3.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)（Ⅱ-1-②-1　　,　　）　　1,632.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.52				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	24.779	404.4	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] 【900】	63.235	1,032	61.90	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
【材料】			11.58				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.918	194.5	11.58	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.068	1.1					
［計算式］ (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 8,571=8310＋261							
［積算単価計算式］ 積算単価(P') ＝ 1,525.2 × { (26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 +(61.90／100×25,800／23,600)×61.90／61.90 +(11.58／100×152／138)×11.58／11.58							

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】　　（続　き）

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)　土砂　　1　m3 当り

(3.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)（Ⅱ-1-②-1　,　）　1,632.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100〕＝ 1,632.00							
［条件］							
［J1］＝ 2　土砂等発生現場 小規模			［J2］＝ 5	積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
［J3］＝ 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)			［J4］＝ 1	DID区間の有無 DID区間無			
［JD］＝ 5　運搬距離 3.5km以下							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り

(⑨-2 21-12-25高　,一般養生　)（Ⅱ-4-①-1　,　）　31,820.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			28.68				
普通作業員 ［0.842］ 【900】	11.534	3,670	12.85	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 ［0.780］ 【900】	7.593	2,416	7.30	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 ［0.753］ 【900】	6.656	2,118	6.58	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	1.881	598.6					
【材料】			71.32				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑨-2 21-12-25(20)-55% 【910】	72.316	23,011	71.32	20,400	21,500	TT8670	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.020	6.4					
［計算式］ (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
21,300=FUNC_TANKA(TT8670) (At012)=FUNC_TANKA((KC2c)) 高炉割増額21単価							
200=FUNC_TANKA(TT8272) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価							
21,500=21300＋0＋0＋0＋200＋0＋0							
［積算単価計算式］ 積算単価(P')＝ 30,615 ×〔							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】　（続　き）

コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り

（⑨-2 21-12-25高　　,一般養生　　）（Ⅱ-4-①-1　　,　　）　31,820.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(12.85／100×23,700／25,400＋7.30／100×30,600／28,300＋6.58／100×32,600／31,000)×28.68／(12.85＋7.30＋6.58) ＋(71.32／100×21,500／20,400)×71.32／71.32 ＋(100－28.68－71.32)／100} ＝ 31,820.00							
[条件]							
[J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3　打設工法 人力打設				
[N1] = 35　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑨-2 21-12-25(高)55%			[J5] = 2　養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】

下層路盤(車道・路肩部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　）（Ⅳ-1-①-1　　,　　）　780.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			5.72				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	6.528	50.92	3.95	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.879	6.86	0.49	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 :質量13~14t 【B00】	0.895	6.98	0.49	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
その他(機械)	1.331	10.38					
【労務】			18.33				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	13.910	108.5	8.06	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	4.549	35.48	2.95	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	4.700	36.66	2.63	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.754	29.28	2.16	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	4.312	33.63					
【材料】			75.95				

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　780.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	56.192	438.3	74.21	753,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.731	21.3	1.50	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.186	1.45					
【端数調整】	0.033	0.26					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,289.3 × {
(3.95／100×37,600／37,600＋0.49／100×4,870／4,480＋0.49／100×5,030／4,550)×5.72／(3.95＋0.49＋0.49)
＋(8.06／100×30,200／28,900＋2.95／100×23,700／25,400＋2.63／100×30,600／28,300＋2.16／100×32,600／31,000)×18.33／(8.06＋2.95＋2.63＋2.16)
＋(74.21／100×345,000／753,000＋1.50／100×152／138)×75.95／(74.21＋1.50)
＋(100－5.72－18.33－75.95)／100} ＝ 780.00

[条件]
[J1] = 150.000　mm　　全仕上り厚
[J2] = 1　施工区分 1層施工
[J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　1,167.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			5.00				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.196	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.415	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.174	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	20.746	242.1	27.03	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.579	146.8	15.84	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	10.754	125.5	15.70	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	10.043	117.2	13.01	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.700	31.51					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	37.524	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　1,167.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾙｸﾛｰﾙ給油) 【910】	1.610	18.79	1.99	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.178	2.08					
【端数調整】	0.081	0.95					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 857.31 ×｛
(2.99／100×5,680／5,680＋1.78／100×3,830／3,540)×5.00／(2.99＋1.78)
＋(27.03／100×30,200／28,900＋15.84／100×30,600／28,300＋15.70／100×23,700／25,400＋13.01／100×32,600／31,000)×75.15／(27.03＋15.84＋15.70＋13.01)
＋(17.77／100×345,000／120,000＋1.99／100×152／138)×19.85／(17.77＋1.99)
＋(100－5－75.15－19.85)／100｝＝ 1,167.00

[条件]
[J1] = 150.000　mm　　全仕上り厚
[J2] = 1　施工区分 1層施工
[J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用

【 第　8 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　1,134.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			11.57				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	4.494	50.96	7.99	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 資料 ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.611	6.93	1.00	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 :質量13~14t 【B00】	0.616	6.98	0.99	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
その他(機械)	0.911	10.33					
【労務】			37.08				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	9.586	108.7	16.31	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	3.132	35.52	5.97	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.235	36.69	5.32	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.585	29.31	4.37	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.963	33.6					
【材料】			51.35				

【 第　8 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】　　（続　き）
上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　1,134.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	69.286	785.7	47.84	240,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.877	21.28	3.03	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.671	7.61					
【端数調整】	0.033	0.39					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 637.83 ×｛
(7.99／100×37,600／37,600＋1.00／100×4,870／4,480＋0.99／100×5,030／4,550)×11.57／(7.99＋1.00＋0.99)
＋(16.31／100×30,200／28,900＋5.97／100×23,700／25,400＋5.32／100×30,600／28,300＋4.37／100×32,600／31,000)×37.08／(16.31＋5.97＋5.32＋4.37)
＋(47.84／100×618,000／240,000＋3.03／100×152／138)×51.35／(47.84＋3.03)
＋(100－11.57－37.08－51.35)／100｝＝ 1,134.00

[条件]
[J1] = 11　材料 粒度調整砕石 M-40　　[J4] = 150.000　mm　全仕上り厚
[J5] = 1　施工区分 1層施工　　[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用

【 第　9 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】
上層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　1,514.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.66				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.690	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ﾛｰﾗ(舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.092	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.137	2.08					
【労務】			69.96				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	15.984	242	25.16	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.696	146.8	14.75	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	8.289	125.5	14.61	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.741	117.2	12.11	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.085	31.57					
【材料】			25.38				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	51.823	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181

【 第　9 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】　　（続　き）
上層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M-40　,　) (Ⅳ-1-①-1　,　)　1,514.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.239	18.76	1.85	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.188	2.85					
【端数調整】	0.036	0.52					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 920.81 × { (2.78／100×5,680／5,680＋1.66／100×3,830／3,540)×4.66／(2.78＋1.66) ＋(25.16／100×30,200／28,900＋14.75／100×30,600／28,300＋14.61／100×23,700／25,400＋12.11／100×32,600／31,000)×69.96／(25.16＋14.75＋14.61＋12.11) ＋(23.44／100×618,000／170,000＋1.85／100×152／138)×25.38／(23.44＋1.85) ＋(100－4.66－69.96－25.38)／100} ＝ 1,514.00							
[条件] [J1] = 150.000　mm　全仕上り厚 [J3] = 6　材料 粒度調整砕石 M-40			[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　10 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1　,　)　2,378.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.62				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅1.4~3m 【B00】	0.899	21.37	1.04	14,800	15,900	TKQ683	土木事業単価表 P572
振動ﾛｰﾗ(舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.183	4.34	0.21	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量3~4t 【B00】	0.170	4.04	0.19	3,250	3,620	TKQ605	土木事業単価表 P571
その他(機械)	0.156	3.72					
【労務】			14.97				
普通作業員 [0.842] 【900】	3.835	91.19	5.11	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.933	69.75	3.49	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.966	70.52	3.41	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.049	24.94	1.24	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	1.399	33.28					
【材料】			83.41				

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 2,378.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	78.301	1,862	76.32	580,000	740,000	TT8415	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用､PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	7.780	185	6.78	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.248	5.89	0.28	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.031	0.73					
【端数調整】	0.050	1.23					

[積算単価計算式]

積算単価(P') ＝ 1,912.7 × {

(1.04／100×15,900／14,800＋0.21／100×3,830／3,540＋0.19／100×3,620／3,250)×1.62／(1.04＋0.21＋0.19)

＋(5.11／100×23,700／25,400＋3.49／100×30,200／28,900＋3.41／100×30,600／28,300＋1.24／100×32,600／31,000)×14.97／(5.11＋3.49＋3.41＋1.24)

＋(76.32／100×740,000／580,000＋6.78／100×147／103＋0.28／100×152／138)×83.41／(76.32＋6.78＋0.28)

＋(100－1.62－14.97－83.41)／100} ＝ 2,378.00

[条件]

[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下

[A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J4] = 3 遮青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 3,380.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ 供用日当り換算損料 A地区	0.205	6.93	0.24	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.111	3.75	0.13	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.051	1.73					
【労務】			44.34				
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.098	611.7	19.57	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	11.213	379	14.05	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.849	130.1	4.28	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	5.633	190.4					
【材料】			55.23				
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	55.118	1,863	50.52	580,000	740,000	TT8415	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用､PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	5.467	184.8	4.48	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】　　（続　き）

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1　　,　　)　　3,380.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.152	5.13	0.17	154	161	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.028	0.95	0.03	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.033	1.11					
【端数調整】	0.042	1.4					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 2,891.1 × {
(0.24／100×1,430／1,430＋0.13／100×356／356)×0.43／(0.24＋0.13)
＋(19.57／100×30,600／28,300＋14.05／100×23,700／25,400＋4.28／100×32,600／31,000)×44.34／(19.57＋14.05＋4.28)
＋(50.52／100×740,000／580,000＋4.48／100×147／103＋0.17／100×161／154＋0.03／100×152／138)×55.23／(50.52＋4.48＋0.17＋0.03)
＋(100－0.43－44.34－55.23)／100} ＝ 3,380.00

[条件]
[J2] = 50.000　mm　　1層当り平均仕上り厚
[A1] = 10　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
[J6] = 1　費用の内訳 全ての費用
[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
[J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3