

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	安全みちまちプロジェクト事業 永崎・栄町線道路法面補修工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき 1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 道路維持工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬 期 補 正	冬期補正無し
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

安全みちまちプロテクト事業 永崎・栄町線道路法面補修工事

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路維持工事01					K0001	
擁壁補修工	1	式		7,370,000	X	処: 200
ひび割れ補修工	1	式		2,558,917	Y	処: 200
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	式		273,479		処: 200
補修延べ延長20m以上 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	構造物	269,000	269,000	S229010-0001 単 1 号	II-2-⑨-3
コンクリート敷積込・運搬(断面修復工) 運搬距離9km DID区間無し	0.1	m3	36,710	3,671	S824010-0002 単 2 号	VI-1-④-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	0.1	m3	6,088	608	S229220-0002 単 3 号	II-2-⑨-12
表面被覆工	0.2	t	1,000	200	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 200
表面被覆工	1	式		2,285,438	Y	
仮設工	176.4	m2	12,956	2,285,438	D0001 代 1 号	
交通誘導警備員B [0.907] [900]	1	式		67,600	X	
直接工事費計	4	人	16,900	67,600	TR0900	土木事業単価表 P786
				2,626,517	P0000001	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計					H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		745,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) [910]	1	式		4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費(率化)	1	基	4,600	4,600	H00803	
共通仮設費率分 2,626,517*21.73%*1.300	1	式		741,000	Q00910	
純工事費	1	式		741,000	H00600	
現場管理費 3,372,117*55.50%*1.100	1	式		3,372,117	Q00601	
工事原価	1	式		2,058,000	H00500	
一般管理費等 5,430,117*23.39%*2,172-2,393	1	式		5,430,117	Q00501	
工事価格	1	式		1,269,883	H00400	
消費税等相当額 6,700,000*10.00%	1	式		6,700,000	Q00401	
	1	式		670,000		

いわき市

【 第 2 号 施工単価表 (S824010-0002) 】							1 m3 当り
構造物とりこなし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-④-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	36,710	36,710	TTDH12	土木事業単価表 P665	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				36,710	P0000001		
単位当たり				36,710	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 36,710=FUNC_TANKA(TTDH12) (DHH)=(K1) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [B] = 2 工法区分 人力施工 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							

いわき市

【 第 3 号 施工単価表 (S229220-0002) 】							10 m3 当り
コンクリート敷積込・運搬(断面修復工) 運搬距離9km (DID区間無し ,) (II-2-⑨-12 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] [900]	1.299	人	23,700	30,786.3	TR0030	土木事業単価表 P783	
ダンプトラック運転 オンロード・デ・イゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	0.87	日	34,590	30,093.3	S903022-0001	機-2 2	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3T00004		
計				60,880	P0000001		
単位当たり				6,088	P0000002		
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量 7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7 (KD)=0.87 ダンプトラック運搬日数 0.87=0.87							
[条件] [A] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [B] = 9.000 km 片道運搬距離 [C] = 1 タイヤ損耗費 良好							

いわき市