

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	鹿島台団地9号線道路改修工事(局改)
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	Ⅱ(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和07年度(R080601) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬 期 補 正	冬期補正無し
一般管理費 算出区分	3.5%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

鹿島台団地9号線道路改修工事（局改）

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01					K0001	
土工	1	式		7,832,000	Y000000	
掘削 現場制約有 土砂	1	式		331,750	SP210100-0001 P 1 号	処: 25,000
土砂等運搬 小規模バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 35.0km以下 DID区間無 代損耗費(良好)含む	25	m3	6,162	154,050	SP210110-0003 P 2 号	II-1-②-1
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3 m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	25	m3	1,000	25,000	NK00001006	処 見積 処: 25,000
法面工	1	式		2,899,605	Y000005	
法面整形 切土部 質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約有り	255	m2	1,627	414,885	SP220010-0001 P 3 号	II-2-①-1
モルタル吹付工 厚8cm 施工規模250～500m2未満 時間制約無	255	m2	9,744	2,484,720	S810810-0002 単 1 号	VI-2-④-1
雑工	1	式		237,660	Y000010	処: 88,000
支障木伐採工	8	本	15,030	120,240	E0002 特 1 号	
土砂等運搬 小規模バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 13.0km以下 DID区間無 代損耗費(良好)含む	8	m3	3,665	29,320	SP210110-0004 P 4 号	II-1-②-1
建設副産物処理料金(中間処理) 伐採物(幹) (株)高崎カン	4.4	t	20,000	88,000	TFD062H203	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 88,000

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全管理工	1	式		135,200	Y000015	
交通誘導警備員B	8	人日	16,900	135,200	S010210-0001 単 2 号	II-5-21-1
直接工事費計				3,604,115	P0000001	
共通仮設費計	1	式		601,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 3 号	I-2-②-24
共通仮設費(率化)	1	式		597,000	H00803	
共通仮設費率分 3,599,238*12.78%*1.300	1	式		597,000	Q00910	
純工事費	1	式		4,205,715	H00600	
現場管理費 4,200,838*34.09%*1.100	1	式		1,575,000	Q00601	
工事原価	1	式		5,780,715	H00500	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等 5,775,838*23.26% 12,310-6,484	1	式		1,339,285	Q00501	
工事価格	1	式		7,120,000	H00400	
消費税等相当額 7,120,000*10.00%	1	式		712,000	Q00401	
合計				7,832,000	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 特殊単価表 (E0002) 】 支障木伐採工						
				10 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工 [0.788] 【900】	3	人	26,400	79,200	TR0340	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	3	人	23,700	71,100	TR0030	土木事業単価表 P783
計				150,300	P0000001	
単位当たり				15,030	P0000002	

いわき市

鹿島台団地9号線道路改修工事（局改）

【 第 1 号 施工単価表(S810810-0002) 】							1 m2 当り
モルタル吹付工 厚8cm 施工規模250～500m2未満 (時間制約無 ,) (VI-2-④-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
法面工(モルタル吹付工) 厚8cm 【C00】	1	m2	9,744	9,744	TTA123	土木事業単価表 P606	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				9,744	P0000001		
単位当たり				9,744	P0000002		
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価 8,120=FUNC_TANKA(TTA123) (SJH)=(1+(S)÷100)×(K3) 補正 1.2=(1+20÷100)×1 (Sjt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 9,744=8120×1.2							
[条件] [A] = 4 吹付厚 厚8cm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 3 施工規模 施工規模250～500m2未満 [F] = 1 枠内吹付区分 枠内吹付無				

いわき市

鹿島台団地9号線道路改修工事（局改）

【 第 2 号 施工単価表(S010210-0001) 】							1 人日 当り
交通誘導警備員B (II-5-21-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B 【0.907】 【900】	1	人	16,900	16,900	TR0900	土木事業単価表 P786	
計				16,900	P0000001		
単位当たり				16,900	P0000002		
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B				16,900			

いわき市

【第 3 号 施工单価表(S9990-0001)】
工事名 標示板加算額

1 基 当 り

(I -2-②)-24

[illegible]

いわき市

8

【第 1 号 施工パッケージ (SP210100-0001)】
掘削 現場制約有 土砂

1 m3 当 0

6,162.00円

(II-1-②)-1

[illegible]

いわき市

9

【第2号 施工パッケージ(SP210110-0003)】								1 m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (35.0km以下 DID区間無 , 欠付損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1)								6,108.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			26.52					
ダンプトラック オンロード・ディセーザ 4t 積級 供用日 当り換算損料 A地区	24.820	1,516	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22	
【労務】			61.90					
運転手(一般) [0.813] [900]	63.360	3,870	61.90	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783	
【材料】			11.58					
軽油 ミニローダー(バートル給油) [910]	11.786	719.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.034	2.1						
【計算式】 (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) 欠付損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 5,719.5 × { (26.52/100×8,571/8,571)×26.52/26.52 + (61.90/100×25,800/23,600)×61.90/61.90 + (11.58/100×150/138)×11.58/11.58								

10

[illegible]

いわき市

鹿島台団地9号線道路改修工事（局改）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】							
法面整形 切土部 土質 土質、砂及び砂質土、粘性土							
(, 現場制約有り) (Ⅱ-2-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員 [0.842] [900]	85.925	1,398	87.36	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	14.014	228	12.64	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
【端数調整】	0.061	1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,715.6 × { (87.36/100×23,700/25,400+12.64/100×32,600/31,000)×100.00/(87.36+12.64) + (100-100)/100} = 1,627.00							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部 [J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り [J4] = 1 土質 土質、砂及び砂質土、粘性土 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

鹿島台団地9号線道路改修工事（局改）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210110-0004) 】							
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
(13.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル 4t 積載 供用日当り換算損料 A地区	24.829	910	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] [900]	63.356	2,322	61.90	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
【材料】			11.58				
軽油 ミニター(ハ・トロ給油) [910]	11.784	431.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.034	1.1					
[計算式] (At009)=PUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=PUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=PUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(4t良好)単価 261=PUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,431.7 × { (26.52/100×8,571/8,571)×26.52/26.52 + (61.90/100×25,800/23,600)×61.90/61.90 + (11.58/100×150/138)×11.58/11.58							

いわき市

[illegible]

14

