

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	安心みちまち冠水対策事業 渚・滝尻線測量設計委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共委託 令和07年度 測量業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

安心みちまち冠水対策事業 渚・滝尻線測量設計委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費						
	1	式		6,039,000	H00100	
業務委託料						
	1	式		6,039,000	H00200	
測量業務01／						
	1	式		4,015,000	K0001	
設計業務01／						
	1	式		2,024,000	K0002	
合計				6,039,000	Q00001	

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
測量業務01					K0001	
直接測量費	1	式		4,015,000	H20500	
直接測量費(積上)	1	式		1,970,465	P10000	
基準点測量	1	式		1,922,405	Y000000	
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 都市近郊・平地	1	式		148,040	G104010-0002 委 1号	令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7
現地測量	4	点	37,010	148,040	Y000005	
現地測量 S=1/500 都市近郊・平地	1	式		725,200	G119010-0006 委 2号	令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7
路線測量	0.01	km2	72,520,000	725,200	Y000010	
作業計画(路線測量)	1	式		975,125	G111010-0001 委 3号	令7委託設計 P1-2-16
現地踏査(路線測量)	1	業務	108,800	108,800	G111020-0004 委 4号	令7委託設計 P1-2-16
都市近郊・平地 1000～3000台未満/12h 中心線測量	0.25	km	199,500	49,875	G111070-0005 委 5号	令7委託設計 P1-2-19
都市近郊・平地 1000～3000台未満/12h 仮BM設置測量	0.25	km	718,700	179,675	G111080-0004 委 6号	令7委託設計 P1-2-19
都市近郊・平地 1000～3000台未満/12h	0.25	km	319,200	79,800		

いわき市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
縦断測量 往復 都市近郊・平地 1000～3000台未満/12h	0.25	km	517,900	129,475	G111090-0004 委 7号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
横断測量 都市近郊・平地 1000～3000台未満/12h	0.25	km	1,710,000	427,500	G111100-0005 委 8号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7
用地測量	1	式		74,040	Y000015	
公園等の転写 (地積測量図以外の公園等の転写) 都市近郊	1	万m2	74,040	74,040	G114030-0004 委 9号	令7委託設計 P1-2-43
直接経費	1	式		48,060	H20600	
安全費(率計上分) 1,922,405*2.50%	1	式		48,060	Q20701	
直接測量費計	1	式		1,970,465	Q20620a	
測量諸経費 1,970,465*85.40%-3,242	1	式		1,679,535	Q20311	
業務価格	1	式		3,650,000	H00400	
消費税等相当額 3,650,000*10.00%	1	式		365,000	Q00401	
合計				4,015,000	Q00402	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01					K0002	
直接原価	1	式		2,024,000	H20510	
直接原価(積上)	1	式		828,578	P10000	
排水設計	1	式		698,578	Y100000	
歩道詳細設計	1	式		332,978	SC160-0001 単 1 号	令7委託設計 P3-2-25
打合せ協議	0.25	km	1,331,918	332,978	Y100005	
打合せ等	1	式		365,600	SC090-0003 単 2 号	令7委託設計 P3-2-1
中間打合せ2回 歩道詳細設計	1	業務	365,600	365,600		
直接経費					H20600	
電子成果物作成費(率計上分) 6.9*692*0.45*1,000	1	式		130,000	Q20801	
直接原価計	1	式		130,000	Q20620	
その他原価 692,050*0.5385	1	式		372,668	Q20541	
業務原価	1	式		1,201,246	H20500	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等 1,201,246*0.5385-8,116	1	式		638,754	Q20531	
設計業務価格	1	式		1,840,000	H00400	
消費税等相当額 1,840,000*10.00%	1	式		184,000	Q00401	
合計				2,024,000	Q00402	

いわき市

いわき市

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(SC090-0003) 】						
打合せ等 (中間打合せ2回 , 歩道詳細設計) (令7委託設計 P3-2-1 ,)						
1 業務 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務着手時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0001 単 14 号	令7委託設計 P3-2-1
中間打合せ	2	回	91,400	182,800	SC09003-0002 単 15 号	令7委託設計 P3-2-1
成果物納入時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0003 単 16 号	令7委託設計 P3-2-1
計				365,600	P0000001	
単位当たり				365,600	P0000002	
[条件] [A] = 4 設計区分 歩道詳細設計 [C] = 2.000 回 中間打合せ回数			[B] = 1 業務難易度 業務難易度が標準的な場合			

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(SC16001-0001) 】						
設計計画 (令7委託設計 P3-2-25 ,)						
1 km 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費	2	%	66,750	1,335		
計				68,085	P0000001	
単位当たり				68,085	P0000002	
[条件] [A] = 1 区分 設計計画						

いわき市

【 第 4 号 施工単価表(SC16001-0002) 】 現地踏査							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.8	人	62,600	50,080	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.8	人	49,300	39,440	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.7	人	42,500	72,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	161,770	3,235			
				165,005	P0000001		
単位当たり				165,005	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査							

いわき市

【 第 5 号 施工単価表(SC16001-0003) 】 平面設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	113,900	2,278			
				116,178	P0000001		
単位当たり				116,178	P0000002		
[条件] [A] = 3 区分 平面設計							

いわき市

【 第 6 号 施工単価表 (SC16001-0004) 】 縦断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) 【55%】 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) 【55%】 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	45,900	918			
				46,818	P0000001		
単位当たり				46,818	P0000002		
[条件] [A] = 4 区分 縦断設計							

いわき市

【 第 7 号 施工単価表 (SC16001-0005) 】 横断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) 【55%】 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) 【55%】 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) 【55%】 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	103,850	2,077			
				105,927	P0000001		
単位当たり				105,927	P0000002		
[条件] [A] = 5 区分 横断設計							

いわき市

【 第 8 号 施工単価表 (SC16001-0006) 】 小構造物設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.7	人	36,700	62,390	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENS1_P		
直接経費	2	%	126,650	2,533			
計				129,183	P0000001		
単位当たり				129,183	P0000002		
[条件] [A] = 6 区分 小構造物設計							

いわき市

【 第 9 号 施工単価表 (SC16001-0007) 】 用排水設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	36,700	18,350	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENS1_P		
直接経費	2	%	39,600	792			
計				40,392	P0000001		
単位当たり				40,392	P0000002		
[条件] [A] = 7 区分 用排水設計							

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(SC16001-0008) 】 設計図							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.5	人	42,500	63,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.5	人	36,700	55,050	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	143,450	2,869			
				146,319	P0000001		
単位当たり				146,319	P0000002		
[条件] [A] = 8 区分 設計図							

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(SC16001-0009) 】 数量計算							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.5	人	49,300	73,950	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.1	人	36,700	113,770	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	230,220	4,604			
				234,824	P0000001		
単位当たり				234,824	P0000002		
[条件] [A] = 9 区分 数量計算							

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(SC16001-0010) 】						
照査						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) 【55%】 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) 【55%】 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) 【55%】 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) 【55%】 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費	2	%	166,460	3,329		
計				169,789	P0000001	
単位当たり				169,789	P0000002	
[条件] [A] = 10 区分 照査						

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(SC16001-0011) 】						
報告書作成						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師 (B) (内業) 【55%】 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) 【55%】 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) 【55%】 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費	2	%	107,250	2,145		
計				109,395	P0000001	
単位当たり				109,395	P0000002	
[条件] [A] = 11 区分 報告書作成						

いわき市

【 第 14 号 施工単価表 (SC09003-0001) 】 業務着手時							1 回 当 り
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				91,400	P0000001		
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 1 区分 業務着手時							

いわき市

【 第 15 号 施工単価表 (SC09003-0002) 】 中間打合せ							1 回 当 り
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				91,400	P0000001		
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 中間打合せ							

いわき市

いわき市いわき市

いわき市いわき市

【 第 2 号 委託単価表(G119010-0006) 】 (続 き)							0.01 km2 当り
現地測量 S=1/500 (都市近郊・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-73, 参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計				725,208	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				72,520,000			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[b::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計: {(h1::)×[b::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1.2=1+0.2 (A)=FOREACH{[b::]} 作業量 0.01=表集計: {[b::]} (HK)=(718.95×(A)+28.105)÷100 作業量補正係数 0.35=(718.95×0.01+28.105)÷100 (N11)=0.3×(HK) 測量主任技師(内業) 0.1=0.3×0.35 (G12)=6.1×(HK) 測量技師(外業) 2.1=6.1×0.35 (N12)=3.1×(HK) 測量技師(内業) 1.1=3.1×0.35 (G13)=9.4×(HK) 測量技師補(外業) 3.3=9.4×0.35 (N13)=8.0×(HK) 測量技師補(内業) 2.8=8.0×0.35 (G14)=8.2×(HK) 測量助手(外業) 2.9=8.2×0.35							
[条件] [a] = 3 縮尺 1/500 [b] = 0.01km2 地域・地形ごとの作業量(km2) 都市近郊 , 平地							
	0.01	km2					

いわき市

【 第 3 号 委託単価表(G111010-0001) 】							1 業務 当り
作業計画(路線測量) (令7委託設計 P1-2-16 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.6	人	61,000	36,600	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師(内業) [55%] 【900】	0.9	人	52,700	47,430	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補(内業) [60%] 【900】	0.6	人	41,300	24,780	TR5030	委託設計単価表 P1	
計				108,810	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				108,800			

いわき市

【 第 6 号 委託単価表(G111080-0004) 】							1 km 当り
仮BM設置測量							
(都市近郊・平地 , 1000～3000台未満/12h) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1	人	52,700	52,700	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.2	人	41,300	49,560	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	0.9	人	37,700	33,930	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.4	人	52,700	21,080	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.3	人	37,700	11,310	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	214,010	5,350	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	214,010	4,280	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	219,360	21,936	T#20_SEIDO_A		
小 計				245,576	P0000003		
1 + 変化率					T#99		
計	1.3		245,576	319,248	P0000001		
				319,248			

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (G111080-0004) 】 (続 き)							1 km 当り
仮BM設置測量 (都市近郊・平地 , 1000～3000台未満/12h) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				319,200			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計：{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0.1=表集計：{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (HR)=1+(H1)+(H2) 1+変化率 1.3=1+0.2+0.1							
[条件] [a] = 0.25km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊 , 平地 [b] = 0.25km 交通量ごとの作業距離(km) 1,000～3,000台未満/12時間,		0.25km 0.25km					

いわき市

いわき市いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (G111100-0005) 】							1 km 当り
横断測量 (都市近郊・平地 , 1000～3000台未満/12h) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) 【55%】 【072】	6.4	人	52,700	337,280	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) 【60%】 【073】	7.2	人	41,300	297,360	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) 【55%】 【074】	5.3	人	37,700	199,810	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) 【55%】 【900】	3.9	人	52,700	205,530	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) 【60%】 【900】	3.4	人	41,300	140,420	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) 【55%】 【900】	1.5	人	37,700	56,550	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,236,950	30,923	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,236,950	30,923	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	1,267,873	126,787	T#20_SEIDO_A		
小 計				1,425,583	P0000003		
1 + 変化率	1.2		1,425,583	1,710,699	T#99		
計				1,710,699	P0000001		

いわき市

【 第 8 号 委託単価表(G111100-0005) 】				(続 き)		1 km 当り	
横断測量 (都市近郊・平地 , 1000～3000台未満/12h) (令7委託設計 P1-2-20, 参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり 有効数字4桁まるめ					1,710,000	P0000002	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::) × [a::] ÷ (SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計 : {(h1::) × [a::] ÷ (SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::) × [b::] ÷ (SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0.1=表集計 : {(h2::) × [b::] ÷ (SR2)} (H3)=(h3) 曲線数による変化率 -0.1=-0.1 (H4)=FOREACH{(h4::) × [d::] ÷ (SR4)} 幅・間隔による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h4::) × [d::] ÷ (SR4)} (HR)=1+(H1)+(H2)+(H3)+(H4) 1+変化率 1.2=1+0.2+0.1+ -0.1+0							
[条件] [a] = 0.25km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊 , 平地 [b] = 0.25km 交通量ごとの作業距離(km) 1,000～3,000台未満/12時間, [c] = 1 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 0 [d] = 0.25km 測量幅・測点間隔毎の作業距離 20m , 75m未満			0.25km 0.25km 0.25km				

いわき市

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師補（外業） 〔60%〕 【073】	0.3	人	41,300	12,390	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手（外業） 〔55%〕 【074】	0.3	人	37,700	11,310	TR1040	委託設計単価表 P1
測量技師補（内業） 〔60%〕 【900】	0.4	人	41,300	16,520	TR5030	委託設計単価表 P1
測量助手（内業） 〔55%〕 【900】	0.4	人	37,700	15,080	TR5040	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	1	%	55,300	553	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	2	%	55,300	1,106	T#2099	
小 計				56,959	P0000003	
1 + 変化率	1.3		56,959	74,046	T#99	
計				74,046	P0000001	
単位当たり				74,046	P0000002	
有効数字 4 桁まるめ				74,040		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::) × [a::] ÷ (SR)} 地域による変化率(加重平均) 0.3=表集計 : {(h1::) × [a::] ÷ (SR)} (HR)=1+(H1) 1 + 変化率 1.3=1+0.3						

[illegible]

