

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	安心みちまち冠水対策事業 大道北2号線測量設計委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	ひ(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共委託 令和07年度 測量業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

安心みちまち冠水対策事業 大道北2号線測量設計委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費	1	式		6,314,000	H00100	
業務委託料	1	式		6,314,000	H00200	
測量業務01	1	式		4,103,000	K0001	
設計業務01	1	式		2,211,000	K0002	
合計				6,314,000	Q00001	

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
測量業務01	1	式		4,103,000	K0001	
直接測量費	1	式		2,017,497	H20500	
直接測量費(積上)	1	式		1,968,290	P10000	
基準点測量	1	式		148,040	Y000000	
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 都市近郊・平地	4	点	37,010	148,040	G104010-0002 委 1 号	令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7
現地測量	1	式		725,200	Y000005	
現地測量 S=1/500 都市近郊・平地	0.01	km2	72,520,000	725,200	G119010-0006 委 2 号	令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7
路線測量	1	式		1,021,010	Y000010	
作業計画(路線測量)	1	業務	108,800	108,800	G111010-0001 委 3 号	令7委託設計 P1-2-16
現地踏査(路線測量)	0.3	km	184,200	55,260	G111020-0002 委 4 号	令7委託設計 P1-2-16
都市近郊・平地 0~1000台未満/12時間 中心線測量	0.3	km	658,800	197,640	G111070-0002 委 5 号	令7委託設計 P1-2-19
都市近郊・平地 0~1000台未満/12時間 仮BM設置測量	0.3	km	294,600	88,380	G111080-0002 委 6 号	令7委託設計 P1-2-19

いわき市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
縦断測量 往復 都市近郊・平地 0~1000台未満/12時間	0.3	km	478,100	143,430	G111090-0002 委 7 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
横断測量 都市近郊・平地 0~1000台未満/12時間	0.3	km	1,425,000	427,500	G111100-0002 委 8 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7
用地測量	1	式		74,040	Y000015	
公園等の転写 (地積測量図以外の公園等の転写) 都市近郊	1	万m2	74,040	74,040	G114030-0004 委 9 号	令7委託設計 P1-2-43
直接経費	1	式		49,207	H20600	
安全費(増上分) 1,968,290*2.50%	1	式		49,207	Q20701	
直接測量費計	1	式		2,017,497	Q20620a	
測量諸経費 2,017,497*85.20%=6,404	1	式		1,712,503	Q20311	
業務価格	1	式		3,730,000	H00400	
消費税等相当額 3,730,000*10.00%	1	式		373,000	Q00401	
合計	1	式		4,103,000	Q00402	

いわき市

【 第 2 号 施工単価表 (SC090-0005) 】							1 業務 当り
打合せ等 (中間打合せ2回 , 歩道詳細設計) (令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
業務着手時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0001 単 14 号	令7委託設計 P3-2-1	
中間打合せ	2	回	91,400	182,800	SC09003-0002 単 15 号	令7委託設計 P3-2-1	
成果物納入時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0003 単 16 号	令7委託設計 P3-2-1	
計				365,600	P0000001		
単位当たり				365,600	P0000002		
[条件] [A] = 4 設計区分 歩道詳細設計 [B] = 1 業務難易度 業務難易度が標準的な場合 [C] = 2.000 回 中間打合せ回数							

いわき市

【 第 3 号 施工単価表 (SC16001-0001) 】							1 km 当り
設計計画 (令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料 直接経費	2	%	66,750	1,335	T#20_DENSI_P		
計				68,085	P0000001		
単位当たり				68,085	P0000002		
[条件] [A] = 1 区分 設計計画							

いわき市

【 第 4 号 施工単価表(SC16001-0002) 】 現地踏査							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.8	人	62,600	50,080	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.8	人	49,300	39,440	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.7	人	42,500	72,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	161,770	3,235			
				165,005	P0000001		
単位当たり				165,005	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査							

いわき市

【 第 5 号 施工単価表(SC16001-0003) 】 平面設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	113,900	2,278			
				116,178	P0000001		
単位当たり				116,178	P0000002		
[条件] [A] = 3 区分 平面設計							

いわき市

【 第 6 号 施工単価表(SC16001-0004) 】						
縦断設計						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					TH20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	45,900	918		
				46,818	P0000001	
単位当たり				46,818	P0000002	
[条件] [A] = 4 区分 縦断設計						

いわき市

【 第 7 号 施工単価表(SC16001-0005) 】						
横断設計						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					TH20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	103,850	2,077		
				105,927	P0000001	
単位当たり				105,927	P0000002	
[条件] [A] = 5 区分 横断設計						

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(SC16001-0006) 】 小構造物設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.7	人	36,700	62,390	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	126,650	2,533			
				129,183	P0000001		
単位当たり				129,183	P0000002		
[条件] [A] = 6 区分 小構造物設計							

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(SC16001-0007) 】 用排水設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	36,700	18,350	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	39,600	792			
				40,392	P0000001		
単位当たり				40,392	P0000002		
[条件] [A] = 7 区分 用排水設計							

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(SC16001-0008) 】 設計図							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.5	人	42,500	63,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.5	人	36,700	55,050	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	143,450	2,869			
				146,319	P0000001		
単位当たり				146,319	P0000002		
[条件] [A] = 8 区分 設計図							

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(SC16001-0009) 】 数量計算							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.5	人	49,300	73,950	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.1	人	36,700	113,770	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	230,220	4,604			
				234,824	P0000001		
単位当たり				234,824	P0000002		
[条件] [A] = 9 区分 数量計算							

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(SC16001-0010) 】						
照査						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSL_P	
直接経費 計	2	%	166,460	3,329		
				169,789	P0000001	
単位当たり				169,789	P0000002	
[条件] [A] = 10 区分 照査						

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(SC16001-0011) 】						
報告書作成						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSL_P	
直接経費 計	2	%	107,250	2,145		
				109,395	P0000001	
単位当たり				109,395	P0000002	
[条件] [A] = 11 区分 報告書作成						

いわき市

【 第 14 号 施工単価表 (SC09003-0001) 】							1 回 当り
業務着手時							
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				91,400	P0000001		
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 1 区分 業務着手時							

いわき市

【 第 15 号 施工単価表 (SC09003-0002) 】							1 回 当り
中間打合せ							
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				91,400	P0000001		
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 中間打合せ							

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (G111080-0002) 】							1 km 当り
仮BM設置測量 (都市近郊・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) 【55%】 【072】	1	人	52,700	52,700	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) 【60%】 【073】	1.2	人	41,300	49,560	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) 【55%】 【074】	0.9	人	37,700	33,930	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) 【55%】 【900】	0.4	人	52,700	21,080	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) 【60%】 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) 【55%】 【900】	0.3	人	37,700	11,310	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	214,010	5,350	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	214,010	4,280	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	219,360	21,936	T#20_SEIDO_A		
小 計				245,576	P0000003		
1 + 変化率	1.2		245,576	294,691	T#99		
計				294,691	P0000001		

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (G111080-0002) 】							1 km 当り
(続 き) 仮BM設置測量 (都市近郊・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				294,600	P0000002		
【計算式】 (H1)=FOREACH{(h1::) × [a::] ÷ (SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計: {(h1::) × [a::] ÷ (SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::) × [b::] ÷ (SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h2::) × [b::] ÷ (SR2)} (HR)=1 + (H1) + (H2) 1 + 変化率 1.2=1 + 0.2 + 0							
【条件】 [a] = 0.3km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊, 平地 [b] = 0.3km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間		0.3km					
		0.3km					

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (G111090-0002) 】							1 km 当り
縦断測量 往復 (都市近郊・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.8	人	41,300	74,340	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	344,230	8,605	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	3	%	344,230	10,326	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	352,835	35,283	T#20_SEIDO_A		
小 計				398,444	P0000003		
1 + 変化率					T#99		
計	1.2		398,444	478,132	P0000001		
				478,132			

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (G111090-0002) 】 (続 き)							1 km 当り
縦断測量 往復 (都市近郊・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり							
有効数字4桁まるめ				478,100	P0000002		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1:::) × [a:::] ÷ (SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計 : {(h1:::) × [a:::] ÷ (SR1)} (H2)=FOREACH{(h2:::) × [b:::] ÷ (SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h2:::) × [b:::] ÷ (SR2)} (HR)=1 + (H1) + (H2) 1 + 変化率 1.2=1 + 0.2 + 0							
[条件] [a] = 0.3km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊, 平地 [b] = 0.3km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間,		0.3km					
		0.3km					

いわき市

いわき市いわき市

