

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	安心みちまち冠水対策事業 花畑町・相子島線測量設計委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共委託 令和07年度 測量業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

安心みちまち冠水対策事業 花畑町・相子島線測量設計委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費					H00100	
業務委託料	1	式		6,501,000	H00200	
測量業務01	1	式		6,501,000	K0001	
設計業務01	1	式		4,224,000	K0002	
合計	1	式		2,277,000	K00001	
				6,501,000		

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務01	1	式		4,224,000	K0001	
直接測量費	1	式		2,079,831	H20500	
直接測量費(積上)	1	式		2,029,104	P10000	
基準点測量	1	式		148,040	Y000000	
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 都市近郊・平地	4	点	37,010	148,040	G104010-0002 委 1 号	令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7
現地測量	1	式		725,200	Y000005	
現地測量 S=1/500 都市近郊・平地	0.01	km2	72,520,000	725,200	G119010-0006 委 2 号	令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7
路線測量	1	式		1,081,824	Y000010	
作業計画(路線測量)	1	業務	108,800	108,800	G111010-0001 委 3 号	令7委託設計 P1-2-16
現地踏査(路線測量)	0.32	km	184,200	58,944	G111020-0005 委 4 号	令7委託設計 P1-2-16
都市近郊・平地 0～1000台未満/12時間 中心線測量	0.32	km	658,800	210,816	G111070-0005 委 5 号	令7委託設計 P1-2-19
都市近郊・平地 0～1000台未満/12時間 仮BM設置測量	0.32	km	294,600	94,272	G111080-0005 委 6 号	令7委託設計 P1-2-19

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
縦断測量 往復 都市近郊・平地 0～1000台未満/12時間	0.32	km	478,100	152,992	G111090-0005 委 7 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
横断測量 都市近郊・平地 0～1000台未満/12時間	0.32	km	1,425,000	456,000	G111100-0005 委 8 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7
用地測量	1	式		74,040	Y000015	
公園等の転写 (地積測量図以外の公園等の転写) 都市近郊	1	万m2	74,040	74,040	G114030-0004 委 9 号	令7委託設計 P1-2-43
直接経費	1	式		50,727	H20600	
安全費(率計上分) 2,029,104*2.50%	1	式		50,727	Q20701	
直接測量費計	1	式		2,079,831	Q20620a	
測量諸経費 2,079,831*85.00%-7,687	1	式		1,760,169	Q20311	
業務価格	1	式		3,840,000	H00400	
消費税等相当額 3,840,000*10.00%	1	式		384,000	Q00401	
合計				4,224,000	Q00402	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01					K0002	
直接原価	1	式		2,277,000	H20510	
直接原価(積上)	1	式		929,812	P10000	
排水設計	1	式		791,812	Y100000	
歩道詳細設計	1	式		426,212	SC160-0001 単 1 号	令7委託設計 P3-2-25
打合せ協議	0.32	km	1,331,915	426,212	Y100005	
打合せ等	1	式		365,600	SC090-0003 単 2 号	令7委託設計 P3-2-1
中間打合せ2回 歩道詳細設計 直接経費	1	業務	365,600	365,600	H20600	
電子成果物作成費(率計上分) 6.9*783+0.45*1,000	1	式		138,000	Q20801	
直接原価計	1	式		138,000	Q20620	
その他原価 783,456+0.5385	1	式		929,812	Q20541	
業務原価	1	式		421,891	H20500	
	1	式		1,351,703		

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等 1,351,703*0.5385=9,596	1	式		718,297	Q20531	
設計業務価格	1	式		2,070,000	H00400	
消費税等相当額 2,070,000*10.00%	1	式		207,000	Q00401	
合計				2,277,000	Q00402	

いわき市

【 第 2 号 施工単価表 (SC090-0003) 】							1 業務 当り
打合せ等 (中間打合せ2回 , 歩道詳細設計) (令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
業務着手時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0001 単 14 号	令7委託設計 P3-2-1	
中間打合せ	2	回	91,400	182,800	SC09003-0002 単 15 号	令7委託設計 P3-2-1	
成果物納入時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0003 単 16 号	令7委託設計 P3-2-1	
計				365,600	P0000001		
単位当たり				365,600	P0000002		
[条件] [A] = 4 設計区分 歩道詳細設計 [C] = 2.000 回 中間打合せ回数							[B] = 1 業務難易度 業務難易度が標準的な場合

いわき市

【 第 3 号 施工単価表 (SC16001-0001) 】							1 km 当り
設計計画 (令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費	2	%	66,750	1,335			
計				68,085	P0000001		
単位当たり				68,085	P0000002		
[条件] [A] = 1 区分 設計計画							

いわき市

【 第 4 号 施工単価表 (SC16001-0002) 】							1 km 当り
現地踏査							
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.8	人	62,600	50,080	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.8	人	49,300	39,440	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.7	人	42,500	72,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	161,770	3,235			
				165,005	P0000001		
単位当たり				165,005	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査							

いわき市

【 第 5 号 施工単価表 (SC16001-0003) 】							1 km 当り
平面設計							
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	113,900	2,278			
				116,178	P0000001		
単位当たり				116,178	P0000002		
[条件] [A] = 3 区分 平面設計							

いわき市

【 第 6 号 施工単価表 (SC16001-0004) 】							1 km 当り
縦断設計							
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	45,900	918			
				46,818	P0000001		
単位当たり				46,818	P0000002		
[条件] [A] = 4 区分 縦断設計							

いわき市

【 第 7 号 施工単価表 (SC16001-0005) 】							1 km 当り
横断設計							
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	103,850	2,077			
				105,927	P0000001		
単位当たり				105,927	P0000002		
[条件] [A] = 5 区分 横断設計							

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(SC16001-0006) 】 小構造物設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B)(内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C)(内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員(内業) [55%] 【117】	1.7	人	36,700	62,390	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	126,650	2,533			
				129,183	P0000001		
単位当たり				129,183	P0000002		
[条件] [A] = 6 区分 小構造物設計							

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(SC16001-0007) 】 用排水設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(C)(内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員(内業) [55%] 【117】	0.5	人	36,700	18,350	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	39,600	792			
				40,392	P0000001		
単位当たり				40,392	P0000002		
[条件] [A] = 7 区分 用排水設計							

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(SC16001-0008) 】 設計図							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.5	人	42,500	63,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.5	人	36,700	55,050	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	143,450	2,869	P0000001		
単位当たり				146,319	P0000002		
[条件] [A] = 8 区分 設計図				146,319			

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(SC16001-0009) 】 数量計算							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.5	人	49,300	73,950	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.1	人	36,700	113,770	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	230,220	4,604	P0000001		
単位当たり				234,824	P0000002		
[条件] [A] = 9 区分 数量計算				234,824			

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(SC16001-0010) 】							1 km 当り
照査							
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	166,460	3,329			
				169,789	P0000001		
単位当たり				169,789	P0000002		
[条件] [A] = 10 区分 照査							

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(SC16001-0011) 】							1 km 当り
報告書作成							
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	107,250	2,145			
				109,395	P0000001		
単位当たり				109,395	P0000002		
[条件] [A] = 11 区分 報告書作成							

いわき市

【 第 14 号 施工単価表 (SC09003-0001) 】							1 回 当 り
業務着手時							
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計					P0000001		
				91,400			
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 1 区分 業務着手時							

いわき市

【 第 15 号 施工単価表 (SC09003-0002) 】							1 回 当 り
中間打合せ							
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計					P0000001		
				91,400			
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 中間打合せ							

いわき市

【 第 16 号 施工単価表 (SC09003-0003) 】							1 回 当り
成果物納入時							
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				91,400	P0000001		
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 3 区分 成果物納入時							

いわき市

【 第 1 号 委託単価表 (G104010-0002) 】							35 点 当り
4 級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (都市近郊・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	5.5	人	52,700	289,850	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	5.5	人	41,300	227,150	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	7	人	37,700	263,900	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師 (内業) [60%] 【900】	1	人	61,000	61,000	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	2.5	人	52,700	131,750	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	2.5	人	41,300	103,250	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	1	人	37,700	37,700	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	1,114,600	22,292	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%	1,142,465	102,821	T#20_SEIDO_A		
計				1,295,443	P0000001		

いわき市

【 第 6 号 委託単価表(G111080-0005) 】 仮BM設置測量 (都市近郊・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							1 km 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1	人	52,700	52,700	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.2	人	41,300	49,560	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	0.9	人	37,700	33,930	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.4	人	52,700	21,080	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.3	人	37,700	11,310	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	214,010	5,350	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	214,010	4,280	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	219,360	21,936	T#20_SEID0_A		
小 計				245,576	P0000003		
1 + 変化率	1.2		245,576	294,691	T#99		
計				294,691	P0000001		

いわき市

【 第 6 号 委託単価表(G111080-0005) 】 (続 き)							1 km 当り
仮B M設置測量 (都市近郊・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				294,690	P0000002		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (HR)=1+(H1)+(H2) 1+変化率 1.2=1+0.2+0							
[条件] [a] = 0.32km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊 , 平地 [b] = 0.32km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間,							
		0.32km					
		0.32km					

いわき市

