

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	輝くみちまちリフレッシュ事業 渚・滝尻線舗装再生工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080401) 舗装工事
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-1
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

輝くみちまちリフレッシュ事業 渚・滝尻線舗装再生工事

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01	1	式		6,490,000	K0001	
舗装工	1	式		2,152,000	X	
レベリング工	1	式		810,400	Y	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚20mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 タタコート 締固密度2.35	400	m2	2,026	810,400	SP410240-0001 P 1 号	IV-1-②-1
オーバーレイ工	1	式		1,341,600	Y	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 タタコート	600	m2	2,236	1,341,600	SP410260-0001 P 2 号	IV-1-②-1
区画線工	1	式		79,200	X	
区画線工	1	式		79,200	Y	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	200	m	396	79,200	S821210-0002 単 1 号	VI-1-①-1
仮設工	1	式		135,200	X	
交通管理工	1	式		135,200	Y	
交通誘導警備員 B	8	人日	16,900	135,200	S010210-0001 単 2 号	II-5-21-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計				2,366,400	P0000001	
共通仮設費計	1	式		740,600	H03701	
共通仮設費(横上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費(率化)	1	式		736,000	H00803	
共通仮設費率分 $2,366,400 \times 23.93\% = 1,300$	1	式		736,000	Q00910	
純工事費				3,107,000	H00600	
現場管理費 $3,107,000 \times 49.00\% = 1,519$	1	式		1,674,000	Q00601	
工事原価				4,781,000	H00500	
一般管理費等 $4,781,000 \times 23.57\% = 1,119$	1	式		1,119,000	Q00501	
工事価格	1	式		5,900,000	H00400	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額 5,900,000*10.00% ✓	1 ✓	式		590,000	Q00401	
合計				6,490,000	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S821210-0002) 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 昼間単価 機・労 【溶融式(手動)】 破線 15cm 時間制約なし	1,000 ✓	m	232	232,000	TTDA25	土木事業単価表 P637
路面表示用塗料 トライツパイン溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570 ✓	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275
カステース JIS R 3301 1号 【B00】	25 ✓	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25 ✓	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ミノーラー(ハートル給油) 【910】	44 ✓	L	129	5,676	TT0250	土木事業単価表 P247
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9T00004	
材料費の%	5 ✓	%	156,251	7,749		
計				396,000	P0000001	
単位当たり				396	P0000002	
[計算式]						
(dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 232=FUNC_TANKA(TTDA25) (DHH)=(K1) × (K2) 補正 1=1×1						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 ✓			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 ✓			

いわき市

鯉くみちまちリフレッシュ事業 渚・流尻線舗装再生工事

【第 1 号 施工パッケージ (SP410240-0001)】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚20mm 再生密粒度アスコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1				2,026.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.50				
振動ローラ(舗装用) バット・アイド式 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.349	7.08	0.28	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.187	3.79	0.15	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.087	1.77					
【労務】			50.75				
特殊作業員 [0.780] [900]	30.257	613	22.42	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	18.702	378.9	16.06	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	6.431	130.3	4.90	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	9.408	190.6					
【材料】			48.75				
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm [910]	31.772	643.7	46.73	470,000	256,000	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37ライム用、PK-4タック用 [B00]	2.481	50.27	1.75	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

鯉くみちまちリフレッシュ事業 渚・流尻線舗装再生工事

【第 1 号 施工パッケージ (SP410240-0001)】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚20mm 再生密粒度アスコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1				2,026.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタント [910]	0.215	4.36	0.19	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ミニローラー(バトロ-給油) [910]	0.046	0.94	0.04	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.028	0.57					
【端数調整】	0.037	0.72					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,529 × { (0.28/100×1,430/1,430+0.15/100×356/356)×0.50/(0.28+0.15) + (22.42/100×30,600/28,300+16.06/100×23,700/25,400+4.90/100×32,600/31,000)×50.75/(22.42+16.06+4.90) + (46.73/100×256,000/470,000+1.75/100×117/103+0.19/100×140/154+0.04/100×129/138)×48.75/(46.73+1.75+0.19+0.04) + (100-0.5-50.75-48.75)/100} = 2,026.00							
【条件】 [J2] = 20,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

いわき市

輝くみちまちなリフレッシュ事業 渚・滝尻線舗装再生工事

【 第 2 号 施工パッケージ (SP410260-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満)							
(平均幅員3.0m超 , タックコート) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシュ[ホイル] 賃料 ; 舗装幅2.3~6m 【B00】	0.750	16.76	0.92	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
タイヤローラ賃料 ; 質量13~14t 【B00】	0.119	2.66	0.14	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ローラ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.117	2.62	0.14	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.197	4.41					
【労務】			10.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	2.76	61.74	3.84	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.739	38.89	2.16	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.775	39.68	2.13	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.624	13.95	0.77	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	1.380	30.85					
【材料】			87.88				

いわき市

10

輝くみちまちなリフレッシュ事業 渚・滝尻線舗装再生工事

【 第 2 号 施工パッケージ (SP410260-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満)							
(平均幅員3.0m超 , タックコート) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト 細粒ポリマー改質Ⅱ型 (13)	87.746	1,962	84.70	580,000	780,000	L0001	見積
アスファルト乳剤 PK-37アラム用、PK-4タック用 【B00】	2.250	50.3	2.57	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローリー(パトリック給油) 【910】	0.367	8.21	0.51	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.103	2.3					
【端数調整】	0.072	1.63					
【積算単価計算式】 積算単価(P) = 1,723.2 × { (0.92/100 × 31,200/29,500 + 0.14/100 × 5,030/4,550 + 0.14/100 × 4,870/4,480) × 1.44 / (0.92 + 0.14 + 0.14) + (3.84/100 × 23,700/25,400 + 2.16/100 × 30,200/28,900 + 2.13/100 × 30,600/28,300 + 0.77/100 × 32,600/31,000) × 10.68 / (3.84 + 2.16 + 2.13 + 0.77) + (84.70/100 × 780,000/580,000 + 2.57/100 × 117/103 + 0.51/100 × 129/138) × 87.88 / (84.70 + 2.57 + 0.51) + (100 - 1.44 - 10.68 - 87.88) / 100 } = 2,236.00							
【条件】 [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 39 材料 アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超 [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4							

いわき市

11

