

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	沖見排水路整備工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和07年度(R080601) 河川工事
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	3.5%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

沖見排水路整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
本工事費	1	式		5,423,000	H00100	
河川工事02	1	式		5,423,000	H00200	
合計	1	式		5,423,000	K0007	
				5,423,000	Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02					K0007	
土工	1	式		5,423,000		
床掘り 小規模 土砂 小規模	1	式		67,052	Y309005	処: 3,000
埋戻し 小規模 土砂	1	m3	2,252	2,252	SP210030-0001 P 1 号	II-1-③-1
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 27.0km以下 DID区間有 代付損耗費(良好)含む	1	m3	4,037	4,037	SP210410-0002 P 2 号	II-1-③-12
掘削 現場制約有 土砂	0.2	m3	6,108	1,221	SP210110-0001 P 3 号	II-1-②-1
人力運搬(運搬～取卸し) 換算距離60m以下	2.8	m3	6,162	17,253	SP210100-0001 P 4 号	II-1-②-1
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 23.0km以下 DID区間有 代付損耗費(良好)含む	2.8	m3	3,081	8,626	SP211180-0001 P 5 号	II-1-④-1
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	2.8	m3	10,710	29,988	SP210110-0003 P 6 号	II-1-②-1
排水工	3	m3	1,000	3,000	NK00001006	処 見積 処: 3,000
1 種現場打側溝工	1	式		1,343,075	Y208010	
集水樹工	28.3	m	28,661	811,106	D0008 代 1 号	
	2	基	263,281	526,562	D0001 代 2 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板 30m2未満 遮青質目地板 t=10mm	0.9	m2	6,008	5,407	SP224710-0001 P 7 号	II-2-⑩-1
暗渠工	1	式		202,048	Y000095	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm	3.2	m	63,140	202,048	SP222850-0002 P 8 号	II-2-⑩-1
舗装工	1	式		23,528	Y512005	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	6.3	m2	1,982	12,486	SP410260-0001 P 9 号	IV-1-②-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	3.8	m2	1,514	5,753	SP410041-0001 P 10 号	IV-1-①-1
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生タマシヤ RC-40	3.8	m2	1,167	4,434	SP410031-0001 P 11 号	IV-1-①-1
不陸整正 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M40	2.5	m2	342.1	855	SP410010-0001 P 12 号	IV-1-①-1
構造物取壊し工	1	式		252,480	Y108784	処: 24,310
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10.1	m	725.5	7,327	SP430510-0001 P 13 号	IV-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.1	m3	11,150	1,115	S232010-0001 単 1 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 6,000

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	7.1	m2	222.3	1,578	SP430310-0001 P 14 号	IV-3-②-1
搬運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	0.4	m3	6,030	2,412	SP227010-0002 P 15 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.9	t	800	720	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 720
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	4	m3	36,710	146,840	S824010-0001 単 2 号	VI-1-④-1
人力運搬(運搬～取卸し) 換算距離60m以下	4	m3	3,081	12,324	SP211180-0001 P 5 号	II-1-④-1
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	4	m3	1,833	7,332	SP227010-0001 P 16 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	9.4	t	1,000	9,400	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 9,400
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	2.5	m3	17,420	43,550	S824010-0002 単 3 号	VI-1-④-1
搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	2.5	m3	2,277	5,692	SP227010-0003 P 17 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	6.3	t	1,300	8,190	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 8,190
安全管理工	1	式		270,400	Y106045	
交通誘導警備員B	16	人日	16,900	270,400	S010210-0001 単 4 号	II-5-21-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計				2,158,583	P0000001	
共通仮設費計	1	式		467,650	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		45,650	H00802	
準備費	1	式		4,600	H20002	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
技術管理費	1	式		41,050	H20005	
溶出試験費(8項目検査) 舗装切断汚泥時 物価資料 26.06	1	式	41,050	41,050	E0009 特 1 号	諸×
共通仮設費(率化)	1	式		422,000	H00803	
共通仮設費率分 2,158,583*15.04%*1,300	1	式		422,000	Q00910	
純工事費	1	式		2,626,233	H00600	
現場管理費 2,626,233*48.46%*1,100	1	式		1,378,000	Q00601	
工事原価	1	式		4,004,233	H00500	

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 2 号 代価表(D0001) 】						1 基 当り
集水樹工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	4	m3	2,252	9,008	SP210030-0001 P 1 号	II-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	3.6	m3	4,037	14,533	SP210410-0002 P 2 号	II-1-③-12
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.91	m3	39,810	36,227	SP240010-0002 P 22 号	II-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	9.5	m2	9,120	86,640	SP240210-0001 P 19 号	II-4-②-1
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ガラツヤ7/40～0	2.3	m2	1,684	3,873	SP221110-0003 P 23 号	II-2-②-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無 計	1	枚	113,000	113,000	S821430-0002 単 6 号	VI-1-⑥-1
				263,281	P0000001	
単位当たり				263,281	P0000002	

いわき市

8

沖見排水路整備工事

【 第 1 号 特殊単価表(B0009) 】							1 式 当り
溶出試験費(8項目検査) 舗装切断汚泥時							
(物価資料' 26.06 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
溶出液作成料 溶出試験	1	検体	4,500	4,500	L0009	諸× 物価資料' 26.06	
カドミウム 溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L0010	諸× 物価資料' 26.06	
鉛 溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L0011	諸× 物価資料' 26.06	
六価クロム 溶出試験	1	検体	3,300	3,300	L0012	諸× 物価資料' 26.06	
シアン 溶出試験	1	検体	3,750	3,750	L0013	諸× 物価資料' 26.06	
砒素 溶出試験	1	検体	4,250	4,250	L0014	諸× 物価資料' 26.06	
セレン 溶出試験	1	検体	4,550	4,550	L0015	諸× 物価資料' 26.06	
総水銀 溶出試験	1	検体	4,300	4,300	L0016	諸× 物価資料' 26.06	
アルキル水銀 溶出試験	1	検体	9,700	9,700	L0017	諸× 物価資料' 26.06	
計				41,050	P0000001		
単位当たり				41,050	P0000002		

いわき市

9

沖見排水路整備工事

【 第 1 号 施工単価表 (S232010-0001) 】 側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下							100 m3 当り
(II-3-⑥-2)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	10,417	人	23,700	246,882	TR0030	土木事業単価表 P783	
側溝清掃車運転 7.0m式 容量9.0m3	10,417	日	83,300	867,736	S923619-0001	機-19	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		382	Z3T00004		
計				1,115,000	P0000001		
単位当たり				11,150	P0000002		
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10,417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10,417=100÷9.6							
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下							

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 2 号 施工単価表 (S824010-0001) 】 構造物とりこなし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-④-1)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	36,710	36,710	TTDH12	土木事業単価表 P665	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				36,710	P0000001		
単位当たり				36,710	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 36,710=FUNC_TANKA(TTDH12) (DHT)=(K1) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [B] = 2 工法区分 人力施工 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 3 号 施工単価表 (S824010-0002) 】							1	m3 当り
構造物とてこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	17,420	17,420	TTDH17	土木事業単価表 P665		
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004			
計				17,420	P0000001			
単位当たり				17,420	P0000002			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 17,420=FUNC_TANKA(TTDH17) (DHH)=(K1) 補正 1=1								
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無					

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 4 号 施工単価表 (S010210-0001) 】							1	人日 当り
交通誘導警備員B (II-5-21-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
交通誘導警備員B [0.907] [900]	1	人	16,900	16,900	TR0900	土木事業単価表 P786		
計				16,900	P0000001			
単位当たり				16,900	P0000002			
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B								

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 5 号 施工単価表(S810010-0002) 】							1 t 当り
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし), SD295 D13mm) (VI-2-①-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	77,625	77,625	TTA011	土木事業単価表 P582	
異形棒鋼 SD295 D13 【B00】	1.03	t	106,000	109,180	TT0321	土木事業単価表 P250	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		95	Z3T00004		
計				186,900	P0000001		
単位当たり				186,900	P0000002		
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価 67,500=FUNC_TANKA(TTA011) (SJH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.15=(1+15÷100)×1×1×1×1×1 (Sjt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 77,625=67500×1.15							
[条件] [A] = 2 鉄筋規格 SD295 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)							
[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 トリ内部作業・法面作業以外 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)							

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 6 号 施工単価表(S821430-0002) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	989	989	TTDG50	土木事業単価表 P663	
ダレンテック集水網落込正方VMEa1000S T25 本体158.2kg 受枠33.6kg 【910】	1	セット	112,000	112,000	TT4850	土木事業単価表 P307	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		11	Z3T00004		
計				113,000	P0000001		
単位当たり				113,000	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 989=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [B] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】
床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り
2,252.00円

(П-1-③)-1

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 供用日当り換算損料 A地区	18.690	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] [900]	41.985	945.5	40.28	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	31.563	710.8	33.90	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
【材料】			7.11				
軽油 ミニブーラー(ハトブー#給油) [910]	7.709	173.6	7.11	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.053	1.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = $2,247.4 \times \{$ $(18.73 / 100 \times 8,460 / 8,460) + 18.73 / 18.73$ $+ (40.28 / 100 \times 30,200 / 28,900 + 33.90 / 100 \times 23,700 / 25,400) \times 74.16 / (40.28 + 33.90)$ $+ (7.11 / 100 \times 150 / 138) \times 7.11 / 7.11$ $\left. + (100 - 18.73 - 74.16 - 7.11) / 100\right\} = 2,252.00$							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)							

16

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 (続 き)
床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り
2,252.00円

(II -1-③)-1

[illegible]

17

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】

1 m3 当り
4,037.00円

いわき市

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】 (続 き)

1 m3 当り
4,037.00円

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ(SP210110-0001)】								1 m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (27.0km以下 DID区間有 , ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1)								6,108.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			26.52					
ダンプトラック ワンロード・デ・ゼル 4t 積級 供用日当り換算損料 A地区	24.820	1,516	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22	
【労務】			61.90					
運転手(一般) [0.813] [900]	63.360	3,870	61.90	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783	
【材料】			11.58					
軽油 ミニローラー(ﾊﾞｯｸﾎｳ給油) [910]	11.786	719.9	11.58	138	159	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.034	2.1						
【計算式】 (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾁ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 5,719.5 × { (26.52/100×8,571/8,571)×26.52/26.52 + (61.90/100×25,800/23,600)×61.90/61.90 + (11.58/100×150/138)×11.58/11.58								

20

[illegible]

21

[illegible]

22

[illegible]

23

【 第 6 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】								1	m3 当り
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂									10,710.00円
(23.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾄ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-㊟-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			20.25						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t 積級 供用日 当り換算損料 A地区	18.842	2,018	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22		
【労務】			71.03						
運転手(一般) 【0.813】 【900】	72.269	7,740	71.03	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783		
【材料】			8.72						
軽油 ミニローラー(ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油) 【910】	8.821	944.7	8.72	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.068	7.3							
【計算式】 (At014)=FUNC_KIKAI((At013),0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At016)=FUNC_TANKA((At015)) ﾀｲﾄ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004) (At017)=(At014)+(At016) 割増後損料 5,702=5520+182									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 9,967.9 × { (20.25/100×5,702/5,702)×20.25/20.25 + (71.03/100×25,800/23,600)×71.03/71.03 + (8.72/100×150/138)×8.72/8.72									

24

[illegible]

25

沖見排水路整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】							
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm							
(Ⅱ-2-⑩-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員 [0.842] [900]	29.977	1,801	47.36	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.932	716.9	16.72	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	0.209	12.57					
【材料】							
目地板 瀝青質 厚10mm エラスト等 [B00]	57.856	3,476	35.60	1,190	2,856	TT0840	土木事業単価表 P266
【端数調整】	0.026	1.53					
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 4,077.3 \times \left\{ \frac{47.36/100 \times 23,700/25,400 + 16.72/100 \times 32,600/31,000}{(35.60/100 \times 2,856/1,190) \times 35.60/35.60} \right\} \times 64.40 = 6,008.00$							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満 [J1] = 1 目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm							

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP222850-0002) 】							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm							
(Ⅱ-2-⑩-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊 供用日当り換算損料 A地区	1.455	918.9	3.22	10,200	10,200	TM302005721	P2-1-11
その他(機械)	0.334	211.1					
【労務】							
普通作業員 [0.842] [900]	3.379	2,130	8.00	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] [900]	2.843	1,795	6.02	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	2.062	1,302	4.34	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] [900]	1.454	916.4	2.97	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
その他(労務)	2.239	1,414					
【材料】							
異形コンクリート 遠心ホウダスコンクリート(1型) VII-A-a-600 CSB I型 [B00]	85.101	53,733	68.02	19,400	53,700	TT5708	土木事業単価表 P338
軽油 ミニローリー(ノートロ給油) [910]	0.712	449.7	1.45	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

沖見排水路整備工事

【第 8 号 施工パッケージ(SP222850-0002)】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm							
(Ⅱ-2-⑩-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.408	257.3					
【端数調整】	0.022	12.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 28,539 × { (3.22/100×10,200/10,200)×3.96/3.22 + (8.00/100×23,700/25,400+6.02/100×30,200/28,900+4.34/100×32,600/31,000+2.97/100×30,600/28,300)×26.24/(8.00+6.02+4.34+2.97) + (68.02/100×53,700/19,400+1.45/100×150/138)×69.80/(68.02+1.45) + (100-3.96-26.24-69.8)/100} = 63,140.00							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J2] = 8 管径 600mm [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

沖見排水路整備工事

【第 9 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシュ[ホー] 賃料 : 舗装幅2.3~6m 【B00】	0.849	16.83	0.88	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
タイヤロー 賃料 : 質量13~14t 【B00】	0.141	2.79	0.14	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ロードローラ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 : ヴァリアブル排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.129	2.55	0.13	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.224	4.43					
【労務】			10.17				
普通作業員 [0.842] [900]	3.116	61.76	3.66	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] [900]	1.964	38.93	2.06	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] [900]	2.003	39.7	2.03	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	0.700	13.88	0.73	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	1.55	30.74					
【材料】			88.45				

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SP410280-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , フライコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.231	1,610	80.70	580,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37 フライコート用、PK-47路肩用 【B00】	7.432	147.3	7.17	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローラー(ハートン)給油 【910】	0.486	9.63	0.49	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.091	1.8					
【端数調整】	0.083	1.66					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,808.7 × { (0.88/100×31,200/29,500+0.14/100×5,030/4,550+0.13/100×4,870/4,480)×1.38/(0.88+0.14+0.13) + (3.66/100×23,700/25,400+2.06/100×30,200/28,900+2.03/100×30,600/28,300+0.73/100×32,600/31,000)×10.17/(3.66+ 2.06+2.03+0.73) + (80.70/100×640,000/580,000+7.17/100×117/103+0.49/100×150/138)×88.45/(80.70+7.17+0.49) + (100-1.38-10.17-88.45)/100} = 1,982.00							
条件] [J2] = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							
[J1] = 4 平均幅員 3.0m超 [J4] = 3 瀝青材料種類 フライコート PK-3							

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.690	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパント型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.092	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.137	2.08					
【労務】			69.96				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	15.984	242	25.16	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.606	146.8	14.75	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	8.289	125.5	14.61	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.741	117.2	12.11	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.085	31.57					
【材料】			25.38				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	51.823	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニロー(ハートロー給油) 【910】	1.223	18.51	1.85	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.188	2.85					
【端数調整】	0.052	0.77					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 920.81 × { (2.78/100×5,680/5,680+1.66/100×3,830/3,540)×4.66/(2.78+1.66) + (25.16/100×30,200/28,900+14.75/100×30,600/28,300+14.61/100×23,700/25,400+12.11/100×32,600/31,000)×69.96/(25.16+14.75+14.61+12.11) + (23.44/100×618,000/170,000+1.85/100×150/138)×25.38/(23.44+1.85) + (100-4.66-69.96-25.38)/100 = 1,514.00							
[条件]							
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 粒度調整砕石 M-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クワツヤン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.196	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパイル型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.415	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.174	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	20.746	242.1	27.03	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 【0.780】 【900】	12.579	146.8	15.84	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 【0.842】 【900】	10.754	125.5	15.70	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 【0.753】 【900】	10.043	117.2	13.01	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.700	31.51					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)クワツヤン RC-40 【910】	37.524	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生グッチャン RC-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミロ-ラー(ハ)トロ-ル給油) 【910】	1.589	18.54	1.99	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.177	2.07					
【端数調整】	0.103	1.21					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 867.31 × { (2.99/100×5,680/5,680+1.78/100×3,830/3,540)×5.00/(2.99+1.78) + (27.03/100×30,200/28,900+15.84/100×30,600/28,300+15.70/100×23,700/25,400+13.01/100×32,600/31,000)×75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01) + (17.77/100×345,000/120,000+1.99/100×150/138)×19.85/(17.77+1.99) + (100-5-75.15-19.85)/100} = 1,167.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生グッチャン RC-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満							
(粒度調整碎石 M40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	8.816	30.16	13.60	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ロードローザ 質量10~12t 幅2.1m 貨料 マカハ・A・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	1.196	4.09	1.70	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
タイヤラ資料 ;質量13~14t 【B00】	1.201	4.11	1.68	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
【労務】			56.56				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.831	64.42	27.80	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	6.925	23.69	11.45	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.258	21.41	8.93	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.712	19.54	8.38	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
【材料】			26.46				
粒度調整碎石 M-40 40~0mm 【910】	47.384	162.1	21.30	1,200	4,120	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ミロ-ラー(ハ)トロ-ル給油) 【910】	3.633	12.43	5.16	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】 (続 き)							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (粒度調整砕石 M40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
1 m2 当り 342.10円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.044	0.15					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 221.77 × { (13.60/100×37,600/37,600+1.70/100×4,870/4,480+1.68/100×5,080/4,550)×16.98/(13.60+1.70+1.68) + (27.80/100×30,200/28,900+11.45/100×23,700/25,400+8.93/100×30,600/28,300+8.38/100×32,600/31,000)×56.56/(27.8 0+11.45+8.93+8.38) + (21.30/100×4,120/1,200+5.16/100×150/138)×26.46/(21.30+5.16) + (100-16.98-56.56-26.46)/100} = 342.10							
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り [J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満 [J3] = 12 補足材料 粒度調整砕石 M40 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

沖見排水路整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1 ,)							
1 m 当り 725.50円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッター[ハキアム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.886	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.644	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] [900]	20.827	151.1	19.96	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.046	80.14	10.88	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
普通作業員 [0.842] [900]	8.034	58.29	8.92	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
その他(労務)	18.732	135.9					
【材料】			26.52				
コンクリートカッタープレート 径45cm(18インチ) [B00]	22.660	164.4	22.50	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
レギュレーション スタンド [910]	2.801	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.333	9.67					

いわき市

[illegible]

38

【第 14 号 施工パッケージ (SP430310-0001)】								1	m2 当り
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有,騒音振動対策不要)								(IV-3-②-1)	222.30円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー・後方超小旋回)賃料 ;山積0.45m3 排対型同値【B00】	13.144	29.22	12.85	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570		
【労務】									
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.373	67.52	29.54	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784		
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.120	62.51	27.52	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	22.060	49.04	24.18	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783		
【材料】									
軽油 ミニロー(バックホー給油) 【910】	6.280	13.96	5.91	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.023	0.05							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 217.37 × { (12.85/100 × 6,760/6,460) × 12.85/12.85 + (29.54/100 × 32,600/31,000 + 27.52/100 × 30,200/28,900 + 24.18/100 × 23,700/25,400) × 81.24/(29.54 + 27.52 + 24.18) + (5.91/100 × 150/138) × 5.91/5.91 + (100 - 12.85 - 81.24 - 5.91)/100} = 222.30									

39

[illegible]

40

【第 15 号 施工パッケージ(SP227010-0002)】 搬運機 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (6.5km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			20.25					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t 積級 供用日当り換算損料 A地区	18.856	1,137	20.25	5,702	5,702	TW103000121	P2-1-22	
【労務】			71.03					
運転手(一般) [0.813] 【900】	72.305	4,360	71.03	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783	
【材料】			8.72					
軽油 ミニローラー(ハードロール給油) 【910】	8.826	532.2	8.72	138	150	WT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	0.013	0.8						
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI(TW103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 5,702=5520+182								
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,615.3 × { (20.25/100×5,702/5,702)×20.25/20.25 + (71.03/100×25,800/23,600)×71.03/71.03 + (8.72/100×150/138)×8.72/8.72 }								

41

[illegible]

42

【第 16 号 施工パッケージ(SP227010-0001)】								1 m3 当り 1,833.00円
搬運機 コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック オンロード・デイトン 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	38.652	708.5	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22	
【労務】								
運転手(一般) [0.813] [900]	46.454	851.5	44.82	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783	
【材料】								
軽油 ミニローダー(ハトール給油) [910]	14.850	272.2	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.044	0.8						
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タ付損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747								
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,737.9 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/ + (44.82/100×25,800/23,600)×44.82/ + (14.41/100×150/138)×14.41/14.41}								

43

[illegible]

44

【第 17 号 施工パッケージ(SP227010-0003)】								1	m3 当り
搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間有 , 欠付損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)									2,277.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準	
【機械】									
ダンプトラック ワンロード・デイベル 10t 積載 供用日 当り換算損料 A 地区	38.661	880.3	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22		
【労務】									
運転手(一般) [0.813] [900]	46.421	1,057	44.82	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783		
【材料】									
軽油 ミニローラー(ハートフル給油) [910]	14.848	338.1	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.070	1.6							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) 欠付損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,159.2 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/40.77 + (44.82/100×25,800/23,600)×44.82/44.82 + (14.41/100×150/138)×14.41/14.41									

45

[illegible]

46

【 第 18 号 施工パッケージ (SP240010-0001) 】							1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物								39,810.00円
(②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			46.18					
普通作業員 [0.842] [900]	26.903	10,710	28.56	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.763] [900]	8.917	3,550	8.40	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
特殊作業員 [0.780] [900]	7.684	3,059	7.04	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
その他(労務)	2.155	858.1						
【材料】			53.82					
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	54.332	21,630	53.82	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82	
【端数調整】	0.008	2.9						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 40.190 × {								

47

[illegible]

4.8

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物									9,120.00円
(Ⅱ-4-②-1								)	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工 [0.882] 【900】	45.592	4,158	44.28	30,000	30,800	TR0260	土木事業単価表 P785		
普通作業員 [0.842] 【900】	28.838	2,630	30.82	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.500	1,140	11.86	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784		
その他(労務)	13.037	1,189							
【端数調整】	0.033	3							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,147.6 × { (44.28/100×30,800/30,000+30.82/100×23,700/25,400+11.86/100×32,600/31,000)×100.00/(44.28+30.82+11.86) + (100-100)/100} = 9,120.00									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

49

沖見排水路整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0) (Ⅱ-2-②-1)				1 m2 当り 1,408.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.33				
バックホウ[クロー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	5.248	73.89	5.30	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.029	0.41					
【労務】			78.32				
普通作業員 [0.842] 【900】	31.513	443.7	37.64	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	15.428	217.2	15.90	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	13.825	194.7	14.75	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.956	126.1	9.49	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	0.484	6.81					
【材料】			16.35				
再生骨材(骨材)クラッシュラン RC-40 【910】	19.588	275.8	11.39	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミノーラー(ハートマ給油) 【910】	4.808	67.71	4.93	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

50

沖見排水路整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0) (Ⅱ-2-②-1)				1 m2 当り 1,408.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.045	0.63					
【端数調整】	0.074	1.05					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,263.6 × { (5.30/100×9,710/8,800)×5.33/5.30 + (37.64/100×23,700/25,400+15.90/100×30,600/28,300+14.75/100×30,200/28,900+9.49/100×32,600/31,000)×78.32/(37.64+15.90+14.75+9.49) + (11.39/100×2,300/1,200+4.93/100×150/138)×16.35/(11.39+4.93) + (100-5.33-78.32-16.35)/100} = 1,408.00							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュラン40～0							

いわき市

51

[illegible]

54

【第23号 施工パッケージ(SP221110-0003)】								1 m2 当り
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生グラッサン40～0) (Ⅱ-2-②-1)								1,684.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.78					
バックホウ[クロー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	4.38	73.77	4.75	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570	
その他(機械)	0.027	0.46						
【労務】			70.31					
普通作業員 [0.842] 【900】	26.360	443.9	33.80	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.892	217.1	14.27	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
運転手(特殊) [0.788] 【900】	11.562	194.7	13.24	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.488	126.1	8.52	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	0.400	6.74						
【材料】			24.91					
再生骨材(骨材)グラッサン RC-40 【910】	32.773	551.9	20.40	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ミニローリー(ハ)ロール給油) 【910】	4.015	67.62	4.42	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	

55

沖見排水路整備工事

【 第 23 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】 (続 き)							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下				1 m2 当り			
(再生クワッチャン40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,)				1,684.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.044/	0.74/					
【端数調整】	0.058/	0.97/					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,407.6 × { (4.75/100×9,710/8,800)×4.78/4.75 + (33.80/100×23,700/25,400+14.27/100×30,600/28,300+13.24/100×30,200/28,900+8.52/100×32,600/31,000)×70.31/(33.80+14.27+13.24+8.52) + (20.46/100×2,300/1,200+4.42/100×150/138)×24.91/(20.46+4.42) + (100-4.78-70.31-24.91)/100 } = 1,684.00							
[条件] [J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 [J2] = 8 碎石の種類 再生クワッチャン40～0 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市