

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	大剣1号線舗装補修工事(その3)
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和07年度(R080401) 舗装工事
共通仮設費 算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	3.5%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

大剣1号線舗装補修工事(その3)

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01					K0001	
舗装補修	1	式		19,943,000		
歩道舗装補修	1	式		6,063,353	X	処：196,280
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	式		4,716,075	Y	処：169,280
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	290	m	731.4	212,106	SP430510-0001 P 1 号	IV-3-③-1
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	1.9	m3	11,070	21,033	S232010-0001 単 1 号	II-3-⑥-2
舗装版破砕積込(小規模土工)	1.9	m3	60,000	114,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：114,000
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 5.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	980	m2	1,821	1,784,580	SP210720-0001 P 2 号	II-1-③-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	29.4	m3	5,113	150,322	SP227010-0001 P 3 号	II-2-25-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚30mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	69.1	t	800	55,280	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：55,280
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15	980	m2	894.3	876,414	SP410041-0001 P 4 号	IV-1-①-1
インターロッキングブロック工	980	m2	1,633	1,502,340	SP410261-0001 P 5 号	IV-1-②-1
	1	式		1,847,278	Y	処：27,000

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去 とりこわし 施工規模100m2以上 撤去時間制約無・夜間無	180	m2	688.5	123,930	S810420-0001 単 2 号	VI-2-②-1
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	10.8	m3	1,373	14,828	SP227010-0002 P 6 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	27	t	1,000	27,000	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：27,000
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無	180	m2	6,564	1,181,520	S810410-0001 単 3 号	VI-2-②-1
雑工	1	式		129,255	X	処：60,000
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積載 飛び石防護有 運搬距離6.5km以下 タイヤ損耗費(良好)含む	1.5	百m2	15,390	69,255	SP432160-0001 P 7 号	IV-3-④-1
建設副産物処理料金(中間処理) 草類 (有)鶯所り 大剣環境センター	3	t	20,000	60,000	TFD140H117	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：60,000
仮設工	1	式		1,379,040	X	
安全管理工	1	式		1,379,040	Y	
交通誘導警備員B	80	人日	17,238	1,379,040	S010210-0001 単 4 号	II-5-21-1
直接工事費計				7,571,648	P0000001	
共通仮設費計	1	式		2,304,650	H03701	

いわき市

【 第 1 号 代価表(D0001) 】							1 式 当り
溶出試験（8 項目）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
試料溶出料	1	検体	4,500	4,500	L0001	物価資料 2026.4	
カドミウム	1	検体	3,350	3,350	L0002	物価資料 2026.4	
鉛	1	検体	3,350	3,350	L0003	物価資料 2026.4	
六価クロム	1	検体	3,300	3,300	L0004	物価資料 2026.4	
シアン	1	検体	3,750	3,750	L0005	物価資料 2026.4	
砒素	1	検体	4,250	4,250	L0006	物価資料 2026.4	
セレン	1	検体	4,550	4,550	L0007	物価資料 2026.4	
総水銀	1	検体	4,300	4,300	L0008	物価資料 2026.4	
アルキル水銀	1	検体	9,700	9,700	L0009	物価資料 2026.4	
計				41,050	P0000001		
単位当たり				41,050	P0000002		

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S232010-0001) 】							100	m3 当り
(Ⅱ-3-⑥-2)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	24,174	251,820.55	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
側溝清掃車運転 プロ式 ホッパ 容量9.0m3	10.417	日	82,060	854,819.02	S923619-0001	機-19		
諸 雑 費 (丸め)					Z3T00004			
計	1	式		360.43	P0000001			
単位当たり				1,107,000	P0000002			
				11,070				
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6								
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下								

いわき市

大剣1号線舗装補修工事(その3)

【 第 2 号 施工単価表(S810420-0001) 】							100	m2 当り
インターロッキングブロック撤去 とりこわし (施工規模100m2以上 , 撤去時間制約無・夜間無) (VI-2-②-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
インターロッキングブロック設置 撤去 とりこわし 【C00】	100	m2	688. 5	68, 850	TTA594_7M	土木事業単価表 P584 月単位の週休2日補正		
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004			
計				68, 850	P0000001			
単位当たり				688. 5	P0000002			
[計算式] (s.j1t)=FUNC_TANKA((S.J1c)) 撤去市場単価 688. 5=FUNC_TANKA(TTA594_7M) (S.J1H)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 撤去補正係数 1=(1+0÷100)×1×1								
[条件] [A] = 9 施工区分 とりこわし [C] = 1 撤去の時の時間制約 時間制約無 [E] = 3 再使用の時の施工規模補正 とりこわしの場合 [G] = 3 再使用の時の夜間作業 とりこわしの場合 [J] = 0.000 m 敷材料の厚さ								
[B] = 1 撤去の時の施工規模補正 施工規模100m2以上 [D] = 1 撤去の時の夜間作業 夜間作業無 [F] = 3 再使用の時の時間制約 とりこわしの場合 [I] = 5 敷材料区分 敷材料無								

いわき市

大剣1号線舗装補修工事(その3)

【 第 3 号 施工単価表(S810410-0001) 】							100	m2 当り
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 (施工規模100m2以上 , 時間制約無 夜間作業無) (VI-2-②-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
インターロッキングブロック設置 一般部 直線配置 T=6cm 【C00】	100	m2	6,363	636,300	TTA581_7M	土木事業単価表 P584 月単位の週休2日補正		
コンクリート用骨材 砂(洗) 【910】	3.87	m3	5,170	20,007.9	TT8300	土木事業単価表 P181		
諸 雑 費 (丸め)					Z3T00004			
	1	式		92.1				
計				656,400	P0000001			
単位当たり				6,564	P0000002			
[計算式] (s.j1t)=FUNC_TANKA((S.J1c)) 市場単価 6,363=FUNC_TANKA(TTA581_7M) (S.JH)={1+(S)÷100}×(K1)×(K2) 補正 1={1+0÷100}×1×1 (S1)=100×[F]×{1+(K)} 敷材料の使用量 3.87=100×0.03×(1+0.29)								
[条件] [A] = 1 施工区分 直線・厚さ6cm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 4 敷材料区分 砂(クッション用) [I] = 1 ブロック使用材料 標準品								
[B] = 1 施工規模 施工規模100m2以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 0.030 m 敷材料の厚さ								

いわき市

[illegible]

10

【第 1 号 施工パッケージ (SP430510-0001)】		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		(IV-3-③-1)		)		1	m 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】				15.05					
コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区		9.806	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71	
その他(機械)		4.606	33.69						
【労務】				58.43					
特殊作業員 [0.780] 【900】		21.069	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】		11.176	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】		8.130	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他(労務)		18.964	138.7						
【材料】				26.52					
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 【B00】		22.477	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552	
レギュラーガソリン スタント 【910】		2.446	17.89	2.81	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247	
その他(材料)		1.304	9.54						

11

[illegible]

12

【第 2 号 施工パッケージ (SP210720-0001)】								1	m2 当り
舗装版破砕積込 (小規模土工)									1,821.00円
(Ⅱ-1-③-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ 排対型・2次基準 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.308	351.6	20.13	6,080	6,080	TM502000521	P2-1-5		
【労務】									
運転手 (特殊) [0.788] [900]	73.586	1,340	71.97	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】									
軽油 ミニローリー (ハ) トロール給油) [910]	7.084	129	7.90	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.022	0.4							
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 1,747 × { (20.13/100 × 6,080/6,080) × 20.13/20.13 + (71.97/100 × 30,804/28,900) × 71.97/71.97 + (7.90/100 × 129/138) × 7.90/7.90 + (100 - 20.13 - 71.97 - 7.9)/100} = 1,821.00									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									

13

【第 3号 施工パッケージ(SP227010-0001)】								1	m3 当り
搬運機 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)									
(5.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)									5,113.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			20.25						
ダンプトラック オンロード・デ・イゼ'ル 2t 積級 供用日 当り換算損料 A地区	18.817	962.1	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22		
【労務】			71.03						
運転手(一般) [0.813] [900]	73.597	3,763	71.03	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			8.72						
軽油 ミニローリー(ハトル給油) [910]	7.575	387.3	8.72	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.011	0.6							
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 5,702=5520+182									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,751.4 × { (20.25 / 100 × 5,702 / 5,702) × 20.25 / 20.25 + (71.03 / 100 × 26,316 / 23,600) × 71.03 / 71.03 + (8.72 / 100 × 129 / 138) × 8.72 / 8.72									

14

[illegible]

15

大剣1号線舗装補修工事(その3)

【第4号 施工パッケージ(SP410041-0001)】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚30mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								1 m2 当り 894.30円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.66					
小型バックホフ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.861	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7	
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパイン型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.848	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568	
その他(機械)	0.233	2.08						
【労務】			69.96					
運転手(特殊) [0.788] 【900】	27.608	246.9	25.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	16.739	149.7	14.75	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】	14.313	128	14.61	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	13.374	119.6	12.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	3.601	32.2						
【材料】			25.38					
粒度調整砕石 M-40 40 ⁰ mm 【910】	17.544	156.9	23.44	170,000	123,600	TT8344	土木事業単価表 P181	

いわき市

16

大剣1号線舗装補修工事(その3)

【第 4 号 施工パッケージ(SP410041-0001)】				(続 き)		1 m2 当り		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚30mm 1層施工						894.30円		
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 ミニロー(バートル給油) 【910】 その他(材料)	1.780 0.068 0.031	15.92 0.61 0.27	1.85 	138 	129 	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 920.81 × { (2.78/100×5,680/5,680+1.66/100×3,830/3,540)×4.66/(2.78+1.66) + (25.16/100×30,804/28,900+14.75/100×31,212/28,300+14.61/100×24,174/25,400+12.11/100×33,252/31,000)×69.96/(25.16+14.75+14.61+12.11) + (23.44/100×123,600/170,000+1.85/100×129/138)×25.38/(23.44+1.85) + (100-4.66-69.96-25.38)/100} = 894.30								
[条件] [J1] = 30.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 粒度調整砕石 M-40								
				[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

いわき市

17

大剣1号線舗装補修工事（その3）

【第5号 施工パッケージ(SP410261-0001)】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.30				
アスファルトフィニッシャー クロー型 舗装幅1.4~3.0m 供用日当り換算損料 A地区	1.849	28.35	1.72	15,200	15,200	TM11000012	P2-1-63
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパクト型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.395	6.06	0.34	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.262	4.01					
【労務】			21.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	8.382	128.5	8.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.487	99.45	5.47	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	4.252	65.19	3.71	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.295	35.19	1.99	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.566	39.34					
【材料】			76.02				
再生材アスファルト合材 細粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	63.457	972.8	67.77	472,000	411,000	TT8430	土木事業単価表 P211

いわき市

18

大剣1号線舗装補修工事（その3）

【第5号 施工パッケージ(SP410261-0001)】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-37 ライム用、PK-47 ック用 【B00】	9.609	147.3	7.87	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローリー(ハートロール給油) 【910】	0.341	5.23	0.34	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.038	0.59					
【端数調整】	0.067	0.99					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,648.6 × { (1.72/100×15,200/15,200+0.34/100×3,830/3,540)×2.30/(1.72+0.34) + (8.19/100×24,174/25,400+5.47/100×31,212/28,300+3.71/100×30,804/28,900+1.99/100×33,252/31,000)×21.68/(8.19+ 5.47+3.71+1.99) + (67.77/100×411,000/472,000+7.87/100×117/103+0.34/100×129/138)×76.02/(67.77+7.87+0.34) + (100-2.3-21.68-76.02)/100} = 1,533.00							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

19

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンブトラック ワンロード・デ・イゼル 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	39.090	536.7	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】							
運転手(一般) [0.813] 【900】	47.924	658	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】							
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	12.913	177.3	14.41	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.073	1					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,316.6 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/40.77 + (44.82/100×26,316/23,600)×44.82/44.82 + (14.41/100×129/138)×14.41/14.41							

20

[illegible]

21

大剣1号線舗装補修工事（その3）

【 第 7 号 施工パッケージ (SP432160-0001) 】							
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有 (運搬距離6.5km以下 , タイヤ損耗費(良好)含む) (IV-3-④-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.29				
ダンプトラック ワンロード・デ・イゼール 2t 積級 供用日当り換算損料 A地区	0.960	147.7	0.98	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22
草刈機 肩掛式 カッタ径255mm 供用日当り換算損料 A地区	0.304	46.75	0.31	141	141	TM12004522	P2-1-97
【労務】			98.33				
普通作業員 [0.842] 【900】	47.160	7,258	50.57	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	36.491	5,616	33.77	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.635	1,329	8.22	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(一般) [0.813] 【900】	3.277	504.4	3.00	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.770	426.3					
【材料】			0.38				
軽油 ミニローリー(バトロー給油) 【910】	0.348	53.57	0.38	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.055	8.28					

いわき市

22

大剣1号線舗装補修工事（その3）

【 第 7 号 施工パッケージ (SP432160-0001) 】 (続 き)							
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有 (運搬距離6.5km以下 , タイヤ損耗費(良好)含む) (IV-3-④-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 5,702=5520+182							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 15.081 × { (0.98/100×5,702/5,702+0.31/100×141/141)×1.29/(0.98+0.31) + (50.57/100×24,174/25,400+33.77/100×31,212/28,300+8.22/100×33,252/31,000+3.00/100×26,316/23,600)×98.33/(50.5 7+33.77+8.22+3.00) + (0.38/100×129/138)×0.38/0.38 + (100-1.29-98.33-0.38)/100} = 15,390.00							
【条件】 [J1] = 1 飛び石防護の有無 飛び石防護有 [J3] = 1 ダンプトラック運搬距離 6.5km以下			[J2] = 1 運搬機械選定 ダンプトラック 2t積級 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

23

