

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	Ⅱ(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和07年度(R080401) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式		12,166,000	H00100	
本工事費	1	式		12,166,000	H00200	
道路改良工事02					K0002	
合計	1	式		12,166,000	Q00001	
				12,166,000		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02	1	式		12,166,000	K0002	
土工	1	式		406,098	X000000	処: 32,800
床掘り 土砂 小規模	50.5	m3	2,227	112,463	SP210030-0001 P 1 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	15.9	m3	4,013	63,806	SP210410-0001 P 2 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 27.0km以下 DID区間有 刈付根耗費(良好)含む	32.8	m3	6,007	197,029	SP210110-0003 P 3 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	32.8	m3	1,000	32,800	NK00001006	処 見積 処: 32,800
排水構造物工	1	式		3,362,478	X000005	処: 2,800
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	70	m	10,330	723,100	S821410-0001 単 1 号	Ⅵ-1-⑥-1
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	80	m	11,700	936,000	S821410-0002 単 2 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	126	枚	2,442	307,692	S821430-0001 単 3 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	144	枚	3,132	451,008	S821430-0002 単 4 号	Ⅵ-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	7	枚	18,780	131,460	S821430-0004 単 5 号	Ⅵ-1-⑥-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	8	枚	25,970	207,760	S821430-0005 単 6 号	Ⅵ-1-⑥-1
1種集水樹工	2	箇所	142,887	285,774	E0006 特 1 号	処: 1,400
2種集水樹工	2	箇所	146,266	292,532	E0007 特 2 号	処: 1,400
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.8	m3	33,940	27,152	SP240010-0004 P 4 号	Ⅱ-4-①-1
舗装工	1	式		516,585	X000010	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度Fスコン(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	120	m2	3,089	370,680	SP410260-0001 P 5 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	45	m2	1,511	67,995	SP410041-0001 P 6 号	Ⅳ-1-①-1
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40	45	m2	1,164	52,380	SP410031-0001 P 7 号	Ⅳ-1-①-1
不陸整正 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M40	75	m2	340.4	25,530	SP410010-0001 P 8 号	Ⅳ-1-①-1
構造物取壊し工	1	式		497,526	X000015	処: 115,480
舗装版切所 アスファルト舗装版 15cm以下	150	m	722.9	108,435	SP430510-0001 P 9 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0kmを超え14.0km以下	1	m3	10,970	10,970	S232010-0002 単 7 号	Ⅱ-3-⑥-2

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常盤開発(株)	1	m3	60,000	60,000	TFD160H12	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 60,000
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	150	m2	220.4	33,060	SP430310-0001 P 10 号	IV-3-②-1
搬運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 8.0km以下 DID区間有 什損耗費(良好)含む	7.5	m3	6,872	51,540	SP227010-0001 P 11 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	17.6	t	800	14,080	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 14,080
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	17.6	m3	8,321	146,449	S824010-0001 単 8 号	VI-1-④-1
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 什損耗費(良好)含む	17.6	m3	1,795	31,592	SP227010-0002 P 12 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	41.4	t	1,000	41,400	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 41,400
区画線工	1	式		55,875	X104040	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	150	m	372.5	55,875	S821210-0001 単 9 号	VI-1-①-1
安全管理工	1	式		473,200	XT	
交通誘導警備員 B	28	人日	16,900	473,200	S010210-0001 単 10 号	II-5-21-1
直接工事費計				5,311,762	P0000001	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式		1,109,250	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		50,250	H00802	
準備費	1	式		9,200	H20002	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	2	基	4,600	9,200	TT9940	土木事業単価表 P555
技術管理費	1	式		41,050	H20005	
溶出試験費(8項目検査) 舗装切断汚泥時 物価資料'26.04	1	式	41,050	41,050	E0009 特 3 号	諸×
共通仮設費(率化)	1	式		1,059,000	H00803	
共通仮設費率分 5,311,762*15.34%*1.300	1	式		1,059,000	Q00910	
純工事費	1	式		6,421,012	H00600	
現場管理費 6,379,962*37.50%*1.100	1	式		2,631,000	Q00601	
工事原価	1	式		9,052,012	H00500	
一般管理費等 9,010,962*22.30%+3,604-5,060	1	式		2,007,988	Q00501	

いわき市

6

7

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 2 号 特殊単価表(E0007) 】 2種集水枋工							1 箇所 当り
(, 処: 700)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 小規模	3.6	m3	2,227	8,017	SP210030-0001 P 1 号	Ⅱ-1-③-1	
埋戻し 小規模 土砂	2.6	m3	4,013	10,433	SP210410-0001 P 2 号	Ⅱ-1-③-12	
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 27.0km以下 DID区間有 付損耗費(良好)含む	0.7	m3	6,007	4,204	SP210110-0003 P 3 号	Ⅱ-1-②-1	
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3 m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	0.7	m3	1,000	700	NK00001006	処 見積 処: 700	
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.51	m3	39,810	20,303	SP240010-0002 P 13 号	Ⅱ-4-①-1	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.8	m2	9,120	52,896	SP240210-0001 P 14 号	Ⅱ-4-②-1	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッパ2040~0	1.2	m2	1,536	1,843	SP221110-0001 P 15 号	Ⅱ-2-②-1	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	47,870	47,870	S821430-0007 単 12 号	Ⅵ-1-⑥-1	
計				146,266	P0000001		
単位当たり				146,266	P0000002		

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 3 号 特殊単価表(E0009) 】 溶出試験費(8項目検査) 舗装切斯汚泥時 (物価資料' 26.04 ,)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
溶出液作成料 溶出試験	1	検体	4,500	4,500	L0009	諸× 物価資料' 26.04	
カドミウム 溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L0010	諸× 物価資料' 26.04	
鉛 溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L0011	諸× 物価資料' 26.04	
六価クロム 溶出試験	1	検体	3,300	3,300	L0012	諸× 物価資料' 26.04	
シアン 溶出試験	1	検体	3,750	3,750	L0013	諸× 物価資料' 26.04	
砒素 溶出試験	1	検体	4,250	4,250	L0014	諸× 物価資料' 26.04	
セレン 溶出試験	1	検体	4,550	4,550	L0015	諸× 物価資料' 26.04	
総水銀 溶出試験	1	検体	4,300	4,300	L0016	諸× 物価資料' 26.04	
アルキル水銀 溶出試験	1	検体	9,700	9,700	L0017	諸× 物価資料' 26.04	
計				41,050	P0000001		
単位当たり				41,050	P0000002		

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【第1号 施工単価表(S821410-0001)】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,270	42,700	TTDG03	土木事業単価表 P660	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIAi300A a300×c300×L2000 419kg/本 【B00】	5	本	11,800	59,000	TT2000	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クワッシャー RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		54.4	Z3T00004		
計				103,300	P0000001		
単位当たり				10,330	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,270=FUNC_TANKA(TTDG03) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(※分含む) 0.672=0.56×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クワッシャー 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し [D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

10

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【第2号 施工単価表(S821410-0002)】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,270	42,700	TTDG03	土木事業単価表 P660	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIAi400A a400×c400×L2000 516kg/本 【B00】	5	本	14,500	72,500	TT2010	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クワッシャー RC-40 【910】	0.756	m3	2,300	1,738.8	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		61.2	Z3T00004		
計				117,000	P0000001		
単位当たり				11,700	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,270=FUNC_TANKA(TTDG03) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(※分含む) 0.756=0.63×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クワッシャー 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し [D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.630 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【第3号 施工単価表(S821430-0001)】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	962	962	TTDG50	土木事業単価表 P663
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VICg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				2,442	P0000001	
単位当たり				2,442	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 962=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【第4号 施工単価表(S821430-0002)】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	962	962	TTDG50	土木事業単価表 P663
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VICg400 L500 65kg/枚 【B00】	1	枚	2,170	2,170	TT4005	土木事業単価表 P299
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				3,132	P0000001	
単位当たり				3,132	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 962=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 5 号 施工単価表(S821430-0004) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	380	380	TTDG49	土木事業単価表 P663	
グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT-25 VMCa300S 35.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				18,780	P0000001		
単位当たり				18,780	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 380=FUNC_TANKA(TTDG49) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 6 号 施工単価表(S821430-0005) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	962	962	TTDG50	土木事業単価表 P663	
グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT-25 VMCa400S 51.2kg/枚 【910】	1	m	25,000	25,000	TT4610	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8	Z3T00004		
計				25,970	P0000001		
単位当たり				25,970	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 962=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 7 号 施工単価表(S232010-0002) 】						
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下				100 m3 当り		
(Ⅱ-3-⑥-2)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	23,700	246,882.9	TR0030	土木事業単価表 P783
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛｯｸ式 ｵｰﾊﾞｰ 容量9.0m3	10.417	日	81,540	849,402.18	S923619-0001	機-19
諸 雑 費 (丸め)	1	式		714.92	Z3T00004	
計				1,097,000	P0000001	
単位当たり				10,970	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6						
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下						

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 8 号 施工単価表 (S824010-0001) 】						
構造物とりのこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,321	8,321	TTDH11	土木事業単価表 P665
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				8,321	P0000001	
単位当たり				8,321	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,321=FUNC_TANKA(TTDH11) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						
			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

いわき市

【第 9 号 施工単価表(S821210-0001)】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①)-1								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m	209	209,000	TTDA01	土木事業単価表 P636		
路面表示用塗料 トライアセプト溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275		
ガラスエース JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275		
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275		
軽油 ミニロー(ハトロー)給油) 【910】	40	L	129	5,160	TT0250	土木事業単価表 P247		
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9T00004			
材料費の%	5	%	155,735	7,765	P0000001			
計				372,500	P0000001			
単位当たり				372.5	P0000002			
【算式】 (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 209=FUNC_TANKA(TTDA01) (Dht)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1								
【条件】 [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無/ [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動								

18

[illegible]

19

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

[illegible]

いわき市

20

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【第 11 号 施工単価表 (S821430-0006)】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	962	962	TTDG50	土木事業単価表 P663
クレーン等 集水桁落込正方ⅧEa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg 【910】	1	枚	36,600	36,600	TT4830	土木事業単価表 P307
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8	Z3T00004	
計				37,570	P0000001	
単位当たり				37,570	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 962=FUNC_TANKA(TTDG50) (Dh1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

21

【 第 12 号 施工単価表 (S821430-0007) 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	962	962	TTDG50	土木事業単価表 P663
グレーンタ集水枡落込正方ⅧBa700S T25 本体 65.0kg 受枠19.8kg 【910】	1	枚	46,900	46,900	TT4835	土木事業単価表 P307
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8	Z3T00004	
計				47,870	P0000001	
単位当たり				47,870	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA ((DHc)) 土木工事標準単価 962=FUNC_TANKA (TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

22

東京都地区外1地区臨時道路改修工事(簡易)							
【第 1号 施工パッケージ (SP210030-0001)】							
床掘り 土砂 小規模							
(II-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.900	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] [900]	42.456	945.5	40.26	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	31.917	710.8	33.90	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
【材料】			7.11				
軽油 ミニローリー(バトロール給油) [910]	6.704	149.3	7.11	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.023	0.5					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73/100 × 8,460/8,460) × 18.73/ + (40.26/100 × 30,200/28,900 + 33.90/100 × 23,700/25,400) × 74.16/(40.26 + 33.90) + (7.11/100 × 129/138) × 7.11/7.11 + (100 - 18.73 - 74.16 - 7.11)/100} = 2,227.00							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

[illegible]

24

【第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0001)】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (Ⅱ-1-③-12)								4,013.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.373	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13	
タンバ及びランマ 60~80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.608	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-59	
【労務】			87.15					
普通作業員 [0.842] [900]	47.271	1,897	50.03	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
特殊作業員 [0.780] [900]	21.186	850.2	19.35	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
運転手(特殊) [0.788] [900]	18.804	754.6	17.77	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783	
【材料】			3.98					
軽油 ミニローリー(ﾊﾞﾄﾚｯﾄ給油) [910]	2.970	119.2	3.14	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
レギュラーガソリン スタント [910]	0.773	31.03	0.84	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	0.015	0.59						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4.063.8 × {								

25

[illegible]

30

【第 6 号 施工パッケージ (SP410260-0001)】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)									
(平均幅員1.4m未満, プライコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									3,089.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.48						
振動ローラ(舗装用) ベルトカイド式 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.224	6.93	0.24	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.121	3.75	0.13	356	356	TM10800712	P2-1-60		
その他(機械)	0.056	1.73							
【労務】			44.34						
特殊作業員 [0.780] [900]	19.803	611.7	19.57	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] [900]	12.269	379	14.05	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783		
土木一般世話役 [0.753] [900]	4.212	130.1	4.28	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784		
その他(労務)	6.164	190.4							
【材料】			55.23						
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm [910]	52.153	1,611	50.52	580,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211		
アスファルト乳剤 PK-37プライム用、PK-4タック用 [B00]	4.762	147.1	4.48	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217		

31

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【第5号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スキャン 【910】	0.144	4.46	0.17	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ミニローリー(ハート)給油 【910】	0.026	0.81	0.03	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.031	0.96					
【端数調整】	0.035	1.07					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,891.1 × { (0.24/100×1,430/1,430+0.13/100×356/356)×0.43/(0.24+0.13) + (19.57/100×30,600/28,300+14.05/100×23,700/25,400+4.28/100×32,600/31,000)×44.34/(19.57+14.05+4.28) + (50.52/100×640,000/580,000+4.48/100×117/103+0.17/100×140/154+0.03/100×129/138)×65.23/(50.52+4.48+0.17+0.03) + (100-0.43-44.34-55.23)/100} = 3,089.00							
[条件] [J2] = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							
[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【第6号 施工パッケージ(SP410041-0001)】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.694	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ロー(舗装用・搭乗式コンバイン型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.094	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2510	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.138	2.08					
【労務】			69.96				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	16.016	242	25.16	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.715	146.8	14.75	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	8.306	125.5	14.61	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.756	117.2	12.41	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.089	31.57					
【材料】			25.38				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	51.926	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 6 号 施工パッケージ (SP410041-0001) 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニロー(ハ)トル給油 【910】	1.054	15.92	1.85	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.188	2.84					
【端数調整】	0.024	0.37					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 920.81 × { (2.78/100×5,680/5,680+1.66/100×3,830/3,540)×4.66/(2.78+1.66) + (25.16/100×30,200/28,900+14.75/100×30,600/28,300+14.61/100×23,700/25,400+12.11/100×32,600/31,000)×69.96/(25 .16+14.75+14.61+12.11) + (23.44/100×618,000/170,000+1.85/100×129/138)×25.38/(23.44+1.85) + (100-4.66-69.96-25.38)/100} = 1,511.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 粒度調整砕石 M-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 /							

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 7 号 施工パッケージ (SP410031-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クワツァレン RC-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クワ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.202	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.418	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.174	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	20.799	242.1	27.03	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 【0.780】 【900】	12.612	146.8	15.84	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 【0.842】 【900】	10.782	125.5	15.70	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 【0.753】 【900】	10.069	117.2	13.01	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.707	31.51					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)クワツァレン RC-40 【910】	37.620	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生グラツツラン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローラー(ハートローカ給油) 【910】	1.369	15.94	1.99	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.177	2.06					
【端数調整】	0.071	0.82					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 857.31 × { (2.99/100×5,680/5,680+1.78/100×3,830/3,540)×5.00/(2.99+1.78) + (27.03/100×30,200/28,900+15.84/100×30,600/28,300+15.70/100×23,700/25,400+13.01/100×32,600/31,000)×75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01) + (17.77/100×345,000/120,000+1.99/100×129/138)×19.85/(17.77+1.99) + (100-5-75.15-19.85)/100} = 1,164.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生グラツツラン RC-40							
[J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (粒度調整碎石 M40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータグレーダ[土工用] 非対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	8.860	30.16	13.60	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
オートロー 質量10~12t 幅2.1m 貨料 マカダ・排出カス対策型(第2次基準値) 【B00】	1.202	4.09	1.70	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
タイラウ貨料 ;質量13~14t 【B00】	1.207	4.11	1.68	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
【労務】			56.56				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.925	64.42	27.80	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	6.959	23.69	11.45	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.290	21.41	8.93	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.740	19.54	8.33	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
【材料】			26.46				
粒度調整碎石 M-40 40~0mm 【910】	47.620	162.1	21.30	1,200	4,120	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ミニローラー(ハートローカ給油) 【910】	3.140	10.69	5.16	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

[illegible]

いわき市

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【第 9 号 施工パッケージ (SP430510-0001)】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								722.90円
(IV-3-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッター [パキール式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.92%	71.72	15.06%	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71	
その他(機械)	4.66%	33.69						
【労務】								
特殊作業員 [0.780] [900]	20.90%	151.1	58.43%	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.08%	80.14	10.88%	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
普通作業員 [0.842] [900]	8.06%	58.29	8.92%	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
その他(労務)	18.79%	135.9						
【材料】								
コンクリートカッタープレート 径45cm(18インチ) [B00]	22.74%	164.4	28.62%	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552	
レギュラーガソリン スタンド [910]	2.47%	17.89	2.81%	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	1.32%	9.54						

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【第 9 号 施工パッケージ(SP430510-0001)】				(続 き)			
舗装版切所 アスファルト舗装版 15cm以下				1 m 当り 722.90円			
(IV-3-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.032	0.23					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 700.44 × { (10.24/100×13,000/13,000)×15.05/10.24 + (19.96/100×30,600/28,300+10.88/100×32,600/31,000+8.92/100×23,700/25,400)×58.43/(19.96+10.88+8.92) + (22.39/100×71,500/68,200+2.81/100×140/154)×26.52/(22.39+2.81) + (100-15.05-58.43-26.52)/100} = 722.90							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

いわき市

栄町地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 10 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】							
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (IV-3-②-1)				1 m2 当り 220.40円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	13.258	29.22	12.85	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570
【労務】			81.24				
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.635	67.52	29.54	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.362	62.51	27.52	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	22.250	49.04	24.18	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
【材料】			5.91				
軽油 ミニローリー(ハトロ給油) 【910】	5.445	12	5.91	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.050	0.11					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 217.37 × { (12.85/100×6,760/6,460)×12.85/12.85 + (29.54/100×32,600/31,000+27.52/100×30,200/28,900+24.18/100×23,700/25,400)×81.24/(29.54+27.52+24.18) + (5.91/100×129/138)×5.91/5.91 + (100-12.85-81.24-5.91)/100} = 220.40							

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】	(続 き)			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下		1	m2 当り	
(障害等無し 積込作業有,騒音振動対策不要)	(IV-3-②-1)			220.40円

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】		
搬運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)		1 m3 当り
(8.0km以下 DID区間有 , 々々損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1		6,872.00円

いわき市

[illegible]

46

【 第 13 号 施工パッケージ (SP240010-0002) 】							1 m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 (②18-8-40 (高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)							39,810.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員 [0.842] 【900】	26.903	10,710	28.56	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.917	3,550	8.40	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.684	3,059	7.04	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
その他 (労務)	2.155	858.1					
【材料】			53.82				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	54.333	21,630	53.82	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.008	2.9					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高戸割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 40.190 × {							

いわき市

[illegible]

48

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】								1 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								9, 120. 00円
(Ⅱ-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
型わく工 [0. 882] 【900】	45. 59%	4, 158	44. 28	30, 000	30, 800	TR0260	土木事業単価表 P785	
普通作業員 [0. 842] 【900】	28. 83%	2, 630	30. 82	25, 400	23, 700	TR0030	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0. 753] 【900】	12. 50%	1, 140	11. 86	31, 000	32, 600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	13. 03%	1, 189						
【端数調整】	0. 033	3						
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 9, 147. 6 × { (44. 28/100×30, 800/30, 000+30. 82/ + (100-100)/100} = 9, 120. 00								
〔条件〕 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					

49

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,)								1 m2 当り 1,536.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.04					
バックホウ(クロー型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	4.807	73.83	5.01	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570	
その他(機械)	0.029	0.44						
【労務】			74.10					
普通作業員 [0.842] [900]	28.893	443.8	35.62	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
特殊作業員 [0.780] [900]	14.134	217.1	15.04	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
運転手(特殊) [0.788] [900]	12.669	194.6	13.95	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] [900]	8.210	126.1	8.98	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	0.443	6.8						
【材料】			20.86					
再生骨材(骨材)クラッシュラン RC-40 [910]	26.947	413.9	16.17	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ミニローリー(ハートル給油) [910]	3.787	58.17	4.66	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

50

栄町地区外 1 地区臨時道路改修工事(側溝)

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 (続 き) 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,)								1 m2 当り 1,536.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)	0.044	0.67						
【端数調整】	0.037	0.59						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,335.6 × { (5.01/100 × 9,710/8,800) × 5.04/5.01 + (35.62/100 × 23,700/25,400 + 15.04/100 × 30,600/28,300 + 13.95/100 × 30,200/28,900 + 8.98/100 × 32,600/31,000) × 74.10/(35.62 + 15.04 + 13.95 + 8.98) + (16.17/100 × 2,300/1,200 + 4.66/100 × 129/138) × 20.86/(16.17 + 4.66) + (100 - 5.04 - 74.1 - 20.86)/100} = 1,536.00								
[条件] [J1] = 3 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用								
[J2] = 8 砕石の種類 再生クラッシュラン40～0								

いわき市

51

