

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	ⅴ(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080401) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	3.5%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
本工事費	1	式		9,724,000	H00100	
道路改良工事01	1	式		9,724,000	H00200	
合計	1	式		9,724,000	K0001	
				9,724,000	Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01					K0001	
土工	1	式		9,724,000		
床掘り		式		358,682	X	処: 28,800
土砂 小規模					SP210030-0001 P 1 号	II-1-③-1
埋戻し	52.6	m3	2,227	117,140		
小規模 土砂	21.4	m3	4,013	85,878	SP210410-0001 P 2 号	II-1-③-12
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	28.8	m3	4,405	126,864	SP210110-0003 P 3 号	II-1-②-1
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3 m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	28.8	m3	1,000	28,800	NK00001006	処 見積 処: 28,800
排水工		式		2,423,162	X	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	100	m	10,330	1,033,000	S821410-0003 単 1 号	VI-1-⑥-1
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	20	m	11,070	221,400	S821410-0006 単 2 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	276	枚	2,442	527,472	S821430-0001 単 3 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	12	枚	18,780	225,360	S821430-0005 単 4 号	VI-1-⑥-1
集水枋工 (600*600*700)		箇所	103,134	412,536	E0001 特 1 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	9.1	m3	33,940	3,394	SP240010-0001 P 4 号	II-4-①-1
舗装工		式		473,212	X	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワッション RC-40	46.4	m2	1,164	54,009	SP410031-0001 P 5 号	IV-1-①-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	46.4	m2	1,511	70,110	SP410041-0001 P 6 号	IV-1-①-1
不陸修正 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M40	60	m2	340.4	20,424	SP410010-0002 P 7 号	IV-1-①-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 グラウト 締固密度2.35	106.4	m2	3,089	328,669	SP410260-0001 P 8 号	IV-1-②-1
雑工		式		376,440	X	処: 82,770
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	127.6	m	722.9	92,242	SP430510-0001 P 9 号	IV-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	0.8	m3	9,745	7,796	S232010-0002 単 5 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.8	m3	60,000	48,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 48,000
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	143.2	m2	220.4	24,949	SP430310-0001 P 10 号	IV-3-②-1
鼓運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	5.7	m3	3,665	20,890	SP227010-0006 P 11 号	II-2-25-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	13.4	t	800	10,720	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 10,720
構造物とりのこし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	7.4	m3	16,830	124,542	S824010-0001 単 6 号	VI-1-④-1
搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりのこし 機械積込 3.3km以下 DID区間有 付損耗費(良好)含む	7.4	m3	1,632	12,076	SP227010-0007 P 12 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	18.5	t	1,300	24,050	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 24,050
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	30	m	372.5	11,175	S821210-0001 単 7 号	VI-1-①-1
仮設工	1	式		557,700	X	
交通誘導警備員 B	33	人日	16,900	557,700	S010210-0001 単 8 号	II-5-21-1
直接工事費計				4,189,196	P0000001	
共通仮設費計				928,460	H03701	
共通仮設費(積上げ)				93,460	H00802	
安全費				4,600	H20003	
工事名標示板加算額 (木材使用・掘付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式		88,860	H20005	
溶出試験（8項目）	1	式	41,050	41,050	D0001 代 1 号	諸×
縦断測量 往復 都市近郊・平地 0～1000台未満/12時間	0.1	km	478,100	47,810	G111090-0002 委 1 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
共通仮設費(率化)	1	式		835,000	H00803	
共通仮設費率分 4,189,196*15.34%*1.300	1	式		835,000	Q00910	
純工事費	1	式		5,117,656	H00600	
現場管理費 5,076,606*37.50%*1.100	1	式		2,094,000	Q00601	
工事原価	1	式		7,211,656	H00500	
一般管理費等 7,170,606*22.79%*2.868-8,705	1	式		1,628,344	Q00501	
工事価格	1	式		8,840,000	H00400	
消費税等相当額 8,840,000*10.00%	1	式		884,000	Q00401	
合計				9,724,000	Q00402	

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 代価表(D0001) 】						1 式 当り	
溶出試験（8項目）							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
試料溶出料							
物質資料 26.4 カドミウム		1	検体	4,500	4,500	L0002	
物質資料 26.4 鉛		1	検体	3,350	3,350	L0003	
物質資料 26.4 六価クロム		1	検体	3,350	3,350	L0004	
物質資料 26.4 シアン		1	検体	3,300	3,300	L0005	
物質資料 26.4 砒素		1	検体	3,750	3,750	L0006	
物質資料 26.4 セレン		1	検体	4,250	4,250	L0007	
物質資料 26.4 総水銀		1	検体	4,550	4,550	L0008	
物質資料 26.4 メチル水銀		1	検体	4,300	4,300	L0009	
物質資料 26.4 計		1	検体	9,700	9,700	L0010	
単位当たり					41,050	P0000001	
					41,050	P0000002	

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 特殊単価表(E0001) 】							1 箇所 当り
集水樹工 (600*600*700)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.44	m3	39,810	17,516	SP240010-0002 P 13 号	II-4-①-1	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.1	m2	9,120	46,512	SP240210-0001 P 14 号	II-4-②-1	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40〜0	1	m2	1,536	1,536	SP221110-0001 P 15 号	II-2-②-1	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	37,570	37,570	S821430-0006 単 9 号	VI-1-⑥-1	
計				103,134	P0000001		
単位当たり				103,134	P0000002		

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 施工単価表 (S821410-0003) 】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,270	42,700	TTDG03	土木事業単価表 P660	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIA1300A a300×c300×L2000 419kg/本 【B00】	5	本	11,800	59,000	TT2000	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		54.4	Z3T00004		
計				103,300	P0000001		
単位当たり				10,330	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,270=FUNC_TANKA(TTDG03) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(㎡分含む) 0.672=0.56×1.20							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 2 号 施工単価表 (S821410-0006) 】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,270	42,700	TTDG03	土木事業単価表 P660	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIA1300B a300×c400×L2000 472kg/本 【B00】	5	本	13,300	66,500	TT2001	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 【910】	0.636	m3	2,300	1,462.8	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		37.2	Z3T00004		
計				110,700	P0000001		
単位当たり				11,070	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,270=FUNC_TANKA(TTDG03) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(㎡分含む) 0.636=0.53×1.20							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.530 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 3 号 施工単価表 (S821430-0001) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	962	962	TTDG50	土木事業単価表 P663	
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VICg300 1,600 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				2,442	P0000001		
単位当たり				2,442	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 962=FUNC_TANKA (TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 4 号 施工単価表 (S821430-0005) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	380	380	TTDG49	土木事業単価表 P663	
グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT-25 VICa300S 85.7kg/枚 【910】	1	m	18,400	18,400	TT4602	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				18,780	P0000001		
単位当たり				18,780	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 380=FUNC_TANKA (TTDG49) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 5 号 施工単価表 (S232010-0002) 】						
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下						
(Ⅱ-3-④-2)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] [900]	9.259	人	23,700	219,438.3	TR0030	土木事業単価表 P783
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛｯｸ式 ｵｯﾊﾟ 容量9.0m3	9.259	日	81,540	754,978.86	S923619-0001	機-19
諸 雑 費 (丸め)				82.84	Z3T00004	
計	1	式		974,500	P0000001	
単位当たり				9,745	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 9.259=1×100÷10.8 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 9.259=100÷10.8						
[条件] [A] = 1 運搬距離 7.0km以下						

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 6 号 施工単価表 (S824010-0001) 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (Ⅵ-1-④-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	16,830	16,830	TTDH17	土木事業単価表 P665
諸 雑 費 (丸め)					Z3T00004	
計	1	式		16,830	P0000001	
単位当たり				16,830	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 16,830=FUNC_TANKA(TTDH17) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						
[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

いわき市

潼尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 7 号 施工単価表(S821210-0001) 】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	209	209,000	TTDA01	土木事業単価表 P636		
路面表示用塗料 トラフィックペイント溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	235	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275		
ホースレス JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275		
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275		
軽油 ミニター(ハートボール給油) 【910】	40	L	129	5,160	TT0250	土木事業単価表 P247		
諸 雑 費 (率+丸め)								
材料費の%	5	%	155,735	7,765	Z9T00004			
計					P0000001			
単位当たり				372,500				
				372.5	P0000002			
計算式]								
(dh)=1000 区画線設置工数量								
1,000=1000								
(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価								
209=FUNC_TANKA(TTDA01)								
(Dht)=(K1)×(K2) 補正								
1=1×1								
[条件]								
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無								
[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動								

いわき市

潼关地区临时道路改修工事(侧沟)

[illegible]

いわき市

【 第 8 号 施工单価表 (S010210-0001) 】

1 人日 当り

(П -5-21-1

いわき市

【 第 9 号 施工单価表 (S821430-0006) 】

1 枚 当 り

) (VI-1-⑥)-1

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 委託単価表 (G111090-0002) 】 縦断測量 往復 (都市近郊・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8 ,)							1 km 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.8	人	41,300	74,340	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	344,230	8,605	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	3	%	344,230	10,326	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	352,835	35,283	T#20_SEIDO_A		
小 計				398,444	P0000003		
1 + 変化率					T#99		
計	1.2		398,444	478,132	P0000001		
				478,132			

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 1 号 委託単価表 (G111090-0002) 】			(続 き)				
縦断測量 往復						1 km 当り	
(都市近郊・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8 ,)							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						P0000002	
有効数字4桁まるめ					478,100		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0.2=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (HR)=1+(H1)+(H2) 1+変化率 1.2=1+0.2+0							
[条件] [a] = 0.1km 地域・地形ごとの作業距離(km) 都市近郊 , 平地 [b] = 0.1km 交通量ごとの作業距離(km) 0～1,000台未満/12時間,			0.1km				
			0.1km				

いわき市

【第1号 施工パッケージ(SP210030-0001)】								1 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								2,227.00円
(Ⅱ-1-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			18.73					
バックホウ 後方超小旋回型 排射型:2次基準 クレーン型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 供用日当り換算損料 A地区	18.900	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13	
【労務】			74.16					
運転手(特殊) [0.788] [900]	42.456	945.5	40.26	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] [900]	31.917	710.8	33.90	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
【材料】			7.11					
軽油 ミニローリー(ハトール給油) [910]	6.704	149.3	7.11	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.023	0.5						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73/100×8,460/8,460)×18.73/18.73 + (40.26/100×30,200/28,900+33.90/100×23,700/25,400)×74.16/(40.26+33.90) + (7.11/100×129/138)×7.11/7.11 + (100-18.73-74.16-7.11)/100 } = 2,227.00								
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)								

20

[illegible]

21

[illegible]いわき市

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】	(続 き)		
埋戻し 小規模		1	m3 当り
(土砂 ,) (Ⅱ-1-③-12 ,)			4,013.00円

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ(SP210110-0003)】									
土砂等運搬 小規模 ハック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (17.0km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1)								1 m3 当り 4,406.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級 供用日当り換算損料 A地区	25.244	1,112	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22		
【労務】									
運転手(一般) [0.813] [900]	64.427	2,838	61.90	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783		
【材料】									
軽油 ミニローラー(ハック給油) [910]	10.306	454	11.58	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.023	1							
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タ付損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,194.3 × { (26.52/100×8,571/8,571)×26.52/26.52 + (61.90/100×25,800/23,600)×61.90/61.90 + (11.58/100×129/138)×11.58/11.58}									

24

[illegible]

25

【第 4 号 施工パッケージ (SP240010-0001)】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40 (高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								1 m3 当り 33,940.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			36.06					
普通作業員 [0.842] [900]	19.891	6,751	21.19	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
特殊作業員 [0.780] [900]	7.113	2,414	6.54	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] [900]	6.240	2,118	5.90	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他 (労務)	2.402	815.4						
【材料】			63.94					
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	64.331	21,834	63.94	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82	
【端数調整】	0.023	7.6						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0								
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 34,148 × {								

26

[illegible]

27

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 5 号 施工パッケージ (SP410031-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クマシヤン RC-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バクッパ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クマシヤン型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.202	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.418	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.174	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	20.799	242.1	27.03	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 【0.780】 【900】	12.612	146.8	15.84	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 【0.842】 【900】	10.782	125.5	15.70	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 【0.753】 【900】	10.069	117.2	13.01	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.707	31.51					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)クマシヤン RC-40 【910】	37.620	437.9	17.77	120,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 5 号 施工パッケージ (SP410031-0001) 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クマシヤン RC-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミクロラー(ハトロー給油) 【910】	1.369	15.94	1.99	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.177	2.06					
【端数調整】	0.071	0.82					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 857.31 × { (2.99/100×5,680/5,680+1.78/100×3,830/3,540)×5.00/(2.99+1.78) + (27.03/100×30,200/28,900+15.84/100×30,600/28,300+15.70/100×23,700/25,400+13.01/100×32,600/31,000)×75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01) + (17.77/100×345,000/120,000+1.99/100×129/138)×19.85/(17.77+1.99) + (100-5-75.15-19.85)/100 } = 1,164.00							
【条件】 【J1】 = 150,000 mm 全仕上り厚 【J3】 = 6 材料 再生クマシヤン RC-40			【J2】 = 1 【J4】 = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 6 号 施工パッケージ (SP410041-0001) 】								1 m2 当り
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工								1,511.00円
（粒度調整碎石 M-40 , (IV-1-①-1) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.66					
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	1.694	25.59	2.78	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7	
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパクト型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.094	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568	
その他(機械)	0.138	2.08						
【労務】			69.96					
運転手(特殊) [0.788] 【900】	16.016	242	25.16	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783	
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.715	146.8	14.75	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	8.306	125.5	14.61	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.756	117.2	12.11	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	2.089	31.57						
【材料】			25.38					
粒度調整碎石 M-40 40~0mm 【910】	51.926	784.6	23.44	170,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181	

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 6 号 施工パッケージ (SP410041-0001) 】								1 m2 当り
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工								1,511.00円
（粒度調整碎石 M-40 , (IV-1-①-1) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 マイクロ（ハート）給油 【910】	1.054	15.92	1.85	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.188	2.84						
【端数調整】	0.024	0.37						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 920.81 × { (2.78/100×5,680/5,680+1.66/100×3,830/3,540)×4.66/(2.78+1.66) + (25.16/100×30,200/28,900+14.75/100×30,600/28,300+14.61/100×23,700/25,400+12.11/100×32,600/31,000)×69.96/(25.16+14.75+14.61+12.11) + (23.44/100×618,000/170,000+1.85/100×129/138)×25.38/(23.44+1.85) + (100-4.66-69.96-25.38)/100 } = 1,511.00								
【条件】 [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 粒度調整碎石 M-40			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【第 7 号 施工パッケージ (SP410010-0002) 】								1	m2 当り
不陸整正 28mm以上34mm未満 (粒度調整碎石 M40) (IV-1-①-1)									340.40円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			16.98						
モータグレーダ〔土工用〕 排対型・2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	8.860	30.16	13.60	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56		
ポート・レー 質量10~12t 幅2.1m 貨料 マカダ・排出ガス対策型 (第2次基準値) 【B00】	1.202	4.09	1.70	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P672		
クレーン貨料 ;質量13~14t 【B00】	1.207	4.11	1.68	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P671		
【労務】			56.56						
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	18.925	64.42	27.80	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783		
普通作業員 【0.842】 【900】	6.959	23.69	11.45	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783		
特殊作業員 【0.780】 【900】	6.290	21.41	8.93	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783		
土木一般世話役 【0.753】 【900】	5.740	19.54	8.38	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784		
【材料】			26.46						
粒度調整碎石 M-40 40~0mm 【910】	47.620	162.1	21.30	1,200	4,120	TT8344	土木事業単価表 P181		
軽油 ミニレーン(ハートール給油) 【910】	3.140	10.69	5.16	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		

32

[illegible]

33

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 8 号 施工パッケージ (SP410260-0001)】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)								1 m2 当り 3,089.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.43					
振動ローラ(舗装用) ハット型 運転質量0.5~0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.224	6.93	0.24	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.121	3.75	0.13	356	356	TM10800712	P2-1-60	
その他(機械)	0.056	1.73						
【労務】			44.34					
特殊作業員 [0.780] 【900】	19.803	611.7	19.57	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	12.269	379	14.05	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.212	130.1	4.28	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	6.164	190.4						
【材料】			55.23					
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	52.153	1,611	50.52	580,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211	
アスファルト乳剤 PK-37 ライム用、PK-4タック用 【B00】	4.762	147.1	4.48	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217	

いわき市

34

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【第 8 号 施工パッケージ (SP410260-0001)】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)								1 m2 当り 3,089.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
レキ・セーカ・ソリン スラント 【910】	0.144	4.46	0.17	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247	
軽油 ミニローリー(ハット用給油) 【910】	0.026	0.81	0.03	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.031	0.95						
【端数調整】	0.035	1.07						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,891.1 × { (0.24/100 × 1,430/1,430 + 0.13/100 × 356/356) × 0.43 / (0.24 + 0.13) + (19.57/100 × 30,600/28,300 + 14.05/100 × 23,700/25,400 + 4.28/100 × 32,600/31,000) × 44.34 / (19.57 + 14.05 + 4.28) + (50.52/100 × 640,000/580,000 + 4.48/100 × 117/103 + 0.17/100 × 140/154 + 0.03/100 × 129/138) × 55.23 / (50.52 + 4.48 + 0.17 + 0.03) + (100 - 0.43 - 44.34 - 55.23) / 100} = 3,089.00								
[条件] [J2] = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度7スコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用								
[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3								

いわき市

35

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1)								1 m 当り 722.90円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	9.921	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71	
	4.660	33.69						
【労務】								
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.902	151.1	19.96	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.086	80.14	10.88	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
普通作業員 [0.842] 【900】	8.063	58.29	8.92	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
その他(労務)	18.799	135.9						
【材料】								
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 【B00】	22.742	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552	
レギュラーガソリン スタント 【910】	2.475	17.89	2.81	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	1.320	9.54						

いわき市

36

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1)								1 m 当り 722.90円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.032	0.23						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 700.44 × { (10.24/100×13,000/13,000)×15.05/10.24 + (19.96/100×30,600/28,300+10.88/100×32,600/31,000+8.92/100×23,700/25,400)×58.43/(19.96+10.88+8.92) + (22.39/100×71,500/68,200+2.81/100×140/154)×26.52/(22.39+2.81) + (100-15.05-58.43-26.52)/100} = 722.90								
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下					

いわき市

37

【 第 10 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有,騒音振動対策不要)								(IV-3-②-1)	220.40円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[前・後方超小旋回]賃料 :山積0.45m3 排対型同値【B00】	13.25%	29.22	12.85%	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570		
【労務】									
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.63%	67.62	29.54%	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784		
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.36%	62.51	27.52%	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	22.25%	49.04	24.18%	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783		
【材料】									
軽油 ミニロー(ハトメ給油) 【910】	5.44%	12	5.91%	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.050	0.11							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 217.37 × { (12.85/100 × 6,760/6,460) × 12.85/12.85 + (29.54/100 × 32,600/31,000 + 27.52/100 × 30,200/28,900 + 24.18/100 × 23,700/25,400) × 81.24/(29.54 + 27.52 + 24.18) + (5.91/100 × 129/138) × 5.91/5.91 + (100 - 12.85 - 81.24 - 5.91)/100} = 220.40									

38

[illegible]

39

【第 11 号 施工パッケージ (SP227010-0006)】 搬運搬 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) (3.0km以下 DID区間有 , 欠付損耗費 (良好) 含む) (Ⅱ-2-25-1)								1 m3 当り 3,665.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック オンロード・デposer 2t 積級 供用日 当り 換算損料 A地区	19.091	699.7	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22	
【労務】								
運転手 (一般) [0.813] [900]	73.206	2,683	71.03	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783	
【材料】								
軽油 ミニローラー (ハート) 給油) [910]	7.683	281.6	8.72	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	0.020	0.7						
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI ((At008), 0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI (TM103000121, 0) (At011)=FUNC_TANKA ((At010)) 欠付損耗費 (2t良好) 単価 182=FUNC_TANKA (TFM0004) (At012)=(At009) + (At011) 割増後損料 5,702=5520 + 182								
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 3,455.5 × { (20.25/100 × 5,702/5,702) × 20.25/20.25 + (71.03/100 × 25,800/23,600) × 71.03/71.03 + (8.72/100 × 129/138) × 8.72/8.72								

40

[illegible]

41

【第 12 号 施工パッケージ(SP227010-0007)】 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とてこなし 機械積込 (3.3km以下 DID区間有 , タイ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)								1 m3 当り 1,632.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77					
ダンプトラック ポロード・ディーゼル 10 t 積級 供用日当り換算損料 A地区	39.467	644.1	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22	
【労務】			44.82					
運転手(一般) [0.813] [900]	47.433	774.1	44.82	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783	
【材料】			14.41					
軽油 ミニロー(ハート)給油 [910]	13.039	212.8	14.41	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.061	1						
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001), 0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521, 0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At006)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,579.9 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/40.77 + (44.82/100×25,800/23,600)×44.82/44.82 + (14.41/100×129/138)×14.41/14.41								

42

[illegible]

43

【第13号 施工パッケージ(SP240010-0002)】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								1 m3 当り 39,810.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員 [0.842] [900]	26.903	10,710	46.18	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] [900]	8.917	3,550	28.56	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
特殊作業員 [0.780] [900]	7.684	3,059	8.40	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783	
その他(労務)	2.155	858.1	7.04					
【材料】								
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	54.338	21,630	53.82	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82	
【端数調整】	0.008	2.9						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 40,190 × {								

44

[illegible]

45

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
(Ⅱ-4-②-1)				1 m2 当り 9,120.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] 【900】	45.592	4,158	44.28	30,000	30,800	TR0260	土木事業単価表 P785
普通作業員 [0.842] 【900】	28.838	2,630	30.82	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.500	1,140	11.86	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	13.037	1,189					
【端数調整】	0.033	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,147.6 × { (44.28/100 × 30,800/30,000 + 30.82/100 × 23,700/25,400 + 11.86/100 × 32,600/31,000) × 100.00/((44.28 + 30.82 + 11.86) + (100 - 100)/100)} = 9,120.00							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠							
[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物							

いわき市

滝尻地区臨時道路改修工事（側溝）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クワッシュン40～0)							
(Ⅱ-2-②-1)				1 m2 当り 1,536.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.04				
バックホ[クローヅ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	4.807	73.83	5.01	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.029	0.44					
【労務】			74.10				
普通作業員 [0.842] 【900】	28.893	443.8	35.62	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	14.134	217.1	15.04	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	12.669	194.6	13.95	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.210	126.1	8.98	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	0.443	6.8					
【材料】			20.86				
再生骨材(骨材)クワッシュン RC-40 【910】	26.947	413.9	16.17	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミニローリー(パトロール給油) 【910】	3.787	58.17	4.66	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 (続 き)							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生フラッシュラン40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,)				1 m2 当り 1,536.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.044	0.67					
【端数調整】	0.037	0.59					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,335.6 × { (5.01/100×9,710/8,800)×5.04/5.01 + (35.62/100×23,700/25,400+15.04/100×30,600/28,300+13.95/100×30,200/28,900+8.98/100×32,600/31,000)×74.10/(35.62+15.04+13.95+8.98) + (16.17/100×2,300/1,200+4.66/100×129/138)×20.86/(16.17+4.66) + (100-5.04-74.1-20.86)/100} = 1,536.00							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下 ✓ [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用 ✓							
[J2] = 8 碎石の種類 再生フラッシュラン40～0 ✓							