

いわき市

令和 7 年度

月作排水路整備工事

工事部門	
工事番号	第 号

設計書

小名浜支所経済土木課

設計書		○	○	○	課長 鈴木	課長補佐 本間	係長 福田	検算者 山部	設計者 齋藤
工事名	月作排水路整備工事	構造 及 規模	施工概要						
工事箇所	いわき市 永崎字月作 地内		施工延長 L=46.1m 角型U字側溝 (500×500) L=42.1m 集水樹 (700×700×1300) N=1基						
工事費	設計金額 ￥ 5,478,000 工事価格 ￥ 4,980,000								
起工理由	本工事は、当該排水路において、未整備箇所における排水路整備を行うものです。	仕様概要							
		(1) 本工事は、福島県土木工事共通仕様書に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。 (3) その他の事項については、別添「特記仕様書」とおりとする。							

執行年度	令和7年度
工事名	月作排水路整備工事
変更回数	
単価適用年月日	令和07年09月15日 公共
歩掛適用年月日	令和07年01月 公共
機損適用年月日	令和07年01月 公共機械損料A地区
単価地区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和06年度 河川工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬期補正	冬期補正無し
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合



本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形工	1	式		85,113	X	
法面整形 切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約有り	34.6	m2	1,569	54,287	SP220010-0001 P 6号	II-2-①-1
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約有り	2.3	m2	1,481	3,406	SP220010-0002 P 7号	II-2-①-1
人工張芝	36.9	m2	743.1	27,420	SP220910-0001 P 8号	II-2-①-29
排水構造物工	1	式		1,414,111	W	
側溝工	1	式		1,221,829	X	
角型U字側溝工 500×500 L=42.1m	1	式	1,221,829	1,221,829	D0002 代 1号	
集水樹工	1	式		163,357	X	
集水樹 700×700×1300	1	基	163,357	163,357	E0003 特 2号	
土間コンクリート工	1	式		9,167	X	
土間コンクリート	1	箇所	9,167	9,167	E0004 特 3号	
嵩上げコンクリート工	1	式		19,758	X	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
嵩上げコンクリート	1	箇所	19,758	19,758	E0005 特 4号	
構造物撤去工	1	式		7,591	W	処: 105
構造物取壊し工	1	式		7,591	X	処: 105
構造物とごわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	0.03	m3	35,420	1,062	S824010-0003 単 1号	VI-1-④-1
搬運機 コンクリ(無筋)構造物とごわし 機械積込 10.9km以下 DID区間無 材料損耗費(良好)含む	0.03	m3	1,849	55	SP227010-0001 P 9号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)高崎川	0.07	t	1,500	105	TFD010H203	処 土木・建築単価表参考資料 P37 処: 105
コルゲートパイプ撤去 半円形 φ1500	3.7	m	2,964	10,966	E0001 特 5号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	0.27	t	9,724	2,625	SP010420-0002 P 10号	I-2-③-1
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離8.5km以下	0.27	t	4,253	1,148	SP010410-0001 P 11号	I-2-③-1
現場発生品(鉄スクラップ) ヘビー H2	0.27	t	-31,000	-8,370	L0001	諸× 建設物価'25.10
仮設工	1	式		374,650	W	
水替工	1	式		169,250	X	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m <sup>3</sup> /h未満	8	日	10,010	80,080	S252310-0001 単 2 号	II-5-③-3
ポンプ設置・撤去	1	箇所	89,170	89,170	S252320-0001 単 3 号	II-5-③-3
交通管理工	1	式		205,400	X	
交通誘導警備員 B	13	人日	15,800	205,400	S010210-0001 単 4 号	II-5-21-1
直接工事費計				2,214,937	P0000001	
共通仮設費計	1	式		421,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費(率化)	1	式		417,000	H00803	
共通仮設費率分 2,220,307*18.80%	1	式		417,000	Q00910	
純工事費	1	式		2,633,537	H00600	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費 2,641,907*52.86%	1	式		1,396,000	Q00601	
工事原価	1	式		4,029,537	H00500	
一般管理費等 4,037,907*23.57%+1,615-2,886	1	式		950,463	Q00501	
工事価格	1	式		4,980,000	H00400	
消費税等相当額 4,980,000*10.00%	1	式		498,000	Q00401	
合計				5,478,000	Q00402	

月作排水路整備工事

【 第 1号 代価表(D0002) 】						
角型U字側溝工 500×500 L=42.1m /						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
角型U字側溝布設 / 500×500	42.1	m	1,000	42,100	E0006 特 6号	
角型U字側溝 ポリチレン製 500×500 /	35.2	m	18,100	637,120	E0002 特 7号	
42° エルボ 500用 左曲り /	1	個	84,700	84,700	L0016	見積
自在エルボ 500用 /	5	個	67,800	339,000	L0015	見積
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ◎18-8-40(高) 一般養生 基礎碎石	0.53	m3	33,480	84,704	SP240010-0002 P 12号	Ⅱ-4-①-1
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤ70~0	29.3	m2	1,352	34,205	SP221110-0001 P 13号	Ⅱ-2-②-1
計 /				1,221,829	P0000001	
単位当たり /				1,221,829	P0000002	

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 1号 特殊単価表(E0007) 】						
盛土 土砂 現場制約あり /						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 現場制約有 土砂 /	1	m3	5,980	5,980	SP210100-0001 P 1号	Ⅱ-1-②-1
計 /				5,980	P0000001	
単位当たり /				5,980	P0000002	

いわき市

月作排水路整備工事

【第 2号 特殊単価表(E0003)】

集水柵 700×700×1300 /

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 人力打設 0.97m3を超え1.03m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	127,100	127,100	SP222950-0002 P 14号	II-2-⑩-32
足掛け金物 両足用φ30(22)幅400×長さ300 【910】	3	本	6,040	18,120	TT0581	土木事業単価表 P257
縞鋼板 板厚:4.5mm(無規格) 【B00】	0.024	t	137,000	3,288	TT0411	土木事業単価表 P253
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 【B00】	0.008	t	109,000	872	TT0350	土木事業単価表 P254
鉄筋用小形丸鋼 SR235 φ13mm 【B00】	0.001	t	150,000	150	TT0303	土木事業単価表 P250
集水柵用縞鋼板加工費 (付:止塗装 1回) 材料費含まず 【910】	33	kg	419	13,827	TT8920	土木事業単価表 P781
計 /				163,357	P0000001	
単位当たり /				163,357	P0000002	

いわき市

月作排水路整備工事

【第 3号 特殊単価表(E0004)】

土間コンクリート /

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.1	m3	39,100	3,910	SP240010-0004 P 15号	II-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物 /	0.6	m2	8,763	5,257	SP240210-0002 P 16号	II-4-②-1
計 /				9,167	P0000001	
単位当たり /				9,167	P0000002	

いわき市





月作排水路整備工事

【 第 1 号 施工単価表(S824010-0003) 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 / (昼間 時間制約無 , ) (VI-1-④-1 , )						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 機・労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	35,420	35,420	TTDH12	土木事業単価表 P663
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004	
計				35,420	P0000001	
単位当たり				35,420	P0000002	
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 35,420=FUNC_TANKA(TTDH12) (DHH)=(K1) 補正 i=1						
【条件】 [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [B] = 2 工法区分 人力施工 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 2 号 施工単価表(S252310-0001) 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 / (II-5-③-3 , )						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.769] [900]	0.14	人	29,600	4,144	TR0020	土木事業単価表 P834
工事中水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m 発動発電機	1	日	428	428	S927230-0001	機-30
発動発電機運転(賃料) タイプ#25kVA 排対型:2次基準	1	日	5,156	5,156	S929016-0001	機-16
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費、賃料 及び運転経費の%	3	%	9,728	282	Z9000004	
計				10,010	P0000001	
単位当たり				10,010	P0000002	
【条件】 [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満 [B] = 1 排水方法 作業時排水 [C] = 1 全揚程規格 全揚程10m [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準						

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 3 号 施工単価表(S252320-0001) 】							1 箇所 当り
(II-5-③-3)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 【0.775】 【900】	0.5	人	30,200	15,100	TR0010	土木事業単価表 P835	
特殊作業員 【0.769】 【900】	0.1	人	29,600	2,960	TR0020	土木事業単価表 P834	
普通作業員 【0.828】 【900】	2	人	23,000	46,000	TR0030	土木事業単価表 P834	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準	0.5	日	50,220	25,110	S901428-0001	機-28	
諸 雑 費 (丸め)					Z3000004		
計	1	式			P0000001		
単位当たり				89,170	P0000002		
[条件] 【Xc】 = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				89,170			

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 4 号 施工単価表(S010210-0001) 】							1 人日 当り
(II-5-21-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B 【0.908】 【900】	1	人	15,800	15,800	TR0900	土木事業単価表 P837	
計					P0000001		
単位当たり				15,800	P0000002		
[条件] 【B】 = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B				15,800			

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 5 号 施工単価表(S330460-0001) 】							10 m2 当り
チッピング(岩盤面・打継面) /							(Ⅲ-3-②-7)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.775] 【900】	0.1	人	30,200	3,020	TR0010	土木事業単価表 P835	
特殊作業員 [0.769] 【900】	0.4	人	29,600	11,840	TR0020	土木事業単価表 P834	
普通作業員 [0.828] 【900】	0.3	人	23,000	6,900	TR0030	土木事業単価表 P834	
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9000004		
労務費の%	26	%	21,760	5,650			
計				27,410	P0000001		
単位当たり				2,741	P0000002		
[計算式] (SZ)=26 諸雑费率 26=26							

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】							1 m3 当り
掘削 現場制約有 土砂 /							5,980.00円
(Ⅱ-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員 [0.828] 【900】	100.000	5,980	100.00	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
【端数調整】							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 6,214 × { (100.00/100 × 23,000/23,900) × 100.00/100.00 + (100-100)/100} = 5,980.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

いわき市







月作排水路整備工事

【第6号 施工パッケージ(SP220010-0001)】								1	m2 当り
法面整形 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 / ( , 現場制約有り ) (II-2-①-1 )									1,569.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00 /						
普通作業員 [0.828] 【900】	86.488 /	1,357 /	87.46 /	23,900 /	23,000 /	TR0030	土木事業単価表 P834		
土木一般世話役 [0.775] 【900】	13.461 /	211.2 /	12.54 /	28,900 /	30,200 /	TR0010	土木事業単価表 P835		
【端数調整】	0.051 /	0.8 /							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,612.4 × { (87.46/100 × 23,000/23,900 + 12.54/100 × 30,200/28,900) × 100.00 / (87.46 + 12.54) + (100 - 100) / 100} = 1,569.00 /									
【条件】 [J1] = 2 整形箇所 切土部 [J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り [J4] = 1 土質 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

月作排水路整備工事

【第7号 施工パッケージ(SP220010-0002)】								1	m2 当り
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土 / (法面締固め有り , 現場制約有り ) (II-2-①-1 )									1,481.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.35 /						
タンバ及びビランマ 60~80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.378 /	5.6 /	0.35 /	496 /	535 /	TM10800612	P2-1-59		
【労務】			99.17 /						
普通作業員 [0.828] 【900】	66.793 /	989.2 /	69.23 /	23,900 /	23,000 /	TR0030	土木事業単価表 P834		
土木一般世話役 [0.775] 【900】	16.300 /	241.4 /	15.56 /	28,900 /	30,200 /	TR0010	土木事業単価表 P835		
特殊作業員 [0.769] 【900】	15.982 /	236.7 /	14.38 /	26,700 /	29,600 /	TR0020	土木事業単価表 P834		
【材料】			0.48 /						
レギュラーカソリン スラット 【910】	0.510 /	7.55 /	0.48 /	149 /	158 /	TT0240	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.037 /	0.55 /							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,484.9 × { (0.35/100 × 535/496) × 0.35/0.35 + (69.23/100 × 23,000/23,900 + 15.56/100 × 30,200/28,900 + 14.38/100 × 29,600/26,700) × 99.17 / (69.23 + 15.56 + 14.38) + (0.48/100 × 158/149) × 0.48/0.48 + (100 - 0.35 - 99.17 - 0.48) / 100} = 1,481.00 /									

いわき市











月作排水路整備工事

【第13号施工パッケージ(SP221110-0001)】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 / (再生クワッチャン40~0 , ) (II-2-②-1 , )								1 m2 当り 1,352.00円
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
【機械】			5.58 /					
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	5.463 /	73.86 /	5.55 /	8,800 /	9,710 /	TK9203	土木事業単価表 P568	
その他(機械)	0.029 /	0.39 /						
【労務】			77.45 /					
普通作業員 [0.828] 【900】	31.871 /	430.9 /	37.13 /	23,900 /	23,000 /	TR0030	土木事業単価表 P834	
特殊作業員 [0.769] 【900】	15.533 /	210 /	15.71 /	26,700 /	29,600 /	TR0020	土木事業単価表 P834	
運転手(特殊) [0.778] 【900】	13.683 /	185 /	14.81 /	27,700 /	28,700 /	TR0120	土木事業単価表 P834	
土木一般世話役 [0.775] 【900】	8.639 /	116.8 /	9.27 /	28,900 /	30,200 /	TR0010	土木事業単価表 P835	
その他(労務)	0.480 /	6.49 /						
【材料】			16.97 /					
再生骨材(骨材) クワッチャン RC-40 【910】	19.504 /	263.7 /	11.93 /	1,200 /	2,200 /	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】	4.669 /	63.13 /	5.01 /	134 /	140 /	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

月作排水路整備工事

【第13号施工パッケージ(SP221110-0001)】 (続き) 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 / (再生クワッチャン40~0 , ) (II-2-②-1 , )								1 m2 当り 1,352.00円
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
その他(材料)	0.042 /	0.57 /						
【端数調整】	0.087 /	1.16 /						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,206.1 × { (5.55/100×9,710/8,800)×5.58/5.55 + (37.13/100×23,000/23,900+15.71/100×29,600/ 26,700+14.81/100×28,700/27,700+9.27/100×30,200/28,900)×77.45/(37. 13+15.71+14.81+9.27) + (11.93/100×2,200/1,200+5.01/100×140/134)×16.97/(11.93+5.01) + (100-5.58-77.45-16.97)/100} = 1,352.00 /								
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 8	碎石の種類 再生クワッチャン40~0				

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.97m3を超え1.03m3以下 (◎18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32)							1 箇所 当り 127,100.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
バックホウ[カー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	0.074	93.75	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P568
【労務】			83.91				
型わく工 [0.898] 【900】	32.148	40,860	31.17	27,500	29,700	TR0260	土木事業単価表 P836
普通作業員 [0.828] 【900】	26.725	33,968	29.08	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] 【900】	11.177	14,206	11.20	28,900	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
特殊作業員 [0.769] 【900】	2.551	3,242	2.41	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
その他(労務)	9.879	12,556					
【材料】			16.02				
生コンクリート◎ 18-8-40-60% 【910】	17.011	21,621	15.63	17,900	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニロー(ハトロー給油) 【910】	0.060	76.08	0.06	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.359	456.3					

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.97m3を超え1.03m3以下 (◎18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32)							1 箇所 当り 127,100.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.016	20.87					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 121,380 × { (0.07/100×9,710/8,800)×0.07/0.07 + (31.17/100×29,700/27,500+29.08/100×23,000/23,900+11.20/100×30,200/28,900+2.41/100×29,600/26,700)×83.91/(31.17+29.08+11.20+2.41) + (15.63/100×20,400/17,900+0.06/100×140/134)×16.02/(15.63+0.06) + (100-0.07-83.91-16.02)/100} = 127,100.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格◎18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 26 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.97m3を超え1.03m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市



月作排水路整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ (SP240210-0002) 】							
型枠 一般型枠 小型構造物 /							
(II-4-②-1)							
1 m <sup>2</sup> 当り 8,763.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00 /				
型わく工 [0.898] [900]	45.761 /	4,010 /	43.77 /	27,500 /	29,700 /	TR0260	土木事業単価表 P836
普通作業員 [0.828] [900]	29.122 /	2,552 /	31.27 /	23,900 /	23,000 /	TR0030	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] [900]	12.051 /	1,056 /	11.92 /	28,900 /	30,200 /	TR0010	土木事業単価表 P835
その他(労務)	13.032 /	1,142 /					
【端数調整】	0.034 /	3 /					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 8,483.4 × { (43.77/100 × 29,700/27,500 + 31.27/100 × 23,000/23,900 + 11.92/100 × 30,200/28,900) × 100.00 / (43.77 + 31.27 + 11.92) + (100 - 100) / 100} = 8,763.00 /							
【条件】 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

いわき市

月作排水路整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ (SP222890-0001) 】							
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下 /							
(II-2-⑩-1)							
1 m 当り 5,928.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.34 /				
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 クレーン付き ;山積0.45m <sup>3</sup> 排対型同値 【B00】	11.481 /	680.6 /	11.28 /	7,050 /	7,370 /	TKQ051	土木事業単価表 P569
その他(機械)	0.061 /	3.62 /					
【労務】			81.97 /				
運転手(特殊) [0.778] [900]	33.924 /	2,011 /	33.64 /	27,700 /	28,700 /	TR0120	土木事業単価表 P834
普通作業員 [0.828] [900]	27.142 /	1,609 /	28.98 /	23,900 /	23,000 /	TR0030	土木事業単価表 P834
特殊作業員 [0.769] [900]	14.971 /	887.5 /	13.87 /	26,700 /	29,600 /	TR0020	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] [900]	5.088 /	301.6 /	5.00 /	28,900 /	30,200 /	TR0010	土木事業単価表 P835
その他(労務)	0.478 /	28.33 /					
【材料】			6.69 /				
軽油 マイクロ(ハトール給油) [910]	6.775 /	401.6 /	6.66 /	134 /	140 /	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.030 /	1.8 /					

いわき市

