

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	安心みちまち冠水対策事業 / 薬師前・宮ノ下線測量設計委託 /
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共 /
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託 /
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区 /
単 価 地 区	U(いわき1) /
諸経費年度 / 工種区分	公共委託 令和07年度 測量業務 /
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

安心みちまち冠水対策事業 薬師前・宮ノ下線測量設計委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費	1	式		5,698,000	H00100	
業務委託料	1	式		5,698,000	H00200	
測量業務01 /	1	式		3,487,000	K0001	
設計業務01 /	1	式		2,211,000	K0002	
合計	1	式		5,698,000	Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務01					K0001	
直接測量費	1	式		3,487,000	H20500	
直接測量費(積上)	1	式		1,702,535	P10000	
基準点測量	1	式		1,661,010	Y000000	
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 都市近郊・平地	4	点	37,010	148,040	G104010-0002 委 1 号	令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7
現地測量	1	式		604,300	Y000005	
現地測量 S=1/500 耕地・平地	0.01	km2	60,430,000	604,300	G119010-0007 委 2 号	令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7
路線測量	1	式		851,720	Y000010	
作業計画(路線測量)	1	業務	108,800	108,800	G11010-0001 委 3 号	令7委託設計 P1-2-16
現地踏査(路線測量)	0.3	km	153,500	46,050	G11020-0003 委 4 号	令7委託設計 P1-2-16
中心線測量	0.3	km	539,000	161,700	G11070-0003 委 5 号	令7委託設計 P1-2-19
仮BM設置測量	0.3	km	245,500	73,650	G11080-0003 委 6 号	令7委託設計 P1-2-19

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
縦断測量 往復 耕地・平地 0～1000台未満/12時間	0.3	km	398,400	119,520	G11090-0003 委 7 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
横断測量 耕地・平地 0～1000台未満/12時間	0.3	km	1,140,000	342,000	G11100-0003 委 8 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7
用地測量	1	式		56,950	Y000015	
公園等の転写 (地積測量図以外の公園等の転写) 耕地・森林	1	万m2	56,950	56,950	G114030-0005 委 9 号	令7委託設計 P1-2-43
直接経費	1	式		41,525	H20600	
安全費(率計上分) 1,661,010*2.50%	1	式		41,525	Q20701	
直接測量費計	1	式		1,702,535	Q20620a	
測量諸経費 1,702,535*86.40%-3,525	1	式		1,467,465	Q20311	
業務価格	1	式		3,170,000	H00400	
消費税等相当額 3,170,000*10.00%	1	式		317,000	Q00401	
合計				3,487,000	Q00402	

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(SC090-0003) 】						
打合せ等						
(中間打合せ2回 , 歩道詳細設計) (令7委託設計 P3-2-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務着手時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0001 単 14 号	令7委託設計 P3-2-1
中間打合せ	2	回	91,400	182,800	SC09003-0002 単 15 号	令7委託設計 P3-2-1
成果物納入時	1	回	91,400	91,400	SC09003-0003 単 16 号	令7委託設計 P3-2-1
計				365,600	P0000001	
単位当たり				365,600	P0000002	
[条件]						
[A] = 4 設計区分 歩道詳細設計		[B] = 1 業務難易度 業務難易度が標準的な場合				
[C] = 2.000 回 中間打合せ回数						

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(SC16001-0001) 】						
設計計画						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費	2	%	66,750	1,335		
計				68,085	P0000001	
単位当たり				68,085	P0000002	
[条件] [A] = 1 区分 設計計画						

いわき市

【 第 4 号 施工単価表(SC16001-0002) 】						
現地踏査						
(令7委託設計 P3-2-25)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.8	人	62,600	50,080	TR5440	委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.8	人	49,300	39,440	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.7	人	42,500	72,250	TR5460	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	161,770	3,235	P0000001	
				165,005		
単位当たり				165,005	P0000002	
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査						

いわき市

【 第 5 号 施工単価表(SC16001-0003) 】						
平面設計						
(令7委託設計 P3-2-25)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	113,900	2,278	P0000001	
				116,178		
単位当たり				116,178	P0000002	
[条件] [A] = 3 区分 平面設計						

いわき市

【 第 6 号 施工単価表(SC16001-0004) 】 縦断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費	2	%	45,900	918			
計				46,818	P0000001		
単位当たり				46,818	P0000002		
[条件] [A] = 4 区分 縦断設計							

いわき市

【 第 7 号 施工単価表(SC16001-0005) 】 横断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費	2	%	103,850	2,077			
計				105,927	P0000001		
単位当たり				105,927	P0000002		
[条件] [A] = 5 区分 横断設計							

いわき市

【 第 8 号 施工単価表 (SC16001-0006) 】						
小構造物設計						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.7	人	36,700	62,390	TR5470	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	126,650	2,533		
				129,183	P0000001	
単位当たり				129,183	P0000002	
[条件] [A] = 6 区分 小構造物設計						

いわき市

【 第 9 号 施工単価表 (SC16001-0007) 】						
用排水設計						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	36,700	18,350	TR5470	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	39,600	792		
				40,392	P0000001	
単位当たり				40,392	P0000002	
[条件] [A] = 7 区分 用排水設計						

いわき市

【 第 10 号 施工単価表 (SC16001-0008) 】							1 km 当り
設計図							
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.5	人	42,500	63,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.5	人	36,700	55,050	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費	2	%	143,450	2,869			
計				146,319	P0000001		
単位当たり				146,319	P0000002		
[条件] [A] = 8 区分 設計図							

いわき市

【 第 11 号 施工単価表 (SC16001-0009) 】							1 km 当り
数量計算							
(令7委託設計 P3-2-25)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.5	人	49,300	73,950	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.1	人	36,700	113,770	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費	2	%	230,220	4,604			
計				234,824	P0000001		
単位当たり				234,824	P0000002		
[条件] [A] = 9 区分 数量計算							

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(SC16001-0010) 】						
照査						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	166,460	3,329		
				169,789	P0000001	
単位当たり				169,789	P0000002	
[条件] [A] = 10 区分 照査						

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(SC16001-0011) 】						
報告書作成						
(令7委託設計 P3-2-25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P	
直接経費 計	2	%	107,250	2,145		
				109,395	P0000001	
単位当たり				109,395	P0000002	
[条件] [A] = 11 区分 報告書作成						

いわき市

【 第 14 号 施工単価表 (SC09003-0001) 】							1 回 当 り
業務着手時							
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				91,400	P0000001		
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 1 区分 業務着手時							

いわき市

【 第 15 号 施工単価表 (SC09003-0002) 】							1 回 当 り
中間打合せ							
(令7委託設計 P3-2-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				91,400	P0000001		
単位当たり				91,400	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 中間打合せ							

いわき市

【 第 16 号 施工単価表 (SC09003-0003) 】						
成果物納入時						
(令7委託設計 P3-2-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) 【55%】 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) 【55%】 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) 【55%】 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3
計				91,400	P0000001	
単位当たり				91,400	P0000002	
[条件] [A] = 3 区分 成果物納入時						

いわき市

【 第 1 号 委託単価表 (G104010-0002) 】						
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし						
(都市近郊・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 (外業) 【55%】 【072】	5.5	人	52,700	289,850	TR1020	委託設計単価表 P1
測量技師補 (外業) 【60%】 【073】	5.5	人	41,300	227,150	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手 (外業) 【55%】 【074】	7	人	37,700	263,900	TR1040	委託設計単価表 P1
測量主任技師 (内業) 【60%】 【900】	1	人	61,000	61,000	TR5010	委託設計単価表 P1
測量技師 (内業) 【55%】 【900】	2.5	人	52,700	131,750	TR5020	委託設計単価表 P1
測量技師補 (内業) 【60%】 【900】	2.5	人	41,300	103,250	TR5030	委託設計単価表 P1
測量助手 (内業) 【55%】 【900】	1	人	37,700	37,700	TR5040	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099	
通信運搬費等 労務補正前単価集計	2.5	%	1,114,600	27,865	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	2	%	1,114,600	22,292	T#2099	
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%	1,142,465	102,821	T#20_SEIDO_A	
計				1,295,443	P0000001	

いわき市

[illegible]

【第 2 号 委託単価表 (G119010-0007)】							0.01 km2 当り
現地測量 S=1/500 (耕地・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	2.1	人	52,700	110,670	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	3.3	人	41,300	136,290	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	2.9	人	37,700	109,330	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師 (内業) [60%] 【900】	0.1	人	61,000	6,100	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.1	人	52,700	57,970	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	2.8	人	41,300	115,640	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	5	%	536,000	26,800	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	0.5	%	536,000	2,680	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	536,000	10,720	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	5	%	562,800	28,140	T#20_SEIDO_A		
計				604,340	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				60,430,000			

【第 2 号 委託単価表 (G119010-0007)】 (続 き)						
現地測量 S=1/500 (耕地・平地 ,)			(令7委託設計 P1-2-73, 参7-A-7 ,)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[b::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[b::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0 (A)=FOREACH{[b::]} 作業量 0.01=表集計 : {[b::]} (HK)={718.95×(A)+28.105}÷100 作業量補正係数 0.35={718.95×0.01+28.105}÷100 (N11)=0.3×(HK) 測量主任技師(内業) 0.1=0.3×0.35 (G12)=6.1×(HK) 測量技師(外業) 2.1=6.1×0.35 (N12)=3.1×(HK) 測量技師(内業) 1.1=3.1×0.35 (G13)=9.4×(HK) 測量技師補(外業) 3.3=9.4×0.35 (N13)=8.0×(HK) 測量技師補(内業) 2.8=8.0×0.35 (G14)=8.2×(HK) 測量助手(外業) 2.9=8.2×0.35						
[条件] [a] = 3 縮尺 1/500 [b] = 0.01km2 地域・地形ごとの作業量(km2) 耕地 , 平地		0.01km2				

いわき市

【第 3 号 委託単価表 (G111010-0001)】						
作業計画(路線測量)			(令7委託設計 P1-2-16 ,)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量主任技師(内業) [60%] [900]	0.6	人	61,000	36,600	TR5010	委託設計単価表 P1
測量技師(内業) [55%] [900]	0.9	人	52,700	47,430	TR5020	委託設計単価表 P1
測量技師補(内業) [60%] [900]	0.6	人	41,300	24,780	TR5030	委託設計単価表 P1
計				108,810	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				108,800	P0000002	

いわき市

【 第 4 号 委託単価表 (G111020-0003) 】							1 km 当り
現地踏査(路線測量) (耕地・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-16)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.4	人	41,300	57,820	TR1030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	1.5	%	142,140	2,132	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	6.5	%	142,140	9,239	T#2099		
計				153,511	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				153,500			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h2::)×[b::]÷(SR2)} (HR)=1+(H1)+(H2) 1+変化率 1=1+0+0							
[条件] [a] = 0.3km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地, 平地							
[b] = 0.3km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間							

いわき市

【 第 5 号 委託単価表 (G111070-0003) 】							1 km 当り
中心線測量 (耕地・平地, 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	2.5	人	52,700	131,750	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	2.8	人	41,300	115,640	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	2.2	人	37,700	82,940	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.8	人	52,700	94,860	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.8	人	41,300	74,340	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	4	%	499,530	19,981	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	5.5	%	499,530	27,474	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費 小 計	10	%	519,511	51,951	T#20_SEIDO_A		
1+変化率				598,936	P0000003		
計	0.9		598,936	539,042	T#99		
単位当たり				539,042	P0000001		
有効数字4桁まるめ				539,000	P0000002		

いわき市

いわき市

いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (G111100-0003) 】 (続 き)							1 km 当り
横断測量 (耕地・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20, 参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				1,140,000			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (H3)=(h3) 曲線数による変化率 -0.1=-0.1 (H4)=FOREACH{(h4::)×[d::]÷(SR4)} 幅・間隔による変化率(加重平均) -0.1=表集計:{(h4::)×[d::]÷(SR4)} (HR)=1+(H1)+(H2)+(H3)+(H4) 1+変化率 0.8=1+0+0+-0.1+-0.1							
[条件] [a] = 0.3km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地 , 平地 [b] = 0.3km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間 [c] = 1 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 0 [d] = 0.3km 測量幅・測点間隔毎の作業距離 20m , 45m未満							
		0.3km					
		0.3km					
		0.3km					

いわき市

【 第 9 号 委託単価表 (G114030-0005) 】							1 万m2 当り
公園等の転写 (地積測量図以外の公園等の転写) (耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-43 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (外業) [60%] [073]	0.3	人	41,300	12,390	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] [074]	0.3	人	37,700	11,310	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] [900]	0.4	人	41,300	16,520	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] [900]	0.4	人	37,700	15,080	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	1	%	55,300	553	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	55,300	1,106	T#2099		
計				56,959	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				56,950			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 1万m2 地域ごとの作業面積(万m2) , 耕地・森林							
		1万m2					

いわき市