

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事	1	式	9,650,206 //	CK 直接工事費
計			9,650,206 //	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	411,636 //	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	1,739,904 //	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	1,758,254 //	KI 一般管理費等
計			3,909,794 //	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	13,560,000 //	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	1,356,000 //	消費税率 10 %
工事費	1	式	14,916,000 //	KH 工事費

[illegible]

[illegible]

いわき市

[illegible]

機械設備工事		空調和設備		空調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット型 2方向 C:20.0kW H:22.4kW トリプルタイプ パネル、分岐管共	1	台	1,240,000	1,240,000	代価表 0001
ACP-2 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット型 4方向 C:12.5kW H:14.0kW パネル共	1	台	653,000	653,000	代価表 0002
ACP-3 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット型 4方向 C:7.1kW H:8.0kW パネル共	1	台	481,000	481,000	代価表 0003
ACP-4 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット型 4方向 C:5.0kW H:5.6kW パネル共	1	台	389,000	389,000	代価表 0004
ACP-5 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット型 2方向、壁掛型 C:12.5kW H:14.0kW パネル、分岐管共	1	台	739,000	739,000	代価表 0005
エアコン用個別リモコン	液晶ワイヤードタイプ	5	個	19,000	95,000	代価表 0006
CVV-Sケーブール	1.25mm2- 2C ビット・天井	51	m	660	33,660	E0-432242 240420A+8 標準
CVV-Sケーブール	1.25mm2- 2C MM1内	10	m	780	7,800	E0-432242 240420A+8 ※標準
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	10	m	3,490	34,900	E0-431471 240420A+8 標準
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	5	個	2,630	13,150	E0-431472 240420A+8 参資
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	5	個	5,070	25,350	E0-431472 240420A+8 参資
冷媒用被覆銅管 (屋内)	φ6.35×φ12.7 連絡線VVF2.0-3C	24	m	9,160	219,840	代価表 0007
冷媒用被覆銅管 (屋外)	φ6.35×φ12.7 連絡線VVF2.0-3C	6	m	8,350	50,100	代価表 0008
冷媒用被覆銅管 (屋内)	φ9.52×φ15.88 連絡線VVF2.0-3C	69	m	11,700	807,300	代価表 0009
冷媒用被覆銅管 (屋外)	φ9.52×φ15.88 連絡線VVF2.0-3C	13	m	10,700	139,100	代価表 0010
冷媒用被覆銅管 (屋内)	φ9.52×φ25.4 連絡線VVF2.0-3C	8	m	17,200	137,600	代価表 0011
冷媒用被覆銅管 (屋外)	φ9.52×φ25.4 連絡線VVF2.0-3C	5	m	15,800	79,000	代価表 0012
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	24	m	4,320	103,680	M0-632176 240420A-8 協議
ドレンパイプ (屋内)	25A	75	m	4,840	363,000	代価表 0013
ドレンパイプ (屋外)	25A	15	m	4,290	64,350	代価表 0014

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドレンパイプ (屋内)	40A	15 //	m	7,010 //	105,150 //	代価表 0015
ドレンパイプ (屋外)	40A	4 //	m	6,260 //	25,040 //	代価表 0016
ドレンパイプ (屋内)	50A	8 //	m	8,980 //	71,840 //	代価表 0017
ドレンパイプ (屋外)	50A	3 //	m	8,040 //	24,120 //	代価表 0018
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 800kg以下	0.7 //	t	62,600 //	43,820 //	M0-635122 240420A-8 資料
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 800kg以下	0.7 //	t	56,300 //	39,410 //	M0-641214 240420A-8 資料
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用日数30日	1 //	式		5,480 //	代価表 0019
養生(内部改修)	複合改修	117 //	m ²	320 //	37,440 //	B0-181281 240420A-8 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	117 //	m ²	1,440 //	168,480 //	B0-181282 240420A-8 標準
撤去工事						(コメント)
冷媒フロン改修工事		1 //	式		240,000 //	(見積り・刊行物等) 刊行物
撤去 機械設備工 その他率：有	空気調和設備	1 //	式		207,000 //	代価表 0020
撤去 配管工 その他率：有	冷媒管、ドレン管	1 //	式		274,000 //	代価表 0021
計					6,917,610 //	

いわき市

いわき市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ACP-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込セット型 2方向 C:20.0kW H:22.4kW トリプルタイプ パネル、分岐管共	台	1			1,240,000		代価表 0001 建共M89	
ACP-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	室内機 天井埋込セット型 2方向 C:20.0kW H:22.4kW トリプルタイプ	台	3	1	134,000	402,000		(見積り・刊行物等) 見積	
標準パネル	ACP-1 2方向	枚	3	1	21,500	64,500		(見積り・刊行物等) 見積	
分岐管セット	ACP-1	組	1	1	4,830	4,830		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機	ACP-1	台	1	1	620,000	620,000		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機支持台		個	2	1	2,830	5,660		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	1.59	1.2	27,405	52,288.74	○	M0-911165 240420A-8 参資 室内機 執務並行改修割増	
設備機械工		人	2.29	1	27,405	62,757.45	○	M0-911165 240420A-8 参資 室外機	
その他		式	1	0.24	115,046.19	27,611.09			
計						1,239,647.28			
ACP-2 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込セット型 4方向 C:12.5kW H:14.0kW パネル共	台	1			653,000		代価表 0002 建共M89	
ACP-2 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	室内機 天井埋込セット型 4方向 C:12.5kW H:14.0kW	台	1	1	149,000	149,000		(見積り・刊行物等) 見積	
標準パネル	ACP-2 4方向	個	1	1	21,900	21,900		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機	ACP-2	台	1	1	401,000	401,000		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機支持台		個	2	1	2,830	5,660		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	0.81	1.2	27,405	26,637.66	○	M0-911165 240420A-8 参資 室内機 執務並行改修割増	
設備機械工		人	1.24	1	27,405	33,982.2	○	M0-911165 240420A-8 参資 室外機	
その他		式	1	0.24	60,619.86	14,548.77			
計						652,728.63			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ACP-3 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	室内機 天井埋込ユニット型 4方向 C:7.1kW H:8.0kW パネル共	台	1			481,000		代価表 0003 建共M89	
ACP-3 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	室内機 天井埋込ユニット型 4方向 C:7.1kW H:8.0kW	台	1	1	120,000	120,000		(見積り・刊行物等) 見積	
標準パネル	ACP-3 4方向	個	1	1	21,900	21,900		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機	ACP-3	台	1	1	284,000	284,000		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機支持台		個	2	1	2,830	5,660		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	0.53	1.2	27,405	17,429.58	○	M0-911165 240420A-8 参資 室内機 執務並行改修割増	
設備機械工		人	0.83	1	27,405	22,746.15	○	M0-911165 240420A-8 参資 室外機	
その他		式	1	0.24	40,175.73	9,642.18			
計						481,377.91			
ACP-4 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ユニット型 4方向 C:5.0kW H:5.6kW パネル共	台	1			389,000		代価表 0004 建共M89	
ACP-4 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ユニット型 4方向 C:5.0kW H:5.6kW	台	1	1	112,000	112,000		(見積り・刊行物等) 見積	
標準パネル	ACP-4 4方向	個	1	1	21,900	21,900		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機	ACP-4	台	1	1	206,000	206,000		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機支持台		個	2	1	2,830	5,660		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	0.52	1.2	27,405	17,100.72	○	M0-911165 240420A-8 参資 室内機 執務並行改修割増	
設備機械工		人	0.66	1	27,405	18,087.3	○	M0-911165 240420A-8 参資 室外機	
その他		式	1	0.24	35,188.02	8,445.12			
計						389,193.14			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ACP-5 空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	天井埋込セット型 2方向、壁掛型 C:12.5kW H:14.0kW パネ、分岐管共	台	1			739,000		代価表 0005 建共M89	
ACP-5 空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	室内機 天井埋込セット型 2方向 C:12.5kW H:14.0kW	台	1	1	134,000	134,000		(見積り・刊行物等) 見積	
標準パネ	ACP-5 2方向	個	1	1	21,500	21,500		(見積り・刊行物等) 見積	
空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	室内機 壁掛型 C:12.5kW H:14.0kW	台	1	1	99,400	99,400		(見積り・刊行物等) 見積	
分岐管セット	ACP-5	組	1	1	2,590	2,590		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機	ACP-5	台	1	1	401,000	401,000		(見積り・刊行物等) 見積	
室外機支持台		個	2	1	2,830	5,660		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	0.81	1.2	27,405	26,637.66	○	M0-911165 240420A-8 参資 室内機 執務並行改修割増	
設備機械工		人	1.24	1	27,405	33,982.2	○	M0-911165 240420A-8 参資 室外機	
その他		式	1	0.24	60,619.86	14,548.77			
計						739,318.63			
エアコン用個別リモコン	液晶ワイヤードタイプ	個	1			19,000		代価表 0006 建共 E25	
エアコン用個別リモコン	液晶ワイヤードタイプ	個	1	1	16,500	16,500		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	1	0.02	16,500	330		(見積り・刊行物等)	
電気		人	0.064	1	26,880	1,720.32	○	M0-911161 240420A+8 独自	
その他		式	1	0.26	1,720.32	447.28			
計						18,997.6			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒用被覆銅管 (屋内)	φ 6.35×φ 12.7 連絡線VVF2.0-3C	m	1			9,160		代価表 0007	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	m	1	1	2,773.62	2,773.62		M0-651382 240420A+8	参資
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	6,216.92	6,216.92		M0-651382 240420A+8	標準
VVFケーブル	2.0mm- 3C	m	1	1	171	171		E0-412211 240420A-8	材料
計						9,161.54			
冷媒用被覆銅管 (屋外)	φ 6.35×φ 12.7 連絡線VVF2.0-3C	m	1			8,350		代価表 0008	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	m	1	1	2,472.08	2,472.08		M0-651382 240420A-8	参資
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	5,709.78	5,709.78		M0-651382 240420A-8	標準
VVFケーブル	2.0mm- 3C	m	1	1	171	171		E0-412211 240420A-8	材料
計						8,352.86			
冷媒用被覆銅管 (屋内)	φ 9.52×φ 15.88 連絡線VVF2.0-3C	m	1			11,700		代価表 0009	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	m	1	1	3,753.52	3,753.52		M0-651382 240420A+8	参資
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	7,780.44	7,780.44		M0-651382 240420A+8	標準
VVFケーブル	2.0mm- 3C	m	1	1	171	171		E0-412211 240420A-8	材料
計						11,704.96			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒用被覆銅管 (屋外)	φ 9.52×φ 15.88 連絡線VVF2.0-3C	m	1			10,700		代価表 0010	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	m	1	1	3,342.33	3,342.33		M0-651382 240420A-8	参資
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	7,163.65	7,163.65		M0-651382 240420A-8	標準
VVFケーブル	2.0mm- 3C	m	1	1	171	171		E0-412211 240420A-8	材料
計						10,676.98			
冷媒用被覆銅管 (屋内)	φ 9.52×φ 25.4 連絡線VVF2.0-3C	m	1			17,200		代価表 0011	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	m	1	1	3,753.52	3,753.52		M0-651382 240420A+8	参資
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	13,253.28	13,253.28		M0-651382 240420A+8	標準
VVFケーブル	2.0mm- 3C	m	1	1	171	171		E0-412211 240420A-8	材料
計						17,177.8			
冷媒用被覆銅管 (屋外)	φ 9.52×φ 25.4 連絡線VVF2.0-3C	m	1			15,800		代価表 0012	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	m	1	1	3,342.33	3,342.33		M0-651382 240420A-8	参資
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	12,328.12	12,328.12		M0-651382 240420A-8	標準
VVFケーブル	2.0mm- 3C	m	1	1	171	171		E0-412211 240420A-8	材料
計						15,841.45			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ドレンパイプ (屋内)	25A	m	1			4,840		代価表 0013 建共M48	
ACドレンパイプ	25A	m	1.1	1	942	1,036.2		(見積り・刊行物等) 見積	
継手		式	1	0.2	942	188.4		(見積り・刊行物等)	
		T01							
接合材等		式	1	0.1	942	94.2		(見積り・刊行物等)	
		T01							
支持金物		式	1	0.25	942	235.5		(見積り・刊行物等)	
		T01							
配管工		人	0.074	1.2	27,195	2,414.92	○	M0-911162 240420A-8 参資 執務並行改修割増	
はつり補修		式	1	0.08	2,414.92	193.19	○	(見積り・刊行物等)	
		K05							
その他		式	1	0.26	2,608.11	678.11			
計						4,840.52			
ドレンパイプ (屋外)	25A	m	1			4,290		代価表 0014 建共M48	
ACドレンパイプ	25A	m	1.1	1	942	1,036.2		(見積り・刊行物等) 見積	
継手		式	1	0.2	942	188.4		(見積り・刊行物等)	
		T01							
接合材等		式	1	0.1	942	94.2		(見積り・刊行物等)	
		T01							
支持金物		式	1	0.25	942	235.5		(見積り・刊行物等)	
		T01							
配管工		人	0.074	1	27,195	2,012.43	○	M0-911162 240420A-8 参資	
はつり補修		式	1	0.08	2,012.43	160.99	○	(見積り・刊行物等)	
		K05							
その他		式	1	0.26	2,173.42	565.09			
計						4,292.81			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ドレンパイプ (屋内)	40A	m	1			7,010		代価表 0015 建共M48	
ACドレンパイプ	40A	m	1.1	1	1,530	1,683		(見積り・刊行物等) 見積	
継手		式	1	0.2	1,530	306		(見積り・刊行物等)	
接合材等		T01							
支持金物		式	1	0.1	1,530	153		(見積り・刊行物等)	
配管工		T01							
はつり補修		式	1	0.25	1,530	382.5		(見積り・刊行物等)	
その他		T01							
計		人	0.101	1.2	27,195	3,296.03	○	M0-911162 240420A-8 参資 執務並行改修割増	
はつり補修		式	1	0.08	3,296.03	263.68	○	(見積り・刊行物等)	
その他		K05							
計		式	1	0.26	3,559.71	925.52			
計						7,009.73			
ドレンパイプ (屋外)	40A	m	1			6,260		代価表 0016 建共M48	
ACドレンパイプ	40A	m	1.1	1	1,530	1,683		(見積り・刊行物等) 見積	
継手		式	1	0.2	1,530	306		(見積り・刊行物等)	
接合材等		T01							
支持金物		式	1	0.1	1,530	153		(見積り・刊行物等)	
配管工		T01							
はつり補修		式	1	0.25	1,530	382.5		(見積り・刊行物等)	
その他		T01							
計		人	0.101	1	27,195	2,746.7	○	M0-911162 240420A-8 参資	
はつり補修		式	1	0.08	2,746.7	219.74	○	(見積り・刊行物等)	
その他		K05							
計		式	1	0.26	2,966.44	771.27			
計						6,262.21			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
トレンパイク (屋内)	50A	m	1			8,980		代価表 0017 建共M48	
ACトレンパイク	50A	m	1.1	1	2,000	2,200		(見積り・刊行物等) 見積	
継手		式	1	0.2	2,000	400		(見積り・刊行物等)	
接合材等		T01							
支持金物		式	1	0.1	2,000	200		(見積り・刊行物等)	
配管工		T01							
はつり補修		式	1	0.25	2,000	500		(見積り・刊行物等)	
その他		T01							
計		人	0.128	1.2	27,195	4,177.15	○	M0-911162 240420A-8 参資 執務並行改修割増	
はつり補修		式	1	0.08	4,177.15	334.17	○	(見積り・刊行物等)	
その他		K05							
計		式	1	0.26	4,511.32	1,172.94			
計						8,984.26			
トレンパイク (屋外)	50A	m	1			8,040		代価表 0018 建共M48	
ACトレンパイク	50A	m	1.1	1	2,000	2,200		(見積り・刊行物等) 見積	
継手		式	1	0.2	2,000	400		(見積り・刊行物等)	
接合材等		T01							
支持金物		式	1	0.1	2,000	200		(見積り・刊行物等)	
配管工		T01							
はつり補修		式	1	0.25	2,000	500		(見積り・刊行物等)	
その他		T01							
計		人	0.128	1	27,195	3,480.96	○	M0-911162 240420A-8 参資	
はつり補修		式	1	0.08	3,480.96	278.48	○	(見積り・刊行物等)	
その他		K05							
計		式	1	0.26	3,759.44	977.45			
計						8,036.89			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用日数30日	式	1			5,480		代価表 0019	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	㎡	2.8	1	828.2	2,318.96		B0-131543 240420A+8	標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	2.8	30	3.11	261.24		B0-131543 240420A+8	標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	2.8	1	56.91	159.35		B0-131543 240420A+8	標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	2.8	1	978.41	2,739.55		B0-131543 240420A+8	標準
計						5,479.1			
撤去 機械設備工 その他率：有	空気調和設備	式	1			207,000		代価表 0020	
設備機械工		人	6	1	27,405	164,430	○	M0-911165 240420A-8	参資
その他		式	1	0.26	164,430	42,751.8			
計						207,181.8			
撤去 配管工 その他率：有	冷媒管、ドレン管	式	1			274,000		代価表 0021	
配管工		人	8	1	27,195	217,560	○	M0-911162 240420A-8	参資
その他		式	1	0.26	217,560	56,565.6			
計						274,125.6			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井室内機新規設置箇所天井開口	950×950mm ボード撤去、下地補強共	か所	1			5,610		代価表 0022	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	㎡	0.903	1.3	1,455.3	1,708.38		B0-284421 240420A+8 標準 小規模改修割増	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	0.01	1.3	5,821.2	75.68		B0-389511 240420A+8 標準 小規模改修割増	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボード等切込み共	か所	1	1.3	2,943.94	3,827.12		B0-435441 240420A+8 補市 小規模改修割増	
計						5,611.18			
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	既設機器撤去部分 せっこうボード下地共	か所	1			7,780		代価表 0023	
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	凹凸内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	㎡	0.8	1.3	7,483.05	7,782.37		B0-238018 240420A+8 参考 小規模改修割増	
計						7,782.37			
pH中和処理装置	炭酸ガス方式 3φ200V 原水pH値：7.0～11.5 処理pH値：5.8～8.6	台	1			2,090,000		代価表 0024 建共M81	
pH中和処理装置	炭酸ガス方式 3φ200V 原水pH値：7.0～11.5 処理pH値：5.8～8.6	台	1	1	2,020,000	2,020,000		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	1.97	1	27,405	53,987.85	○	M0-911165 240420A-8 参資	
その他		式	1	0.26	53,987.85	14,036.84			
計						2,088,024.69			
撤去 設備機械工 その他率：有	pH中和処理装置	式	1			34,500		代価表 0025	
設備機械工		人	1	1	27,405	27,405	○	M0-911165 240420A-8 参資	
その他		式	1	0.26	27,405	7,125.3			
計						34,530.3			