

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 執 行 年 度       | 令和 6 年度 /                         |
| 工 事 名         | 輝くみちまちリフレッシュ事業<br>鎌田・上片寄線道路再生工事 / |
| 変 更 回 数       |                                   |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和06年05月25日 公共 /                  |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和06年04月 公共 /                     |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和06年04月 公共機械損料A地区 /              |
| 単 価 地 区       | U (いわき1) /                        |
| 諸経費年度／工種区分    | 公共 令和05年度 (改) 舗装工事 /              |
| 共通仮設費 算出区分    | 一般交通影響有り (2)-1 /                  |
| 現場環境改善費計上費目   |                                   |
| 現場管理費 算出区分    | 一般交通影響有り (2)-1 /                  |
| 冬 期 補 正       | 冬期補正無 /                           |
| 一般管理費 算出区分    | 35%を超える場合 /                       |
| 契約保証費 算出区分    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 /               |
|               |                                   |
|               |                                   |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 明細単価番号                | 基 準       |
|--------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------|-----------------------|-----------|
| 交通誘導警備員B                                   | 4   | 人日  | 15,960  | 63,840    | S010210-0001<br>単 3 号 | II-5-21-1 |
| 直接工事費計                                     |     |     |         | 1,718,223 | P0000001              |           |
| 共通仮設費計                                     | 1   | 式   |         | 752,136   | H03701                |           |
| 共通仮設費(積上げ)                                 | 1   | 式   |         | 125,000   | H00802                |           |
| 運搬費                                        | 1   | 式   |         | 125,000   | H20001                |           |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)往復<br>片道運搬距離4.3km<br>路面切削機 | 1   | 台   | 125,000 | 125,000   | S010010-0001<br>単 4 号 | I-2-②-12  |
| 共通仮設費(率化)                                  | 1   | 式   |         | 627,136   | H00803                |           |
| 共通仮設費率分<br>1,679,529*35.90%*1.04           | 1   | 式   |         | 627,136   | Q00910                |           |
| 純工事費                                       | 1   | 式   |         | 2,470,359 | H00600                |           |
| 現場管理費<br>2,431,665*58.80%*1.06             | 1   | 式   |         | 1,515,656 | Q00601                |           |
| 工事原価                                       | 1   | 式   |         | 3,986,015 | H00500                |           |
| 一般管理費等<br>3,947,321*23.57%+1,578           | 1   | 式   |         | 931,961   | Q00501                |           |

いわき市

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----------|--------|-----|
| 工事価格                        | 1   | 式   |     | 4,917,000 | H00400 |     |
| 消費税等相当額<br>4,917,000*10.00% | 1   | 式   |     | 491,700   | Q00401 |     |
| 合計                          |     |     |     | 5,408,700 | Q00402 |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |
|                             |     |     |     |           |        |     |

いわき市

いわき市いわき市



いわき市いわき市

| 【第1号 施工パッケージ(SP410260-0001)】                             |          |       |        |        |        |        |                        | 1 | m2 当り    |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------|---|----------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000              |          |       |        |        |        |        |                        |   | 2,397[円] |
| (平均幅員3.0m超 , タックコート 締固密度2.35 ) (IV-1-②-1)                |          |       |        |        |        |        |                        |   |          |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                    |   |          |
| 【機械】                                                     |          |       | 1.71   |        |        |        |                        |   |          |
| アスファルトフィニッシュ[スレイム]資材<br>; 舗装幅2.3~6m<br>【B00】             | 0.706    | 16.92 | 1.09   | 29,500 | 31,400 | TKQ687 | 土木事業単価表 P570<br>4週8休補正 |   |          |
| タイヤロー<br>質量8t~20t<br>【B00】                               | 0.117    | 2.8   | 0.17   | 4,480  | 5,060  | TK2630 | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正 |   |          |
| ロードロー 質量10~12t 幅2.1m 資材<br>マカダム・排出物 対策型(第2次基準値)<br>【B00】 | 0.113    | 2.72  | 0.17   | 4,480  | 4,930  | TK4030 | 土木事業単価表 P570<br>4週8休補正 |   |          |
| その他(機械)                                                  | 0.183    | 4.39  |        |        |        |        |                        |   |          |
| 【労務】                                                     |          |       | 11.14  |        |        |        |                        |   |          |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                    | 2.515    | 60.28 | 3.99   | 22,300 | 23,100 | TR0030 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |          |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】                    | 1.577    | 37.8  | 2.29   | 25,700 | 29,085 | TR0020 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |          |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                  | 1.554    | 37.25 | 2.23   | 25,300 | 28,980 | TR0120 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |          |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】                  | 0.519    | 13.16 | 0.78   | 26,500 | 30,660 | TR0010 | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |   |          |
| その他(労務)                                                  | 1.234    | 29.57 |        |        |        |        |                        |   |          |
| 【材料】                                                     |          |       | 87.15  |        |        |        |                        |   |          |

いわき市

| 【第1号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |         |         |        |              | 1 | m2 当り    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------------|---|----------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |        |         |         |        |              |   | 2,397[円] |
| (平均幅員3.0m超 , タックコート 締固密度2.35 ) (IV-1-②-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |        |         |         |        |              |   |          |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |   |          |
| アスファルト合材 密粒度(20) 改質Ⅱ<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88.945   | 2,132 | 83.67  | 485,000 | 847,500 | TT8106 | 土木事業単価表 P144 |   |          |
| アスファルト乳剤<br>PK-37 タイム用、PK-4 タック用<br>【B00】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.986    | 47.61 | 2.75   | 93.5    | 111     | TT0211 | 土木事業単価表 P217 |   |          |
| 軽油<br>マイクロリー(パトロール給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.371    | 8.89  | 0.61   | 138     | 138     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |   |          |
| その他(材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.126    | 3.01  |        |         |         |        |              |   |          |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.024    | 0.6   |        |         |         |        |              |   |          |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,458.6 × {<br>(1.09/100 × 31,400/29,500 + 0.17/100 × 5,060/4,480 + 0.17/100 × 4,930/4,480) × 1.71 / (1.09 + 0.17 + 0.17)<br>+ (3.99/100 × 23,100/22,300 + 2.29/100 × 29,085/25,700 + 2.23/100 × 28,980/25,300 + 0.78/100 × 30,660/26,500) × 11.14 / (3.99 +<br>2.29 + 2.23 + 0.78)<br>+ (83.67/100 × 847,500/485,000 + 2.75/100 × 111/93.5 + 0.61/100 × 138/138) × 87.15 / (83.67 + 2.75 + 0.61)<br>+ (100 - 1.71 - 11.14 - 87.15) / 100 } = 2,397 |          |       |        |         |         |        |              |   |          |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 / mm 1層当り平均仕上り厚<br>[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[J1] = 4 平均幅員 3.0m超<br>[J4] = 1 選定材料種類 タックコート PK-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |         |         |        |              |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |         |         |        |              |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |         |         |        |              |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |         |         |        |              |   |          |

いわき市

| 【 第 2 号 施工パッケージ (SP430010-0001) 】                                     |          |       |        |         |         |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|---------|------------|------------------------|
| 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)                                              |          |       |        |         |         |            |                        |
| (段差すりつけ撤去作業有, ) (IV-3-①-1 )                                           |          |       |        |         |         |            |                        |
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号     | 基 準                    |
| 【機械】                                                                  |          |       | 53.46  |         |         |            |                        |
| 路面切削機[ハイラル式・廃材積込装置付]排対3次<br>切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない)<br>供用日当り換算損料 A地区 | 31.609   | 172.9 | 32.54  | 158,000 | 158,000 | TM71100712 | P2-1-64                |
| 路面清掃車<br>ノタン式 四輪式 ホッパ 容量 1.5m3<br>供用日当り換算損料 A地区                       | 6.303    | 34.48 | 6.49   | 34,700  | 34,700  | TM11100192 | P2-1-62                |
| その他(機械)                                                               | 14.016   | 76.67 |        |         |         |            |                        |
| 【労務】                                                                  |          |       | 34.47  |         |         |            |                        |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                                 | 12.075   | 66.05 | 12.00  | 22,300  | 23,100  | TR0030     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】                               | 3.978    | 21.76 | 3.54   | 26,500  | 30,660  | TR0010     | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】                                 | 3.770    | 20.62 | 3.43   | 25,700  | 29,085  | TR0020     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                               | 3.761    | 20.57 | 3.38   | 25,300  | 28,980  | TR0120     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| その他(労務)                                                               | 12.790   | 69.96 |        |         |         |            |                        |
| 【材料】                                                                  |          |       | 12.07  |         |         |            |                        |
| 軽油<br>ミコーラー(ノタン)給油<br>【910】                                           | 8.558    | 46.81 | 8.81   | 138     | 138     | TT0250     | 土木事業単価表 P247           |

いわき市

| 【 第 2 号 施工パッケージ (SP430010-0001) 】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |        |        |        |        |     |
| (段差すりつけ撤去作業有, ) (IV-3-①-1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.166    | 17.32 |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0.026   | -0.14 |        |        |        |        |     |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 531.38 × {<br>(32.54/100×158,000/158,000+6.49/100×34,700/34,700)×53.46/(32.54+6.49)<br>+ (12.00/100×23,100/22,300+3.54/100×30,660/26,500+3.43/100×29,085/25,700+3.38/100×28,980/25,300)×34.47/(12.00<br>+3.54+3.43+3.38)<br>+ (8.81/100×138/138)×12.07/8.81<br>+ (100-53.46-34.47-12.07)/100 } = 547 |          |       |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下) ✓<br>[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |        |        |        |        |     |
| [J2] = 2 段差すりつけの撤去作業 有り ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |        |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |     |

いわき市

