執行年度	令和 8 年度
委託名	インクルーシブ広場地質調査委託
変更回数	
単価適用年月日	令和08年08月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共委託
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単価地区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共委託 令和07年度　　地質調査・解析業務
共通仮設費　算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	
冬期補正	
一般管理費　算出区分	
契約保証費　算出区分	

インクルーシブ広場地質調査委託

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地質調査・解析業務01	1	式		6,776,000	K0016	
【一般調査業務費】	1	式		4,350,000	H20401	
直接調査費(地質調査業務)	1	式		1,561,070	H20600	
直接調査費(積上)	1	式		1,486,070	P20000	
機械ボーリング	1	式		727,650	X102065	
B-1	1	式		242,550	Y102000	
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 粘性土・シルト	3	m	17,000	51,000	G201110-0001 委 1号	令7委託設計 P2 -3
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 砂・砂質土	3.5	m	20,700	72,450	G201110-0002 委 2号	令7委託設計 P2-! 3
岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 軟岩	3	m	39,700	119,100	G201120-0002 委 3号	令7委託設計 P2-2-3
B-2	1	式		242,550	Y102000	
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 粘性土・シルト	3	m	17,000	51,000	G201110-0001 委 1号	令7委託設計 P2-2-3
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 砂・砂質土	3.5	m	20,700	72,450	G201110-0002 委 2号	令7委託設計 P2-2-3

いわき市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 軟岩	3	m	39,700	119,100	G201120-0002 委 3 号	令7委託設計 P2-2-3
B-3	1	式		242,550	Y102000	
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 粘性土・ｼﾙﾄ	3	m	17,000	51,000	G201110-0001 委 1 号	令7委託設計 P2-2-3
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 砂・砂質土	3.5	m	20,700	72,450	G201110-0002 委 2 号	令7委託設計 P2-2-3
岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 軟岩	3	m	39,700	119,100	G201120-0002 委 3 号	令7委託設計 P2-2-3
サウンディング及び原位置試験	1	式		416,340	X200115	
標準貫入試験 粘性土・ｼﾙﾄ	9	回	9,060	81,540	G203110-0001 委 4 号	令7委託設計 P2-2-10
標準貫入試験 砂・砂質土	10	回	11,600	116,000	G203110-0003 委 5 号	令7委託設計 P2-2-10
標準貫入試験 軟岩	9	回	20,500	184,500	G203110-0002 委 6 号	令7委託設計 P2-2-10
ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	10	m	3,430	34,300	G203160-0001 委 7 号	令7委託設計 P2-2-10
室内土質試験	1	式		144,960	X200115	
土粒子の密度試験 JISA1202 1試料につき3個、 【B00】	3	試料	6,990	20,970	TTI650	委託設計単価表 P20

いわき市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土の含水比試験 JISA1203 1試料につき3個 【B00】	3	試料	1,620	4,860	TTI651	委託設計単価表 P20
土の粒度試験(2) JISA1204 ふるい分析、砂・砂質土 試料0.5kg未満 【B00】	3	試料	8,300	24,900	TTI653	委託設計単価表 P20
土の液性限界試験 JISA1205 1試料につき4~6点 【B00】	3	試料	8,840	26,520	TTI657	委託設計単価表 P20
土の塑性限界試験 JISA1205 1試料につき3個 【B00】	3	試料	4,260	12,780	TTI658	委託設計単価表 P20
土の湿潤密度試験 A法(ﾉｷﾞｽ法) 1試料につき3個 【B00】	3	試料	5,410	16,230	TTI664	委託設計単価表 P20
土の一軸圧縮試験 JISA1216 1試料につき2個 【B00】	3	試料	12,900	38,700	TTI671	委託設計単価表 P21
解析業務 (直接調査費分)	1	式		197,120	X200115	
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務	98,560	98,560	G207130-0002 委 8 号	令7委託設計 P2-2-23
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	1	業務	98,560	98,560	G207150-0001 委 9 号	令7委託設計 P2-2-23
直接経費	1	式		75,000	H20700	
電子成果物作成費(率計上分) 4.7*1,486^0.38*1,000	1	式		75,000	Q208022	
直接調査費計	1	式		1,561,070	Q20620c	

いわき市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
間接調査費	1	式		912,446	H20610	
運搬費(積上分)	1	式		150,700	H20710	
資機材運搬 3～3.5t積2.9t吊(ｸﾚｰﾝ付)	2	日	19,380	38,760	SB275-0001 単 1号	令7委託設計 参3-2-3
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m超300m以下	2.9	t	38,600	111,940	G204120-0001 委 10号	令7委託設計 P2-2-13
準備費(積上分)	1	式		332,000	H20720	
準備及び跡片付け	1	業務	332,000	332,000	G206110-0001 委 11号	令7委託設計 P2-2-19
仮設費(積上分)	1	式		318,540	H20730	
調査孔閉塞	3	箇所	9,280	27,840	G206140-0001 委 12号	令7委託設計 P2-2-19
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	3	箇所	24,800	74,400	G206150-0001 委 13号	令7委託設計 P2-2-19
平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下	3	箇所	72,100	216,300	G205110-0001 委 14号	令7委託設計 P2-2-17
安全費(率計上分) 1,486,070*4.60%	1	式		66,873	Q20701c	
旅費交通費(率計上分) 1,561,070*2.14%	1	式		33,406	Q20707c	

いわき市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
施工管理費(率計上分) 1,561,070*0.0070	1	式		10,927	Q20770	
純調査費	1	式		2,473,516	H20500	
調査諸経費 2,473,516*76.00%-3,388	1	式		1,876,484	Q20321	
一般調査業務費計	1	式		4,350,000	H20401	
【解析等調査業務費】	1	式		1,810,000	H20402	
直接原価	1	式		768,128	H20510	
直接原価(積上)	1	式		768,128	P10000	
解析等調査業務(積上)	1	式		768,128	P50000	
解析業務	1	式		768,128	X000000	
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	111,600	111,600	G207110-0001 委 15号	令7委託設計 P2-2-23
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	84,568	84,568	G207120-0001 委 16号	令7委託設計 P2-2-23
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	488,800	488,800	G207160-0003 委 17号	令7委託設計 P2-2-23

いわき市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	83,160	83,160	C207140-0002 委 18 号	令7委託設計 P2-2-23
直接原価計	1	式		768,128	Q20621	
その他原価 768,128*0.5385	1	式		413,636	Q20541	
業務原価	1	式		1,181,764	H20501	
一般管理費等 1,181,764*0.5385-8,143	1	式		628,236	Q20531	
解析等調査業務費計	1	式		1,810,000	H20402	
調査業務価格	1	式		6,160,000	H00400	
消費税等相当額 6,160,000*10.00%	1	式		616,000	Q00401	
合計				6,776,000	Q00402	

いわき市

【第 1 号 施工単価表(SB275-0001)】
資機材運搬 3～3.5t積2.9t吊(ｸﾚｰﾝ付)

1 日当り

(令7委託設計 参3-2-3 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	10.6	L	152	1,611	TT0250	土木事業単価表 P247
運転手(特殊) [0.788] 【900】	0.34	人	30,200	10,268	TR0120	土木事業単価表 P783
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t A地区	2	時間	559	1,118	TM10300531	P2-1-23
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t A地区	1	日	6,390	6,390	TM10300531	P2-1-23
計				19,387	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				19,380	P0000002	
[計算式] (U)=[A] 片道所要時間						
1=1 (S1)=2×(U) 往復所要時間 2=2×1						
(T3)=FUNC_KFACT((KSc),1) 年間標準運転時間4欄 750=FUNC_KFACT(TM10300531,1) (T4)=FUNC_KFACT((KSc),2) 年間標準運転日数5欄						
130=FUNC_KFACT(TM10300531,2) (T0)=(T3)÷(T4) 運転日当り運転時間 5.8=750÷130						
(T)=(T0) 運転日当り運転時間 5.8=5.8 (W)=1÷(T) 特殊運転手(時間当り)						
0.17=1÷5.8 (R1)=(W)×2×(U) 特殊運転手(日当り) 0.34=0.17×2×1						

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(SB275-0001) 】 (続 き)

資機材運搬 3～3.5t積2.9t吊(ｸﾚｰﾝ付) 1 日 当り

(令7委託設計 参3-2-3 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(TKY)=(KY)×2×(U) 軽油量(日当り) 10.6=5.3×2×1						
[条件] [A] = 1.000 時間 片道所要時間			[B] = 2 運搬機種 3～3.5t積2.9t吊(ｸﾚｰﾝ付)			

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(C201110-0001) 】

土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 3 m 当り

(粘性土・ｼﾙﾄ ,) (令7委託設計 P2-2-3 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) φ66mm 粘性土・ｼﾙﾄ 鉛直下方 【A00】	3	m	17,000	51,000	TT0300	委託設計単価表 P7
計				51,000	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				17,000	P0000002	
[計算式] (H1)=1.00 せん孔深度補正係数 l=1.00						
(H2)=(H2) せん孔方向別補正係数 l=1						
(HK)=(H1)×(H2) 補正係数 l=1×1						
[条件] [y1] = 2 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ種別区分 ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ			[A] = 1 孔径 φ66mm			
[a] = 3m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 粘性土・ｼﾙﾄ , [b] = 1 せん孔方向 鉛直下方		3m				

いわき市

【 第　2 号 委託単価表(G201110-0002) 】
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方　　3.5 m 当り
(砂・砂質土　　,　　) (令7委託設計 P2-2-3　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方 【A00】	3.5	m	20,700	72,450	TT0301	委託設計単価表 P7
計				72,450	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				20,700	P0000002	
[計算式] (H1)=1.00 せん孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) せん孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1						
[条件] [y] = 2　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ種別区分 ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ [a] = 3.5m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 砂・砂質土　　, [b] = 1　せん孔方向 鉛直下方	3.5m		[A] = 1　孔径 φ66mm			

いわき市

【 第　3 号 委託単価表(G201120-0002) 】
岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方　　3 m 当り
(軟岩　　,　　) (令7委託設計 P2-2-3　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下) φ66mm 軟岩 鉛直下方 【C00】	3	m	39,700	119,100	TT0330	委託設計単価表 P9
計				119,100	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				39,700	P0000002	
[計算式] (H1)=1.00 せん孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) せん孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1						
[条件] [A] = 1　孔径 φ66mm [a] = 3m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 軟岩　　, [b] = 1　せん孔方向 鉛直下方	3m					

いわき市

【 第　4 号 委託単価表(G203110-0001) 】

標準貫入試験 粘性土・ｼﾙﾄ

1　回 当り

(令7委託設計 P2-2-10　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標準貫入試験 粘性土・ｼﾙﾄ 【C00】	1	回	9,060	9,060	TT0360	委託設計単価表 P10
計				9,060	P0000001	
単位当たり 有効数字４桁まるめ				9,060	P0000002	
[条件] [A] = 1　土質 粘性土・ｼﾙﾄ						

いわき市

【 第　5 号 委託単価表(G203110-0003) 】

標準貫入試験 砂・砂質土

1　回 当り

(令7委託設計 P2-2-10　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標準貫入試験 砂・砂質土 【C00】	1	回	11,600	11,600	TT0361	委託設計単価表 P10
計				11,600	P0000001	
単位当たり 有効数字４桁まるめ				11,600	P0000002	
[条件] [A] = 2　土質 砂・砂質土						

いわき市

インクルーシブ広場地質調査委託

【 第　6 号 委託単価表(G203110-0002) 】
標準貫入試験 軟岩

1 回 当り

(令7委託設計 P2-2-10 ,)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標準貫入試験 軟岩 【C00】	1	回	20,500	20,500	TT0365	委託設計単価表 P10
計				20,500	P0000001	
単位当たり 有効数字４桁まるめ				20,500	P0000002	
[条件] [A] = 6　土質 軟岩						

いわき市

インクルーシブ広場地質調査委託

【 第　7 号 委託単価表(G203160-0001) 】
ポータブルコーン貫入試験 単管式 ＧＬ-5m以内

1 m 当り

(令7委託設計 P2-2-10 ,)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式 GL-5m以内 【C00】	1	m	3,430	3,430	TT0400	委託設計単価表 P11
計				3,430	P0000001	
単位当たり 有効数字４桁まるめ				3,430	P0000002	
[条件] [A] = 1　規格 単管式						

いわき市

【 第 8 号 委託単価表(G207130-0002) 】

資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)

1 業務 当り

(令7委託設計 P2-2-23 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
資料整理とりまとめ 直接調査費分 【910】	1	業務	112,000	112,000	TTI936	委託設計単価表 P15
小計				112,000	P0000003	
補正係数	0.88		112,000	98,560	T#99	
計				98,560	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				98,560	P0000002	
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 0.88=0.040×3+0.76						
[条件] [a] = 3.000 本 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数						

いわき市

【 第 9 号 委託単価表(G207150-0001) 】

断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)

1 業務 当り

(令7委託設計 P2-2-23 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断面図等の作成 直接調査費分 【910】	1	業務	112,000	112,000	TTI941	委託設計単価表 P15
小計				112,000	P0000003	
補正係数	0.88		112,000	98,560	T#99	
計				98,560	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				98,560	P0000002	
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 0.88=0.040×3+0.76						
[条件] [a] = 3.000 本 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数						

いわき市

【 第 10 号 委託単価表(G204120-0001) 】

特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m超300m以下　　1 t 当り

(令7委託設計 P2-2-13 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 総運搬距離100m超300m以下 【C00】	1	t	38,600	38,600	TT0426	委託設計単価表 P11
計				38,600	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				38,600	P0000002	
[条件] [A] = 2 総運搬距離 100m超300m以下						

【 第 11 号 委託単価表(G206110-0001) 】

準備及び跡片付け　　1 業務 当り

(令7委託設計 P2-2-19 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
その他の間接調査費 準備及び跡片付け 【C00】	1	業務	332,000	332,000	TT0490	委託設計単価表 P14
計				332,000	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				332,000	P0000002	

【 第 12 号 委託単価表(G206140-0001) 】

調査孔閉塞

1 箇所 当り

(令7委託設計 P2-2-19 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
その他の間接調査費 調査孔閉塞 【C00】	1	箇所	9,280	9,280	TT0493	委託設計単価表 P14
計				9,280	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				9,280	P0000002	

いわき市

【 第 13 号 委託単価表(G206150-0001) 】

給水費(ポンプ逆転) 20m以上150m以下

1 箇所 当り

(令7委託設計 P2-2-19 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
その他の間接調査費 給水費(ポンプ逆転) 20m以上150m以下 【C00】	1	箇所	24,800	24,800	TT0494	委託設計単価表 P14
計				24,800	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				24,800	P0000002	

いわき市

【 第 14 号 委託単価表(G205110-0001) 】

平坦地足場 高さ0.3m以下

(50m以下 ,) (令7委託設計 P2-2-17 ,)

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下) 【C00】	1	箇所	72,100	72,100	TT0460	委託設計単価表 P13
計				72,100	P0000001	
単位当たり 有効数字4桁まるめ				72,100	P0000002	
[計算式] (HK)=(HK) 補正係数 1=1						
[条件] [A] = 1 高さ区分 高さ0.3m以下		[a] = 1 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度 50m以下				

いわき市

【 第 15 号 委託単価表(G207110-0001) 】

既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)

(令7委託設計 P2-2-23 ,)

1 業務 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	124,000	124,000	TTI930	委託設計単価表 P15
小 計				124,000	P0000003	
補正係数	0.9		124,000	111,600	T#99	
計				111,600	P0000001	
単位当たり				111,600	P0000002	
[計算式] (Y)=0.035×(X)+0.79 補正係数 0.9=0.035×3+0.79						
[条件] [a] = 3.000 本 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数						

いわき市

【 第 16 号 委託単価表(G207120-0001) 】

資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)　　1 業務 当り

(令7委託設計 P2-2-23 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
資料整理とりまとめ 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	96,100	96,100	TTI935	委託設計単価表 P15
小計				96,100	P0000003	
補正係数	0.88		96,100	84,568	T#99	
計				84,568	P0000001	
単位当たり				84,568	P0000002	
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 0.88=0.040×3+0.76						
[条件] [a] = 3.000 本 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数						

【 第 17 号 委託単価表(G207160-0003) 】

総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)　　1 業務 当り

(令7委託設計 P2-2-23 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
総合解析とりまとめ 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	520,000	520,000	TTI945	委託設計単価表 P15
小計				520,000	P0000003	
補正係数	0.94		520,000	488,800	T#99	
計				488,800	P0000001	
単位当たり				488,800	P0000002	
[計算式] (Y)=0.020×(X)+0.88 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数による補正係数 0.94=0.020×3+0.88 (H1)=(H1) 試験種目数による補正係数 1=1 (HK)=(Y)×(H1) 補正係数 0.94=0.94×1						
[条件] [a] = 3.000 本 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		[b] = 1 試験種目数 0～3種				

【 第 18 号 委託単価表(G207140-0002) 】

断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)　　1 業務 当り

(令7委託設計 P2-2-23 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断面図等の作成 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	94,500	94,500	TTI940	委託設計単価表 P15
小計				94,500	P0000003	
補正係数	0.88		94,500	83,160	T#99	
計				83,160	P0000001	
単位当たり				83,160	P0000002	
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 0.88=0.040×3+0.76						
[条件] [a] = 3.000 本　　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数						

いわき市