











| 機械設備工事(改修)               |  | 給水設備改修 |     |           |           |                                 |  |
|--------------------------|--|--------|-----|-----------|-----------|---------------------------------|--|
| 名 称                      | 摘 要  | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考                             |  |
| 給水ポンプユニット設置              | 4000/min×40m<br>3φ200V 3.7kW×2<br>自動交互・並列運転<br>滅菌機回路付 3φ200V<br>凍結防止ヒータ 200V仕様 | 1      | 基   | 1,570,000 | 1,570,000 | 代価表 0001<br>建共MS1               |  |
| 防振継手                     | 合成ゴム製 50A  | 2      | 個   | 14,000    | 28,000    | M0-634113 260401A+0 標準          |  |
| 防振継手                     | 合成ゴム製 65A  | 1      | 個   | 20,500    | 20,500    | M0-634113 260401A+0 標準          |  |
| 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修   | ねじ〜フランジ接合 機械室・便所<br>65A  | 1      | m   | 21,800    | 21,800    | M0-651132 260401A+0 標準          |  |
| 給水管 保温                   | ポリスチレン<br>機械室, 書庫, 倉庫 アミンガラスクロス<br>65A   | 1      | m   | 5,620     | 5,620     | M0-632111 260401A+0 参考          |  |
| 搬入費                      | 単独搬入 250kg以下   | 0.2    | t   | 135,000   | 27,000    | M0-635121 260401A+0 標準          |  |
| 電動機結線                    | 直入始動方式以外   | 2      | 台   | 15,300    | 30,600    | E0-539821 260401A+0 標準          |  |
| 既設機器撤去<br>機械設備工<br>その他率有 |  | 0.7    | 人   | 34,900    | 24,430    | 代価表 0002                        |  |
| 既設配管類撤去<br>配管工<br>その他率有  |  | 0.3    | 人   | 36,200    | 10,860    | 代価表 0003                        |  |
| 給水管 保温撤去                 | ポリスチレン<br>機械室, 書庫, 倉庫 アミンガラスクロス<br>65A 再使用しない                                  | 1      | m   | 1,170     | 1,170     | M0-642112 260401A+0 標準          |  |
| 搬出費(撤去用)                 | 複数搬出 250kg以下   | 0.2    | t   | 93,600    | 18,720    | M0-641205 260401A+0 資料          |  |
| とりこわし<br>発生材運搬           | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうボード類<br>D1D区間有り 14.5km以下                               | 0.2    | m3  | 4,390     | 878       | B0-339612 260401A+0 参考<br>金属くず類 |  |
| 建設副産物処理費<br>(中間処理)       | 金属くず類<br>常光サービスマシナコプラント  | 0.2    | m3  | 2,000     | 400       | (見積り・刊行物等)<br>事業単価表             |  |
| 計                        |  |        |     |           | 1,759,978 | 又                               |  |















| その他                      |  |     |     |      |           |             |     |                        |
|--------------------------|--|-----|-----|------|-----------|-------------|-----|------------------------|
| 名 称                      | 摘 要  | 単 位 | 数 量 | 乗 率  | 単 価       | 金 額         | 率対象 | 備 考                    |
| 給水ポンプユニット設置              | 400ℓ/min×40m<br>3φ200V 3.7kW×2<br>自動交互・並列運転<br>滅菌機回路付 3φ200V<br>凍結防止ヒータ 200V仕様 | 基   | 1   |      |           | 1,570,000   |     | 代価表 0001<br>建共MS4      |
| 給水ポンプユニット                | 400ℓ/min×40m<br>3φ200V 3.7kW×2<br>自動交互・並列運転<br>滅菌機回路付 3φ200V<br>凍結防止ヒータ 200V仕様 | 基   | 1   | 1    | 1,470,000 | 1,470,000   |     | (見積り・刊行物等)<br>見積       |
| 小形給水ポンプユニット据付(衛生機器)      | 標準基礎 3.7 kW以下 ポンプ2台  | 基   | 1   | 1    | 101,395.3 | 101,395.3   |     | M0-637274 260401A+0 標準 |
| 計                        |  |     |     |      |           | 1,571,395.3 |     |                        |
| 既設機器撤去<br>機械設備工<br>その他率有 |  | 人   | 1   |      |           | 34,900      |     | 代価表 0002               |
| 設備機械工                    |  | 人   | 1   | 1    | 27,700    | 27,700      | ○   | M0-911165 260401A-0 参資 |
| その他                      |  | 式   | 1   | 0.26 | 27,700    | 7,202       |     |                        |
| 計                        |  |     |     |      |           | 34,902      |     |                        |
| 既設配管類撤去<br>配管工<br>その他率有  |  | 人   | 1   |      |           | 36,200      |     | 代価表 0003               |
| 配管工                      |  | 人   | 1   | 1    | 28,700    | 28,700      | ○   | M0-911162 260401A-0 参資 |
| その他                      |  | 式   | 1   | 0.26 | 28,700    | 7,462       |     |                        |
| 計                        |  |     |     |      |           | 36,162      |     |                        |

| その他                    |             |     |     |      |         |           |     |                                     |
|------------------------|-------------|-----|-----|------|---------|-----------|-----|-------------------------------------|
| 名 称                    | 摘 要         | 単 位 | 数 量 | 乗 率  | 単 価     | 金 額       | 率対象 | 備 考                                 |
| シーケンサ                  | ディスプレイモジュール | 個   | 1   |      |         | 253,000   |     | 代価表 0004<br>研参RM88<br>自動制御盤類(自立形)準用 |
| シーケンサ                  | ディスプレイモジュール | 個   | 1   | 1    | 68,300  | 68,300    |     | (見積り・刊行物等)<br>見積                    |
| 電気                     |             | 人   | 4.8 | 1    | 29,600  | 142,080   | ○   | E0-911161 260401A-0 参資              |
| 調整費                    |             | 式   | 1   | 0.1  | 68,300  | 6,830     | ○   | (見積り・刊行物等)                          |
| その他                    |             | 式   | 1   | 0.24 | 148,910 | 35,738.4  |     |                                     |
| 計                      |             |     |     |      |         | 252,948.4 |     |                                     |
| 既設機器撤去<br>電気<br>その他の率有 |             | 人   | 1   |      |         | 37,300    |     | 代価表 0005                            |
| 電気                     |             | 人   | 1   | 1    | 29,600  | 29,600    | ○   | E0-911161 260401A-0 参資              |
| その他                    |             | 式   | 1   | 0.26 | 29,600  | 7,696     |     |                                     |
| 計                      |             |     |     |      |         | 37,296    |     |                                     |