

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	42,783,655	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	3,766,046	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	26,612,081	CK 直接工事費
計			73,161,782	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	4,466,867	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	13,717,342	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	12,054,009	KI 一般管理費等
計			30,238,218	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	103,400,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	10,340,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	113,740,000	KH 工事費

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2 号棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,587,939	WP
計				1,587,939	
防水改修		1	式	38,009	WP
計				38,009	
建具改修		1	式	3,344,743	001
計				3,344,743	
内装改修		1	式	14,618,354	001
計				14,618,354	
塗装改修		1	式	368,896	001
計				368,896	
ユニット及びその他		1	式	9,359,000	001
計				9,359,000	
発生材処理	運搬・処分	1	式	234,914	WP
計				234,914	

3号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,291,698	WP
計				1,291,698	
防水改修		1	式	16,733	WP
計				16,733	
建具改修		1	式	1,434,265	002
計				1,434,265	
内装改修		1	式	6,219,438	001
計				6,219,438	
塗装改修		1	式	158,144	001
計				158,144	
ユニット及びその他		1	式	4,011,000	001
計				4,011,000	
発生材処理	運搬・処分	1	式	100,522	WP
計				100,522	

[illegible]

3 号棟

[illegible]

2号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	1,003,800	001
計				1,003,800	
換気設備		1	式	2,366,900	002
計				2,366,900	
衛生器具設備		1	式	3,148,600	001
計				3,148,600	
給水設備		1	式	1,916,620	001
計				1,916,620	
屋内排水設備(住戸内7戸)		1	式	1,379,200	001
計				1,379,200	
屋内排水設備(共用部)		1	式	3,270,940	001
計				3,270,940	
屋外排水設備		1	式	723,293	001
計				723,293	
給湯設備		1	式	1,750,340	001
計				1,750,340	
ガス設備		1	式	1,556,800	001
計				1,556,800	
発生材処理	運搬・処分	1	式	76,688	WP
計				76,688	

3号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	453,800	001
計				453,800	
換気設備		1	式	1,028,460	001
計				1,028,460	
衛生器具設備		1	式	1,349,400	001
計				1,349,400	
給水設備		1	式	778,230	001
計				778,230	
屋内排水設備(住戸内3戸)		1	式	595,530	001
計				595,530	
屋内排水設備(共用部)		1	式	3,070,440	001
計				3,070,440	
屋外排水設備		1	式	667,193	001
計				667,193	
給湯設備		1	式	750,600	001
計				750,600	
ガス設備		1	式	667,200	001
計				667,200	
発生材処理	運搬・処分	1	式	58,047	WP
計				58,047	

[illegible]

[illegible]

2 号棟		建具改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具】						(コメント)
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	9.5	m ²	4,660	44,270	B0-287365 260701A+2 標準 AD-1 浴室
玄関ドア錠撤去	握り玉・シリンダー錠のみ撤去 集積・積込共	7	箇所	1,350	9,450	見積 鋼製建具 1 工 SD-1 玄関
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.4	m ³	6,090	2,436	B0-389511 260701A+2 標準 金属くず類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	6,090	609	B0-389511 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
玄関ドア錠新設	レバーハンドル・シリンダー錠(テンプルシリンダー) ・テンプルキーのみ新設	7	箇所	32,600	228,200	見積 鋼製建具 2 材工共 SD-1 玄関
ガラス清掃		24.2	m ²	570	13,794	B0-238708 260701A+2 標準
【木製建具】						(コメント)
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	7.6	m ²	730	5,548	B0-287165 260701A+2 標準 WD-1 トイレ
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m ³	6,090	1,827	B0-389511 260701A+2 標準 木くず類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	6,090	609	B0-389511 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
握り玉撤去	集積・積込共	14	箇所	9,000	126,000	見積 木製建具 1 工 WD-3 DK、FD-1 踏込
片引きフラッシュ戸新設	910×1800 取付費共、戸当たり共	7	箇所	127,000	889,000	見積 木製建具 2 材工共 WD-1 トイレ
片引きフラッシュ戸新設	860×1800 取付費共、戸当たり共	7	箇所	181,000	1,267,000	見積 木製建具 3 材工共 WD-2 脱衣室
ドアノブ交換 下部加工	片開きガラス戸 820×1790 取り外し・アンダーカット補修・再取付共	7	箇所	54,000	378,000	見積 木製建具 4 材工共 WD-3 DK
ドアノブ交換 下部加工	片開き戸換 800×1800 取り外し・アンダーカット補修・再取付共	7	箇所	54,000	378,000	見積 木製建具 5 材工共 F-1 踏込
計					3,344,743	

2 号棟		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【内装撤去】						(コメント)
(床)						(コメント)
ビニル床シート撤去	集積共	134	m ²	1,220	163,480	B0-288211 260701A+2 標準
床下地板撤去	集積共	145	m ²	610	88,450	B0-284221 260701A+2 標準 合板下地、押入床
床組撤去	ころばし 集積共	145	m ²	3,350	485,750	B0-284213 260701A+2 標準 根太、大引
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m ³	6,090	1,827	B0-389511 260701A+2 標準 廃プラスチック類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	4.4	m ³	6,090	26,796	B0-389511 260701A+2 標準 木くず類
(壁・巾木)						(コメント)
木製幅木撤去	集積共	136	m	610	82,960	B0-284651 260701A+2 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	135	m ²	1,220	164,700	B0-284322 260701A+2 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	125	m ²	2,740	342,500	B0-284322 260701A+2 標準 DK壁
壁下地撤去	集積共	83.4	m ²	610	50,874	B0-284324 260701A+2 標準
柱撤去	集積共	14	本	1,830	25,620	B0-284611 260701A+2 標準
土台撤去	集積共	13	m	1,520	19,760	B0-284031 260701A+2 標準 上り框
発生材積込み	ボード・木材類 人力	5.8	m ³	6,090	35,322	B0-389511 260701A+2 標準 木くず類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.4	m ³	6,090	2,436	B0-389511 260701A+2 標準 石綿含有成形板
(天井)						(コメント)
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	63.9	m ²	1,520	97,128	B0-284421 260701A+2 標準
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	72.1	m ²	3,350	241,535	B0-284421 260701A+2 標準 DK天井
天井下地撤去	集積共	136	m ²	910	123,760	B0-284422 260701A+2 標準

2 号棟		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製幅木撤去	集積共	239	m	610	145,790	B0-284651 260701A+2 標準 木製廻縁
発生材積込み	ボート・木材類 人力	2.2	m3	6,090	13,398	B0-389511 260701A+2 標準 木くず類
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.2	m3	6,090	1,218	B0-389511 260701A+2 標準 石綿含有成形板
(その他)						(コメント)
流し台、コンロ台撤去	流し台:L1200、コンロ台:L600 バックガード、サイドパネル、水切り共 集積・積込共	7	箇所	20,000	140,000	見積 内部撤去 1 工
吊戸棚撤去	L600×H700、L600×H500 集積・積込共	7	箇所	5,000	35,000	見積 内部撤去 2 工
UB撤去	1116 集積・積込共	7	箇所	50,000	350,000	見積 内部撤去 3 工
【内装改修】						(コメント)
(床)						(コメント)
床下地組	杉1等 大引:90×45 @910 アンカー止め 根太:45×60 @303 根太掛け:45×45共	145	m ²	24,000	3,480,000	見積 木工事 1 材工共
床下地合板張り	ラワン合板(1類) t12	134	m ²	4,700	629,800	見積 木工事 2 材工共
床合板張り	ラワン合板(1類) t12	10.7	m ²	4,700	50,290	見積 木工事 3 材工共
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	134	m ²	2,710	363,140	B0-538213 260701A+2 市場
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7mm製枠 7mm目地 鍵無 600角	7	か所	24,300	170,100	B0-235241 260701A+2 標準
押入PS囲い	ラワン合板(1類) t12 木下地共 200×350×H750程度 下段のみ	7	箇所	7,500	52,500	見積 木工事 4 材工共
(壁・巾木)						(コメント)
間仕切軸組	杉1等 H=2600程度 大壁(土台、頭つなぎ、柱、間柱)	92.3	m ²	7,500	692,250	見積 木工事 5 材工共
胴縁組	杉1等 木造軸組(欠込み)	131	m ²	4,500	589,500	見積 木工事 6 材工共
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	365	m ²	1,230	448,950	B0-538311 260701A+2 市場
手摺り補強壁	構造用合板 t12	11.3	m ²	5,000	56,500	見積 木工事 7 材工共

2 号棟		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メラミン化粧不燃板張り	t3	13.2	m ²	26,000	343,200	見積 内部 1 材工共 DK廻り
ビニルクロス貼り	準不燃	365	m ²	1,800	657,000	見積 内部 2 材工共
雑巾摺	杉 20×10	24.4	m	1,500	36,600	見積 木工事 8 材工共
上り框	桧(集成材) 45×80	13	m	29,500	383,500	見積 木工事 9 材工共
ビニル幅木	高さ60	136	m	360	48,960	B0-538611 260701A+2 市場
片引き戸木枠 (トイレ)	WD-1 杉上小節 敷居共	7	箇所	85,000	595,000	見積 木工事 10 材工共
片引き戸木枠 (脱衣室)	WD-2 杉上小節 敷居共	7	箇所	85,000	595,000	見積 木工事 11 材工共
浴室出入口木枠	四方枠	7	箇所	64,000	448,000	見積 木工事 12 材工共
レシフト幕板	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 600×300程度 加工・木下地・取付費共	7	箇所	35,000	245,000	見積 内部 3 材工共
吊戸棚幕板下地	杉1等 L1800×H250×D350程度	7	箇所	12,000	84,000	見積 木工事 13 材工共
(天井)						(コメント)
天井木下地	杉1等 吊り木:36×40 @910 H200~300程度 野縁:45×40 @455	86.6	m ²	9,600	831,360	見積 木工事 14 材工共
天井木下地	杉1等 野縁:45×40 @455	49.4	m ²	7,500	370,500	見積 木工事 15 材工共
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	136	m ²	1,650	224,400	B0-538415 260701A+2 補市
塩ビ廻縁		239	m	500	119,500	見積 木工事 16 材工共
金属拡張アンカー	M12(上向き)	42	本	1,000	42,000	見積 内部 4 材工共 頭つなぎ
金属拡張アンカー	M12(下向き)	42	本	1,000	42,000	見積 内部 5 材工共 土台
(断熱材)						(コメント)
床断熱材	現場発泡ウレタン吹付 25mm	10.9	m ²	5,000	54,500	見積 内部 6 材工共 浴室 北側・階段室側 W600
壁断熱材	現場発泡ウレタン吹付 25mm	57.5	m ²	5,000	287,500	見積 内部 7 材工共 浴室 階段室側

[illegible]

[illegible]

2 号棟 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
物干し金物取外し・移設再設置	ステンレス取付ボルト(あと施工アンカー4ヶ)	7	箇所	20,000	140,000	見積 外部改修 1 材工共
バランス釜排気口塞ぎ	ステンレスパネル t1.2 W300×H450程度	7	箇所	115,000	805,000	見積 外部改修 2 材工共
【内部】						(コメント)
ユニットバス	1116サイズ マンションリフォーム用 断熱(天井・壁・床)	7	箇所	900,000	6,300,000	見積 ユニット改修 1 材工共
流し台・コンロ台	流し台:L1100 コンロ台:L700	7	台	108,000	756,000	見積 ユニット改修 2 材工共
コンロ用バックガード	不燃	7	組	7,000	49,000	見積 ユニット改修 3 材工共
コンロ用サイドカバー	不燃	7	組	4,000	28,000	見積 ユニット改修 4 材工共
コンロ用防熱板	L500×H340程度	7	組	18,000	126,000	見積 ユニット改修 5 材工共
吊戸棚	L1200×H500	7	台	46,000	322,000	見積 ユニット改修 6 材工共
水切棚	ステンレス製 L1200(1段)	7	台	17,000	119,000	見積 ユニット改修 7 材工共
玄関手摺	L型 木製 600×600	7	箇所	29,000	203,000	見積 ユニット改修 8 材工共
トイレ手摺	L型 塩ビ製 700×700	7	箇所	40,000	280,000	見積 ユニット改修 9 材工共
流し台・コンロ台水切	ステンレス t0.6 L1800	7	箇所	33,000	231,000	見積 ユニット改修 10 材工共
計					9,359,000	

2 号棟		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	14	m3	6,810	95,340	B0-281121 260701A+2 標準 木くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下	0.1	m3	2,620	262	B0-281121 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	3.3	m3	4,640	15,312	B0-281121 260701A+2 標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	1.9	m3	4,640	8,816	B0-281121 260701A+2 標準 金属くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	0.6	m3	4,640	2,784	B0-281121 260701A+2 標準 石綿含有成形板
小計					122,514	(小計)
建設副産物処理 料金(中間処理)	木くず類	7	t	6,000	42,000	事業単価表 1 遠野興産(株)岩石工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	ガラス・陶器くず類	0.1	t	10,000	1,000	事業単価表 2 前田道路(株) いわき合材工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	廃プラスチック類	3.3	m3	12,000	39,600	事業単価表 3 常光サービスクエップラント
建設副産物処理 料金(中間処理)	金属くず類	1.9	m3	2,000	3,800	事業単価表 4 常光サービスクエップラント
建設副産物処理 料金(最終処分)	石綿含有成形板	1	t	25,000	25,000	事業単価表 5 (株)矢島礦業所
小計					111,400	(小計)
産業廃棄物税		1	t	1,000	1,000	事業単価表 6
小計					1,000	(小計)
計					234,914	

[illegible]

[illegible]

3 号棟		建具改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具】						(コメント)
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	4.1	m ²	4,660	19,106	BO-287365 260701A+2 標準 AD-1 浴室
玄関ドア錠撤去	握り玉・シリンダー錠のみ撤去 集積・積込共	3	箇所	1,350	4,050	見積 鋼製建具 1 工 SD-1 玄関
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.2	m ³	6,090	1,218	BO-389511 260701A+2 標準 金属くず類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	6,090	609	BO-389511 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
玄関ドア錠新設	レバーハンドル・シリンダー錠(テンプル・シリンダー) ・テンプルキーのみ新設	3	箇所	32,600	97,800	見積 鋼製建具 2 材工共 SD-1 玄関
ガラス清掃		10.4	m ²	570	5,928	BO-238708 260701A+2 標準
【木製建具】						(コメント)
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	3.2	m ²	730	2,336	BO-287165 260701A+2 標準 WD-1 トイレ
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	6,090	609	BO-389511 260701A+2 標準 木くず類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	6,090	609	BO-389511 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
握り玉撤去	集積・積込共	6	箇所	9,000	54,000	見積 木製建具 1 工 WD-3 DK、FD-1 踏込
片引きフラッシュ戸新設	910×1800 取付費共、戸当たり共	3	箇所	127,000	381,000	見積 木製建具 2 材工共 WD-1 トイレ
片引きフラッシュ戸新設	860×1800 取付費共、戸当たり共	3	箇所	181,000	543,000	見積 木製建具 3 材工共 WD-2 脱衣室
ドアノブ交換 下部加工	片開きガラス戸 820×1790 取り外し・アンダーカット補修・再取付共	3	箇所	54,000	162,000	見積 木製建具 4 材工共 WD-3 DK
ドアノブ交換 下部加工	片開き戸換 800×1800 取り外し・アンダーカット補修・再取付共	3	箇所	54,000	162,000	見積 木製建具 5 材工共 F-1 踏込
計					1,434,265	

3 号棟		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【内装撤去】						(コメント)
(床)						(コメント)
ビニル床シート撤去	集積共	57.3	m ²	1,220	69,906	B0-288211 260701A+2 標準
床下地板撤去	集積共	61.9	m ²	610	37,759	B0-284221 260701A+2 標準 合板下地、押入床
床組撤去	ころばし 集積共	61.9	m ²	3,350	207,365	B0-284213 260701A+2 標準 根太、大引
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	6,090	609	B0-389511 260701A+2 標準 廃プラスチック類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1.9	m ³	6,090	11,571	B0-389511 260701A+2 標準 木くず類
(壁・巾木)						(コメント)
木製幅木撤去	集積共	58.2	m	610	35,502	B0-284651 260701A+2 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	57.9	m ²	1,220	70,638	B0-284322 260701A+2 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	53.5	m ²	2,740	146,590	B0-284322 260701A+2 標準 DK壁
壁下地撤去	集積共	35.7	m ²	610	21,777	B0-284324 260701A+2 標準
柱撤去	集積共	6	本	1,830	10,980	B0-284611 260701A+2 標準
土台撤去	集積共	5.9	m	1,520	8,968	B0-284031 260701A+2 標準 上り框
発生材積込み	ボード・木材類 人力	2.5	m ³	6,090	15,225	B0-389511 260701A+2 標準 木くず類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.2	m ³	6,090	1,218	B0-389511 260701A+2 標準 石綿含有成形板
(天井)						(コメント)
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	27.2	m ²	1,520	41,344	B0-284421 260701A+2 標準
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	30.9	m ²	3,350	103,515	B0-284421 260701A+2 標準 DK天井
天井下地撤去	集積共	58.1	m ²	910	52,871	B0-284422 260701A+2 標準

3 号棟 内装改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製幅木撤去	集積共	103	m	610	62,830	B0-284651 260701A+2 標準 木製廻縁
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.9	m3	6,090	5,481	B0-389511 260701A+2 標準 木くず類
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m3	6,090	609	B0-389511 260701A+2 標準 石綿含有成形板
(その他)						(コメント)
流し台、コンロ台撤去	流し台:L1200、コンロ台:L600 バックガード、サイドパネル、水切り共 集積・積込共	3	箇所	20,000	60,000	見積 内部撤去 1 工
吊戸棚撤去	L600×H700、L600×H500 集積・積込共	3	箇所	5,000	15,000	見積 内部撤去 2 工
UB撤去	1116 集積・積込共	3	箇所	50,000	150,000	見積 内部撤去 3 工
【内装撤去】						(コメント)
(床)						(コメント)
床下地組	杉1等 大引:90×45 @910 アンカー止め 根太:45×60 @303 根太掛け:45×45共	61.9	m ²	24,000	1,485,600	見積 木工事 1 材工共
床下地合板張り	ラワン合板(1類) t12	57.3	m ²	4,700	269,310	見積 木工事 2 材工共
床合板張り	ラワン合板(1類) t12	4.6	m ²	4,700	21,620	見積 木工事 3 材工共
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	57.3	m ²	2,710	155,283	B0-538213 260701A+2 市場
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	3	か所	24,300	72,900	B0-235241 260701A+2 標準
押入PS囲い	ラワン合板(1類) t12 木下地共 200×350×H750程度 下段のみ	3	箇所	7,500	22,500	見積 木工事 4 材工共
(壁・巾木)						(コメント)
間仕切軸組	杉1等 H=2600程度 大壁(土台、頭つなぎ、柱、間柱)	39.6	m ²	7,500	297,000	見積 木工事 5 材工共
胴縁組	杉1等 木造軸組(欠込み)	56.3	m ²	4,500	253,350	見積 木工事 6 材工共
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け - -	156	m ²	1,230	191,880	B0-538311 260701A+2 市場
手摺り補強壁	構造用合板 t12	4.9	m ²	5,000	24,500	見積 木工事 7 材工共

3 号棟 内装改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メラミ化粧不燃板張り	t3	5.6	m ²	26,000	145,600	見積 内部 1 材工共 DK廻り
ビニルクロス貼り	準不燃	156	m ²	1,800	280,800	見積 内部 2 材工共
雑巾摺	杉 20×10	10.5	m	1,500	15,750	見積 木工事 8 材工共
上り框	珪(集成材) 45×80	5.6	m	29,500	165,200	見積 木工事 9 材工共
ビニル幅木	高さ60	58.2	m	360	20,952	B0-538611 260701A+2 市場
片引き戸木枠 (トイレ)	WD-1 杉上小節 敷居共	3	箇所	85,000	255,000	見積 木工事 10 材工共
片引き戸木枠 (脱衣室)	WD-2 杉上小節 敷居共	3	箇所	85,000	255,000	見積 木工事 11 材工共
浴室出入口木枠	四方枠	3	箇所	64,000	192,000	見積 木工事 12 材工共
レンジフード 幕板	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 600×300程度 加工・木下地・取付費共	3	箇所	35,000	105,000	見積 内部 3 材工共
吊戸棚幕板下地	杉1等 L1800×H250×D350程度	3	箇所	12,000	36,000	見積 木工事 13 材工共
(天井)						(コメント)
天井木下地	杉1等 吊り木:36×40 @910 H200～300程度 野縁:45×40 @455	9.2	m ²	9,600	88,320	見積 木工事 14 材工共
天井木下地	杉1等 野縁:45×40 @455	48.9	m ²	7,500	366,750	見積 木工事 15 材工共
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーン 突付け	58.1	m ²	1,650	95,865	B0-538415 260701A+2 補市
塩ビ廻縁		103	m	500	51,500	見積 木工事 16 材工共
金属拡張アンカー	M12(上向き)	18	本	1,000	18,000	見積 内部 4 材工共 頭つなぎ
金属拡張アンカー	M12(下向き)	18	本	1,000	18,000	見積 内部 5 材工共 土台
(断熱材)						(コメント)
床断熱材	現場発泡ケレン吹付 25mm	4.7	m ²	5,000	23,500	見積 内部 6 材工共 浴室 北側・階段室側 W600
壁断熱材	現場発泡ケレン吹付 25mm	24.7	m ²	5,000	123,500	見積 内部 7 材工共 浴室 階段室側

[illegible]

[illegible]

3 号棟 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
物干し金物取外し・移設再設置	ステンレス取付ボルト(あと施工アンカー4ヶ)	3	箇所	20,000	60,000	見積 外部改修 1 材工共
バランス釜排気口塞ぎ	ステンレス製 径1.2 W300×H450程度	3	箇所	115,000	345,000	見積 外部改修 2 材工共
【内部】						(コメント)
ユニットバス	1116サイズ マンションリフォーム用 断熱(天井・壁・床)	3	箇所	900,000	2,700,000	見積 ユニット改修 1 材工共
流し台・コンロ台	流し台:L1100 コンロ台:L700	3	台	108,000	324,000	見積 ユニット改修 2 材工共
コンロ用バックガード	不燃	3	組	7,000	21,000	見積 ユニット改修 3 材工共
コンロ用サイトカバー	不燃	3	組	4,000	12,000	見積 ユニット改修 4 材工共
コンロ用防熱板	L500×H340程度	3	組	18,000	54,000	見積 ユニット改修 5 材工共
吊戸棚	L1200×H500	3	台	46,000	138,000	見積 ユニット改修 6 材工共
水切棚	ステンレス製 L1200(1段)	3	台	17,000	51,000	見積 ユニット改修 7 材工共
玄関手摺	L型 木製 600×600	3	箇所	29,000	87,000	見積 ユニット改修 8 材工共
トイレ手摺	L型 塩ビ製 700×700	3	箇所	40,000	120,000	見積 ユニット改修 9 材工共
流し台・コンロ台水切	ステンレス 径0.6 L1800	3	箇所	33,000	99,000	見積 ユニット改修 10 材工共
計					4,011,000	

3 号棟		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	6	m3	6,810	40,860	B0-281121 260701A+2 標準 木くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下	0.1	m3	2,620	262	B0-281121 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	1.4	m3	4,640	6,496	B0-281121 260701A+2 標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	0.8	m3	4,640	3,712	B0-281121 260701A+2 標準 金属くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	0.3	m3	4,640	1,392	B0-281121 260701A+2 標準 石綿含有成形板
小計					52,722	(小計)
建設副産物処理 料金(中間処理)	木くず類	3	t	6,000	18,000	事業単価表 1 遠野興産(株)岩石工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	ガラス・陶器くず類	0.1	t	10,000	1,000	事業単価表 2 前田道路(株) いわき合材工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	廃プラスチック類	1.4	m3	12,000	16,800	事業単価表 3 常光サービスクエップラント
建設副産物処理 料金(中間処理)	金属くず類	0.8	m3	2,000	1,600	事業単価表 4 常光サービスクエップラント
建設副産物処理 料金(最終処分)	石綿含有成形板	0.4	t	25,000	10,000	事業単価表 5 (株)矢島礦業所
小計					47,400	(小計)
産業廃棄物税		0.4	t	1,000	400	事業単価表 6
小計					400	(小計)
計					100,522	

[illegible]

2 号棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	25	m	460	11,500	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m	520	4,160	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	67	m	630	42,210	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	15	m	750	11,250	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m	700	10,500	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ビット・天井	13	m	630	8,190	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C 管内	14	m	750	10,500	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	36	m	820	29,520	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	15	m	950	14,250	E0-132621 260701A+2 補市
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C ビット・天井	78	m	560	43,680	E0-432667 260701A+2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	15	m	690	10,350	E0-432667 260701A+2 標準
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m	620	4,960	E0-432667 260701A+2 標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	29	m	3,900	113,100	E0-431471 260701A+2 標準
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	8	m	5,180	41,440	E0-431471 260701A+2 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	830	12,450	E0-131133 260701A+2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m	1,090	16,350	E0-131133 260701A+2 市場
VVFケーブル接続ボックス		28	個	4,740	132,720	代価表 0006
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	28	個	2,920	81,760	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	7	個	3,260	22,820	E0-431472 260701A+2 参資
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	14	個	2,760	38,640	E0-531141 260701A+2 標準

2号棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	14	個	4,390	61,460	E0-531141 260701A+2 標準
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	14	個	3,580	50,120	E0-531141 260701A+2 標準
給湯器リモコンスイッチ 取付		14	個	4,570	63,980	代価表 0007
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	7	個	2,720	19,040	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	7	個	4,060	28,420	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	14	個	3,370	47,180	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	14	個	3,510	49,140	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	14	個	4,850	67,900	E0-531191 260701A+2 標準
防水コンセント	接地極付2P15A×1+ET 入線機能付き	7	個	4,820	33,740	代価表 0008
フランクプレート	既設ボックス使用	28	個	1,020	28,560	代価表 0009
樹脂製 スイッチボックス	1個用	35	個	4,780	167,300	E0-431372 260701A+2 参考
樹脂製 スイッチボックス	2個用	7	個	5,010	35,070	E0-431372 260701A+2 参考
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	21	個	5,380	112,980	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	7	個	5,670	39,690	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	14	個	5,380	75,320	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	7	個	5,670	39,690	E0-431472 260701A+2 参資
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	7	個	19,600	137,200	E0-532469 260701A+2 標準 照明器具A
LED照明器具B	流し手元ライト レバースイッチ付 15W相当 棚下・壁面兼用 昼白色	7	個	12,600	88,200	代価表 0010
LED照明器具C	シーリングライト 100W相当 天井直付型 昼白色	7	個	12,400	86,800	代価表 0011
LED照明器具D	シーリングライト 60W相当 天井直付型 昼白色	7	個	11,100	77,700	代価表 0012

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3 号棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	11	m	460	5,060	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	520	1,560	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	29	m	630	18,270	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	7	m	750	5,250	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m	700	4,900	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	6	m	630	3,780	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m	750	4,500	E0-132621 260701A+2 補市
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	16	m	820	13,120	E0-132621 260701A+2 市場
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m	950	5,700	E0-132621 260701A+2 補市
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	34	m	560	19,040	E0-432667 260701A+2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	7	m	690	4,830	E0-432667 260701A+2 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	620	1,860	E0-432667 260701A+2 標準
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	13	m	3,900	50,700	E0-431471 260701A+2 標準
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	4	m	5,180	20,720	E0-431471 260701A+2 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	830	5,810	E0-131133 260701A+2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	1,090	7,630	E0-131133 260701A+2 市場
VVFケーブル接続ボックス		12	個	4,740	56,880	代価表 0006
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	12	個	2,920	35,040	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナボックス	3	個	3,260	9,780	E0-431472 260701A+2 参資
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 -	6	個	2,760	16,560	E0-531141 260701A+2 標準

3号棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ (樹脂フレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	6	個	4,390	26,340	E0-531141 260701A+2 標準
タンブラスイッチ (樹脂フレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	6	個	3,580	21,480	E0-531141 260701A+2 標準
給湯器リモコンスイッチ 取付		6	個	4,570	27,420	代価表 0007
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	3	個	2,720	8,160	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	3	個	4,060	12,180	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	6	個	3,370	20,220	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	6	個	3,510	21,060	E0-531191 260701A+2 標準
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	6	個	4,850	29,100	E0-531191 260701A+2 標準
防水コンセント	接地極付2P15A×1+ET 入線機能付き	3	個	4,820	14,460	代価表 0008
ブランクフレート	既設ボックス使用	12	個	1,020	12,240	代価表 0009
樹脂製 スイッチボックス	1個用	15	個	4,780	71,700	E0-431372 260701A+2 参考
樹脂製 スイッチボックス	2個用	3	個	5,010	15,030	E0-431372 260701A+2 参考
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	9	個	5,380	48,420	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	3	個	5,670	17,010	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個	5,380	32,280	E0-431472 260701A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	3	個	5,670	17,010	E0-431472 260701A+2 参資
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	3	個	19,600	58,800	E0-532469 260701A+2 標準 照明器具A
LED照明器具B	流し手元ライト レバースイッチ付 15W相当 棚下・壁面兼用 昼白色	3	個	12,600	37,800	代価表 0010
LED照明器具C	シーリングライト 100W相当 天井直付型 昼白色	3	個	12,400	37,200	代価表 0011
LED照明器具D	シーリングライト 60W相当 天井直付型 昼白色	3	個	11,100	33,300	代価表 0012

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2 号棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライン管 鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	22	m	6,150	135,300	M0-651132 260701A+2 標準
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	22	m	2,000	44,000	M0-432111 260701A+2 補市
さや管架橋ポリエチレン管	20mm	322	m	1,680	540,960	代価表 0029
さや管架橋ポリエチレン管	13mm	288	m	1,270	365,760	代価表 0030
ヘッダー	20-20*6P、プラグ・保温カバー、固定金具付き	6	組	23,700	142,200	代価表 0031
ヘッダー	20-20*1P、13*5Pプラグ・保温カバー、固定金具付き	1	組	20,600	20,600	代価表 0032
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	7	個	8,360	58,520	M0-634611 260701A+2 標準
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	7	個	10,400	72,800	M0-634667 260701A+2 標準
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	7	本	8,680	60,760	M0-634114 260701A+2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	14	か所	6,180	86,520	M0-641193 260701A+2 標準
機械はつり(パイプ ノットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	14	か所	13,700	191,800	M0-638341 260701A+2 標準
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	14	か所	14,100	197,400	M0-641191 260701A+2 標準
計					1,916,620	

2 号棟 屋内排水設備(住戸内 7 戸)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 40A	22	m	5,060	111,320	M0-651156 260701A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	48	m	6,450	309,600	M0-651156 260701A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	1	m	11,900	11,900	M0-651156 260701A+2 標準
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 80A	17	m	4,440	75,480	M0-432121 260701A+2 市場
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	17	m	5,890	100,130	M0-432121 260701A+2 市場
機械はつり(パイプホルダーによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	14	か所	17,900	250,600	M0-638341 260701A+2 標準
機械はつり(パイプホルダーによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	7	か所	23,100	161,700	M0-638341 260701A+2 標準
床上掃除口(非防水形)	COA 40A	7	個	10,800	75,600	M0-733132 260701A+2 標準
通気弁	40A	7	個	7,350	51,450	M0-634610 260701A+2 協議
防臭キャップ	50φ	7	個	390	2,730	見積 排水設備 1 材
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	7	か所	6,180	43,260	M0-641194 260701A+2 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	21	か所	6,180	129,780	M0-641194 260701A+2 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温有	7	か所	7,950	55,650	M0-641194 260701A+2 標準
計					1,379,200	

[illegible]

2号棟		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	35	m	7,050	246,750	M0-651106 260701A-2 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	6	か所	8,110	48,660	M0-641194 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 ~500	6	組	10,400	62,400	M0-733261 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~500	2	組	11,300	22,600	M0-733261 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501~800	2	組	12,100	24,200	M0-733261 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801~1200	2	組	13,700	27,400	M0-733261 260701A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	6	m3	3,600	21,600	M0-638612 260701A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2	m3	5,180	10,360	M0-638621 260701A-2 標準
山砂		4	m3	8,510	34,040	M0-638651 260701A-2 協議
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	31	m	2,010	62,310	B0-339172 260701A-2 標準
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.6	m3	33,300	19,980	B0-184211 260701A-2 標準
コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ	6	m ²	6,190	37,140	B0-331212 260701A-2 協議
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6	m ²	910	5,460	B0-536213 260701A-2 市場
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m3	33,300	3,330	B0-184211 260701A-2 標準
縁石	9-11-6 再生クラッシュ	4	m	9,840	39,360	B0-331091 260701A-2 参考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.7	m3	2,290	1,603	B0-339511 260701A-2 参考
土工機械運搬(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復	56,100	56,100	B0-132716 260701A-2 参考 2号棟、3号棟
計					723,293	

[illegible]

[illegible]

2 号棟		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下	0.4	m3	2,620	1,048	B0-281121 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	0.9	m3	4,640	4,176	B0-281121 260701A+2 標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	1.7	m3	4,640	7,888	B0-281121 260701A+2 標準 金属くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.5km以下	0.8	m3	7,570	6,056	B0-281121 260701A+2 標準 無筋コンクリート類
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 8.0km以下	4	m3	6,880	27,520	B0-132623 260701A+2 標準
小計					46,688	(小計)
建設副産物処理 料金(中間処理)	ガラス・陶器くず類	0.4	t	10,000	4,000	事業単価表 2 前田道路(株) いわき合材工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	廃プラスチック類	0.9	m3	12,000	10,800	事業単価表 3 常光サービス(株)エコプラント
建設副産物処理 料金(中間処理)	金属くず類	1.7	m3	2,000	3,400	事業単価表 4 常光サービス(株)エコプラント
建設副産物処理 料金(中間処理)	無筋コンクリート類	1.9	t	2,000	3,800	事業単価表 8 磐城開発運輸(株)
発生土処分		4	m3	2,000	8,000	事業単価表 9 (株)剛建
小計					30,000	(小計)
計					76,688	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3 号棟 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライン管 鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	9	m	6,150	55,350	M0-651132 260701A+2 標準
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 70mm グラスウール 20A	9	m	2,000	18,000	M0-432111 260701A+2 補市
さや管架橋ポリエチレン管	20mm	115	m	1,680	193,200	代価表 0029
さや管架橋ポリエチレン管	13mm	124	m	1,270	157,480	代価表 0030
ヘッダー	20-20*6P、プラグ・保温カバー、固定金具付き	2	組	23,700	47,400	代価表 0031
ヘッダー	20-20*1P、13*5Pプラグ・保温カバー、固定金具付き	1	組	20,600	20,600	代価表 0032
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個	8,360	25,080	M0-634611 260701A+2 標準
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個	10,400	31,200	M0-634667 260701A+2 標準
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	3	本	8,680	26,040	M0-634114 260701A+2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	6	か所	6,180	37,080	M0-641193 260701A+2 標準
機械はつり(クイック ジョイント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	6	か所	13,700	82,200	M0-638341 260701A+2 標準
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	6	か所	14,100	84,600	M0-641191 260701A+2 標準
計					778,230	

3 号棟		屋内排水設備(住戸内 3 戸)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 40A	9	m	5,060	45,540	M0-651156 260701A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	21	m	6,450	135,450	M0-651156 260701A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	1	m	11,900	11,900	M0-651156 260701A+2 標準
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 80A	7	m	4,440	31,080	M0-432121 260701A+2 市場
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	7	m	5,890	41,230	M0-432121 260701A+2 市場
機械はつり(パイプソケット)による配管用貫通口)	200mm程度 75mm	6	か所	17,900	107,400	M0-638341 260701A+2 標準
機械はつり(パイプソケット)による配管用貫通口)	200mm程度 125mm	3	か所	23,100	69,300	M0-638341 260701A+2 標準
床上掃除口(非防水形)	COA 40A	3	個	10,800	32,400	M0-733132 260701A+2 標準
通気弁	40A	3	個	7,350	22,050	M0-634610 260701A+2 協議
防臭キャップ	50φ	3	個	390	1,170	見積 排水設備 1 材
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	3	か所	6,180	18,540	M0-641194 260701A+2 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	9	か所	6,180	55,620	M0-641194 260701A+2 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温有	3	か所	7,950	23,850	M0-641194 260701A+2 標準
計					595,530	

[illegible]

3 号棟		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	35	m	7,050	246,750	M0-651106 260701A-2 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	6	か所	8,110	48,660	M0-641194 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 ~500	6	組	10,400	62,400	M0-733261 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~500	2	組	11,300	22,600	M0-733261 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501~800	2	組	12,100	24,200	M0-733261 260701A-2 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801~1200	2	組	13,700	27,400	M0-733261 260701A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	6	m3	3,600	21,600	M0-638612 260701A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2	m3	5,180	10,360	M0-638621 260701A-2 標準
山砂		4	m3	8,510	34,040	M0-638651 260701A-2 協議
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	31	m	2,010	62,310	B0-339172 260701A-2 標準
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	0.6	m3	33,300	19,980	B0-184211 260701A-2 標準
コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ	6	m ²	6,190	37,140	B0-331212 260701A-2 協議
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6	m ²	910	5,460	B0-536213 260701A-2 市場
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m3	33,300	3,330	B0-184211 260701A-2 標準
縁石	9-11-6 再生クラッシュ	4	m	9,840	39,360	B0-331091 260701A-2 参考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.7	m3	2,290	1,603	B0-339511 260701A-2 参考
計					667,193	

[illegible]

[illegible]

3号棟		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 8.0km以下	0.2	m3	2,620	524	B0-281121 260701A+2 標準 ガラス・陶器くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	0.4	m3	4,640	1,856	B0-281121 260701A+2 標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	0.7	m3	4,640	3,248	B0-281121 260701A+2 標準 金属くず類
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.5km以下	0.7	m3	7,570	5,299	B0-281121 260701A+2 標準 無筋コンクリート類
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 8.0km以下	4	m3	6,880	27,520	B0-132623 260701A+2 標準
小計					38,447	(小計)
建設副産物処理 料金(中間処理)	ガラス・陶器くず類	0.2	t	10,000	2,000	事業単価表 2 前田道路(株) いわき合材工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	廃プラスチック類	0.4	m3	12,000	4,800	事業単価表 3 常光サービスマシナリコパント
建設副産物処理 料金(中間処理)	金属くず類	0.7	m3	2,000	1,400	事業単価表 4 常光サービスマシナリコパント
建設副産物処理 料金(中間処理)	無筋コンクリート類	1.7	t	2,000	3,400	事業単価表 8 磐城開発運輸有限
発生土処分		4	m3	2,000	8,000	事業単価表 9 鶴岡建設
小計					19,600	(小計)
計					58,047	

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	6.0	42,623,455	4.74	0.00	4.74	0.911	1.00	1,840,540
小計 (率対象)		42,623,455						1,840,540
建築工事 処分費		158,800						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						1,383,560
建築工事 率対象外		1,400						0
小計 (率対象外)		160,200						1,383,560
合計		42,783,655						3,224,100
電気設備工事 改修工事	6.0	3,760,436	4.37	0.00	4.37	1.00	1.00	164,331
小計 (率対象)		3,760,436						164,331
電気設備工事 処分費		5,610						0
小計 (率対象外)		5,610						0
合計		3,766,046						164,331
機械設備工事 改修工事	6.0	26,562,481	4.06	0.00	4.06	1.00	1.00	1,078,436
小計 (率対象)		26,562,481						1,078,436
機械設備工事 処分費		49,600						0
小計 (率対象外)		49,600						0
合計		26,612,081						1,078,436
総計		73,161,782						4,466,867

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	45,847,555	14.73	0.00	14.73	1.00	1.00	6,753,344
小計 (率対象)	45,847,555						6,753,344
建築工事							
処分費	158,800						0
建築工事							
率対象外	1,400						0
小計 (率対象外)	160,200						0
合計	46,007,755						6,753,344
電気設備工事							
改修工事	3,924,767	44.26	0.00	44.26	1.00	1.00	1,737,101
小計 (率対象)	3,924,767						1,737,101
電気設備工事							
処分費	5,610						0
小計 (率対象外)	5,610						0
合計	3,930,377						1,737,101
機械設備工事							
改修工事	27,640,917	18.91	0.00	18.91	1.00	1.00	5,226,897
小計 (率対象)	27,640,917						5,226,897
機械設備工事							
処分費	49,600						0
小計 (率対象外)	49,600						0
合計	27,690,517						5,226,897
総計	77,628,649						13,717,342

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない ✓	52,600,899	✓					
建築工事							
処分費	158,800	✓					
小計 (率対象)	52,759,699	✓					
電気設備工事							
改修工事	5,661,868	✓					
電気設備工事							
処分費 ✓	5,610	✓					
小計 (率対象)	5,667,478	✓					
機械設備工事							
改修工事	32,867,814	✓					
機械設備工事							
処分費 ✓	49,600	✓					
小計 (率対象)	32,917,414	✓					
合計 (率対象)							
主たる工事：建築工事 ✓	91,344,591	✓	13.24	0.00	13.24	1.00	12,094,023
建築工事							
率対象外	1,400					0	1,400
合計 (率対象外)	1,400	✓				0	1,400
契約保証費	91,345,991	✓		0.04	1.00	36,538	36,538
端数調整						▲76,552	▲76,552
総計	91,345,991	✓				12,054,009	103,400,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 設計供用日数：40日 ✓	m ²	1			2,840	✓	代価表 0001
枠組本足場 a (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,922.66	1,922.66		B0-131519 260701A+2 標準
枠組本足場 a (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	40	10.5	420		B0-131519 260701A+2 標準
枠組本足場 a (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	495.83	495.83		B0-131519 260701A+2 標準
計						2,838.49		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計供用日数：40日 ✓	m	1			680		代価表 0002
安全手すり a (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	349.57	349.57		B0-131568 260701A+2 標準
安全手すり a (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	40 ✓	4.12	164.8		B0-131568 260701A+2 標準
安全手すり a (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	161.7	161.7		B0-131568 260701A+2 標準
計						676.07		
メッシュ養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 設計供用日数：30日 ✓	m ²	1			870		代価表 0003
メッシュシート張り a	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	m ²	1	1	786.54	786.54		B0-131562 260701A+2 標準
メッシュシート張り a	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30 ✓	1.18	35.4		B0-131562 260701A+2 標準
メッシュシート張り a	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	47.19	47.19		B0-131562 260701A+2 標準
計						869.13		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
内部足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 H=1800 設計共用日数：30日	m ²	1			760		代価表 0004
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	609.18	609.18		B0-131526 260701A+2 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	3	90		B0-131526 260701A+2 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	59.85	59.85		B0-131526 260701A+2 標準
計						759.03		
撤去 電工 その他率：有		人	1			38,000		代価表 0005
電工		人	1	1	30,192	30,192	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92		
計						38,041.92		
VVFケーブル接続ボックス		個	1			4,740		代価表 0006 参考RE6
ジョイントボックス	大	個	1	1	174	174		刊行物(電気) 1 材 物価/7月
雑材料		式	1	0.02	174	3.48		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.1	1	30,192	3,019.2	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,019.2	603.84	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	3,623.04	941.99		
計						4,742.61		

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
プランクプレート	既設ボックス使用	個	1			1,020		代価表 0009 建共E56
プランクプレート	樹脂製 角型	個	1	1	150	150		E0-511156 260701A-2 材料
雑材料		式	1	0.02	150	3		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.019	1	30,192	573.65	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	573.65	114.73	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	688.38	178.98		
計						1,020.36		
LED照明器具B	流し手元ライト レバースイッチ付 15W相当 棚下・壁面兼用 昼白色	個	1			12,600		代価表 0010 建共E29
LED照明器具B	流し手元ライト レバースイッチ付 15W相当 棚下・壁面兼用 昼白色	個	1	1	6,350	6,350		見積 照明器具 1 材
雑材料		式	1	0.05	6,350	317.5		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
計						12,602.04		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具C	シーリングライト 100W相当 天井直付型 昼白色	個	1			12,400		代価表 0011 参考RE16
LED照明器具C	シーリングライト 100W相当 天井直付型 昼白色	個	1	1	5,200	5,200		見積 照明器具 2 材 ✓
雑材料		式	1	0.05	5,200	260		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.163	1	30,192	4,619.38	○	EO-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,619.38	923.88	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,543.26	1,441.25		
計						12,444.51		
LED照明器具D	シーリングライト 60W相当 天井直付型 昼白色	個	1			11,100		代価表 0012 参考RE16
LED照明器具D	シーリングライト 60W相当 天井直付型 昼白色	個	1	1	3,900	3,900		見積 照明器具 3 材 ✓
雑材料		式	1	0.05	3,900	195		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.163	1	30,192	4,619.38	○	EO-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,619.38	923.88	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,543.26	1,441.25		
計						11,079.51		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具 E	ダウンライト 60W相当 昼白色	個	1			13,600		代価表 0013 建共E30
LED照明器具 E	ダウンライト 60W相当 昼白色	個	1	1	3,900	3,900		見積 照明器具 4 材
雑材料		式	1	0.05	3,900	195		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.209	1	30,192	6,310.13	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	6,310.13	1,262.03	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	7,572.16	1,968.76		
計						13,635.92		
テレビドアホン	モニター付親機、子機	組	1			25,400		代価表 0014 建共E61
テレビドアホン	モニター付親機、子機	組	1	1	13,200	13,200		見積 弱電 1 材
雑材料		式	1	0.02	13,200	264		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.265	1	30,192	8,000.88	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	8,000.88	1,600.18	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.24	9,601.06	2,304.25		
計						25,369.31		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
直列ユニット	中間	個	1			8,890		代価表 0015 参考RE22
直列ユニット	中間	個	1	1	2,110	2,110		刊行物(電気) 2 材 物価/7月
雑材料		式	1	0.02	2,110	42.2		(見積り・刊行物等)
K01								
電工		人	0.15	1	30,192	4,528.8	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,528.8	905.76	○	(見積り・刊行物等)
K03								
その他		式	1	0.24	5,434.56	1,304.29		
計						8,891.05		
直列ユニット	端末	個	1			8,130		代価表 0016 参考RE22
直列ユニット	端末	個	1	1	2,110	2,110		刊行物(電気) 3 材 物価/7月
雑材料		式	1	0.02	2,110	42.2		(見積り・刊行物等)
K01								
電工		人	0.133	1	30,192	4,015.54	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,015.54	803.11	○	(見積り・刊行物等)
K03								
その他		式	1	0.24	4,818.65	1,156.48		
計						8,127.33		
撤去 配管工 その他率：有		人	1			36,900		代価表 0017
配管工		人	1	1	29,274	29,274	○	M0-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	29,274	7,611.24		
計						36,885.24		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
撤去 設備機械工 その他率：有		人	1			35,600		代価表 0018
設備機械工		人	1	1	28,254	28,254	○	M0-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	28,254	7,346.04		
計						35,600.04		
撤去 ダクト工 その他率：有		人	1			33,300		代価表 0019
ダクト工		人	1	1	26,418	26,418	○	M0-911163 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	26,418	6,868.68		
計						33,286.68		
撤去 保温工 その他率：有		人	1			35,100		代価表 0020
保温工		人	1	1	27,846	27,846	○	M0-911164 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	27,846	7,239.96		
計						35,085.96		
天井付換気扇	低騒音型浴室用、100φ 24h換気スイッチ、SUS製深型フード、 ガラリ、防虫網付、標準付属品共	台	1			52,900		代価表 0021
天井付換気扇	低騒音型浴室用、100φ 24h換気スイッチ、SUS製深型フード、 ガラリ、防虫網付、標準付属品共	台	1	1	31,800	31,800		見積 換気設備 1 材
換気扇 据付	150φ以下	台	1	1	16,396.36	16,396.36		M0-745281 260701A+2 標準
ペントキヤップ 取付費	100mm	個	1	1	4,684.8	4,684.8		M0-541051 260701A+2 市場
計						52,881.16		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
バ イ フ ァ ン	サニタリー用、50.0m3/h、1φ100V SUS製深型フード、カバー、防虫網付、 標準付属品共	台	1			30,500		代価表 0022
バ イ フ ァ ン	サニタリー用、50.0m3/h、1φ100V SUS製深型フード、カバー、防虫網付、 標準付属品共	台	1	1	15,300	15,300		見積 換気設備 2 材
バ イ 用 フ ァ ン 据 付	150φ以下	台	1	1	10,510.49	10,510.49		M0-745274 260701A+2 標準
ベ ン ト キ ャ ッ プ 取 付 費	100mm	個	1	1	4,684.8	4,684.8		M0-541051 260701A+2 市場
計						30,495.29		
レ ン ジ フ ー ド フ ァ ン	レンジフードファン浅形 高静圧、150φ 270m3/h 静圧40Pa 1φ100V SUS製ウェザースタール、防虫網共	台	1			142,000		代価表 0023 協議11
レ ン ジ フ ー ド フ ァ ン	レンジフードファン浅形 高静圧、150φ 270m3/h 静圧40Pa 1φ100V SUS製ウェザースタール、防虫網共	台	1	1	98,200	98,200		見積 換気設備 3 材
レ ン ジ フ ー ド 据 付		台	1	1	35,735.66	35,735.66		M0-745101 260701A+2 協議
設 備 機 械 工		人	0.18	1	28,254	5,085.72	○	M0-911165 260701A-2 参資
執 務 並 行 改 修 割 増		式	1	0.2	5,085.72	1,017.14	○	(見積り・刊行物等)
そ の 他		式	1	0.24	6,102.86	1,464.69		
計						141,503.21		
洋 風 便 器	掃除口付壁排水型W-タンセット 温水洗浄便座、紙巻器共	組	1			245,000		代価表 0024
洋 風 便 器	掃除口付壁排水型W-タンセット 温水洗浄便座、紙巻器共	組	1	1	204,000	204,000		見積 衛生器具 1 材
大 便 器 取 付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1	41,358	41,358		M0-531022 260701A+2 市場
計						245,358		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
洗面化粧台	混合水栓シンク*ルレパ*一式ミラーキャビネット 付属品共	組	1			137,000		代価表 0025
洗面化粧台	混合水栓シンク*ルレパ*一式ミラーキャビネット 付属品共	組	1	1	111,000	111,000		見積 衛生器具 2 材
洗面化粧台 取付		組	1	1	25,672.12	25,672.12		M0-731187 260701A+2 参考
計						136,672.12		
洗濯機パン	排水トラップ(横引) 640×640	組	1			26,900		代価表 0026
洗濯機パン	排水トラップ(横引) 640×640	組	1	1	16,000	16,000		見積 衛生器具 3 材
洗濯機パン 取付	トラップ 付き	組	1	1	10,858	10,858		M0-531081 260701A+2 市場
計						26,858		
洗濯用水栓	緊急止水弁付横水栓	個	1			10,500		代価表 0027
洗濯用水栓	緊急止水弁付横水栓	個	1	1	7,420	7,420		見積 衛生器具 4 材
水栓類 取付	13A	個	1	1	3,049.18	3,049.18		M0-732117 260701A+2 標準
計						10,469.18		
流し用混合水栓	キッチンシャワー付シンク*ルレパ*混合栓壁付式	個	1			30,400		代価表 0028
流し用混合水栓	キッチンシャワー付シンク*ルレパ*混合栓壁付式	個	1	1	25,600	25,600		見積 衛生器具 5 材
混合水栓 取付	13A	個	1	1	4,791.57	4,791.57		M0-732135 260701A+2 標準
計						30,391.57		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
さや管架橋ポリエチレン管	20mm	m	1			1,680		代価表 0029 住機81
さや管架橋ポリエチレン管	20mm	m	1.08	1	790	853.2		見積 給水設備 1 材
接合材等		式	1	0.15	790	118.5		(見積り・刊行物等)
配管工		人	0.016	1	29,274	468.38	○	M0-911162 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	468.38	93.68	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	562.06	146.14		
計						1,679.9		
さや管架橋ポリエチレン管	13mm	m	1			1,270		代価表 0030 住機81
さや管架橋ポリエチレン管	13mm	m	1.08	1	460	496.8		見積 給水設備 2 材
接合材等		式	1	0.15	460	69		(見積り・刊行物等)
配管工		人	0.016	1	29,274	468.38	○	M0-911162 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	468.38	93.68	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	562.06	146.14		
計						1,274		
ヘッダー	20-20*6P、プラグ・保温カバー、固定金具付き	組	1			23,700		代価表 0031
ヘッダー	20-20*6P、プラグ・保温カバー、固定金具付き	組	1	1	19,400	19,400		見積 給水設備 3 材
給水・給湯ヘッダー取付	さや管ヘッダー工法	個	1	1	4,320.84	4,320.84		M0-362404 260701A+2 住標
計						23,720.84		

いわき市

○は「その他」の率対象

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
ヘッダー	20-20*1P、13*5Pプラグ・保温カバー、固定金具付き	組	1			20,600		代価表 0032
ヘッダー	20-20*1P、13*5Pプラグ・保温カバー、固定金具付き	組	1	1	16,300	16,300		見積 給水設備 4材
給水・給湯ヘッダー 取付	さや管ヘッダー工法	個	1	1	4,320.84	4,320.84		M0-362404 260701A+2 住標
計						20,620.84		
架橋ポリエチレン管	20mm、保温10mm付	m	1			2,700		代価表 0033 住機81
架橋ポリエチレン管	20mm、保温10mm付	m	1.08	1	1,620	1,749.6		見積 給水設備 5材
接合材等		式	1	0.15	1,620	243		(見積り・刊行物等)
配管工		人	0.016	1	29,274	468.38	○	M0-911162 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	468.38	93.68	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	562.06	146.14		
計						2,700.8		
追い焚き配管	架橋ポリエチレン管へアチューブ10A×2 保温10mm付き	m	1			1,590		代価表 0034 住機81
追い焚き配管	架橋ポリエチレン管へアチューブ10A×2 保温10mm付き	m	1.08	1	720	777.6		見積 給湯設備 2材
支持金物		式	1	0.15	720	108		(見積り・刊行物等)
配管工		人	0.016	1	29,274	468.38	○	M0-911162 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	468.38	93.68	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	562.06	146.14		
計						1,593.8		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ガス設備工事	ガス栓、ガスメーター設置	戸	1			195,000		代価表 0035
基本工事費		式	1	1	19,300	19,300		見積 ガス設備 1 工
SGP(白ガス管)	15A	m	0.5	1	4,800	2,400		見積 ガス設備 2 材工共
PLV(塩化ビニル被覆鋼管)	20A	m	2	1	6,620	13,240		見積 ガス設備 3 材工共
CD管付・ケース付きフレキ管	15A	m	3.5	1	4,160	14,560		見積 ガス設備 4 材工共
CD管付・ケース付きフレキ管	20A	m	16	1	4,890	78,240		見積 ガス設備 5 材工共
2口ガス栓	15A	個	1	1	8,990	8,990		見積 ガス設備 6 材工共
フレキねじガス栓	20A	個	1	1	4,970	4,970		見積 ガス設備 7 材工共
UMメーターガス栓	20A	個	1	1	6,570	6,570		見積 ガス設備 8 材工共
ガスメーター設置費		台	1	1	2,390	2,390		見積 ガス設備 9 材工共
ガスメーター撤去費		台	1	1	590	590		見積 ガス設備 10 材工共
メーター支持(SUS)		か所	1	1	2,800	2,800		見積 ガス設備 11 材工共
フレキ管取出し(露出分岐)	25A以下	か所	1	1	1,690	1,690		見積 ガス設備 12 材工共
器具接続(フレキねじガス栓)	20A	台	1	1	910	910		見積 ガス設備 13 材工共
穴開け	300mm未満 補修共	か所	1	1	20,700	20,700		見積 ガス設備 14 材工共
雑材料		か所	1	1	17,500	17,500		見積 ガス設備 15 材
計						194,850		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
仮囲い	万能板塀 H=2.0 設計供用日数：150日 運搬費共	m	1			8,470		代価表 0036
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1	4,062.66	4,062.66		B0-131412 260701A+2 標準
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1	2,187.59	2,187.59		B0-131412 260701A+2 標準
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	150	8.12	1,218		B0-131412 260701A+2 標準
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	343.29	343.29		B0-131412 260701A+2 標準
仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1	658.27	658.27		B0-131414 260701A+2 標準
計						8,469.81		
キヤスターゲート	W6.0×H1.8 設計供用日数：150日 運搬費共	か所	1			85,900		代価表 0037
キヤスターゲート	W6.0×H1.8 6ヶ月 運搬費共	か所	1	1.01	92,200	93,122		刊行物(建築) 1 材工共 施単/夏 4週8休補正1.01
キヤスターゲート	W6.0×H1.8 3ヶ月相当	か所	▲1	0.33	21,816	▲7,199.28		代価表 0038
計						85,922.72		
キヤスターゲート	W6.0×H1.8 3ヶ月相当	か所	1			21,800		代価表 0038
キヤスターゲート	W6.0×H1.8 6ヶ月 運搬費共	か所	1	1.01	92,200	93,122		刊行物(建築) 1 材工共 施単/夏 4週8休補正1.01
キヤスターゲート	W6.0×H1.8 3ヶ月 運搬費共	か所	▲1	1.01	70,600	▲71,306		刊行物(建築) 2 材工共 施単/夏 4週8休補正1.01
計						21,816		

[illegible]