

建築工事(改修)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1 直接仮設工事 /		1 /	式	2,041,084	001 /
計				2,041,084	
2 防水改修工事 /		1 /	式	267,501	001 /
計				267,501	
3 外壁・階段室改修工事 /		1 /	式	3,343,022	001 /
計				3,343,022	
4 建具改修工事 /		1 /	式	2,225,829	WP /
計				2,225,829	
5 内装改修工事 /		1 /	式	8,768,468	WP /
計				8,768,468	
6 塗装改修工事 /		1 /	式	718,078	001 /
計				718,078	
7 金属工事 /	外部	1 /	式	1,898,000	001 /
計				1,898,000	
8 エント及びその他工事 /		1 /	式	795,200	002 /
計				795,200	
9 産廃運搬処分費 /	運搬費	1 /	式	56,681	WP /
9 産廃運搬処分費 /	処分費	1 /	式	54,750	001 /
計				111,431	

建築工事(改修)		1 直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22mm木構 設計供用日数:90日	235	m ²	3,460	813,100	代価表 0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	235	m ²	360	84,600	B0-131691 260120A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計供用日数:90日	18.5	m	870	16,095	代価表 0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	18.5	m	79	1,462	B0-131671 260120A+2 標準
柵状養生シート張り	防災I類 設計供用日数:80日	235	m ²	890	209,150	代価表 0003
仮設材運搬 (シート・ネット類)		235	m ²	9	2,115	B0-131688 260120A+2 標準
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	184	m ²	530	97,520	B0-181254 260120A+2 標準 階段室、ベランダ
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	184	m ²	55	10,120	B0-131694 260120A+2 標準
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	212	m ²	940	199,280	B0-181254 260120A+2 標準 住戸内
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	212	m ²	71	15,052	B0-131694 260120A+2 標準
						(コメント)
養生(外壁改修)		37	m ²	440	16,280	B0-181285 260120A+2 標準
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	184	m ²	120	22,080	B0-181281 260120A+2 標準 階段室、ベランダ
養生(内部改修)	複合改修	212	m ²	330	69,960	B0-181281 260120A+2 標準 住戸内
						(コメント)
整理清掃後片付け (外壁改修)		37	m ²	1,950	72,150	B0-181286 260120A+2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	184	m ²	500	92,000	B0-181282 260120A+2 標準 階段室、ベランダ
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	212	m ²	1,510	320,120	B0-181282 260120A+2 標準 住戸内
計					2,041,084	/

建築工事(改修)		3 外壁・階段室改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外壁改修】						(コメント)
軒天剥落防止 ネット貼り工法	クモルネット同等品	77.1	m ²	11,500	886,650	外壁改修 見積 1 材工共
下地処理 (クモル-工法)	劣化塗膜の除去、高圧水洗浄 下地調整(下地調整塗材C-2)共	196	m ²	3,050	597,800	塗装改修 見積 1 材工共
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	196	m ²	1,770	346,920	B0-536532 260120A+2 市場 材工共
						(コメント)
【階段室改修】						(コメント)
軒天剥落防止工事 ネット貼り工法	クモルネット同等品	45.3	m ²	11,500	520,950	外壁改修 見積 1 材工共
下地処理 (クモル-工法)	劣化塗膜の除去、高圧水洗浄 下地調整(下地調整塗材C-2)共	89.4	m ²	3,050	272,670	塗装改修 見積 1 材工共
下地調整	高圧水洗浄 下地調整(下地調整材 c-2)共	45.3	m ²	2,700	122,310	塗装改修 見積 2 材工共 (アスベスト塗材除去面)
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	135	m ²	1,770	238,950	B0-536532 260120A+2 市場 材工共
既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	33.2	m ²	710	23,572	B0-288503 260120A+2 標準
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	33.2	m ²	1,650	54,780	B0-581414 260120A+2 市加
						(コメント)
【劣化部補修】						(コメント)
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	364	m ²	380	138,320	B0-181313 260120A+2 標準 外壁・階段室改修
欠損部モルタル充填 壁・床面	ポリマー樹脂モルタル 720程度 (浅い欠損)	3	m ²	26,000	78,000	B1-101147 260120A+2 独自
クラック補修 樹脂注入工法	エポキシ樹脂注入 クラック: 0.2mm以上1.0mm以下 自動式	5	m	8,970	44,850	外壁改修 見積 2 材工共
クラック補修 Uカットシール材充填工 法	可とう性エポキシ樹脂注入 クラック: 1.0mmを超える 挙動しないひび割れ	5	m	3,450	17,250	外壁改修 見積 3 材工共
計					3,343,022	

建築工事(改修)		4 建具改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【建具改修】						(コメント)
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	33.8	m	6,980	235,924	B0-287322 260120A+2 標準
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m ³	7,680	1,536	B0-389511 260120A+2 標準
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	5.4	m ²	4,540	24,516	B0-287365 260120A+2 標準
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	7.3	m ²	3,890	28,397	B0-287365 260120A+2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.6	m ³	5,910	3,546	B0-389511 260120A+2 標準 金属くず 鋼製建具
ガラス撤去	集積共	4.4	m ²	7,020	30,888	B0-288711 260120A+2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	5,910	591	B0-389511 260120A+2 標準 陶器・ガラス類 ガラス
						(コメント)
SD-1新設	スチール製片開戸 防火設備	2	か所	338,000	676,000	建具改修 見積 1 材工共
AD-1新設	アルミ製片開戸	1	か所	217,000	217,000	建具改修 見積 2 材工共
AD-2新設	アルミ製片開戸	1	か所	217,000	217,000	建具改修 見積 3 材工共
AW-1新設	アルミ製引違窓	1	か所	138,000	138,000	建具改修 見積 4 材工共
AW-2新設	アルミ製内倒窓	1	か所	78,000	78,000	建具改修 見積 5 材工共
AW-3新設	アルミ製内倒窓 防火設備	1	か所	108,000	108,000	建具改修 見積 6 材工共
AW-4新設	アルミ製引違窓	1	か所	104,000	104,000	建具改修 見積 7 材工共
AW-5新設	アルミ製引違窓	1	か所	167,000	167,000	建具改修 見積 8 材工共
						(コメント)
フロント板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	11.6	m ²	6,510	75,516	B0-538711 260120A+2 市加
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	0.3	m ²	8,130	2,439	B0-538741 260120A+2 市加

建築工事(改修)		6 塗装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【鉄部塗装】						(コメント)
既存塗膜除去 (細幅)	鉄面・亜鉛めっき面 工程RB種	88	m	470	41,360	代価表 0020 / 階段室手摺
SOP塗り(細幅) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A 下地RB種(塗替え面)	88	m	890	78,320	代価表 0021 / 階段室手摺
既存塗膜除去	鉄面・亜鉛めっき面 工程RB種	11.3	m ²	1,160	13,108	B0-288503 260120A+2 標準 25/29/34号既存玄関扉両面 31号室既存玄関扉片面
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	11.3	m ²	1,540	17,402	B0-581413 260120A+2 市加 25/29/34号既存玄関扉両面 31号室既存玄関扉片面
						(コメント)
【木部塗装】	内部化粧部分					(コメント)
SOP塗り(細幅) 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 素地ごしらえB種	679	m	660	448,140	代価表 0022 /
						(コメント)
【コンクリート面塗装】	浴室					(コメント)
既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	58.7	m ²	710	41,677	B0-288503 260120A+2 標準
NAD塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	58.7	m ²	1,330	78,071	B0-581422 260120A+2 市加
計					718,078	/

環境配慮改修工事		1 環境配慮改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【塗材除去】						(コメント)
最下部養生シート	ポリエチレンシート 厚=0.15mm (2重)	37.9	m ²	1,500	56,850	環境配慮 見積 1 材工共
垂直部養生シート	ポリエチレンシート 厚=0.10mm (1重)	169	m ²	1,300	219,700	環境配慮 見積 2 材工共
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機使用	37.9	m ²	1,600	60,640	環境配慮 見積 3 材工共
開口部目張り	隙間埋めゴムテープ等	1	式		12,000	環境配慮 見積 4 材工共
アスベスト除去作業	飛散防止材・抑制剤吹付 集塵装置付「イスタグ」ラインダクト工法	45.3	m ²	16,800	761,040	環境配慮 見積 5 材工共
除去廃材集積	二重袋詰め	45.3	m ³	1,000	45,300	環境配慮 見積 6 材工共
機械機器運搬費・ 機械損料	設備機器・HEPAフィルター付真空掃除機 等	45.3	m ²	1,100	49,830	環境配慮 見積 7 材
副資材消耗品	防護服・マスク・フィルター等	45.3	m ²	1,300	58,890	環境配慮 見積 8 材
廃材保管庫設置		1	棟	60,000	60,000	環境配慮 見積 9 材工共
						(コメント)
とりこわし 発生材運搬	石綿含有塗材	1	台	45,000	45,000	環境配慮 見積 10 工
						(コメント)
建設副産物処理 料金(最終処理)	石綿含有塗材	0.7	m ³	50,000	35,000	環境配慮 関東北エコクリーン
産業廃棄物税		0.1	t	1,000	100	事業単価表 8
計					1,404,350	

電気設備工事(改修)		電気設備改修		住戸内設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯・コンセント設備						(コメント)
丸型引掛コンセント		12	台	4,480	53,760	代価表 0023
照明器具A	天井直付型照明	4	台	16,900	67,600	代価表 0024
照明器具B	壁直付型照明	4	台	11,300	45,200	代価表 0025
照明器具C	小型シーリングライト	8	台	10,200	81,600	代価表 0026
照明器具D	シーリングライト 防湿・防雨型	4	台	13,300	53,200	代価表 0027
住宅用分電盤	単相2線式 主30AF 2+2回路	5	面	21,200	106,000	代価表 0028
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	4	個	2,630	10,520	E0-531141 260120A+2 標準
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	2	個	3,940	7,880	E0-531141 260120A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 -	12	個	3,870	46,440	E0-531191 260120A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個	3,210	6,420	E0-531191 260120A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	4	個	4,620	18,480	E0-531191 260120A+2 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個	3,430	6,860	E0-531191 260120A+2 標準
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極 接地端子付) 125V	4	個	4,010	16,040	代価表 0029
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	41	m	580	23,780	E0-432611 260120A+2 参考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	13	m	660	8,580	E0-432611 260120A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	40	m	780	31,200	E0-432611 260120A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	30	m	880	26,400	E0-432611 260120A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	52	m	1,030	53,560	E0-432611 260120A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	18	m	1,110	19,980	E0-432611 260120A+2 参考

電気設備工事(改修)		電気設備改修			住戸内設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F用ジョイントボックス		4	個	1,690	6,760	代価表 0030
電話設備						(コメント)
モジュラージャック	埋込 6極4心 プレート共	2	個	2,800	5,600	代価表 0031
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P 管内	6	m	670	4,020	E0-432680 260120A+2 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P FEP内(PF・CD)	6	m	610	3,660	E0-432680 260120A+2 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ビッド・天井	26	m	550	14,300	E0-432680 260120A+2 標準
端子接続費	5P	2	か所	7,390	14,780	E0-541113 260120A+2 標準
火災報知設備						(コメント)
住宅用防災警報器 (電池式露出煙感 知器)	電池寿命10年 自動診断 認定品	4	個	6,210	24,840	E1-200500 260120A+2 独自
玄関チャイム						(コメント)
来客報知用チャイム	AC100V式	2	個	5,850	11,700	代価表 0032
チャイム用押釦	小勢力・100V両用 防雨型	2	個	3,210	6,420	代価表 0033
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビッド・天井	7	m	580	4,060	E0-432611 260120A+2 参考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m	660	1,980	E0-432611 260120A+2 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビッド・天井	2	m	780	1,560	E0-432611 260120A+2 参考
計					783,180	

電気設備工事(改修)		電気設備改修			共用部設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共用灯設備						(コメント)
ウォールライト 防雨・防湿型	壁直付型	1	台	29,600	29,600	代価表 0038
天井直付型階段灯 防雨・防湿型	非常用照明付	4	台	51,300	205,200	代価表 0039
タプルスイッチ (金属プレート付)	3W 15A×1 防雨スイッチプレート共	2	個	4,300	8,600	代価表 0040
タプルスイッチ (金属プレート付)	4W 15A×1 防雨スイッチプレート共	2	個	4,840	9,680	代価表 0041
電話設備						(コメント)
端子盤	鋼板製 露出型	1	面	69,000	69,000	代価表 0042
EM-TREEケーブル	0.5mm- 50P 管内	5	m	2,320	11,600	E0-432665 260120A+2 標準
EM-TREEケーブル	0.5mm- 50P FEP内(PP・CD)	2	m	2,150	4,300	E0-432665 260120A+2 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	5	m	4,490	22,450	E0-131111 260120A+2 市加
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	2	m	3,600	7,200	E0-431115 260120A+2 標準
プラスチック形 屋外(溶融亜鉛め つき)	200×200×200	1	個	17,100	17,100	代価表 0043
計					384,730	

機械設備工事(改修)		機械設備改修			住戸内設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						(コメント)
洋風便器	タンク式 普通便座 付属品共	2	基	138,000	276,000	代価表 0045
紙巻器	樹脂製 1連用	2	個	7,700	15,400	代価表 0046
止水栓接続(手間)	洗面化粧台	4	か所	3,330	13,320	代価表 0047
給水設備						(コメント)
給水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)改修	屋内一般 20A	4	m	3,310	13,240	M0-651125 260120A+2 協議
保温付架橋 ポリエチレン管	20φ	40	m	1,450	58,000	代価表 0048
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	4	m	2,640	10,560	M0-632176 260120A+2 協議
チース	PE管用 20A	8	個	4,130	33,040	機械 見積 1 材工共
HIVP管変換アダプタ	PE管用 20A	4	個	3,220	12,880	機械 見積 2 材工共
座付き水栓エルボ		6	個	4,140	24,840	代価表 0049
自在水栓	F 5 13A	2	個	9,770	19,540	代価表 0050
自在水栓	F10A 泡沫 13A	2	個	8,320	16,640	M0-732113 260120A+2 標準
分岐水栓	K19SU4同等品 13A	4	個	5,570	22,280	代価表 0051
緊急止水栓付横水 栓	TW11R同等品	2	個	10,300	20,600	代価表 0052
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2	か所	4,640	9,280	M0-641194 260120A+2 標準
モルタル材料費		0.1	m ³	25,600	2,560	B0-114131 260120A-2 材料
排水設備						(コメント)
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	1	m	4,860	4,860	M0-651156 260120A+2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	4	m	6,190	24,760	M0-651156 260120A+2 標準

機械設備工事(改修)		機械設備改修			住戸内設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	4	m	4,780	19,120	M0-651156 260120A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 75A	4	m	9,560	38,240	M0-651156 260120A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	4	m	11,400	45,600	M0-651156 260120A+2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	3	m	7,460	22,380	M0-651156 260120A+2 標準
排水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 40A	1	m	4,000	4,000	M0-432121 260120A+2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 50A	3	m	4,250	12,750	M0-432121 260120A+2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	1	m	10,100	10,100	M0-432121 260120A+2 補市
排水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 80A	8	m	5,060	40,480	M0-432121 260120A+2 補市
洗濯機用トラップ	防水形	1	個	31,200	31,200	M0-733153 260120A+2 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温有	2	か所	7,600	15,200	M0-641194 260120A+2 標準
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	6	か所	8,010	48,060	M0-641192 260120A+2 標準
モルタル材料費		0.1	m ³	25,600	2,560	B0-114131 260120A-2 材料
換気設備						(コメント)
一般換気扇	引きひも連動式 150φ	2	台	28,900	57,800	代価表 0053
浴室用換気扇	引きひも連動式	2	台	32,300	64,600	代価表 0054
ガス設備						(コメント)
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m	5,410	21,640	M0-651191 260120A+2 標準
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m	6,860	27,440	M0-651191 260120A+2 標準
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	15A 材工共	7	m	4,860	34,020	機械 見積 3 材工共
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	20A 材工共	3	m	5,810	17,430	機械 見積 4 材工共

機械設備工事(改修)		機械設備改修		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去 配管工 その他率：有		1	人	35,200	35,200	代価表 0058
撤去 設備機械工 その他率：有		0.2	人	35,300	7,060	代価表 0059
撤去 保温工 その他率：有		0.2	人	34,300	6,860	代価表 0060
撤去 ダクト工 その他率：有		0.2	人	32,500	6,500	代価表 0061
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3	9,910	991	B0-339612 260120A+2 参考 有筋コンクリート類
建築副産物処理金 属(中間処理)	有筋コンクリート類	0.1	t	3,000	300	事業単価表 9 前田道路(株) いわき合材工場
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3	3,430	343	B0-339612 260120A+2 参考 ガラス・陶器くず
建築副産物処理金 属(中間処理)	ガラス・陶器くず類	0.1	t	10,000	1,000	事業単価表 3 前田道路(株) いわき合材工場
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	5,720	572	B0-339612 260120A+2 参考 金属くず
建築副産物処理金 属(中間処理)	金属くず類	0.1	t	8,000	800	事業単価表 6 榑高崎クレーン
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.2	m3	5,720	1,144	B0-339612 260120A+2 参考 廃プラスチック類
建築副産物処理金 属(中間処理)	廃プラスチック類	0.2	m3	12,000	2,400	事業単価表 5 榑高崎クレーン
計					63,170	

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【25号室】	内装改修工事 1階	1	式		1,974,012	別紙 00-0001 ✓
【解体工事】						(コメント)
フローリング、框撤去	集積・積込共	9.1	m ²	2,140	19,474	代価表 0004 ✓
畳撤去	一畳 集積・積込共	16	枚	1,380	22,080	代価表 0005 ✓
畳撤去	半畳 集積・積込共	1	枚	780	780	代価表 0006 ✓
床下地板撤去	集積・積込共	34.2	m ²	660	22,572	代価表 0007 ✓
木製幅木撤去	15×40程度 集積・積込共	7.9	m	590	4,661	代価表 0008 ✓
木製便所幅木撤去	15×90程度 集積・積込共	3.9	m	600	2,340	代価表 0009 ✓
木製畳寄撤去	15×40程度 集積・積込共	8.7	m	590	5,133	代価表 0010 ✓
木製廻縁撤去	30×36程度 集積・積込共	58	m	600	34,800	代価表 0011 ✓
壁クロス撤去	集積・積込共	80.6	m ²	900	72,540	代価表 0012 ✓
木製付鴨居撤去	15×40程度 集積・積込共	8.7	m	590	5,133	代価表 0013 ✓
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積・積込共	37.1	m ²	1,530	56,763	代価表 0014 ✓
押入物入床撤去	集積・積込共	2.5	m ²	620	1,550	代価表 0015 ✓
押入物入壁撤去	集積・積込共	14.3	m ²	1,210	17,303	代価表 0016 ✓
押入物入天井撤去	集積・積込共	2.5	m ²	1,510	3,775	代価表 0017 ✓
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積・積込共	4.7	m ²	830	3,901	代価表 0018 ✓
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積・積込共	12	m ²	710	8,520	代価表 0019 ✓
流し台撤去	ガス台・吊戸棚等付属品を含む 集積・積込共	1	か所	6,000	6,000	解体 見積 1 工 ✓
洗面化粧台撤去	集積・積込共	1	か所	6,000	6,000	解体 見積 2 工 ✓

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【25号室】	内装改修工事 1階	1	式		1,974,012	別紙 00-0001
						(コメント)
【床】						(コメント)
既存根太組補強 1階	赤松 45×45	34.2	延㎡	720	24,624	内装 見積 1 材工共 (和室/台所/廊下)
床下地張り	フッ合板 T1 (完全耐水ペニ) t=12mm	34.2	㎡	3,400	116,280	内装 見積 2 材工共 (和室/台所/廊下)
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種 厚さ12 なら	9.1	㎡	13,800	125,580	B0-238245 260120A+2 標準 (台所/廊下)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	16	枚	10,600	169,600	B0-238112 260120A+2 参資 (和室①/②/③)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚	6,360	6,360	B0-238112 260120A+2 参資 (和室③)
クッションフロア張り	t=1.8mm	0.9	㎡	2,800	2,520	内装 見積 3 材工共 (便所)
						(コメント)
【幅木/廻縁】						(コメント)
幅木張り	赤松 15×40程度	7.9	m	2,500	19,750	内装 見積 4 材工共 (台所/廊下/玄関)
便所幅木張り	赤松 15×90程度	3.9	m	2,500	9,750	内装 見積 5 材工共 (便所)
畳寄	杉 15×40程度	8.7	㎡	3,440	29,928	内装 見積 6 材工共 (和室①/②/③)
廻縁張り	赤松 30×36程度	58	m	1,670	96,860	内装 見積 7 材工共
						(コメント)
【壁】						(コメント)
既存胴縁組補強	杉	80.6	㎡	1,450	116,870	内装 見積 8 材工共
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	80.6	㎡	1,210	97,526	B0-538311 260120A+2 補市
壁紙張り	ビニールクロス(量産品) 難燃	80.6	㎡	1,360	109,616	内装 見積 9 材工共

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【25号室】	内装改修工事 1階	1	式		1,974,012	別紙 00-0001
付鴨居取付	赤松 15×40程度	8.7	m	4,020	34,974	内装 見積 10 材工共 (和室①/②/③) (コメント)
【天井】						(コメント)
既存野縁組補強	赤松 40×30	37.1	m ²	720	26,712	内装 見積 11 材工共
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	37.1	m ²	1,110	41,181	B0-538411 260120A+2 補市
天井 クロス張	ビニールクロス(量産品) 難燃	37.1	m ²	1,360	50,456	内装 見積 12 材工共 (コメント)
【その他】						(コメント)
框製作取付	米松 60×90×1,440	1	か所	16,000	16,000	内装 見積 13 材工共
押入製作取付	ベニヤ 1間用 H=2,300×D=900程度 天袋無、枕棚共、雑巾摺共、 敷居別途、鴨居別途、襖別途	1	か所	90,800	90,800	内装 見積 25 材工共
物入製作取付	ベニヤ W=800×D=800×H=2,300程度 中棚共、雑巾摺共 建具別途	1	か所	60,300	60,300	内装 見積 26 材工共 (コメント)
【木製建具改修】						(コメント)
WD-2	押入引違襖2枚 1,660×1,800程度 引手:プラスチック角 緑:カシウ塗	1	か所	70,800	70,800	木製建具 見積 2 材工共
WD-3	片引換1枚 870×1,800程度 引手:プラスチック角 緑:カシウ塗	1	か所	47,000	47,000	木製建具 見積 3 材工共
WD-5	片引換1枚 870×1,800程度 引手:プラスチック角 緑:カシウ塗	1	か所	47,000	47,000	木製建具 見積 5 材工共
WD-6	引違仕切襖2枚 1,660×1,800程度 引手:プラスチック角 緑:カシウ塗	1	か所	81,600	81,600	木製建具 見積 6 材工共
WD-7	片引換1枚 870×1,800程度 引手:プラスチック角 緑:カシウ塗	1	か所	47,000	47,000	木製建具 見積 7 材工共
WD-8	押入引違襖2枚 1,660×1,800程度 引手:プラスチック角 緑:カシウ塗	1	か所	70,800	70,800	木製建具 見積 8 材工共

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【27号室】	内装改修工事 2階	1	式		4,129,459	別紙 00-0002
【共通】						(コメント)
躯体消臭	床/壁/天井 強力無臭元液890同等品	204	m ²	220	44,880	消毒 見積 1 材工共
躯体消毒	床/壁/天井 アルコール-B75同等品	204	m ²	130	26,520	消毒 見積 2 材工共
飛散防止塗料塗布	床/壁/天井 ローラー塗り	204	m ²	1,550	316,200	消毒 見積 3 材工共
墨出し(内部改修)	複合改修	53	m ²	170	9,010	B0-181214 260120A+2 標準
						(コメント)
【床】						(コメント)
乾式置床パネ	フリア7CP-F同等品 際根太LVL共	25.1	m ²	15,000	376,500	内装 見積 14 材工共 (和室①/②/③)
土台・根太組	土台105×60@910 根太40×30@303 副資材共	15.4	m ²	6,500	100,100	内装 見積 15 材工共 (台所/廊下/押入/物入)
床下地張り	ラック合板 T1 (完全耐水ペニ) t=12mm	9.1	m ²	3,400	30,940	内装 見積 2 材工共 (台所/廊下)
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種 厚さ12 なら	9.1	m ²	13,800	125,580	B0-238245 260120A+2 標準 (台所/廊下)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	16	枚	10,600	169,600	B0-238112 260120A+2 参資 (和室①/②/③)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚	6,360	6,360	B0-238112 260120A+2 参資 (和室③)
クッションフロア張り	t=1.8mm	0.9	m ²	2,800	2,520	内装 見積 3 材工共 (便所)
						(コメント)
【幅木/廻縁】						(コメント)
幅木張り	赤松 15×40程度	7.9	m	2,500	19,750	内装 見積 4 材工共 (台所/廊下/玄関)
便所幅木張り	赤松 15×90程度	3.9	m	2,500	9,750	内装 見積 5 材工共 (便所)
畳寄	杉 15×40程度	8.7	m	3,440	29,928	内装 見積 6 材工共 (和室①/②/③)

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【27号室】	内装改修工事 2階	1	式		4,129,459	別紙 00-0002
廻縁張り	赤松 30×36程度	58	m	1,670	96,860	内装 見積 7 材工共
						(コメント)
【壁】						(コメント)
間仕切軸組	杉1等 真壁 階高H=2,400 副資材共	41.6	m ²	5,900	245,440	内装 見積 16 材工共
胴縁組	杉1等 コンクリート面 格子組 木レガ共	75.1	m ²	3,400	255,340	内装 見積 17 材工共
断熱材 スライフォーム設置	窓枠、躯体隙間発泡ウレタン充填共 t=25mm	20.8	m ²	4,000	83,200	内装 見積 18 材工共
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	80.6	m ²	1,210	97,526	B0-538311 260120A+2 補市
壁紙張り	ビニルクロス(量産品) 難燃	80.6	m ²	1,360	109,616	内装 見積 9 材工共
不燃キッチンパネル	t=3mm ケイカル板 (t=8)下地	3.5	m ²	18,700	65,450	内装 見積 19 材工共 (台所)
付鴨居取付	赤松 15×40程度	8.7	m	4,020	34,974	内装 見積 10 材工共 (和室①/②/③)
						(コメント)
【天井】						(コメント)
野縁組	赤松 40×30 X@910 Y@455 吊材共 副資材共	37.1	m ²	5,500	204,050	内装 見積 20 材工共
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	37.1	m ²	1,110	41,181	B0-538411 260120A+2 補市
天井 クロス張	ビニルクロス(量産品) 難燃	37.1	m ²	1,360	50,456	内装 見積 12 材工共
						(コメント)
【その他】						(コメント)
鴨居・枠製作取付	積層材 t=25程度 赤松	70.1	m	7,800	546,780	内装 見積 21 材工共
敷居	積層材 t=36程度 タモ	13.4	m	9,220	123,548	内装 見積 22 材工共

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【27号室】	内装改修工事 2階	1	式		4,129,459	別紙 00-0002
框製作取付	米松 60×90×1,440	1	か所	16,000	16,000	内装 見積 13- 材工共
換気扇枠製作取付	桧 □230×320	1	か所	6,150	6,150	内装 見積 23 材工共
ガス釜枠製作取付	桧 □240×300	1	か所	6,150	6,150	内装 見積 24 材工共
押入製作取付	ベニヤ 1間用 H=2,300×D=900程度 天袋無、枕棚共、雑巾摺共、 敷居別途、鴨居別途、襖別途	3	か所	90,800	272,400	内装 見積 25 材工共
物入製作取付	ベニヤ W=800×D=800×H=2,300程度 中棚共、雑巾摺共 建具別途	1	か所	60,300	60,300	内装 見積 26 材工共
						(コメント)
【木製建具改修】						(コメント)
WD-1	片開フック戸 600×1,800程度 表示錠、丁番、アムストップ共	1	か所	57,000	57,000	木製建具 見積 1 材工共
WD-2	押入引違襖2枚 1,660×1,800程度 引手：プラスチック角 緑：シヨウ塗	1	か所	70,800	70,800	木製建具 見積 2 材工共
WD-3	片引襖1枚 870×1,800程度 引手：プラスチック角 緑：シヨウ塗	1	か所	47,000	47,000	木製建具 見積 3 材工共
WD-4	収納両開 1,000×1,800程度 空気穴4か所、丁番共	1	か所	54,400	54,400	木製建具 見積 4 材工共
WD-5	片引襖1枚 870×1,800程度 引手：プラスチック角 緑：シヨウ塗	1	か所	47,000	47,000	木製建具 見積 5 材工共
WD-6	引違仕切襖2枚 1,660×1,800程度 引手：プラスチック角 緑：シヨウ塗	1	か所	81,600	81,600	木製建具 見積 6 材工共
WD-7	片引襖1枚 870×1,800程度 引手：プラスチック角 緑：シヨウ塗	1	か所	47,000	47,000	木製建具 見積 7 材工共
WD-8	押入引違襖2枚 1,660×1,800程度 引手：プラスチック角 緑：シヨウ塗	1	か所	70,800	70,800	木製建具 見積 8 材工共
WD-9	押入引違襖2枚 1,660×1,800程度 引手：プラスチック角 緑：シヨウ塗	1	か所	70,800	70,800	木製建具 見積 9 材工共
計					4,129,459	

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【29号室】	内装改修工事 3階	1	式		1,279,380	別紙 00-0003 /
【解体工事】						(コメント)
フローリング、框撤去	集積・積込共	9.1	m ²	2,140	19,474	代価表 0004 /
畳撤去	一畳 集積・積込共	16	枚	1,380	22,080	代価表 0005 /
畳撤去	半畳 集積・積込共	1	枚	780	780	代価表 0006 /
床下地板撤去	集積・積込共	9.1	m ²	660	6,006	代価表 0007 /
木製幅木撤去	15×40程度 集積・積込共	4.6	m	590	2,714	代価表 0008 /
木製便所幅木撤去	15×90程度 集積・積込共	3.9	m	600	2,340	代価表 0009 /
木製畳寄撤去	15×40程度 集積・積込共	8.7	m	590	5,133	代価表 0010 /
木製廻縁撤去	30×36程度 集積・積込共	22.2	m	600	13,320	代価表 0011 /
壁クロス撤去	集積・積込共	50.5	m ²	900	45,450	代価表 0012 /
木製付鴨居撤去	15×40程度 集積・積込共	8.7	m	590	5,133	代価表 0013 /
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積・積込共	4.7	m ²	830	3,901	代価表 0018 /
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積・積込共	12	m ²	710	8,520	代価表 0019 /
流し台撤去	ガス台・吊戸棚等付属品を含む 集積・積込共	1	か所	6,000	6,000	解体 見積 1 工 /
洗面化粧台撤去	集積・積込共	1	か所	6,000	6,000	解体 見積 2 工 /
						(コメント)
【床】						(コメント)
既存根太組補強 3階	赤松 40×30	9.1	延m ²	2,230	20,293	内装 見積 27 材工共 (和室/台所/廊下)
床下地張り	フッ合板 T1 (完全耐水ペーキー) t=12mm	9.1	m ²	3,400	30,940	内装 見積 2 材工共 (台所/廊下)

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【29号室】	内装改修工事 3階	1	式		1,279,380	別紙 00-0003
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種 厚さ12 なら	9.1	m ²	13,800	125,580	B0-238245 260120A+2 標準 (台所/廊下)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	16	枚	10,600	169,600	B0-238112 260120A+2 参資 (和室①/②/③)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚	6,360	6,360	B0-238112 260120A+2 参資 (和室③)
クッションフロア張り	t=1.8mm	0.9	m ²	2,800	2,520	内装 見積 3 材工共 (便所) (コメント)
【幅木/廻縁】						(コメント)
幅木張り	赤松 15×40程度	4.6	m	2,500	11,500	内装 見積 4 材工共 (台所/廊下/玄関)
便所幅木張り	赤松 15×90程度	3.9	m	2,500	9,750	内装 見積 5 材工共 (便所)
畳寄	杉 15×40程度	8.7	m	3,440	29,928	内装 見積 6 材工共 (和室①/②/③)
廻縁張り	赤松 30×36程度	22.2	m	1,670	37,074	内装 見積 7 材工共 (コメント)
【壁】						(コメント)
既存胴縁組補強	杉	50.5	m ²	1,450	73,225	内装 見積 8 材工共
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	50.5	m ²	1,210	61,105	B0-538311 260120A+2 補市
壁紙張り	ビニールクロス(量産品) 難燃	50.5	m ²	1,360	68,680	内装 見積 9 材工共
付鴨居取付	赤松 15×40程度	8.7	m	4,020	34,974	内装 見積 10 材工共 (和室①/②/③) (コメント)
【その他】						(コメント)
框製作取付	米松 60×90×1,440	1	か所	16,000	16,000	内装 見積 13 材工共

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【34号室】	内装改修工事 1階	1	式		1,385,617	別紙 00-0004
【解体工事】						(コメント)
フローリング、框撤去	集積・積込共	9.1	m ²	2,140	19,474	代価表 0004
畳撤去	一畳 集積・積込共	16	枚	1,380	22,080	代価表 0005
畳撤去	半畳 集積・積込共	1	枚	780	780	代価表 0006
床下地板撤去	集積・積込共	34.2	m ²	660	22,572	代価表 0007
木製幅木撤去	15×40程度 集積・積込共	4.6	m	590	2,714	代価表 0008
木製便所幅木撤去	15×90程度 集積・積込共	3.9	m	600	2,340	代価表 0009
木製畳寄撤去	15×40程度 集積・積込共	8.7	m	590	5,133	代価表 0010
木製廻縁撤去	30×36程度 集積・積込共	22.2	m	600	13,320	代価表 0011
壁クロス撤去	集積・積込共	50.5	m ²	900	45,450	代価表 0012
木製付鴨居撤去	15×40程度 集積・積込共	8.7	m	590	5,133	代価表 0013
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積・積込共	4.7	m ²	830	3,901	代価表 0018
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積・積込共	12	m ²	710	8,520	代価表 0019
流し台撤去	ガス台・吊戸棚等付属品を含む 集積・積込共	1	か所	6,000	6,000	解体 見積 1 工
洗面化粧台撤去	集積・積込共	1	か所	6,000	6,000	解体 見積 2 工
						(コメント)
【床】						(コメント)
既存根太組補強 1階	赤松 45×45	34.2	延m ²	720	24,624	内装 見積 1 材工共 (和室/台所/廊下)
床下地張り	フッ合板 T1 (完全耐水 ^ハ =キ) t=12mm	34.2	m ²	3,400	116,280	内装 見積 2 材工共 (和室/台所/廊下)

建築工事(改修)		5 内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【34号室】	内装改修工事 1階	1	式		1,385,617	別紙 00-0004
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種 厚さ12 なら	9.1	m ²	13,800	125,580	B0-238245 260120A+2 標準 (台所/廊下)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	16	枚	10,600	169,600	B0-238112 260120A+2 参資 (和室①/②/③)
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚	6,360	6,360	B0-238112 260120A+2 参資 (和室③)
クッションフロア張り	t=1.8mm	0.9	m ²	2,800	2,520	内装 見積 3 材工共 (便所) (コメント)
【幅木/廻縁】						(コメント)
幅木張り	赤松 15×40程度	4.6	m	2,500	11,500	内装 見積 4 材工共 (台所/廊下/玄関)
便所幅木張り	赤松 15×90程度	3.9	m	2,500	9,750	内装 見積 5 材工共 (便所)
畳寄	杉 15×40程度	8.7	m	3,440	29,928	内装 見積 6 材工共 (和室①/②/③)
廻縁張り	赤松 30×36程度	22.2	m	1,670	37,074	内装 見積 7 材工共 (コメント)
【壁】						(コメント)
既存胴縁組補強	杉	50.5	m ²	1,450	73,225	内装 見積 8 材工共
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	50.5	m ²	1,210	61,105	B0-538311 260120A+2 補市
壁紙張り	ビニールクロス(量産品) 難燃	50.5	m ²	1,360	68,680	内装 見積 9 材工共
付鴨居取付	赤松 15×40	8.7	m	4,020	34,974	内装 見積 10 材工共 (和室①/②/③) (コメント)
【その他】						(コメント)
框製作取付	米松 60×90×1,440	1	か所	16,000	16,000	内装 見積 13 材工共

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事								
改修工事 監理事務所を設けない	6.0	21,483,113	5.88	0.00	5.88	0.90	1.00	1,136,886
小計 (率対象)		21,483,113						1,136,886
建築工事 処分費		89,750						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						347,000
建築工事 率対象外		100						0
小計 (率対象外)		89,850						347,000
合計		21,572,963						1,483,886
電気設備工事								
改修工事	6.0	1,376,046	4.93	0.00	4.93	1.00	1.00	67,839
小計 (率対象)		1,376,046						67,839
電気設備工事 処分費		2,000						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						4,000
小計 (率対象外)		2,000						4,000
合計		1,378,046						71,839
機械設備工事								
改修工事	6.0	1,450,070	6.72	0.00	6.72	1.00	1.00	97,444
小計 (率対象)		1,450,070						97,444
機械設備工事 処分費		4,500						0
小計 (率対象外)		4,500						0
合計		1,454,570						97,444
総計		24,405,579						1,653,169

名称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	22,966,999	21.36	0.00	21.36	1.00	1.00	4,905,750
小計 (率対象)							
	22,966,999						4,905,750
建築工事							
処分費	89,750						0
建築工事							
率対象外	100						0
小計 (率対象外)							
	89,850						0
合計							
	23,056,849						4,905,750
電気設備工事							
改修工事	1,447,885	68.03	0.00	68.03	1.00	1.00	984,996
小計 (率対象)							
	1,447,885						984,996
電気設備工事							
処分費	2,000						0
小計 (率対象外)							
	2,000						0
合計							
	1,449,885						984,996
機械設備工事							
改修工事	1,547,514	71.42	0.00	71.42	1.00	1.00	1,105,234
小計 (率対象)							
	1,547,514						1,105,234
機械設備工事							
処分費	4,500						0
小計 (率対象外)							
	4,500						0
合計							
	1,552,014						1,105,234
総計							
	26,058,748						6,995,980

名称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事							
改修工事 監理事務所を設けない	27,872,749						
建築工事 処分費	89,750						
小計 (率対象)	27,962,499						
電気設備工事 改修工事	2,432,881						
電気設備工事 処分費	2,000						
小計 (率対象)	2,434,881						
機械設備工事 改修工事	2,652,748						
機械設備工事 処分費	4,500						
小計 (率対象)	2,657,248						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	33,054,628	14.64	0.00	14.64	1.00	4,839,197	37,893,825
建築工事 率対象外	100					0	100
合計 (率対象外)	100					0	100
契約保証費	33,054,728			0.04	1.00	13,221	13,221
端数調整						▲7,146	▲7,146
総計	33,054,728					4,845,272	37,900,000

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設計供用日数:90日	m ²	1			3,460		代価表 0001
① 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	2,040.38	2,040.38		B0-131519 260120A+2 標準
② 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	90	10.3	927		B0-131519 260120A+2 標準
③ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	490.39	490.39		B0-131519 260120A+2 標準
計						3,457.77		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計供用日数:90日	m	1			870		代価表 0002
① 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	333.12	333.12		B0-131568 260120A+2 標準
② 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	4.12	370.8		B0-131568 260120A+2 標準
③ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	161.7	161.7		B0-131568 260120A+2 標準
計						865.62		
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 設計供用日数:80日	m ²	1			890		代価表 0003
① ネット状養生シート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	749.52	749.52		B0-131562 260120A+2 標準
② ネット状養生シート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	80	1.18	94.4		B0-131562 260120A+2 標準
③ ネット状養生シート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	47.19	47.19		B0-131562 260120A+2 標準
計						891.11		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
フローリング、框撤去	集積・積込共	m ²	1			2,140		代価表 0004
床・縁甲板 a1 フローリング撤去	集積共	m ²	1	1	2,069.17	2,069.17		B0-284216 260120A+2 標準
発生材積込み a2	木・土・木材類 人力	m ³	0.012	1	5,911.92	70.94		B0-389511 260120A+2 標準
計						2,140.11		
畳撤去	一畳 集積・積込共	枚	1			1,380		代価表 0005
畳撤去 a1	一畳 集積共	枚	1	1	886.79	886.79		B0-288271 260120A+2 標準
発生材積込み a2	木・土・木材類 人力	m ³	0.08281	1	5,911.92	489.57		B0-389511 260120A+2 標準
計						1,376.36		
畳撤去	半畳 集積・積込共	枚	1			780		代価表 0006
畳撤去 a1	半畳 集積共	枚	1	1	532.07	532.07		B0-288271 260120A+2 標準
発生材積込み a2	木・土・木材類 人力	m ³	0.04141	1	5,911.92	244.81		B0-389511 260120A+2 標準
計						776.88		
床下地板撤去	集積・積込共	m ²	1			660		代価表 0007
床下地板撤去 a1	集積共	m ²	1	1	591.19	591.19		B0-284221 260120A+2 標準
発生材積込み a2	木・土・木材類 人力	m ³	0.012	1	5,911.92	70.94		B0-389511 260120A+2 標準
計						662.13		

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
木製幅木撤去	15×40程度 集積・積込共	m	1			590		代価表 0008	
木製幅木撤去	集積共	m	1	1	591.19	591.19		B0-284651 260120A+2 標準	
発生材積込み	※-ト・木材類 人力	m3	0.0006	1	5,911.92	3.55		B0-389511 260120A+2 標準	
計						594.74			
木製便所幅木撤去	15×90程度 集積・積込共	m	1			600		代価表 0009	
木製幅木撤去	集積共	m	1	1	591.19	591.19		B0-284651 260120A+2 標準	
発生材積込み	※-ト・木材類 人力	m3	0.00135	1	5,911.92	7.98		B0-389511 260120A+2 標準	
計						599.17			
木製畳寄撤去	15×40程度 集積・積込共	m	1			590		代価表 0010	
木製幅木撤去	集積共	m	1	1	591.19	591.19		B0-284651 260120A+2 標準	
発生材積込み	※-ト・木材類 人力	m3	0.0006	1	5,911.92	3.55		B0-389511 260120A+2 標準	
計						694.74			
木製廻縁撤去	30×36程度 集積・積込共	m	1			600		代価表 0011	
木製幅木撤去	集積共	m	1	1	591.19	591.19		B0-284651 260120A+2 標準	
発生材積込み	※-ト・木材類 人力	m3	0.00108	1	5,911.92	6.38		B0-389511 260120A+2 標準	
計						597.57			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
壁クロス撤去	集積・積込共	m ²	1			900		代価表 0012
壁クロス撤去	集積共	m ²	1	1	886.79	886.79		B0-288373 260120A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.002	1	5,911.92	11.82		B0-389511 260120A+2 標準
計						898.61		
木製付鴨居撤去	15×40程度 集積・積込共	m	1			690		代価表 0013
木製幅木撤去	集積共	m	1	1	591.19	591.19		B0-284651 260120A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.0006	1	5,911.92	3.55		B0-389511 260120A+2 標準
計						594.74		
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積・積込共	m ²	1			1,530		代価表 0014
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,477.98	1,477.98		B0-284421 260120A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.009	1	5,911.92	53.21		B0-389511 260120A+2 標準
計						1,531.19		
押入物入 床撤去	集積・積込共	m ²	1			620		代価表 0015
床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	591.19	591.19		B0-284221 260120A+2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.0055	1	5,911.92	32.52		B0-389511 260120A+2 標準
計						623.71		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
押入物入 壁撤去	集積・積込共	m ²	1			1,210		代価表 0016
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,182.38	1,182.38		B0-284322 260120A+2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.0055	1	5,911.92	32.52		B0-389511 260120A+2 標準
計						1,214.9		
押入物入 天井撤去	集積・積込共	m ²	1			1,510		代価表 0017
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,477.98	1,477.98		B0-284421 260120A+2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.0055	1	5,911.92	32.52		B0-389511 260120A+2 標準
計						1,510.5		
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積・積込共	m ²	1			830		代価表 0018
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	709.43	709.43		B0-287165 260120A+2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.02	1	5,911.92	118.24		B0-389511 260120A+2 標準
計						827.67		
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積・積込共	m ²	1			710		代価表 0019
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	591.19	591.19		B0-287165 260120A+2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.02	1	5,911.92	118.24		B0-389511 260120A+2 標準
計						709.43		

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
既存塗膜除去 (細幅)	鉄面・亜鉛めっき面 工程RB種	m	1			470		代価表 0020	
既存塗膜除去	鉄面・亜鉛めっき面 工程RB種	m ²	0.4 /	1	1,163.51	465.4		B0-288503 260120A+2 標準	
計						465.4			
SOP塗り(細幅) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1			890		代価表 0021	
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料As種(鉛・クPA7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.4 /	1	2,219.05	887.62		B0-581413 260120A+2 市加	
計						887.62			
SOP塗り(細幅) 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 - 素地ごしらえB種	m	1			660		代価表 0022	
SOP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 - 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.4 /	1	1,661.18	664.47		B0-581413 260120A+2 市加	
計						664.47			
丸型引掛ロゼット		台	1			4,480		代価表 0023 住電84	
丸型引掛ロゼット	露出 耳付き /	台	1	1	580	580		刊行物 1 物価/1月 材	
雑材料	/	式 K01	1	0.02	580	11.6		(見積り・刊行物等)	
電工	/	人	0.09 /	1	28,560	2,570.4	○	E0-911161 260120A-2 参資	
執務並行改修割増	/	式 K03	1	0.2 /	2,570.4	514.08	○	(見積り・刊行物等)	
その他	/	式	1	0.26 /	3,084.48	801.96			
計						4,478.04			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
照明器具A	天井直付型照明	台	1			16,900		代価表 0024 建共E29
天井直付型照明	20形2灯 230幅 昼白色	台	1	1	10,000	10,000		電気 見積 2 材
雑材料		式	1	0.05	10,000	500		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.149	1	28,560	4,255.44	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,255.44	851.09	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,106.53	1,327.7		
計						16,934.23		
照明器具B	壁直付型照明	台	1			11,300		代価表 0025 研参RE17
壁直付型照明	15形 コンセント・プラスイフ付	台	1	1	5,400	5,400		電気 見積 3 材
雑材料		式	1	0.05	5,400	270		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.13	1	28,560	3,712.8	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,712.8	742.56	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	4,455.36	1,158.39		
計						11,283.75		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
照明器具C	小型シーリングライト	台	1			10,200		代価表 0026 研参RE17
小型シーリングライト	60形 壁面・天井取付	台	1	1	3,400	3,400		金属 見積 3 材
雑材料		式	1	0.05	3,400	170		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.153	1	28,560	4,369.68	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,369.68	873.94	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	5,243.62	1,363.34		
計						10,176.96		
照明器具D	シーリングライト 防湿・防雨型	台	1			13,300		代価表 0027 研参RE17
シーリング 防湿・防雨型	60形 壁面・天井取付	台	1	1	6,400	6,400		電気 見積 4 材
雑材料		式	1	0.05	6,400	320		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.153	1	28,560	4,369.68	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,369.68	873.94	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	5,243.62	1,363.34		
計						13,326.96		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
住宅用分電盤	単相2線式 主30AF 2+2回路	面	1			21,200		代価表 0028 住電84
電灯分電盤	単相2線式 主30AF MCB2P30AF×2 予備2回路	面	1	1	5,520	5,520		電気 見積 5 材
雑材料		式	1	0.02	5,520	110.4		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.36	1	28,560	10,281.6	○	EO-911161 260120A-2 参資
執務並行改修		式	1	0.2	10,281.6	2,056.32	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	12,337.92	3,207.86		
		計		21,176.18				
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (抜止め 接地極 接地端子付) 125V	個	1			4,010		代価表 0029 建共E24
コンセント	防雨形 2P15A×1 抜止め 接地極×1 接地端子付 125V	個	1	1	1,090	1,090		刊行物 2 物価・積資/1月 材
雑材料		式	1	0.02	1,090	21.8		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.067	1	28,560	1,913.52	○	EO-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,913.52	382.7	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	2,296.22	697.02		
		計		4,005.04				

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
F用ジョイントボックス		個	1			1,690		代価表 0030 住電142	
F用ジョイントボックス		個	1	1	174	174		刊行物 3 物価/1月 材	
雑材料		式	1	0.02	174	3.48		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.035	1	28,560	999.6	○	E0-911161 260120A-2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	999.6	199.92	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	1,199.52	311.88			
計							1,688.88		
モジュラージャック	埋込 6極4心 プレート共	個	1			2,800		代価表 0031 建共E56	
モジュラージャック	埋込 6極4心	個	1	1	354	354		刊行物 4 物価・積資/1月 材	
プレート	樹脂製 1連用	個	1	1	99	99		E0-511151 260120A-2 材料	
取付枠		個	1	1	41	41		E0-511152 260120A-2 材料	
雑材料		式	1	0.02	494	9.88		(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
電工		人	0.054	1	28,560	1,542.24	○	E0-911161 260120A-2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,542.24	308.45	○	(見積り・刊行物等)	
		K05							
その他		式	1	0.24	1,850.69	444.17			
計							2,798.74		

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
来客報知用チャイム	AC100V式	個	1			5,850		代価表 0032 建共E25	
来客報知用チャイム	AC100V式	個	1	1	2,310	2,310		電気 見積 6 材	
雑材料		式	1	0.02	2,310	46.2		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.081	1	28,560	2,313.36	○	E0-911161 260120A-2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,313.36	462.67	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	2,776.03	721.77			
計							5,854		
チャイム用押釦	小勢力・100V両用 防雨型	個	1			3,210		代価表 0033 建共E25	
チャイム用押釦	小勢力・100V両用 防雨型	個	1	1	860	860		電気 見積 7 材	
雑材料		式	1	0.02	860	17.2		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.054	1	28,560	1,542.24	○	E0-911161 260120A-2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,542.24	308.45	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	1,850.69	481.18			
計							3,209.07		

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
直列ユニット	中間用	個	1			13,200		代価表 0034 研参RE22	
直列ユニット	中間	個	1	1	5,280	5,280		刊行物 5 物価/1月 材	
プレート	樹脂製 1連用	個	1	1	99	99		E0-511151 260120A-2 材料	
取付枠		個	1	1	41	41		E0-511152 260120A-2 材料	
雑材料		式	1	0.02	5,420	108.4		(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
電工		人	0.15	1.2	28,560	5,140.8	○	E0-911161 260120A-2 参資 総合調整費含む	
執務並行改修割増		式	1	0.2	5,140.8	1,028.16	○	(見積り・刊行物等)	
		K05							
その他		式	1	0.24	6,168.96	1,480.55			
計							13,177.91		
直列ユニット	端末用	個	1			11,800		代価表 0035 研参RE22	
直列ユニット	端末	個	1	1	4,800	4,800		刊行物 6 物価/1月 材	
プレート	樹脂製 1連用	個	1	1	99	99		E0-511151 260120A-2 材料	
取付枠		個	1	1	41	41		E0-511152 260120A-2 材料	
雑材料		式	1	0.02	4,940	98.8		(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
電工		人	0.133	1.2	28,560	4,558.18	○	E0-911161 260120A-2 参資 総合調整費含む	
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,558.18	911.64	○	(見積り・刊行物等)	
		K05							
その他		式	1	0.24	5,469.82	1,312.76			
計							11,821.38		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
カバープレート	樹脂製	枚	1			1,200		代価表 0036 住電85
カバープレート	樹脂製	枚	1	1	290	290		電気 見積 8 材
取付枠		個	1	1	41	41		E0-511152 260120A-2 材料
雑材料		式	1	0.02	331	6.62		(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
電工		人	0.02	1	28,560	571.2	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	571.2	114.24	○	(見積り・刊行物等)
		K04						
その他		式	1	0.26	685.44	178.21		
計						1,201.27		
角形露出スイッチボックス	樹脂製 1個用 プランクタイプ	個	1			4,930		代価表 0037 研参RD6
角形露出スイッチボックス	樹脂製 1個用 プランクタイプ	個	1	1	600	600		電気 見積 9 材
雑材料		式	1	0.02	600	12		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.1	1	28,560	2,856	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,856	571.2	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	3,427.2	891.07		
計						4,930.27		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ウオーカイト 防雨・防湿型	壁直付型	台	1			29,600		代価表 0038 建共E29
ウオーカイト 防雨・防湿型	壁直付型 ステンレス製 20形	台	1	1	22,100	22,100		電気 見積 10 材
雑材料		式	1	0.05	22,100	1,105		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.149	1	28,560	4,255.44	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,255.44	851.09	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,106.63	1,327.7		
		計				29,639.23		
天井直付型階段灯 防雨・防湿型	非常用照明付	台	1			51,300		代価表 0039 建共E32
共用部照明器具 防雨・防湿型	非常用照明付 20形	台	1	1	43,500	43,500		電気 見積 11 材
雑材料		式	1	0.05	43,500	2,175		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.13	1	28,560	3,712.8	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,712.8	742.56	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	4,455.36	1,158.39		
		計				51,288.75		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
タプルスイッチ (金属プレート付)	3W 15A×1 防雨スイッチプレート共	個	1			4,300		代価表 0040 建共E23
タプルスイッチ	連用(ネー無) 3W15A	個	1	1	236	236		E0-511111 260120A-2 材料
防雨スイッチプレート		個	1	1	974	974		刊行物 7 物価・積資/1月 材
取付枠		個	1	1	41	41		E0-511152 260120A-2 材料
雑材料		式	1	0.02	1,261	25.02		(見積り・刊行物等)
		KQ1+KQ2+KQ3						
電工		人	0.07	1	28,560	1,999.2	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,999.2	399.84	○	(見積り・刊行物等)
		K05						
その他		式	1	0.26	2,399.04	623.75		
計						4,298.81		
タプルスイッチ (金属プレート付)	4W 15A×1 防雨スイッチプレート共	個	1			4,840		代価表 0041 建共E23
タプルスイッチ	連用(ネー無) 4W15A	個	1	1	767	767		E0-511111 260120A-2 材料
防雨スイッチプレート		個	1	1	974	974		刊行物 7 物価・積資/1月 材
取付枠		個	1	1	41	41		E0-511152 260120A-2 材料
雑材料		式	1	0.02	1,782	35.64		(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.07	1	28,560	1,999.2	○	E0-911161 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,999.2	399.84	○	(見積り・刊行物等)
		K05						
その他		式	1	0.26	2,399.04	623.75		
計						4,840.43		

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
端子盤	鋼板製 露出型	面	1			69,000		代価表 0042 建共E55	
端子盤	鋼板製 露出型 W600×H400×D140	面	1	1	11,100	11,100		電気 見積 12 材	
電話端子台	10P	個	5	1	1,470	7,350		刊行物 8 物価・資料/1月 材	
雑材料		式	1	0.02	18,450	369		(見積り・刊行物等)	
		K01+K02							
電工		人	1.18	1	28,560	33,700.8	○	EO-911161 260120A-2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	33,700.8	6,740.16	○	(見積り・刊行物等)	
		K04							
その他		式	1	0.24	40,440.96	9,705.83			
計							68,965.79		
ブレスワスSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	200×200×200	個	1			17,100		代価表 0043	
ブレスワスSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1	71,356.5	17,125.56		EO-131221 260120A-2 市場	
計							17,125.56		
撤去 電工 その他率：有	照明器具、配線等	人	1			36,000		代価表 0044	
電工		人	1	1	28,560	28,560	○	EO-911161 260120A-2 参資	
その他		式	1	0.26	28,560	7,425.6			
計							35,985.6		

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
洋風便器	ﾀﾝｸ式 普通便座 付属品共	基	1			138,000		代価表 0045	
洋風便器	ﾀﾝｸ式 壁排水	基	1	1	43,100	43,100		機械 見積 8 材	
手洗付密結ﾀﾝｸ	付属品共	基	1	1	49,100	49,100		機械 見積 9 材	
普通便座		個	1	1	9,870	9,870		機械 見積 10 材	
大便器 取付	ﾀﾝｸ式 普通便座	組	1	1	35,593.5	35,593.5		MO-531022 260120A+2 市加	
計						137,663.5			
紙巻器	樹脂製 1連用	個	1			7,700		代価表 0046	
紙巻器	樹脂製 1連用	個	1	1	2,210	2,210		機械 見積 11 材	
紙巻器 取付	紙巻器のみ取付の場合	個	1	1	5,493.46	5,493.46		MO-731150 260120A+2 参考	
計						7,703.46			
止水栓接続(手間)	洗面化粧台	か所	1			3,330		代価表 0047 建共M114	
配管工		人	0.08	1	27,948	2,235.84	○	MO-911162 260120A-2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,235.84	447.17	○	(見積り・刊行物等)	
その他		式	1	0.24	2,683.01	643.92			
計						3,326.93			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
保温付架橋 ボリフェン管	20φ	m	1			1,450		代価表 0048 住機81
保温付架橋 ボリフェン管	20φ	m	1.08	1	626	676.08		M1-101073 260120A-2 独自
接合材等		式	1	0.15	626	93.9		(見積り・刊行物等)
		T01						
配管工		人	0.018	1	27,948	447.17	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	447.17	89.43	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	536.6	139.52		
計						1,446.1		
座付き水栓 ^{工ホ}		個	1			4,140		代価表 0049 建共M114
座付き水栓 ^{工ホ}		個	1	1	1,230	1,230		機械 見積 12 材
配管工		人	0.07	1	27,948	1,956.36	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,956.36	391.27	○	(見積り・刊行物等)
		K02						
その他		式	1	0.24	2,347.63	563.43		
計						4,141.06		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
自在水栓	F 5 13A	個	1			9,770		代価表 0050 建共M114
自在水栓	F 5 13A	個	1	1	6,860	6,860		機械 見積 13 材
配管工		人	0.07	1	27,948	1,956.36	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,956.36	391.27	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	2,347.63	563.43		
計						9,771.06		
分岐水栓	K19SU4同等品 13A	個	1			5,570		代価表 0051 建共M114
分岐水栓	K19SU4同等品 13A	個	1	1	2,660	2,660		機械 見積 14 材
配管工		人	0.07	1	27,948	1,956.36	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,956.36	391.27	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	2,347.63	563.43		
計						6,571.06		
緊急止水栓付横水栓	TW11R同等品	個	1			10,300		代価表 0052 建共M114
緊急止水栓付横水栓	TW11R同等品	個	1	1	7,420	7,420		機械 見積 15 材
配管工		人	0.07	1	27,948	1,956.36	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,956.36	391.27	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	2,347.63	563.43		
計						10,331.06		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
一般換気扇	引きひも連動式 150φ	台	1			28,900		代価表 0053 建共M94
一般換気扇	引きひも連動式 150φ	台	1	1	12,600	12,600		機械 見積 16 材
設備機械工		人	0.39	1	28,050	10,939.5	○	M0-911165 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	10,939.5	2,187.9	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	13,127.4	3,150.58		
計						28,877.98		
浴室用換気扇	引きひも連動式	台	1			32,300		代価表 0054 建共M94
浴室用換気扇	引きひも連動式	台	1	1	16,000	16,000		機械 見積 17 材
設備機械工		人	0.39	1	28,050	10,939.5	○	M0-911165 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	10,939.5	2,187.9	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	13,127.4	3,150.58		
計						32,277.98		
1口ヒューズボックス	13×10	個	1			6,740		代価表 0055 協議M20
1口ヒューズボックス	13×10	個	1	1	3,830	3,830		M1-101047 260120A-2 独自
配管工		人	0.07	1	27,948	1,956.36	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,956.36	391.27	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	2,347.63	563.43		
計						6,741.06		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
検圧ガスロック	15A	個	1			4,330		代価表 0056 協議M20
検圧ガスロック	15A	個	1	1	1,420	1,420		機械 見積 18 材
配管工		人	0.07	1	27,948	1,956.36	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,956.36	391.27	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	2,347.63	563.43		
計						4,331.06		
マーカーガス栓	25A	個	1			7,100		代価表 0057 協議M20
マーカーガス栓	25A	個	1	1	4,190	4,190		機械 見積 19 材
配管工		人	0.07	1	27,948	1,956.36	○	M0-911162 260120A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,956.36	391.27	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	2,347.63	563.43		
計						7,101.06		
撤去 配管工 その他率：有		人	1			35,200		代価表 0058
配管工		人	1	1	27,948	27,948	○	M0-911162 260120A-2 参資
その他		式	1	0.26	27,948	7,266.48		
計						35,214.48		

代価表

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
撤去 設備機械工 その他率：有		人	1			35,300		代価表 0059
設備機械工		人	1	1	28,050	28,050	○	M0-911165 260120A-2 参資
その他		式	1	0.26	28,050	7,293		
計						35,343		
撤去 保温工 その他率：有		人	1			34,300		代価表 0060
保温工		人	1	1	27,234	27,234	○	M0-911164 260120A-2 参資
その他		式	1	0.26	27,234	7,080.84		
計						34,314.84		
撤去 ダクト工 その他率：有		人	1			32,500		代価表 0061
ダクト工		人	1	1	25,806	25,806	○	M0-911163 260120A-2 参資
その他		式	1	0.26	25,806	6,709.56		
計						32,515.56		