

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 執行年度        | 令和7年度              |
| 工事名         | 旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事  |
| 変更回数        |                    |
| 単価適用年月日     | 令和07年04月01日 公共     |
| 歩掛適用年月日     | 令和07年01月 公共        |
| 機損適用年月日     | 令和07年01月 公共機械損料A地区 |
| 単価地区        | U(いわき1)            |
| 諸経費年度/工種区分  | 公共 令和06年度 道路改良工事   |
| 共通仮設費 算出区分  | 一般交通影響有り(2)-2      |
| 現場環境改善費計上費目 |                    |
| 現場管理費 算出区分  | 一般交通影響有り(2)-2      |
| 冬期補正        | 冬期補正無              |
| 一般管理費 算出区分  | 35%を超える場合          |
| 契約保証費 算出区分  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合  |
|             |                    |
|             |                    |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額         | 明細単価番号                | 基準        |
|--|-------|----------------|--------|------------|-----------------------|-----------|
| 植生シート工(標準品)<br>施工規模250m2未満<br>時間制約無                    | 33.2  | m <sup>2</sup> | 1,305  | 43,326     | S810870-0002<br>単 2号  | VI-2-④-1  |
| 排水構造物工   | 1     | 式              |        | 17,381,349 | X500010               |           |
| 作業土工   | 1     | 式              |        | 1,950,887  | Y200005               |           |
| 床張り<br>土砂 小規模  | 349   | m <sup>3</sup> | 2,248  | 784,552    | SP210030-0001<br>P 5号 | II-1-③-1  |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂                                       | 287.7 | m <sup>3</sup> | 4,054  | 1,166,335  | SP210410-0001<br>P 6号 | II-1-③-12 |
| 側溝工  | 1     | 式              |        | 11,817,470 | Y208010               |           |
| U型側溝据付け<br>道路用3種 300A 300×300×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 69.7  | m              | 9,888  | 690,313    | S821410-0002<br>単 3号  | VI-1-⑥-1  |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有      | 34.7  | m              | 13,210 | 458,387    | S821420-0012<br>単 4号  | VI-1-⑥-1  |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有      | 60.4  | m              | 14,970 | 904,188    | S821420-0014<br>単 5号  | VI-1-⑥-1  |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有      | 53.1  | m              | 15,870 | 842,697    | S821420-0015<br>単 6号  | VI-1-⑥-1  |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有      | 28.6  | m              | 17,380 | 497,068    | S821420-0016<br>単 7号  | VI-1-⑥-1  |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有      | 66    | m              | 19,440 | 1,283,040  | S821420-0017<br>単 8号  | VI-1-⑥-1  |

いわき市

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目                                       | 数量    | 単位             | 単価      | 金額        | 明細単価番号                | 基準       |
|---|-------|----------------|---------|-----------|-----------------------|----------|
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 2.5   | m              | 22,360  | 55,900    | S821420-0018<br>単 9号  | VI-1-⑥-1 |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 10    | m              | 24,210  | 242,100   | S821420-0019<br>単 10号 | VI-1-⑥-1 |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 22.8  | m              | 34,660  | 790,248   | S821420-0020<br>単 11号 | VI-1-⑥-1 |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 80    | m              | 38,890  | 3,111,200 | S821420-0021<br>単 12号 | VI-1-⑥-1 |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物<br>21-8-25(20)(高炉) 一般養生      | 10.13 | m <sup>3</sup> | 33,920  | 343,609   | SP240010-0005<br>P 7号 | II-4-①-1 |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無            | 27    | 枚              | 18,780  | 507,060   | S821430-0001<br>単 13号 | VI-1-⑥-1 |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>昼間 時間制約無        | 11    | 枚              | 25,910  | 285,010   | S821430-0003<br>単 14号 | VI-1-⑥-1 |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>昼間 時間制約無        | 561   | 枚              | 2,330   | 1,283,830 | S821430-0002<br>単 15号 | VI-1-⑥-1 |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>昼間 時間制約無        | 209   | 枚              | 2,980   | 622,820   | S821430-0004<br>単 16号 | VI-1-⑥-1 |
| 集水ます工   | 1     | 式              |         | 2,026,190 | Y202200               |          |
| 1-2種集水枋工<br>600×600×800                           | 1     | 基              | 127,070 | 127,070   | D0002<br>代 2号         |          |
| 1-3種集水枋工<br>600×600×900                           | 2     | 基              | 130,360 | 260,720   | D0005<br>代 3号         |          |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書   |       |                |         |           |                        |              |
|---|-------|----------------|---------|-----------|------------------------|--------------|
| 費目・工種・種別・細目   | 数量    | 単位             | 単価      | 金額        | 明細単価番号                 | 基準           |
| 2-1種集水溝工<br>1000×1000×1100  | 1     | 基              | 365,920 | 365,920   | D0004<br>代 4号          |              |
| 2-2種集水溝工<br>1000×1000×1300  | 2     | 基              | 400,460 | 800,920   | D0007<br>代 5号          |              |
| 2-3種集水溝工<br>1000×1000×1400  | 1     | 基              | 471,560 | 471,560   | D0009<br>代 6号          |              |
| 縦排水工  | 1     | 式              |         | 122,085   | Y300000                |              |
| コンクリートパッド材(クレーン機能付)打設<br>小型構造物<br>21・8・40(高)65% 一般養生              | 1.24  | m <sup>3</sup> | 35,100  | 43,524    | SP240010-0003<br>P 8号  | II-4-①-1     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物  | 7.7   | m <sup>2</sup> | 9,113   | 70,170    | SP240210-0001<br>P 9号  | II-4-②-1     |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クワッツァン40~0                         | 3.8   | m <sup>2</sup> | 1,517   | 5,784     | SP221110-0001<br>P 10号 | II-2-②-1     |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満<br>補正無(一般構造物)<br>太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm | 0.014 | t              | 187,700 | 2,627     | S810010-0001<br>単 17号  | VI-2-①-1     |
| 暗渠工   | 1     | 式              |         | 171,648   | Y000095                |              |
| 鉄筋コンクリート台付管 据付<br>管径460mm   | 4.5   | m              | 6,144   | 27,648    | SP222850-0003<br>P 11号 | II-2-③-1     |
| 異形管パイプ 遠心ボックス管パイプ(I型)<br>VII-A-a-450 CSB I型<br>【B00】              | 4.5   | m              | 32,000  | 144,000   | T75706                 | 土木事業単価表 P338 |
| 横断側溝工   | 1     | 式              |         | 1,271,734 | Y004706                |              |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書  |         |                |        |           |                        |               |
|--|---------|----------------|--------|-----------|------------------------|---------------|
| 費目・工種・種別・細目  | 数量      | 単位             | 単価     | 金額        | 明細単価番号                 | 基準            |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000超2000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有               | 13.4    | m              | 94,070 | 1,260,538 | S821420-0013<br>単 18号  | VI-1-⑥-1      |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物<br>21-8-25(20)(高炉) 一般養生                         | 0.33    | m <sup>3</sup> | 33,920 | 11,193    | SP240010-0005<br>P 7号  | II-4-①-1      |
| 既設水路接続工  | 1       | 式              |        | 21,338    | Y102000                |               |
| 砂基礎工(機械施工)<br>土質区分:砂   | 0.4     | m <sup>3</sup> | 5,323  | 2,129     | JD10192-0002<br>J 1号   | 下水標準 第1巻 P33  |
| 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】<br>呼び径300mm<br>施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無                | 1.9     | m              | 10,110 | 19,209    | JGS0005-0001<br>J 2号   | 下水標準 第1巻 P480 |
| 舗装工  | 1       | 式              |        | 4,348,007 | X512005                |               |
| アスファルト舗装工  | 1       | 式              |        | 2,205,645 | Y000005                |               |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アコソ(20)<br>平均幅員3.0m超 グライムコート 締固密度2.35 | 1,113.4 | m <sup>2</sup> | 1,981  | 2,205,645 | SP410260-0001<br>P 12号 | IV-1-②-1      |
| 路盤工  | 1       | 式              |        | 1,915,492 | Y804010                |               |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整碎石 M-40                       | 1,113.4 | m <sup>2</sup> | 1,031  | 1,147,915 | SP410040-0001<br>P 13号 | IV-1-①-1      |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クワッツァン RC-40                    | 1,113.4 | m <sup>2</sup> | 689.4  | 767,577   | SP410030-0001<br>P 14号 | IV-1-①-1      |
| 附帯工  | 1       | 式              |        | 226,870   | Y506015                |               |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書   |      |     |        |         |                        |          |
|---|------|-----|--------|---------|------------------------|----------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                 | 基 準      |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無             | 9.7  | m   | 365    | 3,540   | S821210-0001<br>単 19号  | VI-1-①-1 |
| 区画線設置 溶融式手動 セラ 45cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無             | 16.4 | m   | 925    | 15,170  | S821210-0002<br>単 20号  | VI-1-①-1 |
| 車線分離柵(ラバーボール)設置<br>着脱式(穿孔・3本脚)φ80 高650<br>施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 | 8    | 本   | 26,020 | 208,160 | S812400-0001<br>単 21号  | VI-2-⑨-1 |
| シールコンクリート工  | 1    | 式   |        | 173,894 | X                      |          |
| 1種シールコンクリート工  | 1    | 式   |        | 9,924   | Y                      |          |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>②18-8-40(高) 一般養生                     | 0.27 | m3  | 28,150 | 7,600   | SP240010-0004<br>P 15号 | II-4-①-1 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>再生ガチャパン RC-40                | 2.7  | m2  | 552.3  | 1,491   | SP410030-0002<br>P 16号 | IV-1-①-1 |
| 目地板<br>30m2未満 緑青繊維質目地板 t=10mm                                   | 0.2  | m2  | 4,169  | 833     | SP224710-0001<br>P 17号 | II-2-⑬-1 |
| 2種シールコンクリート工  | 1    | 式   |        | 163,970 | Y                      |          |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>②18-8-40(高) 一般養生                     | 4.82 | m3  | 28,150 | 135,683 | SP240010-0004<br>P 15号 | II-4-①-1 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>再生ガチャパン RC-40                | 48.2 | m2  | 552.3  | 26,620  | SP410030-0002<br>P 16号 | IV-1-①-1 |
| 目地板<br>30m2未満 緑青繊維質目地板 t=10mm                                   | 0.4  | m2  | 4,169  | 1,667   | SP224710-0001<br>P 17号 | II-2-⑬-1 |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書   |       |     |        |           |                        |            |
|---|-------|-----|--------|-----------|------------------------|------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 明細単価番号                 | 基 準        |
| 取付道路工   | 1     | 式   |        | 10,535    | X308055                |            |
| 1号取付道路工   | 1     | 式   |        | 10,535    | Y308055                |            |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                                | 2.4   | m3  | 247.8  | 594       | SP210510-0002<br>P 18号 | II-1-②-1   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>再生ガチャパン RC-40                  | 18    | m2  | 552.3  | 9,941     | SP410030-0002<br>P 16号 | IV-1-①-1   |
| 防護柵工  | 1     | 式   |        | 495,756   | X513030                |            |
| 路側防護柵工  | 1     | 式   |        | 495,756   | Y804065                |            |
| 防護柵(ガードレール)設置工<br>土中埋込 塗装 Cr-C-4E 曲線部有<br>規模21m~50m未満 時間制約無 夜間作業無 | 42.3  | m   | 11,720 | 495,756   | S810510-0001<br>単 22号  | VI-2-③-1   |
| 構造物取り壊し工  | 1     | 式   |        | 1,619,756 | X108210                | 処: 466,440 |
| 構造物取り壊し工  | 1     | 式   |        | 1,619,756 | Y108210                | 処: 466,440 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下   | 11.3  | m   | 724.4  | 8,186     | SP430510-0001<br>P 19号 | IV-3-③-1   |
| 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要                | 785.4 | m2  | 219.4  | 172,316   | SP430310-0001<br>P 20号 | IV-3-②-1   |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要                    | 30.8  | m3  | 8,315  | 256,102   | S824010-0002<br>単 23号  | VI-1-④-1   |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書  |      |                |        |         |                         |                                     |
|--|------|----------------|--------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                  | 基 準                                 |
| 構造物とりのこわし<br>鉄筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要                | 24.3 | m <sup>3</sup> | 16,800 | 408,240 | S824010-0001<br>単 24 号  | VI-1-④-1                            |
| 搬運機 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>10.6km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む | 39.3 | m <sup>3</sup> | 3,831  | 150,558 | SP227010-0001<br>P 21 号 | II-2-25-1                           |
| 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりのこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む | 30.8 | m <sup>3</sup> | 2,576  | 79,340  | SP227010-0056<br>P 22 号 | II-2-25-1                           |
| 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりのこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む | 24.3 | m <sup>3</sup> | 3,192  | 77,565  | SP227010-0083<br>P 23 号 | II-2-25-1                           |
| 側溝清掃車運搬<br>運搬距離7.0km超え14.0km以下                                 | 0.09 | m <sup>3</sup> | 11,230 | 1,010   | S232010-0001<br>単 25 号  | II-3-⑥-2                            |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>770t塊<br>露城砕石(株)                            | 92.4 | t              | 2,000  | 184,800 | TFD030H109              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P39<br>処: 184,800 |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>コンクリート塊(無筋)<br>(株)大三興業 小名浜事業所               | 72.4 | t              | 1,800  | 130,320 | TFD010H110              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P37<br>処: 130,320 |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>コンクリート塊(有筋)<br>(株)大三興業 小名浜事業所               | 60.8 | t              | 2,400  | 145,920 | TFD020H110              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P37<br>処: 145,920 |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>切断作業時汚泥<br>常盤開発(株)                          | 0.09 | m <sup>3</sup> | 60,000 | 5,400   | TFD160H012              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P39<br>処: 5,400   |
| 管撤去工   | 1    | 式              |        | 665,387 | X                       |                                     |
| 作業土工   | 1    | 式              |        | 507,311 | Y200005                 |                                     |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 80.5 | m <sup>3</sup> | 2,248  | 180,964 | SP210030-0001<br>P 5 号  | II-1-③-1                            |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書                            |       |                |        |            |                        |                             |
|--|-------|----------------|--------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 明細単価番号                 | 基 準                         |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂                         | 80.5  | m <sup>3</sup> | 4,054  | 326,347    | SP210410-0001<br>P 6 号 | II-1-③-12                   |
| 給水管撤去工                                   | 1     | 式              |        | 116,652    | Y                      |                             |
| 給水管撤去工<br>φ100                           | 169.8 | m              | 687    | 116,652    | D0011<br>代 7 号         | 水道事業実務必携 令和6年度              |
| 排水管撤去工                                   | 1     | 式              |        | 41,424     | Y                      |                             |
| 硬質塩化ビニル管撤去工<br>呼び径200mm                  | 2.1   | m              | 1,076  | 2,259      | JD1A712-0001<br>J 3 号  | 下水標準 第1巻 P98                |
| 硬質塩化ビニル管撤去工<br>呼び径250mm                  | 19.7  | m              | 1,749  | 34,455     | JD1A712-0002<br>J 4 号  | 下水標準 第1巻 P98                |
| キャップ、内副管、接着剤等<br>キャップ φ250               | 1     | 個              | 4,710  | 4,710      | NG150110               | 見積                          |
| 仮設工                                      | 1     | 式              |        | 1,084,512  | X201010                |                             |
| 交通管理工                                    | 1     | 式              |        | 1,084,512  | Y201010                |                             |
| 交通誘導警備員B<br>[0.904(3/1以降0.908)]<br>[900] | 66    | 人              | 16,432 | 1,084,512  | TR0900                 | 土木事業単価表 P836<br>4週8休補正(月単位) |
| 直接工事費計                                   |       |                |        | 26,720,538 | PO000001               |                             |
| 共通仮設費計                                   | 1     | 式              |        | 5,654,150  | HC3701                 |                             |

いわき市











旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 9 号 代価表(D0008) 】 |     |     |       |       |          |                   |
|----------------------|-----|-----|-------|-------|----------|-------------------|
| 汚泥の溶出試験              |     |     |       |       |          |                   |
| 1 式 当 り              |     |     |       |       |          |                   |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準               |
| 試料溶出料                |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 4,350 | 4,350 | L0007    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| カドミウム又はその化合物         |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 3,200 | 3,200 | L0008    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| 鉛又はその化合物             |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 3,200 | 3,200 | L0009    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| 六価クロム又はその化合物         |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 3,150 | 3,150 | L0010    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| シアン化合物               |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 3,600 | 3,600 | L0011    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| 砒素又はその化合物            |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 4,100 | 4,100 | L0012    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| セレン又はその化合物           |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 4,350 | 4,350 | L0013    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| 水銀又はその化合物            |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 4,150 | 4,150 | L0014    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| アルキル水銀化合物            |     |     |       |       |          |                   |
| 物価資料                 | 1   | 検体  | 9,350 | 9,350 | L0015    | 建設物価P861 積算資料P924 |
| 計                    |     |     |       |       | P0000001 |                   |
| 単位当たり                |     |     |       |       | 39,450   |                   |
|                      |     |     |       |       | 39,450   | P0000002          |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 1 号 施工単価表(S810870-0001) 】  |     |     |                          |          |          |                             |
|--|-----|-----|--------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| 植生マット工 施工規模250m2未満   |     |     |                          |          |          |                             |
| (時間制約無 ) (VI-2-Q-1 )   |     |     |                          |          |          |                             |
| 1 m2 当 り   |     |     |                          |          |          |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 法面工(人力施工による植生工)<br>植生マット工 肥料袋付<br>【COC】  | 1   | m2  | 3,525.12                 | 3,525.12 | TTA151_M | 土木事業単価表 P605<br>4週8休補正(月単位) |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |                          | 0.88     | Z3000004 |                             |
| 計  |     |     |                          | 3,526    | P0000001 |                             |
| 単位当たり  |     |     |                          | 3,526    | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(sjt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価<br>2,611.2=FUNC_TANKA(TTA151_M)<br>(SjH)=(1+(S)÷100) 補正<br>1.35=(1+35÷100)<br>(Sjt)=(sjt)×(SjH) 設計単価<br>3,525.12=2611.2×1.35 |     |     |                          |          |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 1 工種 植生マット工<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無  |     |     | [B] = 4 施工規模 施工規模250m2未満 |          |          |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 2 号 施工単価表(S810870-0002) 】   |     |     |          |          |          |                             | 1 | m2 当り |
|---|-----|-----|----------|----------|----------|-----------------------------|---|-------|
| 植生シート工(標準品) 施工規模250m2未満<br>(時間制約無) (VI-2-④-1)   |     |     |          |          |          |                             |   |       |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                         |   |       |
| 法面工(人力施工による植生工)<br>植生シート工 肥料袋無 標準品<br>【C00】   | 1   | m2  | 1,304.01 | 1,304.01 | TTA141_M | 土木事業単価表 P605<br>4週8休補正(月単位) |   |       |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |          | 0.99     | Z3000004 |                             |   |       |
| 計   |     |     |          | 1,305    | P0000001 |                             |   |       |
| 単位当たり   |     |     |          | 1,305    | P0000002 |                             |   |       |
| [計算式]<br>(sjt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価<br>965.94=FUNC_TANKA(TTA141_M)<br>(SJH)=(1+(S)÷100) 補正<br>1.35=(1+35÷100)<br>(Sjc)=(sjt)×(SJH) 設計単価<br>1,304.01=965.94×1.35 |     |     |          |          |          |                             |   |       |
| [条件]<br>[A] = 2 工種 植生シート工(標準品)<br>[B] = 4 施工規模 施工規模250m2未満<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無  |     |     |          |          |          |                             |   |       |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 3 号 施工単価表(S821410-0002) 】  |       |     |          |          |          |                             | 10 | m 当り |
|--|-------|-----|----------|----------|----------|-----------------------------|----|------|
| U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000<br>(昼間 時間制約無, 基礎砕石施工有) (VI-1-④-1)  |       |     |          |          |          |                             |    |      |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                         |    |      |
| U型側溝 機・劣 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>時間的制約なし 据付け  | 10    | m   | 4,093.44 | 40,934.4 | TTD603_M | 土木事業単価表 P657<br>4週8休補正(月単位) |    |      |
| U型側溝JIS3種蓋型 BIAi300A<br>a300×c300×L2000 419kg/本<br>【B00】   | 5     | 本   | 11,300   | 56,500   | TT2000   | 土木事業単価表 P297                |    |      |
| 再生骨材(骨材) クラッシュ<br>RC-40<br>【G10】   | 0.672 | m3  | 2,150    | 1,444.8  | TT8454   | 土木事業単価表 P211                |    |      |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1     | 式   |          | 0.8      | Z3000004 |                             |    |      |
| 計  |       |     |          | 98,880   | P0000001 |                             |    |      |
| 単位当たり  |       |     |          | 9,888    | P0000002 |                             |    |      |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価<br>4,093.44=FUNC_TANKA(TTD603_M)<br>(DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正<br>1=1×1×1<br>(S2)=[J]×1.20 砕石数量(π分含む)<br>0.672=0.56×1.20   |       |     |          |          |          |                             |    |      |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し<br>[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[D] = 18 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000<br>[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下<br>[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無<br>[H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有<br>[I] = 5 基礎砕石の種類 再生クラッシュ 40~0<br>[J] = 0.560 m3 基礎砕石設計数量<br>[K] = 5.000 個 側溝設計数量 |       |     |          |          |          |                             |    |      |

いわき市













旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 10 号 施工単価表(S821420-0019) 】                               |       |                |          |          |                       |                             |
|--|-------|----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 ) (VI-1-⑥-1 )  |       |                |          |          |                       |                             |
| 10 m 当り  |       |                |          |          |                       |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位            | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号                | 基 準                         |
| 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 10    | m              | 6,227.52 | 62,275.2 | TTDG31_M              | 土木事業単価表 P668<br>4週8休補正(月単位) |
| 勾配調整型側溝B(車道)X I Bb1000<br>A400×C1000×L2000 1130kg/本<br>【910】 | 5     | 本              | 35,000   | 175,000  | TT2698                | 土木事業単価表 P321                |
| 生コンクリート単価<br>生コンクリート各種<br>高ガゼメントB種                           | 0.17  | m <sup>3</sup> | 18,100   | 3,077    | SN2401-0003<br>単 26 号 | 福島独自                        |
| 再生骨材(骨材) グラッサン<br>RC-40<br>【910】                             | 0.768 | m <sup>3</sup> | 2,150    | 1,651.2  | TT8454                | 土木事業単価表 P211                |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1     | 式              |          | 96.6     | Z3000004              |                             |
| 計  |       |                |          | 242,100  | P0000001              |                             |
| 単位当たり  |       |                |          | 24,210   | P0000002              |                             |
| 【計算式】  |       |                |          |          |                       |                             |
| (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価                             |       |                |          |          |                       |                             |
| 6,227.52=FUNC_TANKA(TTDG31_M)                                |       |                |          |          |                       |                             |
| (DHI)=(K4) 補正  |       |                |          |          |                       |                             |
| I=1  |       |                |          |          |                       |                             |
| (NC2)=[H]×1.06 底部コンクリート数量(㎡分含む)                              |       |                |          |          |                       |                             |
| 0.17=0.16×1.06   |       |                |          |          |                       |                             |
| (S3)=[G]×1.20 碎石数量(㎡分含む)                                     |       |                |          |          |                       |                             |
| 0.768=0.64×1.20  |       |                |          |          |                       |                             |
| 【条件】   |       |                |          |          |                       |                             |
| [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無  |       |                |          |          |                       |                             |
| [B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                          |       |                |          |          |                       |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 10 号 施工単価表(S821420-0019) 】 (続 き)                        |     |     |   |     |        |     |
|---|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 ) (VI-1-⑥-1 ) |     |     |   |     |        |     |
| 10 m 当り   |     |     |   |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無                                      |     |     | [NA] = 4 基礎コンクリート規格 18-8-40 60% ②       |     |        |     |
| [Na] = 2 コンクリート種別 高ガゼメントB種                                  |     |     | [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し                 |     |        |     |
| [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し                                   |     |     | [D] = 0.000 m <sup>3</sup> 基礎コンクリート設計数量 |     |        |     |
| [E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有                                   |     |     | [F] = 5 基礎碎石の種類 再生グラッサン 40~0            |     |        |     |
| [C] = 0.640 m <sup>3</sup> 基礎碎石設計数量                         |     |     | [NB] = 37 底部コンクリート規格 生コンクリート各種          |     |        |     |
| [Md] = 2 コンクリート種別 高ガゼメントB種                                  |     |     | [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し                 |     |        |     |
| [NF] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し                                   |     |     | [H] = 0.180 m <sup>3</sup> 底部コンクリート設計数量 |     |        |     |
| [I] = 5.000 個 側溝設計数量  |     |     |   |     |        |     |

いわき市



旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 12 号 施工単価表 (S821420-0021) 】                   |       |                |          |          |                       |                             | 10 | m 当り |
|---|-------|----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------|----|------|
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下                        |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 ) (VI-1-⑥-1 )                 |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位            | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号                | 基 準                         |    |      |
| 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>時間的制約なし | 10    | m              | 6,227.52 | 62,275.2 | TTDG31_M              | 土木事業単価表 P658<br>4週8休補正(月単位) |    |      |
| 勾配調整型側溝(車道用)<br>XI-B-a1200                        | 5     | 本              | 64,300   | 321,500  | L0002                 |                             |    |      |
| 生コンクリート単価<br>生コンクリート各種<br>高炉セメントB種                | 0.187 | m <sup>3</sup> | 18,100   | 3,384.7  | SN2401-0003<br>単 26 号 | 福島独自                        |    |      |
| 再生骨材(骨材) クラッシュ<br>RC-40<br>【910】                  | 0.78  | m <sup>3</sup> | 2,150    | 1,677    | TT8454                | 土木事業単価表 P211                |    |      |
| 諸 雑 費 (丸め)  |       |                |          |          | Z3000004              |                             |    |      |
| 計   | 1     | 式              |          | 63.1     | PC000001              |                             |    |      |
| 単位当たり   |       |                |          | 388,900  | PC000002              |                             |    |      |
|   |       |                |          | 38,890   |                       |                             |    |      |
| 【計算式】   |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土工赤標準単価                   |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| 6,227.52=FUNC_TANKA(TTDG31_M)                     |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| (DHH)=(K4) 補正                                     |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| 1=1   |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| (NC2)=[I]×1.06 底部コンクリート数量(㎡分含む)                   |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| 0.187=0.176×1.06                                  |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| (S3)=[G]×1.20 碎石数量(㎡分含む)                          |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| 0.78=0.65×1.20                                    |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| 【条件】  |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無                             |       |                |          |          |                       |                             |    |      |
| [B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下               |       |                |          |          |                       |                             |    |      |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 12 号 施工単価表 (S821420-0021) 】     |     |     |   |     |        |     | 10 | m 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|---|-----|--------|-----|----|------|
| (続 き)                               |     |     |   |     |        |     |    |      |
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下          |     |     |   |     |        |     |    |      |
| (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 ) (VI-1-⑥-1 )   |     |     |   |     |        |     |    |      |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |    |      |
| [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無              |     |     | [NA] = 4 基礎コンクリート規格 18-8-40 60% ②       |     |        |     |    |      |
| [Na] = 2 コンクリート種別 高炉セメントB種          |     |     | [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し                 |     |        |     |    |      |
| [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し           |     |     | [D] = 0.000 m <sup>3</sup> 基礎コンクリート設計数量 |     |        |     |    |      |
| [E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有           |     |     | [F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュ 40~0            |     |        |     |    |      |
| [G] = 0.650 m <sup>3</sup> 基礎碎石設計数量 |     |     | [NB] = 37 底部コンクリート規格 生コンクリート各種          |     |        |     |    |      |
| [Nd] = 2 コンクリート種別 高炉セメントB種          |     |     | [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し                 |     |        |     |    |      |
| [Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し           |     |     | [H] = 0.176 m <sup>3</sup> 底部コンクリート設計数量 |     |        |     |    |      |
| [I] = 5.000 個 側溝設計数量                |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |
|                                     |     |     |   |     |        |     |    |      |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 13 号 施工単価表(S821430-0001) 】  |     |     |        |        |          |                             |
|---|-----|-----|--------|--------|----------|-----------------------------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )  |     |     |        |        |          | 1 枚 当り                      |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け   | 1   | 枚   | 379.6  | 379.6  | TTDG49_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正(月単位) |
| グレーチング 落蓋型側溝用かさ上げT-25<br>ⅦCa300S 35.7kg/枚<br>【910】  | 1   | m   | 18,400 | 18,400 | TT4602   | 土木事業単価表 P304                |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |        | 0.4    | Z3000004 |                             |
| 計   |     |     |        | 18,780 | P0000001 |                             |
| 単位当たり   |     |     |        | 18,780 | P0000002 |                             |
| 【計算式】<br>(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価<br>379.6=FUNC_TANKA(TTDG49_M)<br>(DHH1)=(K2) 補正<br>I=1  |     |     |        |        |          |                             |
| 【条件】<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>[B] = 19 蓋版の種類 各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |          |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 14 号 施工単価表(S821430-0003) 】  |     |     |        |        |          |                             |
|---|-----|-----|--------|--------|----------|-----------------------------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )  |     |     |        |        |          | 1 枚 当り                      |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け   | 1   | 枚   | 910    | 910    | TTDG50_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正(月単位) |
| グレーチング 落蓋型側溝用かさ上げT-25<br>ⅦCa400S 51.2kg/枚<br>【910】  | 1   | m   | 25,000 | 25,000 | TT4610   | 土木事業単価表 P304                |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |        |        | Z3000004 |                             |
| 計   |     |     |        | 25,910 | P0000001 |                             |
| 単位当たり   |     |     |        | 25,910 | P0000002 |                             |
| 【計算式】<br>(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価<br>910=FUNC_TANKA(TTDG50_M)<br>(DHH1)=(K2) 補正<br>I=1  |     |     |        |        |          |                             |
| 【条件】<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[B] = 19 蓋版の種類 各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |          |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 15 号 施工単価表 (S821430-0002) 】  |     |     |       |       |          |                             |
|--|-----|-----|-------|-------|----------|-----------------------------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )   |     |     |       |       |          | 1 枚 当り                      |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け  | 1   | 枚   | 910   | 910   | TTDG50_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正(月単位) |
| U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型)<br>VICg300 L500 45kg/枚<br>【B00】   | 1   | 枚   | 1,420 | 1,420 | TT4000   | 土木事業単価表 P299                |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |       |       | Z3000004 |                             |
| 計  |     |     |       | 2,330 | P0000001 |                             |
| 単位当たり  |     |     |       | 2,330 | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価<br>910=FUNC_TANKA(TTDG50_M)<br>(DHH1)=(K2) 補正<br>i=1 |     |     |       |       |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[B] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無       |     |     |       |       |          |                             |
| [B] = 19 蓋版の種類 各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無                      |     |     |       |       |          |                             |
|  |     |     |       |       |          |                             |
|  |     |     |       |       |          |                             |
|  |     |     |       |       |          |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 16 号 施工単価表 (S821430-0004) 】  |     |     |       |       |          |                             |
|--|-----|-----|-------|-------|----------|-----------------------------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )   |     |     |       |       |          | 1 枚 当り                      |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け  | 1   | 枚   | 910   | 910   | TTDG50_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正(月単位) |
| U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型)<br>VICg400 L500 65kg/枚<br>【B00】   | 1   | 枚   | 2,070 | 2,070 | TT4005   | 土木事業単価表 P299                |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |       |       | Z3000004 |                             |
| 計  |     |     |       | 2,980 | P0000001 |                             |
| 単位当たり  |     |     |       | 2,980 | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価<br>910=FUNC_TANKA(TTDG50_M)<br>(DHH1)=(K2) 補正<br>i=1 |     |     |       |       |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無       |     |     |       |       |          |                             |
| [B] = 19 蓋版の種類 各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無                      |     |     |       |       |          |                             |
|  |     |     |       |       |          |                             |
|  |     |     |       |       |          |                             |
|  |     |     |       |       |          |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 17 号 施工単価表(S810010-0001) 】   |      |                               |         |         |          |                             | 1 | t 当り |
|--|------|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|---|------|
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)<br>(太径10%未満(補正なし), SD-295 D13mm) (VI-2-①-1) |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位                           | 単 価     | 金 額     | 明細単価番号   | 基 準                         |   |      |
| 鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず)<br>一般構造物<br>【C00】   | 1    | t                             | 79,534  | 79,534  | TTA011_M | 土木事業単価表 P579<br>4週8休補正(月単位) |   |      |
| 異形棒鋼<br>SD295 D13<br>【B00】   | 1.03 | t                             | 105,000 | 108,150 | TT0321   | 土木事業単価表 P250                |   |      |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1    | 式                             |         | 16      | Z3000004 |                             |   |      |
| 計  |      |                               |         | 187,700 | P0000001 |                             |   |      |
| 単位当たり  |      |                               |         | 187,700 | P0000002 |                             |   |      |
| [計算式]  |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| (sjt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価   |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| 69,160=FUNC_TANKA(TTA011_M)  |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| (SJH)={1+(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正                                |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| 1.15=(1+15÷100)×1×1×1×1×1  |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| (Sjt)=(sjt)×(SJH) 設計単価   |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| 79,534=69160×1.15  |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| [条件]   |      |                               |         |         |          |                             |   |      |
| [A] = 2 鉄筋規格 SD-295 D13mm  |      | [H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物         |         |         |          |                             |   |      |
| [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満   |      | [C] = 1 現場条件 仕切内作業・法面作業以外     |         |         |          |                             |   |      |
| [D] = 1 時間制約 時間制約無   |      | [E] = 1 夜間作業 夜間作業無            |         |         |          |                             |   |      |
| [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)  |      | [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物) |         |         |          |                             |   |      |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 18 号 施工単価表(S821420-0013) 】                                     |       |  |          |          |                       |                             | 10 | m 当り |
|--|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------------------|----|------|
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下<br>(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1) |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位                                      | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号                | 基 準                         |    |      |
| 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし           | 10    | m  | 8,040.24 | 80,402.4 | TTD632_M              | 土木事業単価表 P658<br>4週8休補正(月単位) |    |      |
| 横断側溝(可変)<br>300×700 (グレーチング蓋含)<br>見積単価                             | 5     | 本  | 171,600  | 858,000  | L0019                 | 見積                          |    |      |
| 生コンクリート単価<br>生コンクリート各種<br>高炉セメントB種                                 | 0.021 | m3                                       | 18,100   | 380.1    | SN2401-0003<br>単 26 号 | 福島独自                        |    |      |
| 再生骨材(骨材) クラッシュ<br>RC-40<br>【910】                                   | 0.864 | m3                                       | 2,150    | 1,857.6  | TT8454                | 土木事業単価表 P211                |    |      |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1     | 式  |          | 59.9     | Z3000004              |                             |    |      |
| 計  |       |  |          | 940,700  | P0000001              |                             |    |      |
| 単位当たり  |       |  |          | 94,070   | P0000002              |                             |    |      |
| [計算式]  |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価                                   |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| 8,040.24=FUNC_TANKA(TTD632_M)                                      |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| (DHH)=(K4) 補正  |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| l=1  |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| (NC2)=[H]×1.06 底部コンクリート数量(スス分含む)                                   |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| 0.021=0.02×1.06  |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| (S3)=[G]×1.20 砕石数量(スス分含む)  |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| 0.864=0.72×1.20  |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| [条件]   |       |  |          |          |                       |                             |    |      |
| [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無  |       | [B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 |          |          |                       |                             |    |      |

いわき市



旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 19 号 施工単価表(S821210-0001) 】 (続 き)                             |     |             |                      |     |        |            |
|--|-----|-------------|----------------------|-----|--------|------------|
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白<br>(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無 ) (VI-1-①-1) |     |             |                      |     |        | 1,000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位         | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準        |
| [GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無   |     | [C] = 1     | 規格・仕様区分 実線 15cm      |     |        |            |
| [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無  |     | [E] = 1     | 塗布厚 塗布厚1.5mm         |     |        |            |
| [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無                                 |     | [G] = 1     | 未供用区分の場合の補正 未供用区分補正無 |     |        |            |
| [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15~18%  |     | [I] = 3     | ペイント式塗料規格 溶融式の場合     |     |        |            |
| [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する  |     | [J] = 1     | 塗料区分 白               |     |        |            |
| [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量   |     | [R] = 1     | プライマー計上区分 プライマー計上する  |     |        |            |
| [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装   |     | [N] = 0.000 | kg プライマー使用量          |     |        |            |
| [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する                                    |     | [M] = 0.000 | kg ガラスビーズ使用量         |     |        |            |
| [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する  |     | [P] = 0.000 | l 軽油使用量              |     |        |            |
| [V] = 1 費用の内訳 全ての費用  |     |             |                      |     |        |            |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 20 号 施工単価表(S821210-0002) 】  |       |         |              |         |          |                             |
|---|-------|---------|--------------|---------|----------|-----------------------------|
| 区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白<br>(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無 ) (VI-1-①-1)   |       |         |              |         |          | 1,000 m 当り                  |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位     | 単 価          | 金 額     | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ゼブラ 45cm<br>時間制約なし   | 1,000 | m       | 458.64       | 458,640 | TTDA58_M | 土木事業単価表 P636<br>4週8休補正(月単位) |
| 路面表示用塗料 トライフルペイント溶融型 白色<br>JIS K 5665 3種1号<br>【B00】   | 1,700 | kg      | 225          | 382,500 | TTDG75   | 土木事業単価表 P275                |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号<br>【B00】  | 75    | kg      | 176          | 13,125  | TTDC76   | 土木事業単価表 P275                |
| 接着用プライマー<br>区画線(溶融式)用<br>【B00】  | 75    | kg      | 470          | 35,250  | TTDC77   | 土木事業単価表 P275                |
| 軽油<br>ミノーラー(ノトル給油)<br>【910】   | 89    | l       | 151          | 13,439  | TT0250   | 土木事業単価表 P247                |
| 諸 雑 費 (率+丸め)  |       |         |              |         | Z9000004 |                             |
| 材料費の%<br>計  | 5     | %       | 444,314      | 22,146  |          |                             |
| 単位当たり   |       |         |              | 925,100 | P0000001 |                             |
|   |       |         |              | 925     | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(dh)=1000 区画線設置工数量<br>1,000=1000<br>(dhc)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価<br>458.64=FUNC_TANKA(TTDA58_M)<br>(DHH)=(K1)×(K2) 補正<br>1=1×1 |       |         |              |         |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無   |       | [B] = 1 | 施工方法区分 溶融式手動 |         |          |                             |

いわき市



旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第22号 施工単価表(S810510-0001)】  |    |    |           |           |          |                             |
|---|----|----|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部有<br>(規模21m~50m未満, 時間制約無 夜間作業無) (VI-2-③-1)  |    |    |           |           |          |                             |
| 名称・規格   | 数量 | 単位 | 単価        | 金額        | 明細単価番号   | 基準                          |
| ガードレール 土中建込<br>塗装品 Gr-C-4E<br>【CO0】   | 1  | m  | 11,718.82 | 11,718.82 | TTA204_M | 土木事業単価表 P562<br>4週8休補正(月単位) |
| 諸雑費 (丸め)  | 1  | 式  |           | 1.18      | Z3000004 |                             |
| 計   |    |    |           | 11,720    | P0000001 |                             |
| 単位当たり   |    |    |           | 11,720    | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(s_jlt)=FUNC_TANKA((S_J1c)) 防護柵設置工場単価<br>8,877.9=FUNC_TANKA(TTA204_M)<br>(S_J1)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K3) 補正<br>1.32=(1+20÷100)×1×1×1.1<br>(S_jlt)=(s_j1L)×(S_J1) 設計単価<br>11,718.82=8877.9×1.32 |    |    |           |           |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 2 曲線部補正 曲線部有<br>[B] = 3 施工規模 施工規模21m~50m未満<br>[D] = 1 夜間作業 夜間作業無<br>[F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無                                     |    |    |           |           |          |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第23号 施工単価表(S824010-0002)】  |    |    |          |          |          |                             |
|---|----|----|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工<br>(昼間 時間制約無, 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)   |    |    |          |          |          |                             |
| 名称・規格   | 数量 | 単位 | 単価       | 金額       | 明細単価番号   | 基準                          |
| 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械<br>時間的制約なし   | 1  | m3 | 8,314.16 | 8,314.16 | TTDH11_M | 土木事業単価表 P662<br>4週8休補正(月単位) |
| 諸雑費 (丸め)  | 1  | 式  |          | 0.84     | Z3000004 |                             |
| 計   |    |    |          | 8,315    | P0000001 |                             |
| 単位当たり   |    |    |          | 8,315    | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価<br>8,314.16=FUNC_TANKA(TTDH11_M)<br>(DHH)=(K1) 補正<br>1=1                                  |    |    |          |          |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 1 構造物区分 無筋構造物<br>[C] = 3 時間制約の有無 時間制約無<br>[B] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要<br>[B] = 1 工法区分 機械施工<br>[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |    |    |          |          |          |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 24 号 施工単価表 (S824010-0001) 】   |     |     |           |           |          |                             |
|---|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 ) (VI-1-④-1)  |     |     |           |           |          |                             |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械<br>時間的制約なし   | 1   | m3  | 16,794.15 | 16,794.15 | TTDH17_M | 土木事業単価表 P662<br>4週8休補正(月単位) |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |           | 6.85      | Z3000004 |                             |
| 計   |     |     |           | 16,800    | PC000001 |                             |
| 単位当たり   |     |     |           | 16,800    | PC000002 |                             |
| 【計算式】<br>(dh1)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価<br>16,794.15=FUNC_TANKA(TTDH17_M)<br>(DHH)=(K1) 補正<br>I=1 |     |     |           |           |          |                             |
| 【条件】<br>[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物<br>[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要              |     |     |           |           |          |                             |
| [B] = 1 工法区分 機械施工<br>[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無  |     |     |           |           |          |                             |
|   |     |     |           |           |          |                             |
|   |     |     |           |           |          |                             |
|   |     |     |           |           |          |                             |
|   |     |     |           |           |          |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 25 号 施工単価表 (S232010-0001) 】  |        |     |        |            |              |                             |
|--|--------|-----|--------|------------|--------------|-----------------------------|
| 側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下 (II-3-④-2)   |        |     |        |            |              |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額        | 明細単価番号       | 基 準                         |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】  | 10,417 | 人   | 23,920 | 249,174.64 | TR0030       | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 側溝清掃車運搬<br>7.0km以下 容量9.0m3   | 10,417 | 日   | 83,800 | 872,944.6  | S923619-0001 | 機-19                        |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1      | 式   |        | 880.76     | Z3000004     |                             |
| 計  |        |     |        | 1,123,000  | PC000001     |                             |
| 単位当たり  |        |     |        | 11,230     | PC000002     |                             |
| 【計算式】<br>(R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量<br>10,417=1×100÷9.6<br>(KD)=100÷(D) 側溝清掃車運搬日数<br>10,417=100÷9.6 |        |     |        |            |              |                             |
| 【条件】<br>[A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下   |        |     |        |            |              |                             |
|  |        |     |        |            |              |                             |
|  |        |     |        |            |              |                             |
|  |        |     |        |            |              |                             |
|  |        |     |        |            |              |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第 26 号 施工単価表(SN2401-0003)】           |     |                           |        |        |          |                   |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 生コンクリート単価 生コンクリート各種 (高炉セメントB種) (福島独自) |     |                           |        |        |          |                   |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単 位                       | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準               |
| 生コンクリート<br>21-8-25(20)(高炉)            | 1   | m3                        | 17,900 | 17,900 | L0004    | 建設物価R7.5 積算資料R7.5 |
| 高炉セメントB種使用割増額                         | 1   | m3                        | 200    | 200    | L0005    | 建設物価R7.5 積算資料R7.5 |
| 計                                     |     |                           |        | 18,100 | P0000001 |                   |
| 単位当たり                                 |     |                           |        | 18,100 | P0000002 |                   |
| 【条件】                                  |     | 【N2】 = 2                  |        |        |          |                   |
| [N1] = 37 生コンの規格 生コンクリート各種            |     | = 2 コンクリート種別 高炉セメントB種     |        |        |          |                   |
| [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し               |     | [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し |        |        |          |                   |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第 27 号 施工単価表(S821430-0005)】                                  |     |                        |        |        |          |                             |
|---|-----|------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)             |     |                        |        |        |          |                             |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位                    | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 蓋版 機・労 屋間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け       | 1   | 枚                      | 910    | 910    | TTDG50_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正(月単位) |
| 集水ます用グレーチング T-25(正方形)<br>細目 VII-E-a-60CS 参考 83.6kg/枚<br>【910】 | 1   | 枚                      | 55,100 | 55,100 | TT482A   | 土木事業単価表 P307                |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式                      |        |        | Z3000004 |                             |
| 計   |     |                        |        | 56,010 | P0000001 |                             |
| 単位当たり   |     |                        |        | 56,010 | P0000002 |                             |
| 【計算式】   |     | 【B】 = 19               |        |        |          |                             |
| (dit)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価                              |     | = 19 蓋版の種類 各種          |        |        |          |                             |
| 910=FUNC_TANKA(TTDG50_M)                                      |     | 【D】 = 3                |        |        |          |                             |
| (DHe1)=(K2) 補正  |     | = 3 時間的制約の有無 時間制約無     |        |        |          |                             |
| 1=1   |     | 【F】 = 1                |        |        |          |                             |
|   |     | = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |        |        |          |                             |
| 【条件】  |     | 【A】 = 1                |        |        |          |                             |
| [A] = 1 作業区分 据付け  |     | [C] = 2                |        |        |          |                             |
| [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下                           |     | [E] = 2                |        |        |          |                             |
| [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無   |     |                        |        |        |          |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 28 号 施工単価表 (S821430-0007) 】   |     |     |         |         |          |                             |
|---|-----|-----|---------|---------|----------|-----------------------------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )  |     |     |         |         |          | 1 枚 当り                      |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 蓋版機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け  | 1   | 枚   | 910     | 910     | TTDG50_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正(月単位) |
| 集木ます用グレーチング T-25(正方形)<br>細目 VII-E-a-1000S 参考 244.0kg/組<br>【910】   | 1   | 組   | 169,000 | 169,000 | TT482E   | 土木事業単価表 P308                |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |         | 90      | Z3000004 |                             |
| 計   |     |     |         | 170,000 | P0000001 |                             |
| 単位当たり   |     |     |         | 170,000 | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価<br>910=FUNC_TANKA(TTDG50_M)<br>(DHT1)=(K2) 補正<br>1=1  |     |     |         |         |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[B] = 19 蓋版の種類 各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |         |         |          |                             |
|   |     |     |         |         |          |                             |
|   |     |     |         |         |          |                             |
|   |     |     |         |         |          |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 29 号 施工単価表 (S0001) 】              |       |     |        |          |          |  |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|----------|--|
| 撤去管吊上げ積込み Φ100                        |       |     |        |          |          | 10 m 当り                                |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                                    |
| 配管工<br>[0.776(3/1以降0.764)]<br>【900】   | 0.072 | 人   | 29,635 | 2,133.72 | TR0300   | 土木事業単価表 P835<br>労務補正(1.04) 4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】 | 0.12  | 人   | 23,920 | 2,870.4  | TR0030   | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位)            |
| 計                                     |       |     |        | 5,004.12 | P0000001 |  |
| 単位当たり                                 |       |     |        | 500      | P0000002 |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |
|                                       |       |     |        |          |          |  |

いわき市



旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 1 号 施工単価表 (JD10192-0002) 】  |       |     |  |       |                      |               | 1 m3 当り |
|---|-------|-----|--|-------|----------------------|---------------|---------|
| 砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂   |       |     |  |       |                      |               |         |
| (下水標準 第1巻 P33)  |       |     |  |       |                      |               |         |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                                      | 金 額   | 明細単価番号               | 基 準           |         |
| 購入土<br>良質土(ほぐした土量)<br>【910】   | 1.263 | m3  | 2,150                                    | 2,715 | TT8350               | 土木事業単価表 P181  |         |
| 砂基礎設置<br>機械施工<br>施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無   | 1     | m3  | 2,608                                    | 2,608 | JGS0008-0001<br>J 5号 | 下水標準 第1巻 P484 |         |
| 計   |       |     |  | 5,323 | P0000001             |               |         |
| 単位当たり   |       |     |  | 5,323 | P0000002             |               |         |
| [計算式]<br>(s1)=(L)÷(C) 土量変化率<br>1.263=1.2÷0.95<br>(S1)=1×(s1) 砂数量(m3)<br>1.263=1×1.263 |       |     |  |       |                      |               |         |
| [条件]<br>[A] = 3 土質区分 砂<br>[a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満<br>[c] = 1 夜間作業 夜間作業無               |       |     | [B] = 0.000 m3 砂数量<br>[b] = 1 時間制約 時間制約無 |       |                      |               |         |
|   |       |     |  |       |                      |               |         |
|   |       |     |  |       |                      |               |         |
|   |       |     |  |       |                      |               |         |
|   |       |     |  |       |                      |               |         |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 2 号 施工単価表 (JGS0005-0001) 】  |     |     |  |        |          |                             | 1 m 当り |
|---|-----|-----|--|--------|----------|-----------------------------|--------|
| 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm   |     |     |  |        |          |                             |        |
| (施工規模20m未満, 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P480)  |     |     |  |        |          |                             |        |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価  | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                         |        |
| 硬質塩化ビニル管設置 材工共<br>呼び径300mm<br>【C00】   | 1   | m   | 10,109.22                                    | 10,109 | TTGC04_M | 土木事業単価表 P773<br>4週8休補正(月単位) |        |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |  | 1      | Z3000004 |                             |        |
| 計   |     |     |  | 10,110 | P0000001 |                             |        |
| 単位当たり   |     |     |  | 10,110 | P0000002 |                             |        |
| [計算式]<br>(s1)=FUNC_TANKA((S)j) 市場単価<br>9,190.2=FUNC_TANKA(TTGC04_M)<br>(S1H)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 補正<br>1.1=(1+10÷100)×1×1<br>(S1)=(s1)×(S1H) 設計単価<br>10,109.22=9190.2×1.1 |     |     |  |        |          |                             |        |
| [条件]<br>[A] = 4 規格・仕様 呼び径300mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無  |     |     | [B] = 2 施工規模 施工規模20m未満<br>[D] = 1 夜間作業 夜間作業無 |        |          |                             |        |
|   |     |     |  |        |          |                             |        |
|   |     |     |  |        |          |                             |        |
|   |     |     |  |        |          |                             |        |
|   |     |     |  |        |          |                             |        |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 3 号 施工単価表 (JD1A712-0001) 】   |      |     |          |        |              |                             | 10 m 当り |
|--|------|-----|----------|--------|--------------|-----------------------------|---------|
| 硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm   |      |     |          |        |              |                             |         |
| (下水標準 第1巻 P98)   |      |     |          |        |              |                             |         |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価      | 金 額    | 明細単価番号       | 基 準                         |         |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]<br>【900】                                | 0.15 | 人   | 31,408   | 4,711  | TR0010       | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |         |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】                                  | 0.15 | 人   | 23,920   | 3,588  | TR0030       | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |         |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クレーン型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)<br>排対型:2次基準 | 0.06 | 日   | 44,330   | 2,216  | S901428-0001 | 機-28                        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)   |      |     |          |        | Z9000004     |                             |         |
| 労務費の%  | 3    | %   | 8,299    | 245    |              |                             |         |
| 計  |      |     |          | 10,760 | P0000001     |                             |         |
| 単位当たり  |      |     |          | 1,076  | P0000002     |                             |         |
| [計算式]<br>(SZ)=3.0 諸雑费率<br>3=3.0  |      |     |          |        |              |                             |         |
| [条件]<br>[A] = 3 呼び径 200mm  |      |     | [Xc] = 3 |        |              | バックホウ規格区分 排対型:2次基準          |         |
|  |      |     |          |        |              |                             |         |
|  |      |     |          |        |              |                             |         |
|  |      |     |          |        |              |                             |         |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 4 号 施工単価表 (JD1A712-0002) 】   |      |     |          |        |              |                             | 10 m 当り |
|--|------|-----|----------|--------|--------------|-----------------------------|---------|
| 硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径250mm   |      |     |          |        |              |                             |         |
| (下水標準 第1巻 P98)   |      |     |          |        |              |                             |         |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価      | 金 額    | 明細単価番号       | 基 準                         |         |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]<br>【900】                                | 0.18 | 人   | 31,408   | 5,653  | TR0010       | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |         |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】                                  | 0.36 | 人   | 23,920   | 8,611  | TR0030       | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |         |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クレーン型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)<br>排対型:2次基準 | 0.06 | 日   | 44,330   | 2,659  | S901428-0001 | 機-28                        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)   |      |     |          |        | Z9000004     |                             |         |
| 労務費の%  | 4    | %   | 14,264   | 567    |              |                             |         |
| 計  |      |     |          | 17,490 | P0000001     |                             |         |
| 単位当たり  |      |     |          | 1,749  | P0000002     |                             |         |
| [計算式]<br>(SZ)=4.0 諸雑费率<br>4=4.0  |      |     |          |        |              |                             |         |
| [条件]<br>[A] = 4 呼び径 250mm  |      |     | [Xc] = 3 |        |              | バックホウ規格区分 排対型:2次基準          |         |
|  |      |     |          |        |              |                             |         |
|  |      |     |          |        |              |                             |         |
|  |      |     |          |        |              |                             |         |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 5 号 施工単価表 (JGS0008-0001) 】                       |     |     |          |       |          |                             | 1 | m3 当り |
|--|-----|-----|----------|-------|----------|-----------------------------|---|-------|
| 砂基礎設置 機械施工 (施工規模10m3未満, 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P484) |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準                         |   |       |
| 砂基礎設置 手間のみ<br>機械施工<br>【C00】                          | 1   | m3  | 2,608.32 | 2,608 | TTGD02_M | 土木事業単価表 P775<br>4週8休補正(月単位) |   |       |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |          |       | Z3000004 |                             |   |       |
| 計  |     |     |          | 2,608 | P0000001 |                             |   |       |
| 単位当たり  |     |     |          | 2,608 | P0000002 |                             |   |       |
| 【計算式】  |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| (s_jt)=FUNC_TANKA((S_jc)) 市場単価                       |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| 2,371.2=FUNC_TANKA(TTGD02_M)                         |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| (S_jh)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2) 補正                      |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| 1.1=(1+10÷100)×1×1                                   |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| (S_jt)=(s_jt)×(S_jh) 設計単価                            |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| 2,608.32=2371.2×1.1                                  |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| 【条件】   |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満                              |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| [B] = 1 時間制約 時間制約無                                   |     |     |          |       |          |                             |   |       |
| [C] = 1 夜間作業 夜間作業無                                   |     |     |          |       |          |                             |   |       |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ (SP210100-0001) 】                               |           |       |         |        |        |             | 1                           | m3 当り |
|---|-----------|-------|---------|--------|--------|-------------|-----------------------------|-------|
| 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (抑土無し, 障害無し) (II-1-②-1)                 |           |       |         |        |        |             | 341.80円                     |       |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                         |       |
| 【機械】  |           |       | 44.26   |        |        |             |                             |       |
| バックホウ 排気型:3次基準<br>カーブ型 (山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区 | 41.428    | 141.6 | 44.26   | 20,600 | 20,100 | TM802002421 | P2-1-12                     |       |
| 【労務】  |           |       | 36.73   |        |        |             |                             |       |
| 運転手(特殊)<br>【0.793(3/1以降0.778)】                                  | 37.975    | 129.8 | 36.73   | 27,700 | 29,848 | TR0120      | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |       |
| 【材料】  |           |       | 19.01   |        |        |             |                             |       |
| 軽油<br>【910】   | 20.566    | 70.26 | 19.01   | 134    | 151    | TT0250      | 土木事業単価表 P247                |       |
| 【調整】  | 0.041     | 0.14  |         |        |        |             |                             |       |
| 【積算単価計算式】   |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| 積算単価(P') = 328.03 × {   |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| (44.26/100×20,100/20,600)×44.26/44.26                           |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| + (36.73/100×29,848/27,700)×36.73/36.73                         |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| + (19.01/100×151/134)×19.01/19.01                               |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| + (100-44.26-36.73-19.01)/100 = 341.80                          |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| 【条件】  |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| [J1] = 1 土質 土砂  |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| [J2] = 1 施工方法 オープンカット   |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| [J4] = 2 抑土の有無 抑土無し   |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| [J5] = 1 障害の有無 障害無し   |           |       |         |        |        |             |                             |       |
| [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満   |           |       |         |        |        |             |                             |       |

いわき市













旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第8号 施工パッケージ(SP240010-0003)】                         |          |        |        |        |        |        |                             |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 小型構造物                          |          |        |        |        |        |        |                             |
| (21・8・40(高)65% , 一般養生 ) (II-4-①-1)                   |          |        |        |        |        |        |                             |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額     | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準                          |
| 【機械】   |          |        |        |        |        |        |                             |
| パッキン(クレーン機能付)2.9t吊<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排対型同値【B00】 | 3.744    | 1,314  | 3.49   | 9,840  | 10,700 | TK9205 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(機械)  | 0.215    | 75.35  |        |        |        |        |                             |
| 【労務】   |          |        |        |        |        |        |                             |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】                | 11.034   | 3,873  | 11.17  | 23,900 | 23,920 | TRO030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]<br>【900】                | 11.390   | 3,998  | 10.01  | 26,700 | 30,784 | TRO020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]<br>【900】              | 8.313    | 2,918  | 7.75   | 28,900 | 31,408 | TRO010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 運転手(特殊)<br>[0.793(3/1以降0.778)]<br>【900】              | 6.880    | 2,415  | 6.47   | 27,700 | 29,848 | TRO120 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)  | 2.636    | 925.2  |        |        |        |        |                             |
| 【材料】   |          |        |        |        |        |        |                             |
| 生コンクリート<br>21・8・40-65%<br>【910】                      | 53.798   | 18,883 | 56.64  | 18,500 | 17,800 | TT8286 | 土木事業単価表 P83                 |
| 軽油<br>ディーゼル(ノトルボ給油)<br>【910】                         | 1.880    | 659.8  | 1.69   | 134    | 151    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第8号 施工パッケージ(SP240010-0003)】 (続 き)   |          |      |                               |        |        |        |    |
|--|----------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|----|
| コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 小型構造物  |          |      |                               |        |        |        |    |
| (21・8・40(高)65% , 一般養生 ) (II-4-①-1)   |          |      |                               |        |        |        |    |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額   | 構成比(%)                        | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準 |
| その他(材料)  | 0.095    | 33.5 |                               |        |        |        |    |
| 【端数調整】   |          |      |                               |        |        |        |    |
|  | 0.015    | 5.15 |                               |        |        |        |    |
| 【計算式】  |          |      |                               |        |        |        |    |
| (At008)=FUNC_TANKA (At007) 単価<br>17,800=FUNC_TANKA (TT8286)<br>(At012)=FUNC_TANKA (KC2c) 高炉割増額21単価<br>200=FUNC_TANKA (TT8272)<br>(At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価<br>17,800=17800+0+0+0+200+0+0   |          |      |                               |        |        |        |    |
| 【積算単価計算式】  |          |      |                               |        |        |        |    |
| 積算単価(P') = 34,650 × {<br>(3.49/100×10,700/9,840)×3.69/3.49<br>+(11.17/100×23,920/23,900+10.01/100×30,784/26,700+7.75/100×31,408/28,900+6.47/100×29,848/27,700)×37.88/(11.17+10.01+7.75+6.47)<br>+(56.64/100×17,800/18,500+1.69/100×151/134)×58.43/(56.64+1.69)<br>+(100-3.69-37.88-58.43)/100} = 35,100.00 |          |      |                               |        |        |        |    |
| 【条件】   |          |      |                               |        |        |        |    |
| [J1] = 2 構造物種別 小型構造物   |          |      | [J9] = 2 打設工法 パッキン(クレーン機能付)打設 |        |        |        |    |
| [N1] = 66 コンクリート規格 21・8・40(高)65%   |          |      | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生          |        |        |        |    |
| [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |      | [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し       |        |        |        |    |
| [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し  |          |      |                               |        |        |        |    |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 9 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】   |          |       |          |              |        |        |                             | 1 m2 当り   |
|--|----------|-------|----------|--------------|--------|--------|-----------------------------|-----------|
| 型枠 一般型枠 小型構造物  |          |       |          |              |        |        |                             | 9,113.00円 |
| (II-4-②-1)   |          |       |          |              |        |        |                             |           |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%)   | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |           |
| 【労務】   |          |       | 100.00   |              |        |        |                             |           |
| 型わく工<br>[0.893(3/1以降0.898)]<br>【900】   | 45.759   | 4,170 | 43.77    | 27,500       | 30,888 | TR0280 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |           |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】  | 29.123   | 2,654 | 31.27    | 23,900       | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |           |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.776)]<br>【900】  | 12.049   | 1,098 | 11.92    | 28,900       | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |           |
| その他(労務)  |          |       |          |              |        |        |                             |           |
|  | 13.036   | 1,188 |          |              |        |        |                             |           |
| 【端数調整】   |          |       |          |              |        |        |                             |           |
|  | 0.033    | 3     |          |              |        |        |                             |           |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 8,483.4 × {<br>(43.77/100 × 30,888 / 27,500 + 31.27 / 100 × 23,920 / 23,900 + 11.92 / 100 × 31,408 / 28,900) × 100.00 / (43.77 + 31.27 + 11.92)<br>+ (100 - 100) / 100} = 9,113.00 |          |       |          |              |        |        |                             |           |
| 条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠   |          |       | [J2] = 2 | 構造物の種類 小型構造物 |        |        |                             |           |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 10 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】             |          |       |        |        |        |        |                             | 1 m2 当り   |
|---|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------|
| 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下<br>(再生クラッシュ40~0)       |          |       |        |        |        |        |                             | 1,517.00円 |
| (II-2-②-1)                                    |          |       |        |        |        |        |                             |           |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |           |
| 【機械】  |          |       | 5.27   |        |        |        |                             |           |
| バックホウ[クロー型]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排対型同値【B00】 | 4.856    | 73.66 | 5.24   | 8,800  | 9,680  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |           |
| その他(機械)                                       |          |       |        |        |        |        |                             |           |
|   | 0.028    | 0.42  |        |        |        |        |                             |           |
| 【労務】  |          |       | 73.08  |        |        |        |                             |           |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】         | 29.532   | 448   | 35.03  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |           |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]<br>【900】         | 14.493   | 218.5 | 14.83  | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |           |
| 運転手(特殊)<br>[0.793(3/1以降0.778)]<br>【900】       | 12.676   | 192.3 | 13.97  | 27,700 | 29,848 | TR0120 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |           |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.776)]<br>【900】       | 8.009    | 121.5 | 8.76   | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |           |
| その他(労務)                                       |          |       |        |        |        |        |                             |           |
|   | 0.445    | 6.75  |        |        |        |        |                             |           |
| 【材料】  |          |       | 21.65  |        |        |        |                             |           |
| 再生骨材(骨材) クラッシュレン<br>RC-40<br>【910】            | 25.491   | 386.7 | 16.89  | 1,200  | 2,160  | TT8454 | 土木事業単価表 P211                |           |
| 軽油<br>ミノーラー(ノットル給油)<br>【910】                  | 4.490    | 68.12 | 4.73   | 134    | 161    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |           |

いわき市





旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第12号施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き)   |          |       |        |         |         |        |              | 1 | m2 当り     |
|--|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------------|---|-----------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)   |          |       |        |         |         |        |              |   | 1,981.00円 |
| (平均幅員3.0m超 , アライメント 締固密度2.35) (IV-1-②-1)   |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 標準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |   |           |
| 再生材アスコン合材 密粒度(20)<br>最大粒径20mm<br>【910】   | 81.272   | 1,610 | 81.56  | 596,000 | 640,000 | TT8415 | 土木事業単価表 P211 |   |           |
| アスコン乳剤<br>PK-3アライメント用、PK-4アライメント用<br>【B00】   | 7.431    | 147.2 | 7.06   | 103     | 117     | TT0211 | 土木事業単価表 P217 |   |           |
| 軽油<br>ミューラー(ハト)給油<br>【910】   | 0.491    | 9.72  | 0.47   | 134     | 151     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |   |           |
| その他(材料)  | 0.090    | 1.78  |        |         |         |        |              |   |           |
| 【調整調整】   | 0.066    | 1.29  |        |         |         |        |              |   |           |
| 【積算単価計算式】  |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| 積算単価(P') = 1,836 × [   |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| (0.87/100×30,800/29,500+0.13/100×4,970/4,480+0.13/100×4,830/4,480)×1.35/(0.87+0.13+0.13)                     |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| + (3.39/100×23,920/23,900+1.94/100×29,848/27,700+1.89/100×30,784/26,700+0.67/100×31,408/28,900)×9.47/(3.39+1 |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| .94+1.89+0.67)   |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| + (81.56/100×640,000/695,000+7.06/100×117/103+0.47/100×151/134)×89.18/(81.56+7.06+0.47)                      |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| + (100-1.35-9.47-89.18)/100 = 1,981.00   |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| 【条件】   |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| [J2] = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚  |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)   |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| [J1] = 4 平均幅員 3.0m超  |          |       |        |         |         |        |              |   |           |
| [J4] = 3 瀝青材料種類 アライメント PK-3  |          |       |        |         |         |        |              |   |           |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第13号施工パッケージ(SP410040-0001)】                              |          |       |        |        |        |            |                             | 1 | m2 当り     |
|---|----------|-------|--------|--------|--------|------------|-----------------------------|---|-----------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工                              |          |       |        |        |        |            |                             |   | 1,031.00円 |
| (粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)                                  |          |       |        |        |        |            |                             |   |           |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 標準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基 準                         |   |           |
| 【機械】  |          |       | 9.88   |        |        |            |                             |   |           |
| モータグレーダ(土工用) 排対型:2次基準<br>幅3.1m<br>供用日当り換算損料 A地区           | 2.151    | 22.18 | 3.96   | 17,900 | 17,600 | TM50700022 | P2-1-56                     |   |           |
| ロードローラー 排対型:2次基準<br>マカム 運転質量10t 締固め幅2.1m<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1.742    | 17.96 | 3.13   | 13,600 | 13,700 | TM50800022 | P2-1-57                     |   |           |
| タイヤ<br>質量8t~20t<br>【B00】                                  | 0.619    | 6.38  | 1.01   | 4,480  | 4,970  | TK2630     | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| その他(機械)   | 0.991    | 10.22 |        |        |        |            |                             |   |           |
| 【労務】  |          |       | 33.13  |        |        |            |                             |   |           |
| 運転手(特殊)<br>【0.793(3/1以降0.778)】<br>【900】                   | 9.205    | 94.9  | 15.46  | 27,700 | 29,848 | TR0120     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| 特殊作業員<br>【0.783(3/1以降0.769)】<br>【900】                     | 3.280    | 33.82 | 5.15   | 26,700 | 30,784 | TR0020     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| 普通作業員<br>【0.847(3/1以降0.828)】<br>【900】                     | 2.781    | 28.67 | 5.03   | 23,900 | 23,920 | TR0030     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| 土木一般世話役<br>【0.771(3/1以降0.775)】<br>【900】                   | 0.913    | 9.41  | 1.52   | 28,900 | 31,408 | TR0010     | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| その他(労務)   |          |       |        |        |        |            |                             |   |           |
| 【材料】  | 3.556    | 36.66 |        |        |        |            |                             |   |           |
|   |          |       | 56.99  |        |        |            |                             |   |           |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 13 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 (続 き)  |          |       |        |         |         |        |              |
|--|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 /   |          |       |        |         |         |        |              |
| (粒度調整碎石 M-40 ) (IV-1-①-1)  |          |       |        |         |         |        |              |
| 1 m2 当り<br>1,031.00円   |          |       |        |         |         |        |              |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |
| 粒度調整碎石<br>M-40 40~0mm<br>[910]   | 72.144   | 743.8 | 53.57  | 240,000 | 685,000 | TT8344 | 土木事業単価表 P181 |
| 軽油<br>ミロラー(ボトリル給油)<br>[910]  | 1.749    | 18.03 | 2.81   | 134     | 151     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| その他(材料)  | 0.799    | 8.24  |        |         |         |        |              |
| 【端数調整】   | 0.070    | 0.73  |        |         |         |        |              |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 569.67 × {<br>(3.96/100×17,600/17,900+3.13/100×13,700/13,600+1.01/100×4,970/4,480)×9.88/(3.96+3.13+1.01)<br>+ (15.46/100×29,848/27,700+5.15/100×30,784/26,700+5.03/100×23,920/23,900+1.52/100×31,408/28,900)×33.13/(15.46<br>+5.15+5.03+1.52)<br>+ (53.57/100×685,000/240,000+2.81/100×151/134)×56.99/(53.57+2.81)<br>+ (100-9.88-33.13-56.99)/100} = 1,031.00 / |          |       |        |         |         |        |              |
| [条件]<br>[J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40<br>[J5] = 1 施工区分 1層施工<br>[J4] = 150,000 mm 全仕上り厚<br>[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |       |        |         |         |        |              |
|  |          |       |        |         |         |        |              |
|  |          |       |        |         |         |        |              |
|  |          |       |        |         |         |        |              |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 14 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】                         |          |       |        |        |        |            |                             |
|---|----------|-------|--------|--------|--------|------------|-----------------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工                              |          |       |        |        |        |            |                             |
| (再生グラツァン RC-40 ) (IV-1-①-1)                               |          |       |        |        |        |            |                             |
| 1 m2 当り<br>689.40円  |          |       |        |        |        |            |                             |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基 準                         |
| 【機械】  |          |       | 4.67   |        |        |            |                             |
| モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準<br>幅3.1m<br>供用日当り換算損料 A地区           | 3.206    | 22.1  | 1.87   | 17,900 | 17,600 | TM50700022 | P2-1-56                     |
| ロードローラ 排対型:2次基準<br>マダ'A 運搬質量10t 締固め幅2.1m<br>供用日当り換算損料 A地区 | 2.599    | 17.92 | 1.48   | 13,600 | 13,700 | TM50800022 | P2-1-57                     |
| クレーン<br>質量8t~20t<br>[B00]                                 | 0.928    | 6.4   | 0.48   | 4,480  | 4,970  | TK2630     | 土木事業単価表 P589<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(機械)   | 1.477    | 10.18 |        |        |        |            |                             |
| 【労務】  |          |       | 15.69  |        |        |            |                             |
| 運転手(特殊)<br>[0.793(3/1以降0.778)]<br>[900]                   | 13.753   | 94.81 | 7.32   | 27,700 | 29,848 | TR0120     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]<br>[900]                     | 4.904    | 33.81 | 2.44   | 26,700 | 30,784 | TR0020     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>[900]                     | 4.153    | 28.63 | 2.38   | 23,900 | 23,920 | TR0030     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]<br>[900]                   | 1.364    | 9.4   | 0.72   | 28,900 | 31,408 | TR0010     | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)   | 5.319    | 36.67 |        |        |        |            |                             |
| 【材料】  |          |       | 79.64  |        |        |            |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第14号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き)  |          |       |        |         |         |        |              | 1 | m <sup>2</sup> 当り |
|--|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------------|---|-------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工   |          |       |        |         |         |        |              |   | 689.40円           |
| (再生クワックワック RC-40 ) (IV-1-①-1 )   |          |       |        |         |         |        |              |   |                   |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |   |                   |
| 再生骨材(骨材) クワックワック RC-40 [910]   | 59.443   | 409.8 | 78.02  | 738,000 | 322,500 | TT8454 | 土木事業単価表 P211 |   |                   |
| 軽油 ミノール(バトール給油) [910]  | 2.612    | 18.01 | 1.33   | 134     | 151     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |   |                   |
| その他(材料)  | 0.226    | 1.56  |        |         |         |        |              |   |                   |
| 【端数調整】   | 0.016    | 0.11  |        |         |         |        |              |   |                   |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P) = 1,202.1 × {<br>(1.87/100×17,600/17,900+1.48/100×13,700/13,600+0.48/100×4,970/4,480)×1.67/(1.87+1.48+0.48)<br>+ (7.32/100×29,848/27,700+2.44/100×30,784/26,700+2.38/100×23,920/23,900+0.72/100×31,408/28,900)×15.69/(7.32+2.44+2.38+0.72)<br>+ (78.02/100×322,500/738,000+1.33/100×151/134)×79.64/(78.02+1.33)<br>+ (100-4.67-15.69-79.64)/100} = 689.40 |          |       |        |         |         |        |              |   |                   |
| 【条件】<br>[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J2] = 1 施工区分 1層施工<br>[J3] = 6 材料 再生クワックワック RC-40 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |       |        |         |         |        |              |   |                   |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第15号 施工パッケージ(SP240010-0004)】   |          |        |        |        |        |        |                             | 1 | m <sup>3</sup> 当り |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---|-------------------|
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物  |          |        |        |        |        |        |                             |   | 28,160.00円        |
| (②18-8-40(高) 一般養生 ) (II-4-①-1 )   |          |        |        |        |        |        |                             |   |                   |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |   |                   |
| 【労務】  |          |        | 29.40  |        |        |        |                             |   |                   |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] [900]   | 13.162   | 3,705  | 13.20  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |   |                   |
| 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] [900]   | 8.625    | 2,428  | 7.51   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |   |                   |
| 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] [900]   | 7.243    | 2,039  | 6.69   | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |   |                   |
| その他(労務)   | 2.119    | 596.6  |        |        |        |        |                             |   |                   |
| 【材料】  |          |        | 70.60  |        |        |        |                             |   |                   |
| 生コンクリート② 18-8-40-60% [910]  | 68.828   | 19,375 | 70.60  | 18,500 | 18,100 | TT8600 | 土木事業単価表 P82                 |   |                   |
| 【端数調整】  | 0.023    | 6.4    |        |        |        |        |                             |   |                   |
| 【計算式】<br>(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価<br>17,900=FUNC_TANKA(TT8600)<br>(At011)=FUNC_TANKA((KC10)) 高炉割増額18単価<br>200=FUNC_TANKA(TT8271)<br>(At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価<br>18,100=17900+0+0+200+0+0+0 |          |        |        |        |        |        |                             |   |                   |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P) = 28,051 × {   |          |        |        |        |        |        |                             |   |                   |

いわき市



旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 16 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】 (続 き)   |          |       |        |         |         |        |              | 1 | m2 当り   |
|---|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------------|---|---------|
| 下層路盤(市道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工  |          |       |        |         |         |        |              |   | 552.30円 |
| (再生グラツァツァ RC-40 ) (IV-1-①-1)  |          |       |        |         |         |        |              |   |         |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |   |         |
| 再生骨材(骨材) グラツァツァ RC-40 【910】   | 49.466   | 273.2 | 78.02  | 738,000 | 215,000 | TT8454 | 土木事業単価表 P211 |   |         |
| 喉油 ミニ-ラー(ボトラー給油) 【910】  | 3.261    | 18.01 | 1.33   | 134     | 151     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |   |         |
| その他(材料)   | 0.192    | 1.06  |        |         |         |        |              |   |         |
| 【端数調整】  | 0.019    | 0.11  |        |         |         |        |              |   |         |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,202.1 × {<br>(1.87/100×17,600/17,900+1.48/100×13,700/13,600+0.48/100×4,970/4,480)×4.67/(1.87+1.48+0.48)<br>+ (7.32/100×29,848/27,700+2.44/100×30,784/26,700+2.38/100×23,920/23,900+0.72/100×31,408/28,900)×15.69/(7.32+<br>2.44+2.38+0.72)<br>+ (78.02/100×215,000/738,000+1.33/100×151/134)×79.64/(78.02+1.33)<br>+ (100-4.67-15.69-79.64)/100} = 552.30 |          |       |        |         |         |        |              |   |         |
| [条件]<br>[J1] = 100,000 mm 全仕上り厚<br>[J3] = 6 材料 再生グラツァツァ RC-40<br>[J2] = 1 施工区分 1層施工<br>[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |       |        |         |         |        |              |   |         |
|   |          |       |        |         |         |        |              |   |         |
|   |          |       |        |         |         |        |              |   |         |
|   |          |       |        |         |         |        |              |   |         |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 17 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】  |          |       |        |        |        |        |                          | 1 | m2 当り     |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|---|-----------|
| 目地板 30m2未満 滌青繊維質目地板 t=10mm   |          |       |        |        |        |        |                          |   | 4,169.00円 |
| (II-2-②-1)   |          |       |        |        |        |        |                          |   |           |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                      |   |           |
| 【労務】   |          |       | 63.93  |        |        |        |                          |   |           |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】  | 43.608   | 1,818 | 47.13  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位) |   |           |
| 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】  | 16.572   | 690.9 | 16.49  | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位) |   |           |
| その他(労務)  | 0.293    | 12.22 |        |        |        |        |                          |   |           |
| 【材料】   |          |       | 36.07  |        |        |        |                          |   |           |
| 滌青繊維質目地板 厚10mm 【B00】   | 39.482   | 1,646 | 36.07  | 1,140  | 1,350  | TT0842 | 土木事業単価表 P266             |   |           |
| 【端数調整】   | 0.045    | 1.88  |        |        |        |        |                          |   |           |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 3,855.3 × {<br>(47.13/100×23,920/23,900+16.49/100×31,408/28,900)×63.93/(47.13+16.49)<br>+ (36.07/100×1,350/1,140)×36.07/36.07<br>+ (100-63.93-36.07)/100} = 4,169.00 |          |       |        |        |        |        |                          |   |           |
| [条件]<br>[J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満<br>[J1] = 2 目地板の種類 滌青繊維質目地板 t=10mm  |          |       |        |        |        |        |                          |   |           |
|  |          |       |        |        |        |        |                          |   |           |
|  |          |       |        |        |        |        |                          |   |           |

いわき市



旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第 19 号 施工パッケージ(SP430510-0001)】  |          |       |        |        |        |            |                             |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|------------|-----------------------------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下   |          |       |        |        |        |            |                             |
| (IV-3-③-1)   |          |       |        |        |        |            |                             |
| 1 m 当り 724.40円   |          |       |        |        |        |            |                             |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基準                          |
| 【機械】   |          |       | 15.42  |        |        |            |                             |
| コンクリートカッター【N・キョム式・湿式】<br>径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区<br>その他(機械) | 9.901    | 71.72 | 10.49  | 12,800 | 13,000 | TM21001222 | P2-1-71                     |
|  | 4.654    | 33.71 |        |        |        |            |                             |
| 【労務】   |          |       | 57.13  |        |        |            |                             |
| 特殊作業員<br>【0.783(3/1以降0.769)】<br>【900】                                      | 20.997   | 152.1 | 19.60  | 26,700 | 30,784 | TR0020     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>【0.771(3/1以降0.775)】<br>【900】                                    | 10.656   | 77.19 | 10.65  | 28,900 | 31,408 | TR0010     | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>【0.847(3/1以降0.828)】<br>【900】                                      | 8.120    | 58.82 | 8.73   | 23,900 | 23,920 | TR0030     | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)  | 18.664   | 135.2 |        |        |        |            |                             |
| 【材料】   |          |       | 27.45  |        |        |            |                             |
| コンクリートチップ【レート】<br>径45cm(18インチ)<br>【800】                                    | 22.681   | 164.3 | 23.29  | 68,200 | 71,500 | TT9877     | 土木事業単価表 P552                |
| レキ【メッシュ】<br>【910】  | 2.983    | 21.61 | 2.83   | 149    | 169    | TT0240     | 土木事業単価表 P247                |
| その他(材料)  | 1.307    | 9.47  |        |        |        |            |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【第 19 号 施工パッケージ(SP430510-0001)】 (続 き)   |          |      |          |                   |        |        |    |
|---|----------|------|----------|-------------------|--------|--------|----|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下  |          |      |          |                   |        |        |    |
| (IV-3-③-1)  |          |      |          |                   |        |        |    |
| 1 m 当り 724.40円  |          |      |          |                   |        |        |    |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額   | 構成比(%)   | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準 |
| 【端数調整】  | 0.037    | 0.28 |          |                   |        |        |    |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P') = 673.26 × {<br>(10.49/100 × 13,000/12,800) × 15.42 / 10.49<br>+ (19.60/100 × 30,784/26,700 + 10.65/100 × 31,408/28,900 + 8.73/100 × 23,920/23,900) × 57.13 / (19.60 + 10.65 + 8.73)<br>+ (23.29/100 × 71,500/68,200 + 2.83/100 × 169/149) × 27.45 / (23.29 + 2.83)<br>+ (100 - 15.42 - 57.13 - 27.45) / 100 } = 724.40 |          |      |          |                   |        |        |    |
| 【条件】<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |      | [J2] = 1 | アスファルト舗装版厚 15cm以下 |        |        |    |

いわき市









旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 24 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】  |          |       |        |        |        |        |                             |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 路体(築堤)盛土 2.5m未満  |          |       |        |        |        |        |                             |
| (II-1-②-1)   |          |       |        |        |        |        |                             |
| 1 m3 当り<br>6,420.00円   |          |       |        |        |        |        |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】   |          |       | 0.70   |        |        |        |                             |
| 振動ロー(舗装用・ノット'カイト'式)<br>0.8-1.1t<br>排対型同値【B00】  | 0.703    | 45.16 | 0.70   | 1,580  | 1,590  | TK2602 | 土木事業単価表 P566<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】   |          |       | 99.06  |        |        |        |                             |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】  | 89.424   | 5,741 | 90.63  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]<br>【900】  | 9.583    | 615.2 | 8.43   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】   |          |       | 0.24   |        |        |        |                             |
| 軽油<br>ミネラル(ノット'カイト'給油)<br>【910】  | 0.267    | 17.11 | 0.24   | 134    | 151    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】   | 0.023    | 1.53  |        |        |        |        |                             |
| 積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 6,330.2 × {<br>(0.70/100 × 1,590/1,560) × 0.70/0.70<br>+ (90.63/100 × 23,920/23,900 + 8.43/100 × 30,784/26,700) × 99.06/ (90.63 + 8.43)<br>+ (0.24/100 × 151/134) × 0.24/0.24<br>+ (100 - 0.7 - 99.06 - 0.24)/100} = 6,420.00 |          |       |        |        |        |        |                             |
| 【条件】<br>【J1】 = 1 施工員 2.5m未満  |          |       |        |        |        |        |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 25 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】  |          |        |        |        |        |        |                             |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 現場打ち集水木・街架樹(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下<br>(②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭) ) (II-2-④-32) |          |        |        |        |        |        |                             |
| 1 箇所 当り<br>71,060.00円  |          |        |        |        |        |        |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】   |          |        | 0.08   |        |        |        |                             |
| パッパット[ロー型]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排対型同値【B00】                                     | 0.083    | 58.82  | 0.08   | 8,800  | 9,680  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】   |          |        | 86.10  |        |        |        |                             |
| 型わく工<br>[0.893(3/1以降0.898)]<br>【900】   | 34.637   | 24,613 | 32.78  | 27,500 | 30,888 | TR0260 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>【900】  | 27.699   | 19,683 | 29.42  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]<br>【900】  | 11.542   | 8,202  | 11.29  | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]<br>【900】  | 2,309    | 1,641  | 2.13   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)  | 10.559   | 7,503  |        |        |        |        |                             |
| 【材料】   |          |        | 13.82  |        |        |        |                             |
| 生コンクリート②<br>18-8-40-60%<br>【910】   | 12.823   | 9,112  | 13.48  | 17,900 | 18,100 | TT8600 | 土木事業単価表 P82                 |
| 軽油<br>ミネラル(ノット'カイト'給油)<br>【910】  | 0.074    | 52.73  | 0.07   | 134    | 151    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| その他(材料)  | 0.257    | 182.6  |        |        |        |        |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第25号 施工パッケージ(SP222950-0002)】 (続 き)  |          |       |                                   |  |        |        |                       |
|--|----------|-------|-----------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-②-32)  |          |       |                                   |  |        |        | 1 箇所 当り<br>71,060.00円 |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%)                            | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                   |
| 【編数調整】   | 0.017    | 11.85 |                                   |  |        |        |                       |
| 【計算式】<br>(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価<br>17,900=FUNC_TANKA((TT8600))<br>(At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価<br>200=FUNC_TANKA((TT8271))<br>(At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価<br>18,100=17900+0+0+200+0  |          |       |                                   |  |        |        |                       |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P') = 66,850 × {<br>(0.08/100×9,680/8,800)×0.08/0.08<br>+ (32.78/100×30,888/27,500+29.42/100×23,920/23,900+11.29/100×31,408/28,900+2.13/100×30,784/26,700)×88.10/(32.78+29.42+11.29+2.13)<br>+ (13.48/100×18,100/17,900+0.07/100×151/134)×13.82/(13.48+0.07)<br>+ (100-0.08-86.1-13.82)/100} = 71,060.00 |          |       |                                   |  |        |        |                       |
| 【条件】<br>[N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60%<br>[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設<br>[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し   |          |       | [J2] = 13<br>[J3] = 1<br>[N4] = 1 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.46m3を超え0.49m3以下<br>養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)<br>小型車割増の有無 小型車割増無し |        |        |                       |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第26号 施工パッケージ(SP222950-0001)】   |          |        |        |        |        |        |                             |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.49m3を超え0.52m3以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-②-32) |          |        |        |        |        |        | 1 箇所 当り<br>74,350.00円       |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】  |          |        | 0.08   |        |        |        |                             |
| バックホ【クロー型】<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排対型同値 【B00】                                     | 0.083    | 61.56  | 0.08   | 8,800  | 9,680  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】  |          |        | 85.89  |        |        |        |                             |
| 型わく工<br>[0.893(3/1以降0.898)]<br>[900]  | 34.476   | 25,633 | 32.62  | 27,500 | 30,888 | TR0260 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>[900]   | 27.679   | 20,579 | 29.39  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]<br>[900]   | 11.535   | 8,576  | 11.28  | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]<br>[900]   | 2.343    | 1,742  | 2.16   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)   | 10.521   | 7,822  |        |        |        |        |                             |
| 【材料】  |          |        | 14.03  |        |        |        |                             |
| 生コンクリート②<br>18-8-40-60%<br>[910]  | 13.026   | 9,685  | 13.69  | 17,900 | 18,100 | TT8600 | 土木事業単価表 P82                 |
| 軽油<br>ミコロー(パトロール給油)<br>[910]  | 0.074    | 55.18  | 0.07   | 134    | 151    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| その他(材料)   | 0.257    | 191.1  |        |        |        |        |                             |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 26 号 施工パッケージ(SP222950-0091) 】 (続 き)   |          |      |                                   |  |        |        |                       |
|---|----------|------|-----------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| 現場打ち集水溝・街渠柵(本体) 人力打設 0.49m <sup>3</sup> を超え0.52m <sup>3</sup> 以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32)   |          |      |                                   |  |        |        | 1 箇所 当り<br>74,350.00円 |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額  | 構成比(%)                            | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                   |
| 【端数調整】  | 0.006    | 5.16 |                                   |  |        |        |                       |
| 【計算式】<br>(At008)=PUNC_TANKA((At007)) 単価<br>17,900=PUNC_TANKA(TT8600)<br>(At011)=PUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価<br>200=PUNC_TANKA(TT8271)<br>(At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価<br>18,100=17900+0+0+200+0   |          |      |                                   |  |        |        |                       |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P') = 69,964 × {<br>(0.08/100×9,680/8,800)×0.08/0.08<br>+ (32.62/100×30,888/27,500+29.39/100×23,920/23,900+11.28/100×31,408/28,900+2.16/100×30,784/26,700)×85.89/(32.62+29.39+11.28+2.16)<br>+ (13.69/100×18,100/17,900+0.07/100×151/134)×14.03/(13.69+0.07)<br>+ (100-0.08-85.89-14.03)/100} = 74,350.00 |          |      |                                   |  |        |        |                       |
| 【条件】<br>[N1] = 15 コックリ規格 ②18-8-40(高)80%<br>[J4] = 2 コックリ打設工法 人力打設<br>[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し  |          |      | [J2] = 14<br>[J3] = 1<br>[N4] = 1 | 1箇所当りコックリ使用量 0.49m <sup>3</sup> を超え0.52m <sup>3</sup> 以下<br>養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)<br>小型車割増の有無 小型車割増無し |        |        |                       |
|   |          |      |                                   |  |        |        |                       |
|   |          |      |                                   |  |        |        |                       |
|   |          |      |                                   |  |        |        |                       |

いわき市

旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 27 号 施工パッケージ(SP222950-0093) 】   |          |        |        |        |        |        |                             |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 現場打ち集水溝・街渠柵(本体) 人力打設 1.36m <sup>3</sup> を超え1.44m <sup>3</sup> 以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32) |          |        |        |        |        |        | 1 箇所 当り<br>177,800.00円      |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】  |          |        | 0.07   |        |        |        |                             |
| パツナ【クロー型】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>排対型同積【B00】<br>【労務】                               | 0.072    | 128.1  | 0.07   | 8,800  | 9,680  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| 型わく工<br>【0.893(3/1以降0.898)】<br>【900】  | 38.691   | 65,237 | 34.89  | 27,500 | 30,888 | TR0260 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>【0.847(3/1以降0.828)】<br>【900】   | 21.449   | 38,136 | 22.89  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>【0.771(3/1以降0.775)】<br>【900】   | 9.086    | 16,155 | 8.93   | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>【0.783(3/1以降0.769)】<br>【900】   | 2.127    | 3,781  | 1.97   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)   | 14.925   | 26,536 |        |        |        |        |                             |
| 【材料】  |          |        | 16.47  |        |        |        |                             |
| 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%<br>【910】   | 15.242   | 27,101 | 16.10  | 17,900 | 18,100 | TT8600 | 土木事業単価表 P82                 |
| 軽油<br>ミノウラ(パ)ト給油<br>【910】   | 0.063    | 112.5  | 0.06   | 134    | 151    | TT0260 | 土木事業単価表 P247                |
| その他(材料)   | 0.294    | 522    |        |        |        |        |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第 27 号 施工パッケージ(SP222950-0003)】 (続 き)   |          |      |        |  |        |        |                        |
|---|----------|------|--------|--|--------|--------|------------------------|
| 現場打ち集水溝・街渠樹(本体) 人力打設 1.36m3を超え1.44m3以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32)   |          |      |        |  |        |        | 1 箇所 当り<br>177,800.00円 |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額  | 構成比(%) | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                    |
| 【調整】  | 0.051    | 91.4 |        |  |        |        |                        |
| 【計算式】<br>(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価<br>17,900=FUNC_TANKA(TT8600)<br>(At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価<br>200=FUNC_TANKA(TT8271)<br>(At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価<br>18,100=17900+0+0+200+0   |          |      |        |  |        |        |                        |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P') = 186,470 × {<br>(0.07/100×9,680/8,800)×0.07/0.07<br>+ (34.89/100×30,888/27,500+22.89/100×23,920/23,900+8.93/100×31,408/28,900+1.97/100×30,784/26,700)×83.46/(34.8<br>9+22.89+8.93+1.97)<br>+ (16.10/100×18,100/17,900+0.06/100×151/134)×18.47/(16.10+0.06)<br>+ (100-0.07-83.46-16.47)/100} = 177,800.00 |          |      |        |  |        |        |                        |
| 【条件】<br>[N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60%<br>[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設<br>[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し  |          |      |        | [J2] = 32 1箇所当りコンクリート使用量 1.36m3を超え1.44m3以下<br>[J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)<br>[N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し |        |        |                        |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第 28 号 施工パッケージ(SP222950-0004)】   |          |        |        |        |        |        |                             |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 現場打ち集水溝・街渠樹(本体) 人力打設 1.61m3を超え1.70m3以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32) |          |        |        |        |        |        | 1 箇所 当り<br>206,300.00円      |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】  |          |        | 0.07   |        |        |        |                             |
| パッカー【クマ型】<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排対型同値【B00】                                       | 0.072    | 148.8  | 0.07   | 8,800  | 9,680  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】  |          |        | 83.17  |        |        |        |                             |
| 型わく工<br>[0.893(3/1以降0.898)]<br>[900]  | 36.522   | 75,344 | 34.71  | 27,500 | 30,888 | TR0260 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]<br>[900]   | 21.405   | 44,158 | 22.83  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]<br>[900]   | 9.081    | 18,734 | 8.92   | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]<br>[900]   | 2.160    | 4,456  | 2.00   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)   | 14.862   | 30,660 |        |        |        |        |                             |
| 【材料】  |          |        | 16.76  |        |        |        |                             |
| 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%<br>[910]   | 15.535   | 32,048 | 16.40  | 17,900 | 18,100 | TT8600 | 土木事業単価表 P82                 |
| 軽油<br>ミローラー(パトロ給油)<br>[910]   | 0.063    | 130.6  | 0.06   | 134    | 151    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| その他(材料)   | 0.284    | 588.6  |        |        |        |        |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 28 号 施工パッケージ(SP222950-0004) 】 (続 き)   |          |      |        |  |        |        |                        |
|---|----------|------|--------|--|--------|--------|------------------------|
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 1.61m3を超え1.70m3以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32)   |          |      |        |  |        |        | 1 箇所 当り<br>206,300.00円 |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額  | 構成比(%) | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                    |
| 【端数調整】  | 0.016    | 34.1 |        |  |        |        |                        |
| 【計算式】<br>(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価<br>17,900=FUNC_TANKA(TT8600)<br>(At011)=FUNC_TANKA((KClc)) 高炉割増額18単価<br>200=FUNC_TANKA(TT8271)<br>(At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価<br>18,100=17900+0+0+200+0   |          |      |        |  |        |        |                        |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P') = 193,260 × {<br>(0.07/100×9,680/8,800)×0.07/0.07<br>+ (34.71/100×30,888/27,500+22.83/100×23,920/23,900+8.92/100×31,408/28,900+2.00/100×30,784/26,700)×83.17/(34.7<br>1+22.83+8.92+2.00)<br>+ (16.40/100×18,100/17,900+0.06/100×151/134)×16.76/(16.40+0.06)<br>+ (100-0.07-83.17-16.76)/100} = 206,300.00 |          |      |        |  |        |        |                        |
| 【条件】<br>[N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高) 90% ✓<br>[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 ✓<br>[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し ✓   |          |      |        | [J2] = 35 1箇所当りコンクリート使用量 1.61m3を超え1.70m3以下<br>[J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)<br>[N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し ✓ |        |        |                        |
|   |          |      |        |  |        |        |                        |
|   |          |      |        |  |        |        |                        |
|   |          |      |        |  |        |        |                        |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【 第 29 号 施工パッケージ(SP222950-0005) 】   |          |         |        |        |        |        |                             |
|---|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 2.23m3を超え2.35m3以下<br>(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32) |          |         |        |        |        |        | 1 箇所 当り<br>277,400.00円      |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額     | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】  |          |         | 0.07   |        |        |        |                             |
| パッパコ[クローラ型]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排封型同値【800】                                     | 0.072    | 200.1   | 0.07   | 8,800  | 9,680  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】  |          |         | 82.70  |        |        |        |                             |
| 型わく工<br>[0.893(3/1以降0.898)] ✓<br>【900】  | 36.210   | 100,447 | 34.40  | 27,500 | 30,888 | TR0260 | 土木事業単価表 P836<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)] ✓<br>【900】   | 21.338   | 59,192  | 22.75  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)] ✓<br>【900】   | 9.065    | 25,145  | 8.90   | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)] ✓<br>【900】   | 2.215    | 6,144   | 2.05   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P833<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)   | 14.756   | 40,933  |        |        |        |        |                             |
| 【材料】  |          |         | 17.23  |        |        |        |                             |
| 生コンクリート ②<br>18-8-40-60% ✓<br>【910】   | 15.986   | 44,346  | 16.87  | 17,900 | 18,100 | TT8600 | 土木事業単価表 P82                 |
| 軽油<br>ミノーラー(ノット用給油) ✓<br>【910】  | 0.063    | 175.7   | 0.06   | 134    | 151    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| その他(材料)   | 0.284    | 788.9   |        |        |        |        |                             |

いわき市

旧市営住宅暮ノ内団地内市道整備工事

| 【第 29 号 施工パッケージ(SP222950-0005)】 (続 き)   |          |      |        |        |        |        |                        |
|---|----------|------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| 現場打ち集水溝・街渠柵(本体) 人力打設 2.23m3を超え2.35m3以下<br>②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭) (H-2-⑩-32)  |          |      |        |        |        |        | 1 箇所 当り<br>277,400.00円 |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額  | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 礎                    |
| 【編数調整】  | 0.011    | 28.3 |        |        |        |        |                        |
| 【計算式】<br>(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価<br>17,900=FUNC_TANKA(TT8600)<br>(At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価<br>200=FUNC_TANKA(TT8271)<br>(At013)=(At008)・(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価<br>18,100=17900+0+0+200+0   |          |      |        |        |        |        |                        |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P) = 259,970 × {<br>(0.07/100×9,680/8,800)×0.07/0.07<br>+ (34.40/100×30,888/27,500+22.75/100×23,920/23,900+8.90/100×31,408/28,900+2.05/100×30,784/26,700)×82.70/(34.4<br>0+22.75+8.90+2.05)<br>+ (16.87/100×18,100/17,900+0.06/100×151/134)×17.23/(16.87+0.06)<br>+ (100-0.07-82.7-17.23)/100} = 277,400.00 |          |      |        |        |        |        |                        |
| 【条件】<br>[N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60%<br>[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設<br>[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し<br>[J2] = 41 1箇所当りコンクリート使用量 2.23m3を超え2.35m3以下<br>[J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)<br>[N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し  |          |      |        |        |        |        |                        |
|   |          |      |        |        |        |        |                        |
|   |          |      |        |        |        |        |                        |
|   |          |      |        |        |        |        |                        |

いわき市