

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

解体工事		外構工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管撤去	径25 キャップ止め含む	50.3	m	1,030	51,809	代価表 0011
道路側溝モルタル補修	宅内側溝接続部	6	か所	1,900	11,400	解体 見積 1 材工共
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	1	m	2,010	2,010	B0-339172 260901A-2 標準 土間部
宅内側溝解体撤去	200×200 集積・積込共	65.4	m	78	5,101	代価表 0012
樹木伐採伐根	H=2.5m以上 集積・積込共	2	本	20,000	40,000	解体 見積 2 工
コンクリート製物干支柱撤去	H=2,000程度 基礎共 1か所：支柱1基 集積・積込共	11	か所	5,200	57,200	解体 見積 3 工
草刈り	除草・運搬（場内） 集草・積込共	433	m ²	170	73,610	解体 見積 4 工
盛土（A種）	山砂の類	8.7	m ³	3,710	32,277	B0-432262 260901A-2 市加 侵入防止措置内全面 厚さ20mm
敷きならし締固め	ブルドーザー 3t級 振動ロー 2.4～2.8t	8.7	m ³	1,180	10,266	B0-132247 260901A-2 協参
侵入防止措置	敷地外周 ロープガイド φ15H1.5m@3.0m ドラロープ φ12 2段	151	m	1,680	253,680	解体 見積 5 材工共
						（コメント）
土工機械運搬 （バックホウ）	排出ガス対策型 油圧式クロー型0.28m ³	1	往復	68,400	68,400	B0-132716 260901A-2 参考
土工機械運搬 （ブルドーザー）	排出ガス対策型 普通 3t級	1	往復	55,900	55,900	B0-132736 260901A-2 参考
土工機械運搬 （振動ロー）	排出ガス対策型 搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	1	往復	49,700	49,700	B0-132757 260901A-2 参考
計					711,353	

[illegible]

解体工事		産廃処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設副産物処理 料金(中間処理)	無筋コンクリート類	13.2	t	1,000	13,200	事業単価表 1 大三興業㈱ 小名浜事業所
建設副産物処理 料金(中間処理)	有筋コンクリート類	182	t	1,300	236,600	事業単価表 2 大三興業㈱ 小名浜事業所
建設副産物処理 料金(中間処理)	木材類	6.4	t	6,000	38,400	事業単価表 3 遠野興産㈱ 岩石工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	伐根物等	0.1	m3	8,000	800	事業単価表 4 常光サービス㈱ エコプラント
建設副産物処理 料金(中間処理)	ガラス陶器くず	0.5	t	10,000	5,000	事業単価表 5 前田道路㈱ いわき合材工場
建設副産物処理 料金(中間処理)	石膏ボード	0.9	m3	12,000	10,800	事業単価表 6 ㈱鷺所り 大剣環境センター
建設副産物処理 料金(中間処理)	廃プラスチック類	1.2	m3	12,000	14,400	事業単価表 7 常光サービス㈱ エコプラント
建設副産物処理 料金(中間処理)	金属くず	3.7	m3	2,000	7,400	事業単価表 8 常光サービス㈱ エコプラント
建設副産物処理 料金(中間処理)	繊維くず	4.7	m3	6,000	28,200	事業単価表 9 ㈱高崎クリン
建設副産物処理 料金(中間処理)	草類	0.1	t	20,000	2,000	事業単価表 10 ㈱鷺所り 大剣環境センター
						(コメント)
計					356,800	(外)

[illegible]

解体工事		建屋解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建屋解体 116～119号	Aタイプ 4戸/棟	1	式		2,453,927	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 12m未満 共用60日	278	m ²	3,050	847,900	代価表 0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	278	m ²	370	102,860	B0-131691 260901A-2 標準
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:60日	74.1	m	760	56,316	代価表 0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	74.1	m	83	6,150	B0-131671 260901A-2 標準
養生シート張り	防炎I類 基本料 修理工費含む 供用50日	278	m ²	1,080	300,240	代価表 0003
仮設材運搬 (シート・ネット類)		278	m ²	9	2,502	B0-131688 260901A-2 標準
内部仕上足場	階高4.0m以下 共用30日	146	m ²	760	110,960	代価表 0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	146	m ²	120	17,520	B0-131694 260901A-2 標準
						(コメント)
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	27.7	m ³	9,970	276,169	代価表 0005
RC造基礎解体	大型ブレード・圧砕機併用 集積・積込共	13.5	m ³	13,000	175,500	代価表 0006
便槽解体	大型ブレード・圧砕機併用 W0.85*D0.85*H1500程度 集積・積込共	4	か所	11,400	45,600	代価表 0007
コンクリート土間解体	厚100～150 大型ブレード・圧砕機併用 集積・積込共	4.2	m ³	6,930	29,106	代価表 0008
内部造作材撤去	共同住宅 集積・積込共	146	延m ²	2,610	381,060	代価表 0009
流し撤去	流し・ガス台・吊戸棚共 集積・積込共	4	か所	5,000	20,000	解体 見積 6 工
量水器撤去	呼び径13	4	か所	2,430	9,720	代価表 0010
埋戻し(A種)	山砂の類	16.4	m ³	3,710	60,844	B0-432262 260901A-2 市加
締固め	振動ロー2.4～2.8t	16.4	m ³	700	11,480	B0-132246 260901A-2 参考
計					2,453,927	

解体工事		建屋解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建屋解体 189～191号	Aタイプ 3戸/棟	1	式		1,912,382	別紙 00-0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 12m未満 共用60日	226	m ²	3,050	689,300	代価表 0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	226	m ²	370	83,620	B0-131691 260901A-2 標準
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:60日	60.2	m	760	45,752	代価表 0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	60.2	m	83	4,996	B0-131671 260901A-2 標準
養生シート張り	防災1類 基本料 修理費含む 供用50日	226	m ²	1,080	244,080	代価表 0003
仮設材運搬 (シート・ネット類)		226	m ²	9	2,034	B0-131688 260901A-2 標準
内部仕上足場	階高4.0m以下 共用30日	109	m ²	760	82,840	代価表 0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	109	m ²	120	13,080	B0-131694 260901A-2 標準
						(コメント)
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	21.6	m ³	9,970	215,352	代価表 0005
RC造基礎解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	10.3	m ³	13,000	133,900	代価表 0006
便槽解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 W0.85*D0.85*H1500程度 集積・積込共	3	か所	11,400	34,200	代価表 0007
コンクリート土間解体	厚100～150 大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	1.4	m ³	6,930	9,702	代価表 0008
内部造作材撤去	共同住宅 集積・積込共	109	延m ²	2,610	284,490	代価表 0009
流し撤去	流し・ガス台・吊戸棚共 集積・積込共	3	か所	5,000	15,000	解体 見積 6 工
量水器撤去	呼び径13	3	か所	2,430	7,290	代価表 0010
埋戻し(A種)	山砂の類	10.6	m ³	3,710	39,326	B0-432262 260901A-2 市加
締固め	振動ロー2.4～2.8t	10.6	m ³	700	7,420	B0-132246 260901A-2 参考
計					1,912,382	

[illegible]

1,285,502

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 12m未満 共用60日 /	m ²	1			3,050	✓	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	495.83	495.83		B0-131519 260901A-2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	60 /	10.5	630		B0-131519 260901A-2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,922.66	1,922.66		B0-131519 260901A-2 標準
計						3,048.49		
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:60日 /	m	1			760	✓	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	349.57	349.57		B0-131568 260901A-2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60 /	4.12	247.2		B0-131568 260901A-2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	161.7	161.7		B0-131568 260901A-2 標準
計						758.47		
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む 供用50日 /	m ²	1			1,080	✓	代価表 0003
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	961.33	961.33		B0-131561 260901A-2 標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	50 /	1.22	61		B0-131561 260901A-2 標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	52.85	52.85		B0-131561 260901A-2 標準
計						1,075.18		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	申対象	備 考
内部仕上足場	階高4.0m以下 共用30日	m ²	1			760		代価表 0004
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	609.18	609.18		B0-131526 260901A-2 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	3	90		B0-131526 260901A-2 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	59.85	59.85		B0-131526 260901A-2 標準
計						759.03		
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	m ³	1			9,970		代価表 0005
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体	m ³	1	1.01	7,610	7,686.1		刊行物 1 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	1	1	2,285.68	2,285.68		B0-339511 260901A-2 参考
計						9,971.78		
RC造基礎解体	大型ブレーカ・圧砕機併用 集積・積込共	m ³	1			13,000		代価表 0006
RC造基礎解体	大型ブレーカ・圧砕機併用	m ³	1	1.01	10,600	10,706		刊行物 2 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	1	1	2,285.68	2,285.68		B0-339511 260901A-2 参考
計						12,991.68		
便槽解体	大型ブレーカ・圧砕機併用 W0.85*D0.85*H1500程度 集積・積込共	か所	1			11,400		代価表 0007
RC造基礎解体	大型ブレーカ・圧砕機併用	m ³	0.88	1.01	10,600	9,421.28		刊行物 2 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.88	1	2,285.68	2,011.4		B0-339511 260901A-2 参考
計						11,432.68		

いわき市

○は「その他」の申対象

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	串対象	備 考
コンクリート土間解体	厚100～150 大型ブレーカ・圧砕機併用 集積・積込共	m ³	1			6,930	✓	代価表 0008
コンクリート土間解体	厚100～150 大型ブレーカ・圧砕機併用	m ³	1	1.01	4,600	4,646	✓	刊行物 3 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	1	1	2,285.68	2,285.68	✓	B0-339611 260901A-2 参考
計						6,931.68		
内部造作材撤去	共同住宅 集積・積込共	延m ²	1			2,610	✓	代価表 0009
内部造作材撤去	共同住宅	延m ²	1	1.01	1,980	1,999.8	✓	刊行物 4 工 4週8休補正1.01 施単/夏
発生材積込み	板・ト・木材類 人力	m ³	0.1	1	6,091.85	609.19	✓	B0-339611 260901A-2 標準
計						2,608.99		
量水器撤去	呼び径13	か所	1			2,430	✓	代価表 0010
配管工		人	0.22 ×0.3	1	29,274	1,932.08	○	R0-911162 260901A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,932.08	502.34		
計						2,434.42		
給水管撤去	径25 キャップ止め含む	m	1			1,030	✓	代価表 0011
配管工		人	0.093 ×0.3	1	29,274	816.74	○	R0-911162 260901A-2 参資
その他		式	1	0.26	816.74	212.35		
計						1,029.09		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
宅内側溝解体撤去	200×200 集積・積込共	m	1			78		代価表 0012
コンクリート土間解体	厚100～150程度 大型ブレード・圧砕機併用	m3	0.0112	1.01	4,600	52.04		刊行物 3 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.0112	1	2,285.68	25.6		B0-339511 260901A-2 参考
計						77.64		
軒天材撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	m ²	1			3,380		代価表 0013
天井合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260901A-2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.005	1	6,091.85	30.46		B0-389511 260901A-2 標準 厚さ5mm
計						3,380.98		
浴室壁撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	m ²	1			2,800		代価表 0014
壁合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,741.33	2,741.33		B0-284322 260901A-2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.01	1	6,091.85	60.92		B0-389511 260901A-2 標準
計						2,802.25		
浴室天井撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	m ²	1			3,370		代価表 0015
天井合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260901A-2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.003	1	6,091.85	18.28		B0-389511 260901A-2 標準 厚さ3mm
計						3,368.8		

いわき市

○は「その他」の率対象

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
シーリング撤去	シーリング 石綿含有 集積・積込共 人力	m	1			870		代価表 0016
シーリング撤去	集積共	m	1	1	866.22	866.22		B0-281119 260901A-2 標準
発生材積込み	※・ド・木材類 人力	m3	0.001	1	6,091.85	6.09		B0-389511 260901A-2 標準
計						872.31		
仮囲い	単管一本足場 H1800 共用90日	m	1			3,230		代価表 0017
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1.8	1	36.75	66.15		B0-131513 260901A-2 標準
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1.8	90	1.08	174.96		B0-131513 260901A-2 標準
単管一本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1.8	1	1,660.48	2,988.86		B0-131513 260901A-2 標準
計						3,229.97		
ネット養生シート張り	供用80日 H1800 修理費含む	m	1			1,630		代価表 0018
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む	m ²	1.8	1	42.78	77		B0-131562 260901A-2 標準
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1.8	80	0.95	136.8		B0-131562 260901A-2 標準
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間	m ²	1.8	1	786.54	1,415.77		B0-131562 260901A-2 標準
計						1,629.57		
クロスシート (キヤスターシート)	幅3.0×高1.8 片開き 存置3カ月	か所	1			50,300		代価表 0019
クロスシート (キヤスターシート)	幅3.0×高1.8 片開き 存置3カ月	か所	1	1.01	49,800	50,298		刊行物 5 施単/夏 材工共 4週8休補正1.01
計						50,298		