

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	22,311,257	CK 直接工事費
計			22,311,257	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	3,092,547	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	3,866,415	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	4,339,781	KI 一般管理費等
計			11,298,743	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	33,610,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	3,361,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	36,971,000	KH 工事費

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

解体工事		外構工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス管撤去 /	径25	60.4	m	950	57,380	代価表 0011
給水管撤去 /	径20	98.1	m	840	82,404	代価表 0012
下水管撤去 /	径20	55.3	m	480	26,544	代価表 0013
道路側溝土留補修 /	宅内側溝・道路側溝取合部等	29	か所	1,900	55,100	解体 見積 1 材工共
カッター入れ /	コンクリート面 厚さ20～30mm	6.6	m	2,010	13,266	B0-339172 260701A-2 標準 4号植 土間・宅内側溝取合部
宅内側溝解体撤去 /	200×200 集積・積込共	100	m	78	7,800	代価表 0014
樹木伐採伐根 /	H=2.5m未満 集積・積込共	10	本	10,000	100,000	解体 見積 2 工
樹木伐採伐根 /	H=2.5m以上 集積・積込共	4	本	20,000	80,000	解体 見積 3 工
樹木(高木)伐採伐根 /	H=7～18m 高所作業車共 集積・積込共	4	本	150,000	600,000	解体 見積 4 工
コンクリート柵撤去 /	H=850程度 基礎共 集積・積込共	182	m	6,000	1,092,000	解体 見積 5 工
コンクリート製物干支柱撤去 /	H=2,000程度 基礎共 1か所:支柱1基 集積・積込共	20	か所	5,200	104,000	解体 見積 6 工
草刈り /	除草・運搬(場内) 集草・積込共	959	m ²	170	163,030	解体 見積 7 工
盛土(A種) /	山砂の類	19.2	m ³	3,710	71,232	B0-432262 260701A-2 市加 侵入防止措置内全面 厚さ20mm
敷きならし締固め /	ブルドーザー 3t級 振動ローラ 2.4～2.8t	19.2	m ³	1,190	22,848	B0-132247 260701A-2 協参
進入防止措置 /	敷地外周 ロープガード φ15H1.5m@3.0m トラロープ φ12 2段	187	m	1,680	314,160	解体 見積 8 材工共
						(コメント)
土工機械運搬(バックホウ) /	排出ガス対策型 油圧式クレーン型0.28m ³	1	往復	68,600	68,600	B0-132716 260701A-2 参考
土工機械運搬(ブルドーザー) /	排出ガス対策型 普通 3t級	1	往復	56,100	56,100	B0-132736 260701A-2 参考
土工機械運搬(振動ローラ) /	排出ガス対策型 搭乗式・クレーン型 2.4～2.8t	1	往復	49,900	49,900	B0-132757 260701A-2 参考
計					2,964,364	

[illegible]

[illegible]

解体工事		産廃運搬費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬 /	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下 //	8.3	m3	5,990	49,717	B0-339612 260701A-2 参考
とりこわし 発生材運搬 /	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下 //	148	m3	5,990	886,520	B0-339612 260701A-2 参考 有筋コンクリート類
とりこわし 発生材運搬 /	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下 //	1.5	m3	5,990	8,985	B0-339612 260701A-2 参考 アスファルト塊
とりこわし 発生材運搬 /	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下 //	21.9	m3	2,590	56,721	B0-339612 260701A-2 参考
とりこわし / 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下 //	0.1	m3	1,900	190	B0-339612 260701A-2 参考 伐根物等 (根)
とりこわし / 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下 //	4.1	m3	1,900	7,790	B0-339612 260701A-2 参考 伐根物等 (幹)
とりこわし / 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下 //	0.1	m3	2,590	259	B0-339612 260701A-2 参考 伐根物等 (枝葉)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 12.0km以下	0.8	m3	2,070	1,656	B0-339612 260701A-2 参考 ガラス陶器くず
とりこわし / 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下 //	1.5	m3	2,540	3,810	B0-339612 260701A-2 参考
とりこわし / 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下 //	2	m3	2,540	5,080	B0-339612 260701A-2 参考 廃プラスチック類
とりこわし / 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下 //	4.4	m3	2,540	11,176	B0-339612 260701A-2 参考 金属くず
とりこわし 発生材運搬 /	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下 //	8.1	m3	3,460	28,026	B0-339612 260701A-2 参考 繊維くず
とりこわし 発生材運搬 /	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下 //	9.6	m3	2,540	24,384	B0-339612 260701A-2 参考 草類
						(コメント)
建設発生土運搬 /	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下 //	6.8	m3	5,760	39,168	B0-132623 260701A-2 標準
計					1,123,482	

解体工事 産廃処分費						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設副産物処理 料金(中間処理)	無筋コンクリート類	19.5	t	1,000	19,500	事業単価表 1 大三興業㈱ 小名浜事業所 //
建設副産物処理 料金(中間処理)	有筋コンクリート類	370	t	1,300	481,000	事業単価表 2 大三興業㈱ 小名浜事業所 //
建設副産物処理 料金(中間処理)	アスファルト塊	3.5	t	800	2,800	事業単価表 3 大三興業㈱ 小名浜事業所 //
建設副産物処理 料金(中間処理)	木材類	11	t	6,000	66,000	事業単価表 4 遠野興産㈱ 岩石工場 //
建設副産物処理 料金(中間処理)	伐根物等(根)	0.1	m3	8,000	800	事業単価表 5 常光サビース㈱ エコプラント //
建設副産物処理 料金(中間処理)	伐根物等(幹)	2,255	kg	16	36,080	事業単価表 6 ㈲鷺研り 大剣環境センター //
建設副産物処理 料金(中間処理)	伐根物等(枝葉)	0.1	m3	4,000	400	事業単価表 7 ㈲高崎クリン //
建設副産物処理 料金(中間処理)	ガラス陶器くず	0.8	t	10,000	8,000	事業単価表 8 前田道路㈱ いわき合材工場 //
建設副産物処理 料金(中間処理)	石膏ボード	1.5	m3	12,000	18,000	事業単価表 9 ㈲鷺研り 大剣環境センター //
建設副産物処理 料金(中間処理)	廃プラスチック類	2	m3	12,000	24,000	事業単価表 10 常光サビース㈱ エコプラント //
建設副産物処理 料金(中間処理)	金属くず	4.4	m3	2,000	8,800	事業単価表 11 常光サビース㈱ エコプラント //
建設副産物処理 料金(中間処理)	繊維くず	8.1	m3	6,000	48,600	事業単価表 12 ㈲高崎クリン //
建設副産物処理 料金(中間処理)	草類	0.2	t	20,000	4,000	事業単価表 13 ㈲鷺研り 大剣環境センター //
						(コメント)
建設発生土処分		6.8	m3	2,000	13,600	事業単価表 14 ㈲剛建 //
計					731,580	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

解体工事		建屋解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建屋解体 1号棟	Aタイプ 4戸/棟	1	式		2,536,878	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 12m未満 共用60日	278	m ²	3,050	847,900	代価表 0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	延枠幅900(二枚布)	278	m ²	380	105,640	B0-131691 260701A-2 標準
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:60日	74.1	m	760	56,316	代価表 0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	74.1	m	83	6,150	B0-131671 260701A-2 標準
養生シート張り	防災1類 基本料 修理費含む 供用50日	278	m ²	1,070	297,460	代価表 0003
仮設材運搬 (シート・ネット類)		278	m ²	9	2,502	B0-131688 260701A-2 標準
内部仕上足場	階高4.0m以下 共用30日	146	m ²	760	110,960	代価表 0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	146	m ²	120	17,520	B0-131694 260701A-2 標準
						(コメント)
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	26.3	m ³	9,980	262,474	代価表 0005
RC造基礎解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	17.7	m ³	13,000	230,100	代価表 0006
便槽解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 W0.85*D0.85*H1500程度 集積・積込共	4	か所	11,400	45,600	代価表 0007
コンクリート土間解体	厚100~150 大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	2.5	m ³	6,940	17,350	代価表 0008
内部造作材撤去	共同住宅 集積・積込共	146	延m ²	2,610	381,060	代価表 0009
流し撤去	流し・ガス台・吊戸棚共 集積・積込共	4	か所	5,000	20,000	解体 見積 9 工
量水器撤去	呼び径13	4	か所	2,430	9,720	代価表 0010
埋戻し(A種)	山砂の類	28.6	m ³	3,710	106,106	B0-432252 260701A-2 市加
締固め	振動ロー2.4~2.8t	28.6	m ³	700	20,020	B0-132246 260701A-2 参考
計					2,536,878	

解体工事						
建屋解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建屋解体 2号棟	A947 4戸/棟	1	式		2,536,878	別紙 00-0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 12m未満 共用60日	278	m ²	3,050	847,900	代価表 0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	278	m ²	380	105,640	B0-131691 260701A-2 標準
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:60日	74.1	m	760	56,316	代価表 0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	74.1	m	83	6,150	B0-131671 260701A-2 標準
養生シート張り	防災1類 基本料 修理費含む 供用50日	278	m ²	1,070	297,460	代価表 0003
仮設材運搬 (シート・ネット類)		278	m ²	9	2,502	B0-131688 260701A-2 標準
内部仕上足場	階高4.0m以下 共用30日	146	m ²	760	110,960	代価表 0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	146	m ²	120	17,520	B0-131694 260701A-2 標準
						(コメント)
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	26.3	m ³	9,980	262,474	代価表 0005
RC造基礎解体	大型ブレイク・圧砕機併用 集積・積込共	17.7	m ³	13,000	230,100	代価表 0006
便槽解体	大型ブレイク・圧砕機併用 φ0.85*φ0.85*H1500程度 集積・積込共	4	か所	11,400	45,600	代価表 0007
コンクリート土間解体	厚100~150 大型ブレイク・圧砕機併用 集積・積込共	2.5	m ³	6,940	17,350	代価表 0008
内部造作材撤去	共同住宅 集積・積込共	146	延m ²	2,610	381,060	代価表 0009
流し撤去	流し・ガス台・吊戸棚共 集積・積込共	4	か所	5,000	20,000	解体 見積 9 工
量水器撤去	呼び径13	4	か所	2,430	9,720	代価表 0010
埋戻し(A種)	山砂の類	28.6	m ³	3,710	106,106	B0-432252 260701A-2 市加
締固め	振動φ72.4~2.8t	28.6	m ³	700	20,020	B0-132246 260701A-2 参考
計					2,536,878	

解体工事		建屋解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建屋解体 4号棟	Aタイプ 4戸/棟	1 /	式		2,536,878 /	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 12m未満 共用60日	278	m ²	3,050	847,900 /	代価表 0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	278	m ²	380	105,640 /	B0-131691 260701A-2 標準
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:60日	74.1	m	760	56,316 /	代価表 0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	74.1	m	83	6,150 /	B0-131671 260701A-2 標準
養生シート張り	防災1類 基本料 修理費含む 供用50日	278	m ²	1,070	297,460 /	代価表 0003
仮設材運搬 (シート・ネット類)		278	m ²	9	2,502 /	B0-131688 260701A-2 標準
内部仕上足場	階高4.0m以下 共用30日	146	m ²	760	110,960 /	代価表 0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	146	m ²	120	17,520 /	B0-131694 260701A-2 標準
						(コメント)
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	26.3	m ³	9,980	262,474 /	代価表 0005
RC造基礎解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	17.7	m ³	13,000	230,100 /	代価表 0006
便槽解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 W0.85*D0.85*H1500程度 集積・積込共	4	か所	11,400	45,600	代価表 0007
コンクリート土間解体	厚100~150 大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	2.5	m ³	6,940	17,350 /	代価表 0008
内部造作材撤去	共同住宅 集積・積込共	146	延m ²	2,610	381,060 /	代価表 0009
流し撤去	流し・ガス台・吊戸棚共 集積・積込共	4	か所	5,000 /	20,000 /	解体 見積 9 工
量水器撤去	呼び径13	4	か所	2,430	9,720 /	代価表 0010
埋戻し(A種)	山砂の類	28.6	m ³	3,710	106,106 /	B0-432252 260701A-2 市加
締固め	振動ロー72.4~2.8t	28.6	m ³	700	20,020 /	B0-132246 260701A-2 参考
計					2,536,878 /	

環境配慮工事		環境配慮工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去 1号棟	Aタイプ 4戸/棟	1	式		1,276,079	別紙 00-0004
【軒天】						(コメント)
軒天材撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	46.3	m ²	3,380	156,494	代価表 0023
【浴室】						(コメント)
浴室天井撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	36.5	m ²	3,370	123,005	代価表 0024
						(コメント)
【外壁塗材除去】						(コメント)
最下部養生シート	ポリエステルシート 厚=0.15mm (2重)	29	m ²	1,500	43,500	環境配慮 見積 4 材工共
垂直部養生シート	ポリエステルシート 厚=0.10mm (1重)	54.4	m ²	1,200	65,280	環境配慮 見積 5 材工共
最上部養生シート	ポリエステルシート 厚=0.10mm (1重)	29	m ²	1,600	46,400	環境配慮 見積 6 材工共
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機使用	29	m ²	1,600	46,400	環境配慮 見積 7 材工共
アスベスト除去作業	集塵装置付デストロイヤー工法 飛散防止材・抑制剤吹付 HEPAフィルター付 十分な集塵機能有	37.5	m ²	17,500	656,250	環境配慮 見積 8 材工共
除去廃材集積	二重袋詰め 積込共	37.5	m ²	1,000	37,500	環境配慮 見積 9 材工共
機械機器運搬費・ 機械損料	設備機器、HEPAフィルター付真空掃除機 等	37.5	m ²	1,200	45,000	環境配慮 見積 10 材
副資材消耗品	防護服・マスク・フィルター等	37.5	m ²	1,500	56,250	環境配慮 見積 11 材
計					1,276,079	

環境配慮工事		環境配慮工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去 2号棟	1号棟 4戸/棟	1	式		1,276,079	別紙 00-0005
【軒天】						(コメント)
軒天材撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	46.3	m ²	3,380	156,494	代価表 0023
【浴室】						(コメント)
浴室天井撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	36.5	m ²	3,370	123,005	代価表 0024
						(コメント)
【外壁塗材除去】						(コメント)
最下部養生シート	ポリエチレンシート 7=0.15mm (2重)	29	m ²	1,500	43,500	環境配慮 見積 4 材工共
垂直部養生シート	ポリエチレンシート 7=0.10mm (1重)	54.4	m ²	1,200	65,280	環境配慮 見積 5 材工共
最上部養生シート	ポリエチレンシート 7=0.10mm (1重)	29	m ²	1,600	46,400	環境配慮 見積 6 材工共
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空排除機使用	29	m ²	1,600	46,400	環境配慮 見積 7 材工共
アスベスト除去作業	集塵装置付デバッグ・ラインダークレン工法 飛散防止材・抑制剤吹付 HEPAフィルター付 十分な集塵機能有	37.5	m ²	17,500	656,250	環境配慮 見積 8 材工共
除去廃材集積	二重袋詰め 積込共	37.5	m ²	1,000	37,500	環境配慮 見積 9 材工共
機械機器運搬費・ 機械損料	設備機器、HEPAフィルター付真空掃除機 等	37.5	m ²	1,200	45,000	環境配慮 見積 10 材
副資材消耗品	防護服・マスク・フィルター等	37.5	m ²	1,500	56,250	環境配慮 見積 11 材
計					1,276,079	

環境配慮工事		環境配慮工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去 4号棟	Aタイプ 4戸/棟	1	式		1,276,079	別紙 00-0006
【軒天】						(コメント)
軒天材撤去	ボード 石綿含有 集積・積込共 入力	46.3	m ²	3,380	156,494	代価表 0023
【浴室】						(コメント)
浴室天井撤去	ボード 石綿含有 集積・積込共 入力	36.5	m ²	3,370	123,005	代価表 0024
						(コメント)
【外壁塗材除去】						(コメント)
最下部養生シート	ポリエチレンシート 厚=0.15mm (2重)	29	m ²	1,500	43,500	環境配慮 見積 4 材工共
垂直部養生シート	ポリエチレンシート 厚=0.10mm (1重)	54.4	m ²	1,200	65,280	環境配慮 見積 5 材工共
最上部養生シート	ポリエチレンシート 厚=0.10mm (1重)	29	m ²	1,600	46,400	環境配慮 見積 6 材工共
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機使用	29	m ²	1,600	46,400	環境配慮 見積 7 材工共
アスベスト除去作業	集塵装置付デューズダクトラインターケルン工法 飛散防止材・抑制剤吹付 HEPAフィルター付 十分な集塵機能有	37.5	m ²	17,500	656,250	環境配慮 見積 8 材工共
除去塵材集積	二重袋詰め 積込共	37.5	m ²	1,000	37,500	環境配慮 見積 9 材工共
機械機器運搬費・ 機械損料	設備機器、HEPAフィルター付真空掃除機 等	37.5	m ²	1,200	45,000	環境配慮 見積 10 材
副資材消耗品	防護服・マスク・フィルター等	37.5	m ²	1,500	56,250	環境配慮 見積 11 材
計					1,276,079	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 12m未満 共用60日 /	m ²	1			3,050		代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	495.83	495.83		B0-131519 260701A-2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	60 /	10.5	630		B0-131519 260701A-2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,922.66	1,922.66		B0-131519 260701A-2 標準
計						3,048.49		
安全手すり	枠組本足場用 設計供用日数:60日 /	m	1			760		代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	349.57	349.57		B0-131568 260701A-2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60 /	4.12	247.2		B0-131568 260701A-2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	161.7	161.7		B0-131568 260701A-2 標準
計						758.47		
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む 供用50日 /	m ²	1			1,070		代価表 0003
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	961.33	961.33		B0-131561 260701A-2 標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	50 /	1.16	58		B0-131561 260701A-2 標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		B0-131561 260701A-2 標準
計						1,069.66		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
内部仕上足場	階高4.0m以下 共用30日	㎡	1			760		代価表 0004
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	609.18	609.18		B0-131526 260701A-2 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	30	3	90		B0-131526 260701A-2 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	59.85	59.85		B0-131526 260701A-2 標準
計						759.03		
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	m3	1			9,980		代価表 0005
RC造躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体	m3	1	1.01	7,610	7,686.1		刊行物 1 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
計						9,981.04		
RC造基礎解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			13,000		代価表 0006
RC造基礎解体	大型ブレイカ・圧砕機併用	m3	1	1.01	10,600	10,706		刊行物 2 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
計						13,000.94		
便槽解体	大型ブレイカ・圧砕機併用 φ0.85×D0.85×H1500程度 集積・積込共	か所	1			11,400		代価表 0007
RC造基礎解体	大型ブレイカ・圧砕機併用	m3	0.88	1.01	10,600	9,421.28		刊行物 2 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.88	1	2,294.94	2,019.55		B0-339511 260701A-2 参考
計						11,440.83		

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
コンクリート土間解体	厚100～150 大型ブレイカ・圧砕機併用 集積・積込共	m ³	1			6,940		代価表 0008
コンクリート土間解体	厚100～150 大型ブレイカ・圧砕機併用	m ³	1	1.01	4,600	4,646		刊行物 3 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
計						6,940.94		
内部造作材撤去	共同住宅 集積・積込共	延m ²	1			2,610		代価表 0009
内部造作材撤去	共同住宅	延m ²	1	1.01	1,980	1,999.8		刊行物 4 工 4週8休補正1.01 施単/夏
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.1	1	6,091.85	609.19		B0-389511 260701A-2 標準
計						2,608.99		
量水器撤去	呼び径13	か所	1			2,430		代価表 0010
配管工		人	0.22 ×0.3	1	29,274	1,932.08	○	B0-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,932.08	502.34		
計						2,434.42		
ガス管撤去	径25	m	1			950		代価表 0011
配管工		人	0.086 ×0.3	1	29,274	755.27	○	B0-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	755.27	196.37		
計						951.64		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
給水管撤去	径20	m	1			840		代価表 0012
配管工		人	0.076 ×0.3	1	29,274	667.45	○	B0-911162 260701A-2 参考
その他		式	1	0.26	667.45	173.54		
計						840.99		
下水管撤去	径20	m	1			480		代価表 0013
配管工		人	0.043 ×0.3	1	29,274	377.63	○	B0-911162 260701A-2 参考
その他		式	1	0.26	377.63	98.18		
計						475.81		
宅内側溝解体撤去	200×200 集積・積込共	m	1			78		代価表 0014
コンクリート土間解体	厚100～150程度 大型ブレーカ・圧砕機併用	m3	0.0112	1.01	4,600	52.04		刊行物 3 工 4週8休補正1.01 施単/夏
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.0112	1	2,294.94	25.7		B0-339511 260701A-2 参考
計						77.74		
道路解体 (アスファルト舗装) ガス管	W600×D2,000×t1,200程度	か所	1			18,700		代価表 0015
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	8	1	2,013.08	16,104.64		B0-339172 260701A-2 標準 アスファルト面
アスファルト舗装撤去	市道 集積・積込共	m ²	2.4	1	320	768		解体 見積 10 工
根切り	小規模土工	m3	1.32	1	1,385.97	1,829.48		B0-432211 260701A-2 補市
計						18,702.12		

いわき市

○は「その他」の率対象

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
アスファルト舗装 本復旧	A-5 密粒 特に狭い場所 人力	m ²	1			4,870		代価表 0018
プライムコート	車道用	m ²	1	1	224.91	224.91	○	B0-331195 260701A-2 標準
密粒度アスファルト	厚さ5cm 車道用 新材	m ²	1	1	2,070.01	2,070.01	○	B0-331193 260701A-2 標準
路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	484.93	484.93		B0-051113 260701A-2 標準 既存上層路盤
プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	39.49	39.49		B0-051117 260701A-2 標準
アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	1,152.1	1,152.1		B0-051115 260701A-2 標準
アスファルト混合物 締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	375.22	375.22		B0-051116 260701A-2 標準
その他		式	1	0.23	2,294.92	527.83		
計						4,874.49		
給水管本管止め	径20	か所	1			840		代価表 0019
配管工		人	0.076 × 0.3	1	29,274	667.45	○	B0-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	667.45	173.54		
計						840.99		
道路解体 (アスファルト舗装) 給水管	W600×D2,000×t1,200程度	か所	1			11,600		代価表 0020
リッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	4.6	1	2,013.08	9,260.17		B0-339172 260701A-2 標準 アスファルト面
アスファルト舗装撤去	市道 集積・積込共	m ²	1.2	1	320	384		解体 見積 10 工
根切り	小規模土工	m ³	1.38	1	1,385.97	1,912.64		B0-432211 260701A-2 補市
計						11,556.81		

いわき市

○は「その他」の率対象

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
道路仮復旧 (アスファルト舗装) 給水管	W600×D2,000×t1,200程度 発生土埋戻し 下層路盤RC-407150 上層路盤 M-407150 再生密粒度750	か所	1			17,000		代価表 0021
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m ³	1.02	1	5,113.14	5,215.4		B0-432252 260701A-2 市加
粒度調整砕石	40～0mm	m ³	0.18	1	4,100	738	○	刊行物 5 材 物価/7月
路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1.2	1	1,694.84	2,033.81		B0-051112 260701A-2 標準 上層路盤
路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1.2	1	484.93	581.92		B0-051113 260701A-2 標準 上層路盤
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クワッシュ 特に狭い場所 人力	m ²	1.2	1	6,897.3	8,276.76		B0-331111 260701A-2 標準
その他		式	1	0.23	738	169.74		
計						17,015.63		
道路本復旧 (アスファルト舗装) 給水管	W1,600×D2,000×t50程度 既存AS撤去 既存上層路盤締固めの 上、密粒度750	か所	1			27,900		代価表 0022
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	5.6	1	2,013.08	11,273.25		B0-339172 260701A-2 標準 アスファルト面
アスファルト舗装撤去	市道 集積・積込共	m ²	3.2	1	320	1,024		解体 見積 10 工
アスファルト舗装 本復旧	A-5 密粒 特に狭い場所 人力	m ²	3.2	1	4,874.49	15,598.37		代価表 0018
計						27,895.62		
軒天材撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	m ²	1			3,380		代価表 0023
天井合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260701A-2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.005	1	6,091.85	30.46		B0-389511 260701A-2 標準 厚さ5mm
計						3,380.98		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
浴室天井撤去	ボート 石綿含有 集積・積込共 人力	m ²	1			3,370		代価表 0024
天井合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260701A-2 標準
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.003	1	6,091.85	18.28		B0-389511 260701A-2 標準 厚さ3mm
計						3,368.8		
仮囲い	単管一本足場 H1800 共用120日	m	1			3,290		代価表 0025
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1.8	1	36.75	66.15		B0-131513 260701A-2 標準
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1.8	120	1.08	233.28		B0-131513 260701A-2 標準
単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1.8	1	1,660.48	2,988.86		B0-131513 260701A-2 標準
計						3,288.29		
ネット養生シート張り	供用110日 H1800 修理費含む	m	1			1,680		代価表 0026
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	42.78	77		B0-131562 260701A-2 標準
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	110	0.95	188.1		B0-131562 260701A-2 標準
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	786.54	1,415.77		B0-131562 260701A-2 標準
計						1,680.87		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
クロスゲート (キヤスターゲート)	幅3.0×高1.8 片開き 存置4カ月	か所	1			55,600		代価表 0027
クロスゲート (キヤスターゲート)	幅3.0×高1.8 片開き 存置6カ月	か所	1	1.01	66,100	66,751		刊行物 6 施単/夏 材工共 4週8休補正1.01
クロスゲート (キヤスターゲート)	幅3.0×高1.8 片開き 3ヶ月あたり	か所	▲2	0.33	15,453	▲10,198.98		代価表 0028
計						55,652.02		
クロスゲート (キヤスターゲート)	幅3.0×高1.8 片開き 3ヶ月あたり	か所	1			15,600		代価表 0028
クロスゲート (キヤスターゲート)	幅3.0×高1.8 片開き 存置6カ月	か所	1	1.01	66,100	66,751		刊行物 6 材工共 4週8休補正1.01 施単/夏
クロスゲート (キヤスターゲート)	幅3.0×高1.8 片開き 存置3カ月	か所	▲1	1.01	49,800	▲50,298		刊行物 7 施単/夏 材工共 4週8休補正1.01
計						15,453		